

Behoort bij: ARC-2024-039

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	A A N V A N G S W E R K E N				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	Verkeer				
1113	<u>Rijplaten</u>				
111310	Aanbrengen rijplatenbaan fase 1.	m	350,00V		
111320	Aanbrengen rijplatenbaan fase 2.	m	310,00V		
111330	Aanbrengen rijplatenbaan fase 3.	m	60,00V		
111340	Aanbrengen rijplatenbaan Voedselbos.	m	80,00V		
111350	In stand houden rijplatenbaan fase 1.	m*d	31.850,00V		
111360	In stand houden rijplatenbaan fase 2.	m*d	36.890,00V		
111370	In stand houden rijplatenbaan fase 3.	m*d	5.460,00V		
111380	In stand houden rijplatenbaan Voedselbos.	m*d	1.120,00V		
111390	Verwijderen rijplatenbaan.	m	800,00V		
114	Bemalingen, bouwkuipen en afdammingen				
1141	<u>Tijdelijke afdammingen</u>				
114110	Toepassen tijdelijke afdamming in watergang.	st	8,00V		
1142	<u>Peilbuizen</u>				
114210	Aanbrengen peilbuizen	st	20,00V		
114220	Aanbrengen peilbuizen watervoerend pakket	st	9,00V		
114230	Monitoren peilbuizen	keer	116,00V		
114240	Verwijderen peilbuis	st	29,00V		
1143	<u>Open bemalingen</u>				
114310	Toepassen open bemaling.	week	4,00V		
1144	<u>Bronbemaling</u>				
114410	Toepassen bronbemaling.	week	6,00V		
1145	<u>Spanningsbemaling</u>				
114510	Toepassen spanningsbemaling.	week	3,00V		
1146	<u>Tijdelijke damwanden / bouwkuipen</u>				
114610	Toepassen bouwkuipconstructie gemaal.	EUR		N	
1147	<u>Waterzuivering</u>				
114700	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
118	Diverse voorzieningen en werkzaamheden				
1181	<u>Tijdelijke hekwerken</u>				
118110	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	220,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
118120	In stand houden tijdelijke afrastering.	dag	365,00V		
118130	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	220,00V		
1182	<u>Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&L</u>				
118210	Graven proefsleuven in het kader van CROW500.	m	50,00V		
1183	<u>Terreininmetingen</u>				
118310	Uitvoeren nulmeting terrein.	EUR		N	
1188	<u>Schonen terrein</u>				
118810	Schonen terrein.	EUR		N	
13	OPRUIMEN LEIDINGWERKEN				
133	Opruimen drainage				
133010	Verwijderen drainagebuis ø80 mm.	m	80,00V		
135	Opruimen kunststof leidingen				
135010	Verwijderen kunststofbuis ø250 mm.	m	39,00V		
15	OPRUIMEN VERHARDINGEN				
153	Opruimen asfaltverhardingen				
1531	<u>Zagen asfalt</u>				
153110	Zagen van bitumineuze verharding, 230 mm.	m	50,00V		
153120	Zagen van bitumineuze verharding, 120 mm.	m	215,00V		
1533	<u>Frezen asfalt</u>				
153310	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting Circular Av.	m3	3,75V		
153320	Frez teervrij asf getrapte aansl Panorama op AA.	m3	1,50V		
153330	Frez teervrij asf getrapte aansl Panorama op CA.	m3	1,60V		
1535	<u>Opbreken schoon asfalt</u>				
153510	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, 230 mm.	m2	5,00V		
153520	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, 120 mm.	m2	30,00V		
154	Opbreken betonverhardingen				
1541	<u>Opbreken prefab beton(elementen / -platen)</u>				
154110	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	406,00V		
154120	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	24,00V		
157	Opbreken kantopsluitingen				
157010	Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm.	m	6,00V		
17	OPRUIMEN INRICHTINGSELEMENTEN				
171	Opruimen terreinafscheidingen				
171010	Verwijderen schrikhek.	st	3,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172	Opruimen bebording en bebakening				
172010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	10,00V		
172020	Verwijderen verkeersborden.	st	6,00V		
173	Opruimen markeringen				
173010	Demarkeren van een gele markering.	m2	6,50V		
173020	Demarkeren van een markering.	m2	55,00V		
175	Opruimen afschermingsvoorziening				
175010	Verwijderen betonnen geleidebarrier.	m	11,00V		
177	Opruimen overige inrichtingselementen				
177010	Verwijderen schildjes.	st	75,00V		
2	G R O N D W E R K E N				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
211	Maaien terrein				
211010	Maaien kruidachtige gewassen, horizontaal.	are	575,00V		
211020	Maaien kruidachtige gewassen, talud.	are	66,00V		
212	Frezen terrein				
212010	Frezen horizontaal.	are	575,00V		
212020	Frezen talud.	are	66,00V		
22	GROND ONTGRAVEN				
221	Ontgraven uit cunet				
221010	Grond ontgraven uit cunet, zandbed in- en uitrit AA	m3	130,00V		
221020	Grond ontgraven uit cunet, zandbed Circular Avenue	m3	660,00V		
221030	Grond ontgraven uit cunet, zandbed Panorama	m3	1.380,00V		
221040	Grond ontgraven uit cunet, fiets- en voetpaden F1	m3	1.680,00V		
221050	Grond ontgraven uit cunet, fiets- en voetpaden F3 / F4	m3	80,00V		
221060	Grond ontgraven uit cunet, fiets- en voetpaden F6	m3	1.200,00V		
221070	Grond ontgraven uit cunet, onderhoudsvak Airborne	m3	45,00V		
221080	Grond ontgraven uit cunet, onderhoudsvak Circular	m3	35,00V		
221090	Grond ontgraven uit cunet, inritten	m3	340,00V		
221100	Grond ontgraven uit cunet, langspaarkeervakken	m3	210,00V		
221110	Grond ontgraven uit cunet, uitbreiding basistracé Circular	m3	280,00V		
221120	Grond ontgraven uit cunet, basistracé Circular	m3	160,00V		
221130	Grond ontgraven uit cunet, basistracé Airborne Avenue	m3	290,00V		
221140	Grond ontgraven uit cunet, greppels V11/12	m3	200,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222	Ontgraven uit watergang				
222010	Grond ontgraven uit watergang, woonrijp profiel.	m3	1.440,00V		
222020	Grond ontgraven uit watergang, Imagination Avenue.	m3	480,00V		
222030	Grond ontgraven uit watergang, GDC4.	m3	1.450,00V		
222050	Grond ontgraven uit watergang, voedselbos profiel 13.	m3	920,00V		
24	GROND VERVOEREN				
241	Grond vervoeren naar plaats van verwerken				
241010	Zand vervoeren naar plaats van verwerken.	m3	2.335,00V		
241020	Grond vervoeren naar plaats van verwerken.	m3	8.745,00V		
25	GROND VERWERKEN				
251	Verwerken in cunet				
2511	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
251110	Grond verwerken in cunet, in- en uitrit AA	m3	210,00V		
2512	<u>Zand verwerken in cunet</u>				
251210	Aanbrengen zandbed zitelementen h:0,20 m.	m3	45,00V		
251220	Aanbrengen zandbed van zand in zandbed 0,50 m.	m3	2.820,00V		
251230	Aanbrengen zandbed van brekerzand 0,45 m.	m3	500,00V		
251240	Aanbrengen zand K&L strook Airborne onder verharding.	m3	2.560,00V		
251250	Aanbrengen zand K&L strook Airborne buiten verharding.	m3	520,00V		
251260	Aanbrengen zand K&L strook Circular, uitbreiding.	m3	280,00V		
251270	Aanbrengen zand K&L strook Circular.	m3	250,00V		
252	Verwerken in watergang				
252010	Aanbrengen dam in watergang.	st	1,00N		
254	Verwerken in terrein				
254010	Grond verwerken in terrein, bermen.	m3	8.400,00V		
26	GRONDBEWERKINGEN				
262	Profileren en afwerken terrein				
262010	Verdichten grond.	m2	23.000,00V		
262020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	7.250,00V		
262030	Profileren van oppervlakken.	m2	4.500,00V		
266	Grondbewerkingen groen- en plantstroken				
266050	Diepspitten te planten bomenrij.	are	20,00V		
28	LEVEREN GROND				
280010	Leveren zand in zandbed.	m3	4.415,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
280020	Leveren brekerzand.	m3	500,00V		
3	LEIDINGWERKEN				
32	DUIKERS				
323	Betonduikers				
323010	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker ø1250 mm	m	16,80V		
323020	Afschuinen bestaande betonnen duiker.	st	6,00V		
324	Stalen duikers				
324010	Aanbrengen stalen duiker ø800 mm.	m	9,00V		
33	VRIJVERVAL RIOLERING				
332	Kunststof riool				
3321	<u>Graven en aanvullen sleuven</u>				
332110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf VWA-riool ø250 mm.	m3	2.100,00V		
332130	Aanvullen sleuf VWA-riool ø250 mm.	m3	2.100,00V		
3322	<u>Leidingen</u>				
332210	Aanbrengen PVC-buis ø250 mm, VWA-riool.	m	380,00V		
335	Huis- en kolkaansluitingen				
3351	<u>Graven en aanvullen sleuven</u>				
335120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf VWA uitleggers ø160 mm.	m3	120,00V		
335150	Aanvullen sleuf VWA uitleggers ø160 mm.	m3	120,00V		
3352	<u>Leidingen</u>				
335210	Aanbrengen kolkleidingen PVC ø125 mm.	m	27,00V		
335220	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm, VWA uitlegger.	m	100,00V		
3353	<u>Hulpstukken</u>				
335310	Aanbrengen bochtstuk 45° kolkleidingen PVC ø125 mm.	st	54,00V		
335340	Aanbrengen PVC-hulpstuk, overschuifmof ø160 mm.	st	10,00V		
335350	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap ø160 mm.	st	10,00V		
335360	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 45° ø160 mm.	st	20,00V		
3354	<u>Maken inlaat</u>				
335440	Maken inlaat IT-riool ø160 mm.	st	9,00V		
335450	Aanbrengen knevelinlaat kolkleidingen PVC ø160 mm.	st	9,00V		
335460	Aanbrengen standpijp PVC ø160 mm.	st	9,00V		
35	PUTTEN EN KOLKEN				
351	Prefab betonnen putten				
351010	Aanbrengen trekput.	st	1,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
352	Kunststof putten				
352010	Aanbrengen Tegra 600 inspectieputten	st	5,00V		
352020	Aanbrengen PP 315 Inspectieput	st	12,00V		
353	Putafdekkingen				
353020	Boren asfalt t.b.v. aanbrengen putranden.	st	16,00V		
353030	Aanbrengen putrand met deksel, in asfalt.	st	16,00V		
353040	Aanbrengen putrand met deksel, in elementen.	st	1,00N		
355	Kolken				
355010	Aanbrengen trottoirkolk 450x300 mm.	st	23,00V		
355020	Aanbrengen straatkolk 450x300 mm.	st	4,00V		
36	PERSLEIDINGEN				
361	Persleiding				
3611	<u>Aanleg persleiding</u>				
361110	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	820,00V		
361120	Aanbrengen PE100-buis ø125 mm, persleiding.	m	840,00V		
361130	Verwijderen eindkap persleiding.	st	2,00V		
3612	<u>Hulpstukken</u>				
361210	Aanbrengen spiegellas in PE-buis SDR17.	st	110,00V		
361220	Aanbrengen PE-hulpstuk, bochtstuk 45°, SDR17.	st	24,00V		
361240	Aanbrengen schuifafsluiter persleiding.	st	1,00N		
3613	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
361310	Reinigen persleiding.	m	855,00V		
361320	Beproeven rioolpersleiding.	EUR	N		
362	Gesloten Front Boring				
362010	Graven en aanvullen werkput.	EUR	N		
362020	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	41,50V		
362030	Toepassen open bemaling.	EUR	N		
362040	Maken gesloten front boring: staal.	m	16,25V		
362050	Afwerken geboorde buizen.	m	16,25V		
362060	Doorvoeren persleiding door boring.	m	16,25V		
38	OVERIG LEIDINGWERKEN				
381	Mantelbuizen				
3811	<u>Mantelbuizenpakket A</u>				
381110	Aanbrengen mantelbuis, ø125 mm.	st	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
381120	Aanbrengen mantelbuis, ø160 mm.	st	10,00V		
3812	<u>Mantelbuizenpakket B</u>				
381210	Aanbr. mantelbuis, duurzaamheidstracé ø200 mm persl.	st	4,00V		
3813	<u>Mantelbuizenpakket C</u>				
381310	Aanbrengen mantelbuis, basistracé ø125 mm data.	st	4,00V		
381320	Aanbrengen mantelbuis, basistracé ø125 mm OV.	st	2,00V		
381330	Aanbrengen mantelbuis, basistracé ø160 mm elektra.	st	12,00V		
381340	Aanbrengen mantelbuis, basistracé ø315 mm water.	st	2,00V		
3814	<u>Mantelbuizenpakket D</u>				
381410	Aanbrengen mantelbuis, ø160 mm OV.	st	4,00V		
3815	<u>Overige mantelbuizen</u>				
381510	Aanbrengen mantelbuis, ø125 mm OV.	st	19,00V		
3816	<u>Pneumatische boring</u>				
381610	Graven en aanvullen werkput.	EUR	N		
381620	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	21,50V		
381630	Toepassen open bemaling.	EUR	N		
381640	Maken pneumatische boring: staal.	m	11,00V		
381650	Afwerken geboorde buizen.	m	11,00V		
382	Kokosmat uitleggers				
382010	Aanbrengen krammat van kokos.	m2	140,40V		
382020	Zaaien bij kokosmatten.	are	2,80V		
383	Uitstroomvoorzieningen				
383010	Aanbrengen uitstroomvoorz. ø400 prefab beton 1:3.	st	2,00N		
383020	Aanbrengen markeringspalen	st	4,00V		
39	BIJKOMENDE WERKEN				
394	Reinigen riool				
394010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) ø250 mm.	m	760,00V		
395	Opleveringsinspectie				
395010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool ø250 mm.	m	760,00V		
4	O E V E R - E N B O U W W E R K E N				
47	KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN				
473	Gemalen				
4731	<u>Aanbrengen gemalen en voorzieningen</u>				
473110	Aanbrengen prefab totaalgemaal incl. toebehoren.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
473120	Aanbr. PIG lanceer installatie incl. toebehoren.	EUR		N	
5	W E G E N B O U W W E R K E N				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
511	Zandbed				
511010	Afwerken zandbed rijbaan.	m2	8.610,00	V	
512	Straatlaag				
512010	Aanbrengen straatlaag 50 mm.	m2	2.320,00	V	
515	Schoonmaken asfalt				
515010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	4.280,00	V	
52	FUNDERING STEENMENGSEL				
520010	Aanbrengen wegfundering menggranulaat, 100 mm.	m2	40,00	V	
520020	Aanbrengen wegfundering menggranulaat, 250 mm.	m2	1.200,00	V	
520030	Aanbrengen wegfundering menggranulaat, 300 mm.	m2	300,00	V	
520040	Aanbrengen wegfundering menggranulaat, 350 mm.	m2	5.250,00	V	
520050	Aanbrengen wegfundering betongranulaat, 250 mm.	m2	1.000,00	V	
53	OPSLUITINGEN				
531	Opsluitbanden				
5311	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
531110	Aanbr. opsluitbanden 200 x 250 mm, straatlaag.	m	2.150,00	V	
531120	Pasmaken van opsluitbanden 200 x 250 mm.	st	100,00	V	
531130	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 150 mm.	m	40,00	V	
531140	Pasmaken van opsluitbanden 60 x 150 mm	st	24,00	V	
5312	<u>Leveren rechte opsluitbanden</u>				
531210	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm.	st	2.100,00	V	
531220	Leveren rechte opsluitband 60 x 150 mm.	st	40,00	V	
5313	<u>Leveren gebogen opsluitbanden</u>				
531310	Leveren bochtband opsluitband 200 x 250 mm.	st	69,00	V	
5314	<u>Leveren hulpstukken opsluitbanden</u>				
531410	Leveren hoekstuk 90° opsluitband 200 x 250 mm	st	24,00	V	
531420	Lev. verloopband 200x250 mm naar 180/200x250 mm.	st	14,00	V	
531430	Leveren hoekstuk 90° opsluitband 60 x 150 mm	st	16,00	V	
532	Trottoirbanden				
5321	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
532110	Aanbr trottoirbanden 180/200 x 250 mm met pastegel.	m	330,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532120	Aanbr trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	145,00V		
532130	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	st	32,00V		
5322	<u>Leveren rechte trottoirbanden</u>				
532210	Lev rechte trottoirband van beton, 180/200 x 250 mm.	st	330,00V		
5323	<u>Leveren gebogen trottoirbanden</u>				
532310	Leveren bochtband trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	178,00V		
5324	<u>Leveren hulpstukken trottoirbanden</u>				
532420	Leveren hoekstuk trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	1,00V		
532430	Leveren puntstuk trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	3,00V		
534	Geleidebanden / RWS-banden				
5341	<u>Aanbrengen geleidebanden</u>				
534110	Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 250 mm.	m	6,00V		
5342	<u>Leveren geleidebanden</u>				
534210	Leveren rechte RWS-banden 110/220 x 250 mm.	st	6,00V		
534220	Leveren verloopband trottoirband 110/220 x 250 mm.	st	2,00V		
535	Truckbanden				
5351	<u>Aanbrengen truckbanden</u>				
535110	Aanbrengen truckbanden 400/600 x 300 mm.	m	40,00V		
535120	Pasmaken van truckbanden 400/600 x 300 mm.	st	2,00V		
5352	<u>Leveren rechte truckbanden</u>				
535210	Lev rechte truckband van beton, 400/600 x 300 mm.	st	10,00V		
54	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
541	Onderlagen				
541010	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, 70 mm.	ton	835,00V		
542	Tussenlagen				
542010	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton, 50 mm.	ton	595,00V		
543	Deklagen				
543010	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, 50 mm.	ton	1.125,00V		
544	Kleeflagen				
544010	Aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2.	m2	9.460,00V		
544020	Aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m2.	m2	4.280,00V		
545	Herstelwerkzaamheden tijdelijke deklaag				
545010	Frezen teervrij asfalt, bakfrezen.	m2	80,00V		
545020	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	80,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
545030	Aanbrengen kleeflaag, 0,7 kg/m2.	m2	80,00V		
545040	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton, 50 mm, reparaties.	ton	10,00V		
56	ELEMENTENVERHARDINGEN				
562	Betonstraatstenen				
562020	Aanbrengen BSS KF antraciet, inritten	m2	780,00V		
562030	Aanbrengen witte streklaag als markering in bestrating	m	10,00V		
562040	Aanbrengen dubbele witte streklaag bij inritten.	m	250,00V		
563	Betontegels				
5631	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 mm</u>				
563110	Aanbr BT 300 x 300 x 45 mm, antraciet.	m2	990,00V		
563120	Aanbr BT 300 x 300 x 45 mm, rood.	m2	660,00V		
563130	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm, antraciet.	m2	490,00V		
563140	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm, rood.	m2	500,00V		
563150	Aanbrengen haaiantandtegels 300 x 300 x 60 mm.	st	12,00V		
563160	Aanbr lengtemark, witte betontegels 300 x 300 x 45 mm	m	230,00V		
563170	Aanbr lengtemark, witte betontegels 300 x 300 x 80 mm	m	160,00V		
563180	Aanbrengen streklaag betontegels 300 x 300 x 80 mm.	m	300,00V		
563190	Aanbr BT 300 x 300 x 45 mm, antraciet, zitelement.	m2	18,00V		
5632	<u>Aanbrengen betontegels 200 x 200 mm</u>				
563210	Aanbrengen betontegels 200 x 200 x 80 mm, antraciet.	m2	670,00V		
563220	Aanbrengen betontegels 200 x 200 x 80 mm, rood.	m2	870,00V		
563230	Aanbr lengtemark, witte betontegels 200 x 200 mm	m	360,00V		
564	Grasbetontegels				
564010	Aanbrengen grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm.	m2	150,00V		
564020	Aanbrengen grasbetontegels 300 x 300 x 100 mm.	m2	280,00V		
565	Bochtverbreding				
565010	Aanbrengen betonelementen, rammelstrook.	m2	30,00V		
57	HALFVERHARDINGEN				
570010	Aanbrengen menggranulaat 0,20 m, zitelementen.	m2	200,00V		
570020	Aanbrengen lavakorrels 0/16, 30 mm.	m2	180,00V		
570030	Aanbrengen stabilizer halfverharding.	m2	180,00V		
7	INRICHTINGSWERKEN				
71	TERREINAFSCHEIDINGEN				
710010	Aanbrengen schrikhek BB16-2.	st	5,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
72	BEBORDING EN BEBAKENING				
721	Verkeersborden				
721010	Aanbrengen verkeersbordpalen in maaiveld	st	22,00V		
721020	Aanbrengen verkeersborden.	st	40,00V		
73	MARKERINGEN				
731	Uitzetten van belijning				
731010	Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten behoeve van aan te brengen lengtemarkering.	km	1,59V		
732	Lengtemarkeringen				
732010	Aanbrengen thermoplast markering, doorgetrokken.	km	0,95V		
732020	Aanbrengen thermoplast markering, 1-1 streep.	km	0,48V		
732030	Aanbrengen thermoplast markering, 0,50-0,50 streep.	km	0,09V		
732040	Aanbrengen thermoplast markering, 1-3 streep.	km	0,07V		
735	Figuratie				
735010	Aanbrengen thermoplast markeringen, driehoeksmark.	m2	10,01V		
74	MEUBILAIR				
740010	Plaatsen enkelzits bank.	st	8,00N		
740020	Aanbrengen uitneembare paal	st	4,00N		
76	OPENBARE VERLICHTING				
761	Aanbrengen verlichtingsobjecten				
7611	<u>Lichtmasten</u>				
761110	Aanbrengen verlichtingsobject - lph 6m EU (C)	st	54,00V		
761120	Aanbrengen verlichtingsobject - lph 4m (D)	st	25,00V		
7612	<u>Leveranties</u>				
761210	Leveren grondvleugelset	st	158,00V		
761220	Leveren aansluitvoorziening.	st	79,00V		
761230	Leveren aansluitsnoer.	m	503,00V		
7613	<u>Vervoer</u>				
761310	Vervoer t.b.s. lichtmasten	EUR	N		
761320	Vervoer t.b.s. armaturen	EUR	N		
762	Voedingsnet				
7621	<u>Grondwerk</u>				
762110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	2.550,00V		
7622	<u>Aanbrengen kabels</u>				
762210	Aanbrengen energiegrondkabel.	m	4.240,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7623	<u>Aansluiten verlichtingsobjecten</u>				
762310	Aansluiten grondkabel (IN-UIT aansluiting 4x4)	st	73,00V		
762320	Aansluiten grondkabel (IN-UIT-UIT aansluiting 4x4)	st	2,00V		
762330	Aansluiten grondkabel (IN aansluiting 4x4)	st	4,00V		
762340	Aansluiten grondkabel (IN-kast aansluiting 4x4)	st	2,00V		
763	Schakel- en verdeelinrichting				
7631	<u>Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting</u>				
763110	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting - OVL kast.	st	1,00N		
763120	Inregelen van software - kast	EUR	N		
763130	Aanbrengen aardingsvoorziening - OVL-kast	st	1,00V		
763140	Coördinatie aansluiting	EUR	N		
7632	<u>Vervoeren</u>				
763210	Vervoer schakel- en verdeelinrichting	EUR	N		
764	Overige werkzaamheden				
7641	<u>Revisiegegevens</u>				
764110	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens (OVL).	EUR	N		
7642	<u>Oplevering</u>				
764210	Uitvoeren NEN1010 inspectie	EUR	N		
764220	Uitvoeren lichtmeting	EUR	N		
764230	Overdrachtsprotocol gem. Haarlemmermeer	EUR	N		
78	OVERIGE INRICHTINGSWERKEN				
780010	Aanbrengen zwerfkei.	st	62,00V		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	COÖRDINATIE EN OVERLEG				
811	Communicatie				
811000	Voortgangsoverleggen uitvoering.	EUR	N		
82	OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
821	Werkplannen				
8211	<u>Algemeen</u>				
821130	Opstellen puttenstaat.	EUR	N		
821140	Opstellen bemalingsplan.	EUR	N		
821150	Opstellen boorplan.	EUR	N		
821180	Opstellen BLVC-plan.	EUR	N		
821190	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8213	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
821310	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
8215	<u>Kwaliteitsborging</u>				
821510	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR		N	
825	Aanleveren revisiegegevens				
825010	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR		N	
825020	Samenstellen opleverdossier project.	EUR		N	
83	DUURZAAMHEID				
831	MKI en BREEAM				
831010	BREEAM-certificering.	EUR		N	
831020	Voortgangsoverleggen duurzaamheid.	EUR		N	
832	Schoon Emissieloos Bouwen				
832010	Monitoring Schoon Emissieloos Bouwen (SEB).	EUR		N	
84	GEBRUIK HULPMIDDELEN				
843	Inzetten werknemers (t.b.s.)				
843010	Inzetten grondwerker.	uur	80,00V		
843020	Inzetten stratenmaker.	uur	80,00V		
843030	Inzetten verkeersregelaar.	uur	40,00V		
843040	T.b.s. elektromonteur.	uur	40,00V		
843050	Inzetten ecooloog.	uur	24,00V		
845	Inzetten materieel (t.b.s.)				
845010	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
845020	Inzetten hydraulische wielgraafmachine.	uur	40,00V		
845030	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine.	uur	32,00V		
845040	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine mini.	uur	32,00V		
845050	Inzetten wiellader.	uur	32,00V		
845060	Inzetten tractor.	uur	40,00V		
85	ENGINEERING				
853	Tekeningen en berekeningen				
853010	Tekenen en berekenen bouwkuipconstructie	EUR		N	
853020	Tekenen en berekenen persingen	EUR		N	
853030	Tekenen en berekenen gemaal	EUR		N	
88	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
880010	Afsluiten CAR-verzekering.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aanvoer materieel.	EUR		N	
910040	Afvoer materieel.	EUR		N	
910090	Uitvoeren SAT	EUR		N	
910120	Coördinatie v.d. werkzaamheden.	EUR		N	
910130	Toepassen tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost keuringskosten (steekproeven).	EUR	3.000,00V		
950060	Stelpost tijd. verkeersmaatreg. incl. tekeningen.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				