GRONDBALANS

			Ontgraven						Vervoeren							Verwerken													
								Omschrijving	Niet vervoeren	Zand vervoeren naar plaats van verwerken, klasse landbouw/natuur	Grond vervoeren naar plaats van verwerken, klasse industrie	Grond vervoeren naar plaats van verwerken, klasse landbouw/natuur	Zand vervoeren naar plaats van verwerken, microzand	Compensatie t.b.v. grondbalans	Aanbrengen tijdelijke dam in watergang	Grond verwerken in cunet, in- en uitrit Airborne Avenue	Aanbrengen zandbed zitelementen	Aanbrengen zandbed van zand in zandbed	Aanbrengen zandbed van brekerzand	Aanbrengen zand in zandbed, K&L strook Airborne onder verharding	Aanbrengen zand in zandbed, K&L strook Airborne buiten verharding	Aanbrengen zand in zandbed, K&L strook Circular uitbreiding	Aanbrengen zand in zandbed, K&L strook Circular	Aanbrengen zand in zandbed, microzand	Aanbrengen dam in watergang	Grond verwerken in terrein, bermen	Aanvullen sleuf VWA-riool ø250 mm	Aanvullen sleuf VWA uitleggers ø160 mm	Afgevoerde grond
Postnr.	Omschrijving	eenheid	Grond (zandige klei), klasse industrie	Grond (zandige klei), klasse landbouw/natuur	Zand in zandbed, klasse landbouw/natuur	Zand in zandbed, microzand	*****	postnr.	******	241010	241020	241030	241040	******	114111	251110	251210	251220	251230	251240	251250	251260	251270	251270	252010	254010	332130	335150	******
	Ontgraven																												
114113	Verwijderen tijdelijke dam in watergang	m3	80								80															80			
221010	Ontgraven uit cunet, zandbed in- en uitrit Airborne Avenue	m3			130					130								130											
221020	Ontgraven uit cunet, zandbed Circular Avenue	m3			660					660								660											
221030	Ontgraven uit cunet, zandbed Panorama	m3			1380					1380								1380											
221040	Ontgraven uit cunet, fiets- en voetpaden F1	m3	1010	670							1010	670														1680			
221050	Ontgraven uit cunet, fiets- en voetpaden F3 / F4	m3	85								85															85			
221060	Ontgraven uit cunet, fiets- en voetpaden F6	m3	665	535							665	535														1200			
221070	Ontgraven uit cunet, onderhoudsvak Airborne	m3	45								45															45			
221080	Ontgraven uit cunet, onderhoudsvak Circular	m3			35					35								35											
221090	Ontgraven uit cunet, inritten	m3	100	75	165					165	100	75						40							125	175			
221100	Ontgraven uit cunet, langsparkeervakken	m3	180	30							180	30														210			
221110	Ontgraven uit cunet, uitbreiding basistracé Circular	m3	210	70							210	70														280			
221120	Ontgraven uit cunet, basistracé Circular	m3	90	70							90	70														160			
221130	Ontgraven uit cunet, basistracé Airborne	m3	180	110							180	110														290			
221140	Ontgraven uit cunet, greppels	m3	195	5							195	5														200			
222010	Ontgraven uit watergang, woonrijp profiel	m3	1440								1440				80	210									55	1095			
222020	Ontgraven uit watergang, Imagination Avenue	m3	185	295							185	295														480			
222030	Ontgraven uit watergang, GDC4	m3	370	1080							370	1080														1450			
222050	Ontgraven uit watergang, voedselbos profiel 13	m3	455	615							455	615														1070			
224010	Ontgraven uit ophoging, microzand	m3				560							560											560					
332110	Ontgraven t.b.v. sleuf VWA-riool ø250 mm	m3			2100				2080	20								20									2080		
335120	Ontgraven t.b.v. sleuf VWA uitleggers ø160 mm	m3			120				120																			120	
280010	Leveren zand in zandbed	m3					3805							3805			45			2560	520	280	250		150				
280020	Leveren brekerzand	m3					520							520					520										
		m3																											
		m3																											
		m3																											
		m3																											
	Totaal ontgraven	m3	5290	3555	4590	560																							
	Totaal verwerken	m3													80	210	45	2265	520	2560	520	280	250	560	330	8500	2080	120	0
	Totaal vervoeren	m3							2200	2390	5290	3555	560																
	Totaal ontgraven/vervoeren/verwerken	**m3**	**18320**						**18320**						**18320**														