

WVG 137 GDCC VWA + LZ6 Voetpad + Voedselbos + Persing Rijnlanderweg

Waterbalans	19-12-2025
Versie	A
Doc. ID	M0038244

Te dempen tijdelijk water (In tekening weergegeven als 'DA.. Dempen watergang)	Huidige breedte bij		Demping water uitgaande van
	Streefpeil NAP -5,87 m	lengte	Streefpeil
	m1	m1	m2
DA1. Dempen watergang	2,15	22	47
DA2. Dempen watergang	2,35	22	52
DA3. Dempen watergang	2,35	13	31
TOTAAL			130 m2

Te graven water (In tekening weergegeven als 'N.. Graven nieuw water)	Nieuwe breedte bij Streefpeil NAP		Huidige breedte bij	lengte	Toename water	
	-5,87 m	streefpeil NAP -5,87 m			Streefpeil	Talud
	m1	m1	m1	m1	m2	1:?
N1. Verbreding bestaande watergang	2,40	0 m	47	113	1:3	
N2. Graven nieuwe watergang	10,00	0 m	965	9650	1:3	
N3. Graven nieuwe watergang	5,00	0 m	36	180	1:3	
N4. Graven nieuwe watergang	5,00	0 m	25	125	1:3	
N5. Graven nieuwe watergang	5,00	0 m	36	180	1:3	
TOTAAL					10.248	m2

Toename verharding Openbare Ruimte	oppervlak 100% (m2)	15% oppervlakregel (m2)
V1. Verharding voetpad LZ6	488	73
Totaal oppervlak (m2)	488	73