

COPYRIGHT NOC*NSF NOCNSF-M37.g Normblad 1/2 2020 december	NORMEN KURK INSTROOIMATERIAAL	
Deze norm is opgesteld door de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvloeren. Deze norm is opgesteld door werkgroep 6 'kunstgras' ressorterend onder deze commissie. Kenmerk: Kurk granulaat als instrooimateriaal voor kunstgras voetbalvelden		
<u>Eigenschappen:</u> Algemeen kurk granulaat kleur: bruin, beige, niet egaal Testmethode: MN/KO.1 Vorm Bol, hoekig en matig hoekig, A1, A2 of B2 Testmethode: EN14955 Vreemde bestanddelen Visueel geen vreemde bestanddelen (zoals houtvezel) Testmethode: MN/Vb1.1 Volumegewicht (gedroogd, los gestort) 90 – 180 kg/m³ Testmethode: EN 1097-3		

COPYRIGHT NOC*NSF

NOCNSF-M37.g

Normblad 2/2
2020 december

NORMEN

KURK INSTROOIMATERIAAL



Eigenschappen:

Korrelafmeting

1.0 – 3.15 mm en ertussen gelegen afmetingen

Testmethode: EN 933-1

Korrelverdeling

< 4 mm	100%
< 3.15 mm	> 91%
< 2 mm	> 85%
< 1.0 mm	≤ 9%
< 0.20 mm	0%

Testmethode: EN 933-1

Brandbestendigheid

Zwaar ontvlambaar

Testmethode: DIN 51960

Slijtvastheid

≥ 70%

Testmethode: KNVB.a-3

Samenstelling

Visueel overeenkomend referentie

Testmethode: MN/K7.0

Conditie

Klimatologische invloeden

Alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen

Testmethode: MN/CO.1