

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
01							Nieuw hoofdstuk is toegevoegd			
01							ALGEMEEN COMMUNICATIE			
0101							Nieuwe paragraaf is toegevoegd			
0101							<u>Werkoverleg</u>			
010110							Nieuwe bestekpost is toegevoegd			
010110	102399						Overleg met de directie Betreft wekelijks overleg met directie. Tijdens het maaizeizoen wekelijks overleg met de directie. Indien nodig vindt het overleg plaats op één van de sportvelden. Tijdstip en locatie in overleg met directie.	keer	30,00 F	
120910							Hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd			
120910	518203						Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het onkruidvrijmaken van een gravelverharding in het middenterrein van de atletiekbaan en aan de zuidzijde van de atletiekbaan. Betreft: ongebonden verharding van gravel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Het is niet toegestaan chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen. Met natuurlijk middel voor de bestrijding van algen en mos. Uitgaande van 0,1 liter per are / 6 liter per veld Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en opslaan, op door de directie aan te geven locatie.	are	62,80 F	
			1							
				1						
					9			ltr		6,28 L
						2				
120970							Hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd			
120970	712499						Mos- en algenvrij maken atletiekbaan Betreft het mos- en algenvrij maken van de atletiekbaan Ondergrond: rubberen vloer Totale breedte, 7,00 m en groter Reinigen door middel van hogedrukspuit Mos- en algenvrij maken door middel van hogedrukspuit, met natuurlijk middel voor de bestrijding van algen en mos. Uitgaande van 0,1 liter per are / 6 liter per veld Het is niet toegestaan chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en opslaan, op door de directie aan te geven locatie.	are	64,00 F	
								ltr		6,40 L
120980							Hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
120980	712499									
							Mos- en algenvrij maken middenterrein atletiekbaan Betreft het mos- en algenvrij maken van het middenterrein van de atletiekbaan en aan de zuidzijde van de atletiekbaan Ondergrond: rubberen vloer Totale breedte, 3,00 m en groter Reinigen door middel van hogedrukspuit Mos- en algenvrij maken door middel van hogedrukspuit, met natuurlijk middel voor de bestrijding van algen en mos. Uitgaande van 5 liter per are / 6 liter per veld Het is niet toegestaan chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en opslaan, op door de directie aan te geven locatie.	are	37,24 F	
								ltr		3,72 L
120990							Hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd			
120990	712499									
							Mos- en algenvrij maken aanloopstroken verspringen Betreft het mos- en algenvrij maken van de aanloopstroken verspringen e.d. Ondergrond: rubberen vloer Totale breedte, 1,50 m en groter Reinigen door middel van hogedrukspuit Mos- en algenvrij maken door middel van hogedrukspuit, met natuurlijk middel voor de bestrijding van algen en mos. Uitgaande van 0,1 liter per are / 6 liter per veld Het is niet toegestaan chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en opslaan, op door de directie aan te geven locatie.	are	10,00 F	
								ltr		1,00 L
160530							Hoeveelheid ter inlichting is toegevoegd			
160530	712499									
							Mos- en algenvrij maken waterdragend kunstgrasveld Betreft het mos- en algenvrij maken van het waterdragende kunstgrasveld Ondergrond: waterdragend kunstgras Aantal percelen: 1 Waterdragend hockeyveld: 58,90 are Wijze van reinigen ter keuze van de aannemer. Het is niet toegestaan chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Met natuurlijk middel voor de bestrijding van algen en mos. Uitgaande van 0,1 liter per are / 6 liter per veld Gerekend is met 40 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en opslaan, op door de directie aan te geven locatie.	are	1.413,60 F	
								ltr		141,36 L
180650							Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6	
180650	712403						Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. Betreft het mos- en algenvrij maken van het kunstgrasveld Mos- en algenvrij maken door middel van hogedrukspuit, met natuurlijk middel voor de bestrijding van algen en mos. Uitgaande van 0,1 liter per are / 6 liter per veld Middel ter goedkeuring van de directie aan de directie voorleggen. Het is niet toegestaan een chemisch bestrijdingsmiddel toe te passen Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	86,00	F		
				9				ltr			8,60	L
					2							
710310							Volgbestekspostnr. 710313 is aangepast					
710310	230199						Aanbrengen horizontale drainage. Betreft het aanbrengen van horizontale drainage in een sportveld. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd. Inwendige diameter 60 mm Onderlinge afstand tussen drainagebuizen h.o.h. 5,0 m	m	2.005,00	F		
710311	230101						Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage. Betreft het ontgraven van een sleuf voor aanleg van horizontale drainage. Totale hoeveelheid ontgraven grond 241 m3 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,80 m Breedte sleuf 0,15 m Gemiddelde lengte per drain 60 m Vrijkomende grond 30 m3 naast de sleuf deponeren. De aannemer wordt eigenaar van overblijvende vrijkomende grond 211 m3. Uitgangspunt vrijkomende grond milieukundig voldoet aan Achtergrondwaarde. AP04 partijkeuring volgens bestekspostnr. 710390	m			2.005,00	I
			2									
				2								
					3							
						9						
710312	230111						Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft het aanbrengen van een velddrain. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd Uitwendige diameter 60 mm Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm	m			1.920,00	I
			1					m			1.920,00	L
				2								
					2	1						
710313							Deficode positie 2 is aangepast					
710313	230111						Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft het aanbrengen van een hoofddrain. PVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd Uitwendige diameter 100 mm Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm	m			85,00	I
			2					m			85,00	L
				5								
					2	1						
710314	230121						Aanvullen sleuven voor horizontale drainage. Betreft het aanvullen van de drainagesleuf met drainagezand Aanvullen met draineerzand Tot ten minste 0,7 m boven de onderkant van de buis en verder aanvullen met grond, naast de sleuf gedeponeed volgens bestekspostnr. 710311 ca. 30 m3 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,80 m Gemiddelde lengte per drain 60 m	m			2.005,00	I
			2					m3			211,00	L
				9								
					2							
						3						
710510							Leverantie zand volgens nieuwe bestekspostnr. 710590					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
710510	513420									
							Dressen/bezanden sportveld. Betreft het bezanden van een sportveld. Verschralingszand: Leem: 0 -1% Lutum: 0% M-50 cijfer: 200 - 240 mu D60 / D10: 2 -2,5 PG-CaCl: 5,0 - 6,5 Organische stof: 0 -1% Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2. In een laag, dik 0,05 m, geleverd volgens bestekspostnr. 710590	are	95,36	F
710590							Nieuwe bestekpost is toegevoegd			
710590	220321						Leveren grond. Betreft het leveren van verschralingszand Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde	m3	491,80	F
			1				Grondsoort: Verschralingszand: Leem: 0 -1% Lutum: 0% M-50 cijfer: 200 - 240 mu D60 / D10: 2 -2,5 PG-CaCl: 5,0 - 6,5 Organische stof: 0 -1%	m3		491,80
				7			Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 710510			
					1					
710710							De toplaag dient bemonsterd en geanalyseerd te worden.			
710710	101199						Bemonsteren toplaag. Betreft het bemonsteren en analyseren van de toplaag in verband met de waterdoorlatendheid van de bovenlaag.	keer	20,00	F