

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
160530							(2de nota) Hoeveelheid onderhoudsbeurten in de omschrijving is aangepast.			
160530	712499						Mos- en algenvrij maken waterdragend kunstgrasveld Betreft het mos- en algenvrij maken van het waterdragende kunstgrasveld Ondergrond: waterdragend kunstgras Aantal percelen: 1 Waterdragend hockeyveld: 58,90 are Wijze van reinigen ter keuze van de aannemer. Het is niet toegestaan chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Met natuurlijk middel voor de bestrijding van algen en mos. Uitgaande van 0,1 liter per are / 6 liter per veld Gerekend is met 24 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en opslaan, op door de directie aan te geven locatie.	are	1.413,60 F	
1808							(2de Nota) Deze bestekspost is vervallen			
180840							(2de Nota) Deze bestekspost is vervallen			
230434							(2de Nota) Bundelingsbestekspost wordt toegevoegd.			
230434	513302						Beregenen sportvelden. Betreft het beregenen van doelgebieden Aantal percelen: 6 doelgebieden á 25 m2 Water op te pompen uit open water middels een pomp op aftak- as van tractor. Beregeningsinstallatie inclusief slangen e.d. beschikbaar op de gemeentewerf Venus 3 in Heerenveen. Inclusief vervoeren installatiemateriaal. Ingezaaide doelgebieden Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 8 keer	keer		48,00 I
			2							
				9						
					1					