



BLVC-kader document

Bereikbaarheid

Leefbaarheid

Veiligheid

Communicatie

Bijlage: 05 bij contractnummer 2025-26

Project: Veiliger maken van twee oversteeklocaties Goudse Houtsingel
Projectnummer: 101769

Opdrachtgever: afdeling Projecten openbare ruimte
Projectleider: Renata Cadée

paraaf:

datum: 24-12-2025
versie: definitief

Inhoudsopgave

1	Toelichting op het document	3
2	Bereikbaarheid	4
3	Leefbaarheid	6
4	Veiligheid	7
5	Communicatie.....	9

1 Toelichting op het document

BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. De gemeente Gouda vindt het belangrijk dat tijdens de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte zo min mogelijk hinder en overlast ontstaat voor de bewoners en (weg)gebruikers van de stad, dat de openbare ruimte veilig blijft tijdens de uitvoering en dat de Opdrachtnemer goede communicatie verzorgt met de omgeving over de uitvoering.

Dit BLVC-kader document voor het bestek 'Veiliger maken van twee oversteeklocaties Goudse Houtsingel' beschrijft in de volgende hoofdstukken de aspecten die de gemeente Gouda binnen de BLVC-thema's belangrijk vindt en de eisen die de gemeente Gouda op die aspecten van toepassing verklaart.

De Opdrachtnemer van het bestek 'Veiliger maken van twee oversteeklocaties Goudse Houtsingel' dient binnen vier weken na opdrachtverstrekking een door hem, op basis van voorliggend BLVC-kader, uitgewerkt BLVC-plan ter goedkeuring in bij de directie UAV. Deze uitwerking betreft het in de navolgende hoofdstukken invullen van de maatregelen die de Opdrachtnemer zal treffen. Het BLVC-plan wordt onderdeel van de Opdracht, de eisen en maatregelen die hierin zijn vastgelegd vormen resultaatverplichtingen. De Opdrachtnemer dient de maatregelen uit te werken in verkeersplannen en -tekeningen conform besteksposten 111110 en 111120. De uitvoering van de maatregelen worden verrekend op stelpost 950020.

Indien de Opdrachtgever ook andere werkplannen van de Opdrachtnemer verlangt dan dient de Opdrachtnemer te voorkomen dat er in de verschillende plannen tegenstrijdigheden en hiaten voorkomen.

2 Bereikbaarheid

Doel	Het tijdens de uitvoering van het werk voor bewoners, bezoekers, doorgaand verkeer en hulpdiensten • In stand houden van en zorgdragen voor zo min mogelijk belemmering voor de doorgaande verkeersstromen (gemotoriseerd, fiets); • bereikbaar houden van de woonwijk ten zuiden van de Goudse Houtsingel en het natuurgebied en daarin gelegen voorzieningen zoals de volkstuinten Nieuw Leventen noorden van de Goudse Houtsingel
-------------	--

Eisen vanuit OG		Door Opdrachtnemer te treffen maatregelen om aan de eisen te voldoen (in te vullen door Inschrijver)
Aspecten	Omschrijving van de specifieke eis	
Planning	Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden tussen 28 april 2026 en 31 juli 2026.	
Fasering	• In verband met de bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen door de brandweer en overige hulpdiensten mag de op te breken lengte van de rijbaan (= het "werkvak"): ○ maximaal 80 meter zijn in het geval dat de hulpdiensten het werkvak van beide kanten kunnen benaderen of; ○ maximaal 40 meter zijn in het geval dat de hulpdiensten het werkvak slechts van één kant kunnen benaderen. • Er mag gelijktijdig maximaal 1 rijrichting van de Goudse Houtsingel en Goverwellesingel worden afgesloten. • Door middel van modellering dient aangetoond te worden dat de vertraging voor het autoverkeer, die op kan treden door te nemen faseringsmaatregelen, maximaal 5 minuten zal bedragen. Als tijdens de uitvoering blijkt dat grotere vertragingen optreden, dient de Opdrachtnemer maatregelen te treffen waarmee bereikt wordt dat voldaan wordt aan deze eis.	

Eisen vanuit OG		Door Opdrachtnemer te treffen maatregelen om aan de eisen te voldoen (in te vullen door Inschrijver)
Aspecten	Omschrijving van de specifieke eis	
Bereikbaarheid woningen en voorzieningen.	• Ter plaatse van de locatie 4 "Achterwillensebocht" dient doorgaand gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer via de Goudse Houtsingel en Goverwellesingel v.v. ten alle tijden plaats te kunnen vinden. • De woonwijk ten zuiden van de Goudse Houtsingel, die wordt ontsloten via de Goudvlinderstraat (locatie 3) en de Middenwillenseweg (locatie 4) dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor gemotoriseerd verkeer (inclusief vrachtauto's), fietsverkeer en voetgangers. • Het natuurgebied en de voorzieningen ten noorden van de Goudse Houtsingel dienen te allen tijde bereikbaar te zijn voor bestemmingsverkeer. • Locatie 3 (Goudvlinderstraat) en Locatie 4 (Achterwillensebocht) mogen niet gelijktijdig in uitvoering zijn. • Fietsers en voetgangers moeten te allen tijde veilig kunnen oversteken over de Goudse Houtsingel ter hoogte van locatie 4 (Achterwillensebocht) en locatie 5 (Goverwellesingel). • Locatie 3 (Goudvlinderstraat) wordt volledig afgesloten voor fietsers en voetgangers gedurende de werkzaamheden aan locatie 3. • De parkeerplaats ten noorden van locatie 4 (Achterwillensebocht) dient bereikbaar te blijven via het oosten of het zuiden.	

3 Leefbaarheid

Doel	Het tijdens de uitvoering van het werk voorkomen of beperken van de overlast voor de omwonenden, het doorgaande verkeer en de overige gebruikers van de openbare ruimte en het voorkomen of beperken van nadelige gevolgen voor de omgeving.
-------------	--

Eisen vanuit OG		Door Opdrachtnemer te treffen maatregelen om aan de eisen te voldoen (in te vullen door inschrijver)
Aspecten	Omschrijving van de specifieke eis	
Openbare verlichting	Het verlichtingsniveau van/de verlichtingswaarden in de openbare ruimte dienen conform NEN-EN 13201 in stand gehouden te worden.	
Overlast als gevolg van werkzaamheden	De werkzaamheden dienen zodanig uitgevoerd te worden dat overlast door trillingen, stofvorming, stank, geluid, enzovoorts, voor de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt.	
Schone en opgeruimde omgeving	De opdrachtnemer draagt tijdens de uitvoering dagelijks zorg voor het schoon- en opgeruimd houden van de omgeving binnen en rondom het werkterrein, zodanig dat autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers geen hinder ondervinden van vervuiling en rommel.	
Aan- en afvoer materiaal, materieel en personeel	Aan- en afvoer van bijvoorbeeld materialen en materieel dient zodanig plaats te vinden dat overlast voor het doorgaande verkeer en de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen.	

4 Veiligheid

Doel	Het voorkomen van gevaarlijke situaties (met risico op ontstaan van letsel aan personen en/of schade aan roerende en onroerende goederen) op en rond het werkterrein als gevolg van de (wijze van) uitvoering van de werkzaamheden.
-------------	---

Eisen vanuit OG		Door Opdrachtnemer te treffen maatregelen om aan de eisen te voldoen (in te vullen door inschrijver)
Aspecten	Omschrijving van de specifieke eis	
Bouwplaatsinrichting	De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle werkzaamheden plaatsvinden dienen zo te zijn ingericht dat er geen gevaar ontstaat voor de directe omgeving.	
Verkeersmaatregelen en Wegafzettingen	(Weg)afzettingen en tijdelijke verkeersmaatregelen die nodig zijn om het werk op veilige wijze voor verkeersdeelnemers en werknemers uit te kunnen voeren dienen door de Opdrachtnemer verzorgd te worden. De Opdrachtnemer dient deze afzettingen te plaatsen en in stand te houden binnen en buiten de reguliere werktijden, op zodanige wijze dat ten alle tijden sprake is van veilige situaties voor fietsverkeer (o.a. rekening houdend met het mogelijke 'eigenwijs' gedrag in het verkeer door (schoolgaande) kinderen), gemotoriseerd verkeer en voetgangers.	
Materieel- en materiaalopslag	Materieel en materiaal dient op een dusdanige wijze opgeslagen te worden dat daar geen gevaar en/of vervuiling door kan ontstaan voor de omgeving.	
Depotruimte	Opdrachtnemer dient zelf een locatie te verzorgen voor het veilig opslaan van materiaal, materieel, bouwketen en parkeerplaatsen voor eigen werknemers en deze zodanig in te richten dat geen gevaar kan ontstaan voor de omgeving. Indien deze locatie zich in de openbare ruimte bevindt, dient Opdrachtnemer voor de locatie goedkeuring aan te vragen bij de gemeente of op het parkeerterrein nabij het Goudse Hout bij Staatsbosbeheer.	
Transportbewegingen van en naar het werkterrein	Opdrachtnemer zorgt voor een veilige transportroute richting het werkterrein en beperkt hierbij zo veel als mogelijk de overlast voor de omgeving.	
Transportbewegingen op het werkterrein	Opdrachtnemer zorgt ervoor dat er binnen het werkterrein veilige omstandigheden worden gecreëerd tijdens transportbewegingen.	

Eisen vanuit OG		Door Opdrachtnemer te treffen maatregelen om aan de eisen te voldoen (in te vullen door inschrijver)
Aspecten	Omschrijving van de specifieke eis	
Brandkranen	Opdrachtnemer waarborgt altijd de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnen het werkterrein aanwezige brandkranen.	

5 Communicatie

Doel	Het voorkomen van klachten, meldingen, negatieve persberichten, raadvragen en imagoschade van de gemeente door het tijdig, duidelijk en eenduidig informeren van omwonenden en overige belanghebbenden over de voortgang en fasering van de werkzaamheden en de gevolgen daarvan voor de omgeving.
-------------	--

Eisen vanuit OG		Door Opdrachtnemer te treffen maatregelen om aan de eisen te voldoen (in te vullen door inschrijver)
Aspecten	Omschrijving van de specifieke eis	
Algemene berichtgeving over het project (planning, fasering e.d.).	De Opdrachtnemer levert voor berichtgeving via de gemeentelijke website en de Goudse Post tekstvoorstellen en informatie (zoals planning en fasering) aan de gemeente. De gemeente verzorgt de plaatsing van de berichten in deze media.	
Schriftelijk informeren	Tijdens uitvoering van het werk worden omwonenden, weggebruikers en overige belanghebbenden door de Opdrachtnemer minimaal 1 week van tevoren op de hoogte gebracht van faseovergangen (bijv. rijrichting afsluitingen).	
Digitaal informeren	Naast schriftelijk informeren worden omwonenden, weggebruikers en overige belanghebbenden door de Opdrachtnemer ook digitaal geïnformeerd via de BouwApp.	
Persoonlijk informeren	De Opdrachtnemer informeert gedurende de werkzaamheden de omgeving (bewoners en omwonenden, gebruikers van voorzieningen in de omgeving, scholen waarvan scholieren gebruik maken van de Goverwellesingel en Goudse Houtsingel) pro-actief vooraf over (eventuele wijzigingen) van planning, omleidingen, veiligheid, afsluitingen en overige wijzigingen.	
Klachtenafhandeling	De Opdrachtnemer dient klachten en meldingen van bewoners en andere belanghebbenden m.b.t. het werk te verzamelen en hij dient binnen een werkdag inhoudelijk op vragen en klachten te reageren. Op verzoek daartoe dient de Opdrachtgever geïnformeerd te worden over de door de Opdrachtnemer ontvangen klachten en meldingen, hoe en binnen welke termijn deze zijn afgehandeld.	
Contactpersoon bij calamiteiten	De uitvoerder van de Opdrachtnemer, of een door hem gedelegeerde medewerker die bekend is met het werk,	

Eisen vanuit OG		Door Opdrachtnemer te treffen maatregelen om aan de eisen te voldoen (in te vullen door inschrijver)
Aspecten	Omschrijving van de specifieke eis	
	dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor de Opdrachtgever voor het geval er calamiteiten ontstaan als gevolg van de werkzaamheden.	