

Bijlage 1: Beeldmeetlatten

Inleiding

Deze bijlage is bedoeld om de locaties inzicht te geven in welke kwaliteitsniveau er van Donker Groen verwacht mag worden.

Van Donker Groen wordt verwacht dat alle (periodieke) groenonderhoud- en terreinwerkzaamheden worden verricht op het aangewezen terrein om het gewenste beeldkwaliteitsniveau te realiseren en te behouden gedurende het gehele kalender jaar. Aan de hand van het beeldkwaliteitsplan is per locatie per gebied vastgelegd waaraan het beeld van het groen aan moet voldoen. Hierin is onderscheid gemaakt in verschillende beeldkwaliteitsniveaus, namelijk niveau A en niveau B. Een A niveau wil zeggen dat het beeldkwaliteitsniveau hoger is dan niveau B. De overige niveaus zijn niet van toepassing verklaard tijdens de uitvraag. Bij iedere beeldkwaliteitsniveau hoort een bepaald beeld en een beschrijving waaraan het beeld moet voldoen. In deze bijlage wordt aangegeven welke onderdelen van toepassing zijn verklaard, hierbij is “De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018”, met standaardkwaliteitsniveaus voor onderhoud van CROW als leidend bepaald.

Per locatie is er één tekening beschikbaar waarop de demarcatielijn tussen niveau A en niveau B op is aangegeven. Hiermee is het per locatie inzichtelijk wat voor welke locatie van toepassing is en heeft als basis gediend voor de financiële offerte uitvraag.

Inhoudsopgave

Beeldmeetlatten in kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018	Hoofdcode op beeld
Groen - beplanting	
Groen beplanting bodembedekker overgroei randen verharding of gras	51.48.11
Groen beplanting bosplantsoen overgroei randen verharding of gras	51.48.12
Groen beplanting haag snoeibeeld geschoren hagen	51.48.17
Groen beplanting heesters overgroei randen verharding of gras	51.48.13
Groen beplanting heesters snoeibeeld	
Groen beplanting natuurlijk afval	51.48.06
Groen beplanting onkruid	51.48.07
Groen beplanting struikrozen overgroei randen verharding of gras	51.48.14
Groen beplanting vaste planten overgroei randen verharding of gras	51.48.45
Groen - boom	
Groen boomspiegel onkruid	51.68.06
Groen boom takvrije zone - wegtype 1-5 (erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen)	51.68.01
Groen boom takvrije zone - wegtype 6-7 (voet- en fietspad)	51.68.02
Groen boom waterlot	51.68.07
Groen - gras	
Groen gras en kruidachtige grashoogte rondom obstakels en bomen	51.18.02
Groen gras en kruidachtige gazon grashoogte	51.28.01
Groen gras en kruidachtige natuurlijk afval	51.18.06
Groen gras en kruidachtige overgroei randen beplanting	51.28.08
Groen gras en kruidachtige overgroei randen verharding	51.18.05
Groen gras en kruidachtige grasveld grashoogte	51.28.02
Verharding	
Verharding open verharding elementenverharding onkruid	51.88.01
Verharding open verharding elementenverharding onkruid klinkers	51.88.04
Verharding open verharding elementenverharding onkruid tegels	51.88.05
Verharding onkruid in goten en tegels	51.88.06
Verharding veegvuil in goten	50.17.04
Verharding veegvuil op verharding	50.17.05

1. Groen - Beplanting

Groen beplanting bodembedekker overgroei randen verharding of gras

A ⁺	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgoei 0 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgoei ≤ 5 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgoei ≤ 10 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgoei ≤ 25 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgoei > 25 cm per 100 m ¹

Groen beplanting bosplantsoen overgroei randen verharding of gras

A ⁺	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overhangende takken 0 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overhangende takken ≤ 10 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overhangende takken ≤ 20 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overhangende takken ≤ 40 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overhangende takken > 40 cm per 100 m ¹

Groen beplanting haag snoeibeeld geschoren hagen

A ⁺	A	B	C	D
				
De haag ziet eruit alsof deze gisteren gesnoeid is. Er steken geen uitlopers uit de haag.	De haag ziet eruit alsof deze recent gesnoeid is. Er steken weinig uitlopers uit de haag.	De haag is voldoende gesnoeid. Hier en daar steken kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken redelijk veel kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken veel uitlopers uit de haag. De haag heeft zich ontwikkeld tot losse heesterrand.
gemiddelde lengte uitlopers 0 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte uitlopers ≤ 10 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte uitlopers ≤ 20 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte uitlopers ≤ 30 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte uitlopers > 30 cm per 100 m ¹
mate van extra ver uitgroeiende uitlopers (> gemiddelde lengte + 20 cm) 0% per 100 m ¹	mate van extra ver uitgroeiende uitlopers (> gemiddelde lengte + 20 cm) ≤ 5% per 100 m ¹	mate van extra ver uitgroeiende uitlopers (> gemiddelde lengte + 20 cm) ≤ 10% per 100 m ¹	mate van extra ver uitgroeiende uitlopers (> gemiddelde lengte + 20 cm) ≤ 20% per 100 m ¹	mate van extra ver uitgroeiende uitlopers (> gemiddelde lengte + 20 cm) > 20% per 100 m ¹

Bijlage Beeldmeetlatten

Groen beplanting heesters overgroei randen verharding of gras

A ⁺	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte uitloper 0 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte uitloper ≤ 10 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte uitloper ≤ 20 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte uitloper ≤ 40 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte uitloper > 40 cm per 100 m ¹

Groen beplanting heesters snoeibeeld

A ⁺	A	B	C	D
				
De heesters ogen fris en verzorgd. De heesters hebben geen storende takken.	De meeste heesters ogen fris en verzorgd. De heesters hebben weinig storende takken.	De heesters krijgen hier en daar een 'holle vorm'. De heesters hebben hier en daar storende takken.	Redelijk veel heesters zijn 'hol'. De heesters hebben redelijk veel storende takken.	Veel heesters zijn 'hol'. De heesters hebben veel storende takken.
habitus herkenbaar? ja	habitus herkenbaar? ja	habitus herkenbaar? ja	habitus herkenbaar? ja	habitus herkenbaar? nee
storende takken 0% per stuk	storende takken ≤ 5% per stuk	storende takken ≤ 10% per stuk	storende takken ≤ 20% per stuk	storende takken > 20% per stuk

A ⁺	A	B	C	D
				
De heesters ogen fris en verzorgd. De heesters hebben geen storende takken.	De meeste heesters ogen fris en verzorgd. De heesters hebben weinig storende takken.	De heesters krijgen hier en daar een 'holle vorm'. De heesters hebben hier en daar storende takken.	Redelijk veel heesters zijn 'hol'. De heesters hebben redelijk veel storende takken.	Veel heesters zijn 'hol'. De heesters hebben veel storende takken.
'holle heesters' 0% per 100 m ²	'holle heesters' ≤ 2% per 100 m ²	'holle heesters' ≤ 5% per 100 m ²	'holle heesters' ≤ 15% per 100 m ²	'holle heesters' > 15% per 100 m ²
storende takken 0% per 100 m ²	storende takken ≤ 5% per 100 m ²	storende takken ≤ 10% per 100 m ²	storende takken ≤ 20% per 100 m ²	storende takken > 20% per 100 m ²

Bijlage Beeldmeetlatten

Groen beplanting natuurlijk afval

Groen-beplanting-zwerfafval fijn

A ⁺	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.	Er ligt zeer veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (≤ 10 cm) 0 stuks per 1 m ²	fijn zwerfafval (≤ 10 cm) ≤ 3 stuks per 1 m ²	fijn zwerfafval (≤ 10 cm) ≤ 10 stuks per 1 m ²	fijn zwerfafval (≤ 10 cm) ≤ 25 stuks per 1 m ²	fijn zwerfafval (≤ 10 cm) > 25 stuks per 1 m ²

Groen-beplanting-zwerfafval grof

A ⁺	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.	Er ligt zeer veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval (> 10 cm) 0 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 3 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 10 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 25 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) > 25 stuks per 100 m ²

Groen beplanting onkruid

A ⁺	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is nauwelijks onkruid.	Er is pleksgewijs onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100 m ²	bedekking ≤ 20% per 100 m ²	bedekking ≤ 40% per 100 m ²	bedekking > 40% per 100 m ²	bedekking > 40% per 100 m ²
bedekking door resten 0% per 100 m ²	bedekking door resten ≤ 10% per 100 m ²	bedekking door resten ≤ 25% per 100 m ²	bedekking door resten > 25% per 100 m ²	bedekking door resten > 25% per 100 m ²
maximale hoogte 0 cm per 100 m ²	maximale hoogte ≤ 10 cm per 100 m ²	maximale hoogte ≤ 30 cm per 100 m ²	maximale hoogte ≤ 50 cm per 100 m ²	maximale hoogte > 50 cm per 100 m ²

Groen beplanting struikrozen overgroei randen verharding of gras

51.48.14

Beeldmateriaal volgt

Groen beplanting vaste planten overgroei randen verharding of gras

51.48.45

Beeldmateriaal volgt

2. Groen - Boom

Groen boomspiegel onkruid

A ⁺	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is nauwelijks onkruid.	Er is pleksgewijs onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per stuk	bedekking ≤ 20% per stuk	bedekking ≤ 40% per stuk	bedekking > 40% per stuk	bedekking > 40% per stuk
bedekking door resten 0% per stuk	bedekking door resten ≤ 10% per stuk	bedekking door resten ≤ 25% per stuk	bedekking door resten ≤ 25% per stuk	bedekking door resten ≤ 25% per stuk
maximale hoogte 0 cm per stuk	maximale hoogte ≤ 10 cm per stuk	maximale hoogte ≤ 30 cm per stuk	maximale hoogte ≤ 50 cm per stuk	maximale hoogte > 50 cm per stuk

Groen boom takvrije zone - wegtype 1-5 (erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen)

Beeldmateriaal volgt

Groen boom takvrije zone - wegtype 6-7 (voet- en fietspad)

Beeldmateriaal volgt

Groen boom waterloot

Beeldmateriaal volgt

3. Groen – Gras

Groen gras en kruidachtige grashoogte rondom obstakels en bomen

Beeldmateriaal volgt

Groen gras en kruidachtige gazon grashoogte

Beeldmateriaal volgt

Groen gras en kruidachtige natuurlijk afval

Beeldmateriaal volgt

Groen gras en kruidachtige overgroei randen beplanting

Beeldmateriaal volgt

Groen gras en kruidachtige overgroei randen verharding

Beeldmateriaal volgt

Groen gras en kruidachtige grasveld grashoogte

Beeldmateriaal volgt

4. Verharding

Verharding open verharding elementenverharding onkruid
Beeldmateriaal volgt

Verharding open verharding elementenverharding onkruid klinkers
Beeldmateriaal volgt

Verharding open verharding elementenverharding onkruid tegels
Beeldmateriaal volgt

Verharding onkruid in goten en tegels
Beeldmateriaal volgt

Verharding veegvuil in goten
Beeldmateriaal volgt

Verharding veegvuil op verharding
Beeldmateriaal volgt