

Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

1635237 • ELG:Bouwjr:2004: Hefverm: 630Kg:Snelhd.1M/s#Stoppl 6

STC-Group Scheepvaart en Transport Personen lift Laagbouw
LLoydstraat 300 Rotterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 12-11-2024

**1635237 • ELG:Bouwjr:2004: Hefverm:
630Kg:Snelhd.1M/s#Stoppl 6
STC-Group Scheepvaart en Transport Personen lift Laagbouw •
LLoydstraat 300 Rotterdam**



CVO/Code/Elemen/tHandeling	Hvh	Ehd	Prijs/Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
66 Transport																
3 6611000 66110000 - Besturing DCL, neerwaarts verzamelend 0																
66110130, Vervangen besturing met frequentieregeling < 1,25 m/s < 8 stopplaatsen	1,00	st	€ 21.200,00	2027	20			€ 21.200								€ 21.200
66110136, Vervangen pulsleessysteem	1,00	st	€ 2.484,00	2025	10	€ 2.484										€ 2.484
66110230, Vervangen batterijpakket noodstroomunit	1,00	st	€ 217,00	2030	5					€ 217						€ 217
66110330, Vervangen Rem module print	1,00	st	€ 1.100,00	2024	10									€ 1.100		€ 1.100
66110430, Vervangen hulpstroomrelais	1,00	st	€ 517,00	2025	10											€ 0
66110530, Vervangen Hoofd print	1,00	st	€ 2.550,00	2026	15		€ 2.550									€ 2.550
66110630, Vervangen tacho	1,00	st	€ 1.250,00	2050	15											€ 0
66110730, Vervangen frequentieregelaar	1,00	st	€ 15.200,00	2030	10					€ 15.200						€ 15.200
3 6611000 66112000 - Kooi- en schachttableaus 0																
66112130, Vervangen schachttableau duplex functie	3,00	st	€ 450,00	2027	20			€ 1.350								€ 1.350
66112130, Vervangen standaardwijzer schacht	6,00	st	€ 1.035,00	2027	20			€ 6.210								€ 6.210
66112230, Vervangen spreekluisterverbinding	1,00	st	€ 990,00	2027	20			€ 990								€ 990
66112430, Vervangen cabinetableau 'geboden toegang' < 8 stopplaatsen	1,00	st	€ 1.759,00	2027	20			€ 1.759								€ 1.759
66112530, Vervangen standaardwijzer cabine digitaal	1,00	st	€ 1.035,00	2025	20	€ 1.035										€ 1.035
3 6611000 66115000 - Kooi meubel, vang en tegengewichtframe 0																
66115230, Vervangen kooibekleding standaard < 1000kg	1,00	st	€ 6.943,00	2025	20	€ 6.943										€ 6.943
66115630, vervangen snelheidsbegrenzer met spangewicht < 1,25 m/s < 8 stopplaatsen	1,00	st	€ 1.800,00	2025	20	€ 1.800										€ 1.800
66116030, Vervangen buffer kooi < 1,25 m/s	2,00	st	€ 300,00	2025	15	€ 600										€ 600



Schindler

1635237 • ELG:Bouwjr:2004: Hefverm:
 630Kg:Snelhd.1M/s#Stoppl 6
 STC-Group Scheepvaart en Transport Personen lift Laagbouw •
 LLoydstraat 300 Rotterdam

CVO/Code/Elemen/tHandeling	Hvh Ehd	Prijs/Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
66116130, Vervangen buffer tegengewicht < 1,25 m/s	2,00 st	€ 300,00	2025	15	€ 600										€ 600
66115330, Vervangen leidsloffen kooi	4,00 st	€ 250,00	2036	12											€ 0
66115430, Vervangen leidsloffen tegengewicht	4,00 st	€ 175,00	2036	12											€ 0
66115830, Revisie vanginstallatie	1,00 st	€ 1.449,00	2025	20											€ 0
66115930, Vernieuwen op / neerwaartse vanginstallatie	1,00 st	€ 4.119,00	2075	35											€ 0
3 6611000 66119000 - Installaties in de schacht en liftmachinekamer 0															
66119100, Vervangen noodverlichting liftput en kooidak	2,00 st	€ 390,00	2024	5					€ 780					€ 780	€ 1.560
66119200, Vervangen schachtverlichting, inclusief bediening door trekkoord	8,00 st	€ 490,00	2035	30											€ 0
3 6611000 66113000 - Kooideuren (telescoop uitvoering) 0															
66113230, Vervangen kooideur compleet 900mm	1,00 st	€ 5.650,00	2038	25											€ 0
66113630, Vervangen Frequentieregelaar deuraandrijving	1,00 st	€ 5.650,00	2038	25											€ 0
66113130, Vervangen kooideur aandrijving 2 delig< 900mm,	1,00 st	€ 6.200,00	2025	20	€ 6.200										€ 6.200
66113430, Revisie kooideuraandrijving	1,00 st	€ 1.650,00	2025	15	€ 1.650										€ 1.650
66113630, Vervangen sensorlijst 2D,	1,00 st	€ 1.800,00	2035	15											€ 0
3 6611000 66117000 - Aandrijfmachine 0															
66117130, Vervangen aandrijfmachine < 06 kW	1,00 st	€ 14.500,00	2030	25					€ 14.500						€ 14.500
66117160, Vervangen Rem Schijfen compleet	2,00 st	€ 2.174,00	2027	12			€ 4.348								€ 4.348
66117150 Tractieschijf (< 600mm) en draagkabels 6 x 10mm	1,00 pst	€ 8.544,00	2025	17	€ 8.544										€ 8.544
3 6611000 66114000 - schachtdeuren (telescoop uitvoering) 0															
66114130, Vervangen schachtdeur compleet, inclusief muurkap	6,00 st	€ 3.933,00	2038	25											€ 0

12-11-2024

Voor de duidelijkheid vermelden wij dat bovengenoemde bedragen slechts dienen voor vaststellen van uw Budgetten .Een exact tijdstip van diverse reparaties dan wel vervangingen is niet aan te geven .De levensduur is gehouden als referentie van de NEN 2767 bepaald in tabel 5.3 , en de voorschriften van de fabrikant .
 De kosten van het Service Contract alsmede de daarbij komende kosten voor het verhelpen van de storingen zijn niet in deze meerjaren begroting meegenomen .

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op werkuren in de normale werktijd
 (N.b prijspeil 2024)

3



Schindler

1635237 • ELG:Bouwjr:2004: Hefverm:
630Kg:Snelhd.1M/s#Stoppl 6
STC-Group Scheepvaart en Transport Personen lift Laagbouw •
LLoydstraat 300 Rotterdam

CVO/Code/Elemen/tHandeling	Hvh	Ehd	Prijs/Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
66114230, Vervangen schachtdeur 'deurcontact met brugstuk',	6,00	st	€ 120,00	2025	20	€ 720										€ 720
66114330, Vervangen schachtdeur slofvoeringen,	6,00	st	€ 110,00	2025	20	€ 660										€ 660
66114430, Vervangen schachtdeur 'deurrollen met koppelkabels',	6,00	st	€ 1.650,00	2025	20	€ 9.900										€ 9.900
						€ 41.136	€ 2.550	€ 35.857	€ 0	€ 780	€ 29.917	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.880	€ 112.120
Totaal object						€ 41.136	€ 2.550	€ 35.857	€ 0	€ 780	€ 29.917	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.880	€ 112.120
BTW						€ 8.639	€ 536	€ 7.530	€ 0	€ 164	€ 6.283	€ 0	€ 0	€ 0	€ 395	€ 23.545
Totaal inclusief BTW						€ 49.775	€ 3.086	€ 43.387	€ 0	€ 944	€ 36.200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.275	€ 135.665

12-11-2024

Voor de duidelijkheid vermelden wij dat bovengenoemde bedragen slechts dienen voor vaststellen van uw Budgetten .Een exact tijdstip van diverse reparaties dan wel vervangingen is niet aan te geven .De levensduur is gehouden als referentie van de NEN 2767 bepaald in tabel 5.3 , en de voorschriften van de fabrikant .
De kosten van het Service Contract alsmede de daarbij komende kosten voor het verhelpen van de storingen zijn niet in deze meerjaren begroting meegenomen .

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op werkuren in de normale werktijd
(N.b prijspeil 2024)