

Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

1635235 • ELG:Bouwjr:2005:Hefverm:1275Kg:Snelhd :3,5 m/s#Stoppl 16

STC-Group Scheepvaart en Transport Personen Lift Hoogbouw
LLoydstraat 300 Rotterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 12-11-2024



Schindler

1635235 • ELG:Bouwjr:2005:Hefverm:1275Kg:Snelhd :3,5
m/s#Stoppl 16
STC-Group Scheepvaart en Transport Personen Lift Hoogbouw •
LLoydstraat 300 Rotterdam

CVO/Code/Elemen/tHandeling	Hvh	Ehd	Prijs/Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
66 Transport																
3 6611000 66110000 - Besturing , neerwaarts verzamelend 0																
66110130, Vervangen besturing	1,00	st	€ 22.500,00	2025	20	€ 22.500										€ 22.500
66110136, Vervangen pulsleessysteem	1,00	st	€ 2.400,00	2025	10	€ 2.400										€ 2.400
66110230, Vervangen batterijpakket noodstroomunit	1,00	st	€ 217,00	2030	5						€ 217					€ 217
66110330, Vervangen relais hoofdstroom	1,00	st	€ 1.250,00	2025	10											€ 0
66110430, Vervangen relais hulpstroomrelais	1,00	st	€ 1.100,00	2025	10											€ 0
66110530, Vervangen print	1,00	st	€ 4.200,00	2039	15											€ 0
66110630, Vervangen tacho	1,00	st	€ 1.700,00	2040	15											€ 0
66110730, Vervangen frequentieregelaar	1,00	st	€ 15.200,00	2035	10											€ 0
3 6611000 66112000 - Kooi- en schachttableaus 0																
66112130, Vervangen schachttableau Duplex functie	8,00	st	€ 290,00	2025	20	€ 2.320										€ 2.320
66112130, Vervangen standaardwijzer schacht	16,00	st	€ 1.000,00	2025	20	€ 16.000										€ 16.000
66112230, Vervangen spreekluisterverbinding	1,00	st	€ 900,00	2025	20	€ 900										€ 900
66112430, Vervangen cabinetableau	1,00	st	€ 1.700,00	2025	20	€ 1.700										€ 1.700
66112530, Vervangen standaardwijzer cabine digitaal	1,00	st	€ 900,00	2025	20	€ 900										€ 900
3 6611000 66115000 - Kooi meubel, vang en tegengewichtframe 0																
66115230, Vervangen kooibekleding standaard < 1000kg	1,00	st	€ 7.484,00	2027	20			€ 7.484								€ 7.484
66115630, vervangen snelheidsbegrenzer met spangewicht < 1,25 m/s < 8 stopplaatsen	1,00	st	€ 2.500,00	2025	20	€ 2.500										€ 2.500
66115330, Vervangen leidrollen kooi	12,00	st	€ 250,00	2026	15		€ 3.000									€ 3.000

12-11-2024

Voor de duidelijkheid vermelden wij dat bovengenoemde bedragen slechts dienen voor vaststellen van uw Budgetten .Een exact tijdstip van diverse reparaties dan wel vervangingen is niet aan te geven .De levensduur is gehouden als referentie van de NEN 2767 bepaald in tabel 5.3 , en de voorschriften van de fabrikant .
De kosten van het Service Contract alsmede de daarbij komende kosten voor het verhelpen van de storingen zijn niet in deze meerjaren begroting meegenomen .

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op werkuren in de normale werktijd
(N.b prijspeil 2024)



Schindler

1635235 • ELG:Bouwjr:2005:Hefverm:1275Kg:Snelhd :3,5
m/s#Stoppl 16
STC-Group Scheepvaart en Transport Personen Lift Hoogbouw •
LLoydstraat 300 Rotterdam

CVO/Code/Elemen/tHandeling	Hvh Ehd	Prijs/Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
66115430, Vervangen leidrollen tegengewicht	12,00 st	€ 225,00	2026	20		€ 2.700									€ 2.700
66115830, Revisie vanginstallatie	1,00 st	€ 1.650,00	2025	20											€ 0
66115930, Vernieuwen op / neerwaartse vanginstallatie	1,00 st	€ 5.800,00	2040	35											€ 0
3 6611000 66119000 - Installaties in de schacht en liftmachinekamer 0															
66119100, Vervangen noodverlichting liftput en kooidak	2,00 st	€ 390,00	2025	5	€ 780					€ 780					€ 1.560
66119200, Vervangen schachtverlichting, inclusief bediening door trekkoord	21,00 st	€ 420,00	2035	30											€ 0
66119300,Hydraulische Buffer kooi > 1,25 m/s	1,00 pst	€ 1.840,00	2035	30											€ 0
66119400,Hydraulische Buffer tegengewicht > 1,25 m/s	1,00 pst	€ 1.840,00	2035	30											€ 0
66119600,Hydraulische Buffer olie verversen tegengewicht > 1,25 m/s	1,00 pst	€ 300,00	2025	16	€ 300										€ 300
66119700,Hydraulische Buffer olie verversen kooi > 1,25 m/s	1,00 pst	€ 300,00	2025	16	€ 300										€ 300
3 6611000 66113000 - Kooideuren (telescoop uitvoering) HAL zijde (BG) 0															
66113230, Vervangen kooideur compleet 900mm Hal	1,00 st	€ 5.500,00	2035	30											€ 0
66113630, Vervangen Frequentieregelaar deuraandrijving	1,00 st	€ 2.250,00	2038	15											€ 0
66113130, Vervangen kooideur aandrijving 2 delig< 900mm, Hal	1,00 st	€ 8.000,00	2048	25											€ 0
66113430, Revisie kooideur Hal	1,00 st	€ 1.650,00	2038	15											€ 0
66113630, Vervangen sensorlijst 2D, Hal	1,00 st	€ 1.800,00	2028	15				€ 1.800							€ 1.800
3 6611000 66117000 - Aandrijfmachine 0															
66117130, Vervangen aandrijfmachine	1,00 st	€ 20.500,00	2042	35											€ 0
66117160, Vervangen RemModule	2,00 st	€ 2.100,00	2029	12					€ 4.200						€ 4.200
66117150 Tractieschijf (< 600mm) en draagkabels 4 x 13mm tot 24 stoppl.	1,00 pst	€ 12.500,00	2028	15				€ 12.500							€ 12.500

12-11-2024

Voor de duidelijkheid vermelden wij dat bovengenoemde bedragen slechts dienen voor vaststellen van uw Budgetten .Een exact tijdstip van diverse reparaties dan wel vervangingen is niet aan te geven .De levensduur is gehouden als referentie van de NEN 2767 bepaald in tabel 5.3 , en de voorschriften van de fabrikant .
De kosten van het Service Contract alsmede de daarbij komende kosten voor het verhelpen van de storingen zijn niet in deze meerjaren begroting meegenomen .

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op werkuren in de normale werktijd
(N.b prijspeil 2024)



Schindler

1635235 • ELG:Bouwjr:2005:Hefverm:1275Kg:Snelhd :3,5
m/s#Stoppl 16
STC-Group Scheepvaart en Transport Personen Lift Hoogbouw •
LLoydstraat 300 Rotterdam

CVO/Code/Elemen/tHandeling	Hvh	Ehd	Prijs/Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
3 6611000 66114000 - Schachtdeuren (telescoop uitvoering) 0																
66114130, Vervangen schachtdeur compleet, inclusief muurkap	16,00	st	€ 4.600,00	2035	25											€ 0
66114230, Vervangen schachtdeur 'deurcontact met brugstuk',	16,00	st	€ 120,00	2025	15	€ 1.920										€ 1.920
66114330, Vervangen schachtdeur slofvoeringen,	16,00	st	€ 110,00	2025	15	€ 1.760										€ 1.760
66114430, Vervangen schachtdeur 'deurrollen met koppelkabels',	16,00	st	€ 1.650,00	2025	15	€ 26.400										€ 26.400
3 6611000 66113000 - Kooideuren (telescoop uitvoering) Achterzijde 0																
66113230, Vervangen kooideur compleet 900mm achterzijde	1,00	st	€ 5.500,00	2035	30											€ 0
66113130, Vervangen kooideur aandrijving 2 delig< 900mm, achterzijde	1,00	st	€ 8.000,00	2030	25					€ 8.000						€ 8.000
66113430, Revisie kooideur achterzijde	1,00	st	€ 1.650,00	2025	15	€ 1.650										€ 1.650
66113630, Vervangen Frequentieregelaar deuraandrijving	1,00	st	€ 2.250,00	2025	15	€ 2.250										€ 2.250
66113630, Vervangen sensorlijst 2D, achterzijde	1,00	st	€ 1.800,00	2025	15	€ 1.800										€ 1.800
						€ 86.380	€ 5.700	€ 7.484	€ 14.300	€ 4.200	€ 8.997	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 127.061
Totaal object						€ 86.380	€ 5.700	€ 7.484	€ 14.300	€ 4.200	€ 8.997	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 127.061
BTW						€ 18.140	€ 1.197	€ 1.572	€ 3.003	€ 882	€ 1.889	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 26.683
Totaal inclusief BTW						€ 104.520	€ 6.897	€ 9.056	€ 17.303	€ 5.082	€ 10.886	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 153.744

12-11-2024

Voor de duidelijkheid vermelden wij dat bovengenoemde bedragen slechts dienen voor vaststellen van uw Budgetten .Een exact tijdstip van diverse reparaties dan wel vervangingen is niet aan te geven .De levensduur is gehouden als referentie van de NEN 2767 bepaald in tabel 5.3 , en de voorschriften van de fabrikant .
De kosten van het Service Contract alsmede de daarbij komende kosten voor het verhelpen van de storingen zijn niet in deze meerjaren begroting meegenomen .

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op werkuren in de normale werktijd
(N.b prijspeil 2024)