

Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

1635238 • ELG:Bouwjr:2004: Hefverm: 630Kg:Snelhd.1M/s#Stoppl 6

STC-Group Scheepvaart en Transport Personen lift Laagbouw
LLoydstraat 300 Rotterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 12-11-2024



Schindler

1635238 • ELG:Bouwjr:2004: Hefverm:
630Kg:Snelhd.1M/s#Stoppl 6
STC-Group Scheepvaart en Transport Personen lift Laagbouw •
LLoydstraat 300 Rotterdam

| CVO/Code/Elemen/tHandeling | Hvh | Ehd | Prijs/Ehd | Stj | Cy | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Totaal |
|--|------|-----|-------------|------|----|---------|---------|----------|------|----------|------|------|------|---------|------|----------|
| 66 Transport | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 6611000 66110000 - Besturing DCL, neerwaarts verzamelend 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66110130, Vervangen besturing met frequentieregeling < 1,25 m/s < 8 stopplaatsen | 1,00 | st | € 21.200,00 | 2027 | 20 | | | € 21.200 | | | | | | | | € 21.200 |
| 66110136, Vervangen pulsleessysteem | 1,00 | st | € 2.484,00 | 2025 | 10 | € 2.484 | | | | | | | | | | € 2.484 |
| 66110230, Vervangen batterijpakket noodstroomunit | 1,00 | st | € 217,00 | 2030 | 5 | | | | | € 217 | | | | | | € 217 |
| 66110330, Vervangen Rem module print | 1,00 | st | € 1.100,00 | 2024 | 10 | | | | | | | | | € 1.100 | | € 1.100 |
| 66110430, Vervangen hulpstroomrelais | 1,00 | st | € 517,00 | 2025 | 10 | | | | | | | | | | | € 0 |
| 66110530, Vervangen Hoofd print | 1,00 | st | € 2.550,00 | 2026 | 15 | | € 2.550 | | | | | | | | | € 2.550 |
| 66110630, Vervangen tacho | 1,00 | st | € 1.250,00 | 2050 | 15 | | | | | | | | | | | € 0 |
| 66110730, Vervangen frequentieregelaar | 1,00 | st | € 15.200,00 | 2030 | 10 | | | | | € 15.200 | | | | | | € 15.200 |
| 3 6611000 66112000 - Kooi- en schachttableaus 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66112130, Vervangen schachttableau duplex functie | 3,00 | st | € 450,00 | 2027 | 20 | | | € 1.350 | | | | | | | | € 1.350 |
| 66112130, Vervangen standaardwijzer schacht | 6,00 | st | € 1.035,00 | 2027 | 20 | | | € 6.210 | | | | | | | | € 6.210 |
| 66112230, Vervangen spreekluisterverbinding | 1,00 | st | € 990,00 | 2027 | 20 | | | € 990 | | | | | | | | € 990 |
| 66112430, Vervangen cabinetableau 'geboden toegang' < 8 stopplaatsen | 1,00 | st | € 1.759,00 | 2027 | 20 | | | € 1.759 | | | | | | | | € 1.759 |
| 66112530, Vervangen standaardwijzer cabine digitaal | 1,00 | st | € 1.035,00 | 2025 | 20 | € 1.035 | | | | | | | | | | € 1.035 |
| 3 6611000 66115000 - Kooi meubel, vang en tegengewichtframe 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66115230, Vervangen kooibekleding standaard < 1000kg | 1,00 | st | € 6.943,00 | 2025 | 20 | € 6.943 | | | | | | | | | | € 6.943 |
| 66115630, vervangen snelheidsbegrenzer met spangewicht < 1,25 m/s < 8 stopplaatsen | 1,00 | st | € 1.800,00 | 2025 | 20 | € 1.800 | | | | | | | | | | € 1.800 |
| 66116030, Vervangen buffer kooi < 1,25 m/s | 2,00 | st | € 300,00 | 2025 | 15 | € 600 | | | | | | | | | | € 600 |

12-11-2024 Voor de duidelijkheid vermelden wij dat bovengenoemde bedragen slechts dienen voor vaststellen van uw Budgetten .Een exact tijdstip van diverse reparaties dan wel vervangingen is niet aan te geven .De levensduur is gehouden als referentie van de NEN 2767 bepaald in tabel 5.3 , en de voorschriften van de fabrikant .
De kosten van het Service Contract alsmede de daarbij komende kosten voor het verhelpen van de storingen zijn niet in deze meerjaren begroting meegenomen .

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op werkuren in de normale werktijd
(N.b prijspeil 2024)



Schindler

1635238 • ELG:Bouwjr:2004: Hefverm:
630Kg:Snelhd.1M/s#Stoppl 6
STC-Group Scheepvaart en Transport Personen lift Laagbouw •
LLoydstraat 300 Rotterdam

| CVO/Code/Elemen/tHandeling | Hvh | Ehd | Prijs/Ehd | Stj | Cy | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Totaal |
|--|------|-----|-------------|------|----|---------|------|---------|------|----------|------|------|------|------|-------|----------|
| 66116130, Vervangen buffer tegengewicht < 1,25 m/s | 2,00 | st | € 300,00 | 2025 | 15 | € 600 | | | | | | | | | | € 600 |
| 66115330, Vervangen leidsloffen kooi | 4,00 | st | € 250,00 | 2036 | 12 | | | | | | | | | | | € 0 |
| 66115430, Vervangen leidsloffen tegengewicht | 4,00 | st | € 175,00 | 2036 | 12 | | | | | | | | | | | € 0 |
| 66115830, Revisie vanginstallatie | 1,00 | st | € 1.449,00 | 2025 | 20 | | | | | | | | | | | € 0 |
| 66115930, Vernieuwen op / neerwaartse vanginstallatie | 1,00 | st | € 4.119,00 | 2075 | 35 | | | | | | | | | | | € 0 |
| 3 6611000 66119000 - Installaties in de schacht en liftmachinekamer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66119100, Vervangen noodverlichting liftput en kooidak | 2,00 | st | € 390,00 | 2024 | 5 | | | | | € 780 | | | | | € 780 | € 1.560 |
| 66119200, Vervangen schachtverlichting, inclusief bediening door trekkoord | 8,00 | st | € 490,00 | 2035 | 30 | | | | | | | | | | | € 0 |
| 3 6611000 66113000 - Kooideuren (telescoop uitvoering) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66113230, Vervangen kooideur compleet 900mm | 1,00 | st | € 5.650,00 | 2038 | 25 | | | | | | | | | | | € 0 |
| 66113630, Vervangen Frequentieregelaar deuraandrijving | 1,00 | st | € 5.650,00 | 2038 | 25 | | | | | | | | | | | € 0 |
| 66113130, Vervangen kooideur aandrijving 2 delig< 900mm, | 1,00 | st | € 6.200,00 | 2025 | 20 | € 6.200 | | | | | | | | | | € 6.200 |
| 66113430, Revisie kooideuraandrijving | 1,00 | st | € 1.650,00 | 2025 | 15 | € 1.650 | | | | | | | | | | € 1.650 |
| 66113630, Vervangen sensorlijst 2D, | 1,00 | st | € 1.800,00 | 2035 | 15 | | | | | | | | | | | € 0 |
| 3 6611000 66117000 - Aandrijfmachine | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66117130, Vervangen aandrijfmachine < 06 kW | 1,00 | st | € 14.500,00 | 2030 | 25 | | | | | € 14.500 | | | | | | € 14.500 |
| 66117160, Vervangen Rem Schijfen compleet | 2,00 | st | € 2.174,00 | 2027 | 12 | | | € 4.348 | | | | | | | | € 4.348 |
| 66117150 Tractieschijf (< 600mm) en draagkabels 6 x 10mm | 1,00 | pst | € 8.544,00 | 2025 | 17 | € 8.544 | | | | | | | | | | € 8.544 |
| 3 6611000 66114000 - schachtdeuren (telescoop uitvoering) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66114130, Vervangen schachtdeur compleet, inclusief muurkap | 6,00 | st | € 3.933,00 | 2038 | 25 | | | | | | | | | | | € 0 |

12-11-2024

Voor de duidelijkheid vermelden wij dat bovengenoemde bedragen slechts dienen voor vaststellen van uw Budgetten .Een exact tijdstip van diverse reparaties dan wel vervangingen is niet aan te geven .De levensduur is gehouden als referentie van de NEN 2767 bepaald in tabel 5.3 , en de voorschriften van de fabrikant .
De kosten van het Service Contract alsmede de daarbij komende kosten voor het verhelpen van de storingen zijn niet in deze meerjaren begroting meegenomen .

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op werkuren in de normale werktijd
(N.b prijspeil 2024)

1635238 • ELG:Bouwjr:2004: Hefverm:
630Kg:Snelhd.1M/s#Stoppl 6
STC-Group Scheepvaart en Transport Personen lift Laagbouw •
LLoydstraat 300 Rotterdam



| CVO/Code/Elemen/tHandeling | Hvh | Ehd | Prijs/Ehd | Stj | Cy | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Totaal |
|--|------|-----|------------|------|----|----------|---------|----------|------|-------|----------|------|------|------|---------|-----------|
| 66114230, Vervangen schachtdeur 'deurcontact met brugstuk', | 6,00 | st | € 120,00 | 2025 | 20 | € 720 | | | | | | | | | | € 720 |
| 66114330, Vervangen schachtdeur slofvoeringen, | 6,00 | st | € 110,00 | 2025 | 20 | € 660 | | | | | | | | | | € 660 |
| 66114430, Vervangen schachtdeur 'deurrollen met koppelkabels', | 6,00 | st | € 1.650,00 | 2025 | 20 | € 9.900 | | | | | | | | | | € 9.900 |
| | | | | | | € 41.136 | € 2.550 | € 35.857 | € 0 | € 780 | € 29.917 | € 0 | € 0 | € 0 | € 1.880 | € 112.120 |
| Totaal object | | | | | | € 41.136 | € 2.550 | € 35.857 | € 0 | € 780 | € 29.917 | € 0 | € 0 | € 0 | € 1.880 | € 112.120 |
| BTW | | | | | | € 8.639 | € 536 | € 7.530 | € 0 | € 164 | € 6.283 | € 0 | € 0 | € 0 | € 395 | € 23.545 |
| Totaal inclusief BTW | | | | | | € 49.775 | € 3.086 | € 43.387 | € 0 | € 944 | € 36.200 | € 0 | € 0 | € 0 | € 2.275 | € 135.665 |

12-11-2024

Voor de duidelijkheid vermelden wij dat bovengenoemde bedragen slechts dienen voor vaststellen van uw Budgetten .Een exact tijdstip van diverse reparaties dan wel vervangingen is niet aan te geven .De levensduur is gehouden als referentie van de NEN 2767 bepaald in tabel 5.3 , en de voorschriften van de fabrikant .
De kosten van het Service Contract alsmede de daarbij komende kosten voor het verhelpen van de storingen zijn niet in deze meerjaren begroting meegenomen .

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op werkuren in de normale werktijd
(N.b prijspeil 2024)