

Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

1635239 • OTH:Bouwjr: 2004:Hefverm:300Kg:Snelhd:0,15M/s#Stoppl:2

STC-Group Scheepvaart en Transport Goederen lift Hoogbouw
LLoydstraat 300 Rotterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 12-11-2024



Schindler

1635239 • OTH:Bouwjr:
2004:Hefverm:300Kg:Snelhd:0,15M/s#Stoppl:2
STC-Group Scheepvaart en Transport Goederen lift Hoogbouw •
LLoydstraat 300 Rotterdam

CVO/Code/Elemen/tHandeling	Hvh	Ehd	Prijs/Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
66 Transport																
3 6631 66310000 - Besturing, neerwaarts verzamelend																
66310165, Vervangen besturing < 0,5 m/s < 08 stopplaatsen	1,00	st	€ 8.750,00	2027	20			€ 8.750								€ 8.750
66310300, Vervangen relais hoofdstroom	1,00	st	€ 650,00	2024	10									€ 650		€ 650
66310400, Vervangen relais hulpstroomrelais	1,00	st	€ 250,00	2024	10									€ 250		€ 250
66310500, Vervangen print	1,00	st	€ 1.000,00	2040	15											€ 0
3 6631 66312000 - Schachttableaus																
66312100, Vervangen schachttableau 'geboden toegang'	2,00	st	€ 250,00	2027	20			€ 500								€ 500
3 6631 66315000 - Kooi met hangraam en tegengewichtframe																
66315100, Vervangen kooi compleet met hangraamframe < 500kg en op/neerwaartse vanginstallatie	1,00	st	€ 6.400,00	2039	35											€ 0
66316000, Vervangen buffer kooi < 0,5 m/s hout	1,00	st	€ 150,00	2028	12				€ 150							€ 150
66316100, Vervangen buffer tegengewicht < 0,5 m/s hout	1,00	st	€ 150,00	2028	12				€ 150							€ 150
66315300, Vervangen leidsloffen kooi	4,00	st	€ 120,00	2034	15									€ 480		€ 480
66315400, Vervangen leidsloffen tegengewicht	4,00	st	€ 90,00	2024	20											€ 0
3 6631 66319000 - Installaties in de schacht en liftmachinekamer																
66319500, Vervangen leideropstelling < 08 stopplaatsen	1,00	st	€ 4.000,00	2035	35											€ 0
3 6631 66313000 - Luiken																
66314140, VervangenLuik compleet, inclusief muurkap	2,00	st	€ 3.500,00	2032	25							€ 7.000				€ 7.000
66314240, Vervangen Luik 'deurcontact met brugstuk'	2,00	st	€ 110,00	2026	20		€ 220									€ 220
66314440, Vervangen Luik 'Grendel slot	2,00	st	€ 550,00	2026	20		€ 1.100									€ 1.100

12-11-2024 Voor de duidelijkheid vermelden wij dat bovengenoemde bedragen slechts dienen voor vaststellen van uw Budgetten .Een exact tijdstip van diverse reparaties dan wel vervangingen is niet aan te geven .De levensduur is gehouden als referentie van de NEN 2767 bepaald in tabel 5.3 , en de voorschriften van de fabrikant .
De kosten van het Service Contract alsmede de daarbij komende kosten voor het verhelpen van de storingen zijn niet in deze meerjaren begroting meegenomen .

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op werkuren in de normale werktijd
(N.b prijspeil 2024)

1635239 • OTH:Bouwjr:
2004:Hefverm:300Kg:Snelhd:0,15M/s#Stoppl:2
STC-Group Scheepvaart en Transport Goederen lift Hoogbouw •
LLoydstraat 300 Rotterdam



CVO/Code/Ellemen/tHandeling	Hvh	Ehd	Prijs/Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
3 6631 66317000 - Aandrijfmachine																
66317100, Vervangen aandrijfmachine < 2,5 kW	1,00	st	€ 6.500,00	2029	25					€ 6.500						€ 6.500
66317200, Vernieuwen tractieschijf + staalkabels	1,00	st	€ 2.250,00	2025	17	€ 2.250										€ 2.250
66317300, Vervangen olie aandrijfmachine	1,00	st	€ 125,00	2024	5					€ 125					€ 125	€ 250
						€ 2.250	€ 1.320	€ 9.250	€ 300	€ 6.625	€ 0	€ 0	€ 7.000	€ 0	€ 1.505	€ 28.250
Totaal object						€ 2.250	€ 1.320	€ 9.250	€ 300	€ 6.625	€ 0	€ 0	€ 7.000	€ 0	€ 1.505	€ 28.250
BTW						€ 473	€ 277	€ 1.943	€ 63	€ 1.391	€ 0	€ 0	€ 1.470	€ 0	€ 316	€ 5.933
Totaal inclusief BTW						€ 2.723	€ 1.597	€ 11.193	€ 363	€ 8.016	€ 0	€ 0	€ 8.470	€ 0	€ 1.821	€ 34.183