

Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

1635255 • ELG :Bouwjr:2017 :Hefverm:1000Kg:Snelhd:1M/s#Stoppl 9

STC-Group Scheepvaart en Transport Personen lift
WAALHAVEN Z Z 16

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 12-11-2024

1635255 • ELG :Bouwjr:2017
:Hefverm:1000Kg:Snelhd:1M/s#Stoppl 9
STC-Group Scheepvaart en Transport Personen lift •
WAALHAVEN Z Z 16



CVO/Code/Elemen/tHandeling	Hvh	Ehd	Prijs/Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
66 Transport																
2 6611 66110000 - Besturing KONE LCE, neerwaarts verzamelend																
66110110, Vervangen besturing met frequentieregeling < 1,25 m/s < 08 stopplaatsen	1,00	st	€ 21.200,00	2037	20											€ 0
66110115, Vervangen schachtinformatiesysteem	1,00	st	€ 1.800,00	2027	10			€ 1.800								€ 1.800
66110210, Vervangen batterijpakket noodstroomunit	1,00	st	€ 217,00	2024	5					€ 217					€ 217	€ 434
66110310, Vervangen relais hoofdstroom	1,00	st	€ 1.320,00	2029	12					€ 1.320						€ 1.320
66110410, Vervangen relais hulpstroomrelais	1,00	st	€ 1.080,00	2029	12					€ 1.080						€ 1.080
66110510, Vervangen print (moederbord)	1,00	st	€ 3.550,00	2029	12					€ 3.550						€ 3.550
66110610, Vervangen tacho	1,00	st	€ 1.100,00	2025	8	€ 1.100								€ 1.100		€ 2.200
66110710, Vervangen frequentieregelaar V3F16	1,00	st	€ 11.200,00	2025	8	€ 11.200								€ 11.200		€ 22.400
2 6611 66112000 - Kooi- en schachttableaus																
6611211, Vervangen schachttableau 'geboden toegang'	9,00	st	€ 450,00	2029	12					€ 4.050						€ 4.050
66112110, Vervangen schacht standaardwijzer	9,00	st	€ 1.035,00	2037	20											€ 0
66112400, Vervangen cabinetableau 'geboden toegang' < 08 stopplaatsen	1,00	st	€ 2.160,00	2037	20											€ 0
66112500, Vervangen standaardwijzer cabine digitaal	1,00	st	€ 1.035,00	2027	10			€ 1.035								€ 1.035
66112200, Vervangen spreekluisterverbinding	1,00	st	€ 990,00	2037	20											€ 0
2 6611 66115000 - Kooi meubel, vang en tegengewichtframe																
66115110, Vervangen kooi compleet met hangraamframe < 1000kg en neerwaartse vanginstallatie	1,00	st	€ 19.800,00	2052	35											€ 0
66115210, Vervangen kooibekleding standaard < 1000kg	1,00	st	€ 7.484,00	2037	20											€ 0
66115600, Vervangen snelheidsbegrenzer met spangewicht < 1,25 m/s < 8 stopplaatsen	1,00	st	€ 2.000,00	2037	20											€ 0

12-11-2024 Voor de duidelijkheid vermelden wij dat bovengenoemde bedragen slechts dienen voor vaststellen van uw Budgetten .Een exact tijdstip van diverse reparaties dan wel vervangingen is niet aan te geven .De levensduur is gehouden als referentie van de NEN 2767 bepaald in tabel 5.3 , en de voorschriften van de fabrikant .
De kosten van het Service Contract alsmede de daarbij komende kosten voor het verhelpen van de storingen zijn niet in deze meerjaren begroting meegenomen .

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op werkuren in de normale werktijd
(N.b prijspeil 2024)



Schindler

1635255 • ELG :Bouwjr:2017
:Hefverm:1000Kg:Snelhd:1M/s#Stoppl 9
STC-Group Scheepvaart en Transport Personen lift •
WAALHAVEN Z Z 16

CVO/Code/Elemen/tHandeling	Hvh	Ehd	Prijs/Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
66115310, Vervangen leidsloffen kooi	4,00	st	€ 250,00	2029	12					€ 1.000						€ 1.000
66115410, Vervangen leidsloffen tegengewicht	4,00	st	€ 185,00	2032	15								€ 740			€ 740
66115810, Revisie vanginstallatie, type SG808 KONE	1,00	st	€ 1.680,00	2037	20											€ 0
66115910, Vernieuwen op / neerwaartse vanginstallatie	1,00	st	€ 4.250,00	2052	35											€ 0
2 6611 66119000 - Installaties in de schacht en liftmachinekamer																
66119100, Vervangen noodverlichting liftput en kooidak	2,00	st	€ 390,00	2024	5					€ 780					€ 780	€ 1.560
66119200, Vervangen schachtverlichting, inclusief bediening door trekkoord	8,00	st	€ 490,00	2047	30											€ 0
66119300, Vervangen buffer tegengewicht < 1,25 m/s	2,00	st	€ 300,00	2029	12					€ 600						€ 600
66119400, Vervangen buffer kooi < 1,25 m/s	2,00	st	€ 300,00	2029	12					€ 600						€ 600
2 6611 66113000 - Kooideuren AMDL2 (telescoop uitvoering)																
66113210,Revisie kooideuraandrijving	1,00	st	€ 2.500,00	2029	12					€ 2.500						€ 2.500
66113110, Vervangen kooideur aandrijving 2 delig< 900mm, type AMDL2	1,00	st	€ 7.200,00	2037	20											€ 0
66113610, Vervangen sensorlijst 2D	1,00	st	€ 1.800,00	2032	15								€ 1.800			€ 1.800
2 6611 66117000 - Aandrijfmachine KONE MX 5,7 kW																
66117110, Vervangen aandrijfmachine	1,00	st	€ 23.500,00	2042	25											€ 0
66117210, Vervangen draagkabels 8 x 8mm < 08 stopplaatsen	1,00	st	€ 10.560,00	2034	17										€ 10.560	€ 10.560
2 6611 66114000 - Schachtdeuren AMDL2 (telescoop uitvoering)																
66114110, Vervangen schachtdeur compleet, inclusief muurkap	9,00	st	€ 4.680,00	2042	25											€ 0
66114210, Vervangen schachtdeur 'deurcontact met brugstuk', type AMDL2	9,00	st	€ 285,00	2029	12					€ 2.565						€ 2.565
66114310, Vervangen schachtdeur slofvoeringen, type AMDL2	9,00	st	€ 155,00	2029	12					€ 1.395						€ 1.395

12-11-2024

Voor de duidelijkheid vermelden wij dat bovengenoemde bedragen slechts dienen voor vaststellen van uw Budgetten .Een exact tijdstip van diverse reparaties dan wel vervangingen is niet aan te geven .De levensduur is gehouden als referentie van de NEN 2767 bepaald in tabel 5.3 , en de voorschriften van de fabrikant .
De kosten van het Service Contract alsmede de daarbij komende kosten voor het verhelpen van de storingen zijn niet in deze meerjaren begroting meegenomen .

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op werkuren in de normale werktijd
(N.b prijspeil 2024)

3



Schindler

1635255 • ELG :Bouwjr:2017
:Hefverm:1000Kg:Snelhd:1M/s#Stoppl 9
STC-Group Scheepvaart en Transport Personen lift •
WAALHAVEN Z Z 16

CVO/Code/Elemen/tHandeling	Hvh Ehd	Prijs/Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
66114410, Vervangen schachtdeur 'deurrollen met koppelkabels', type AMDL2	9,00 st	€ 1.650,00	2029	12					€ 14.850						€ 14.850
					€ 12.300	€ 0	€ 2.835	€ 0	€ 34.507	€ 0	€ 0	€ 2.540	€ 12.300	€ 11.557	€ 76.039
Totaal object					€ 12.300	€ 0	€ 2.835	€ 0	€ 34.507	€ 0	€ 0	€ 2.540	€ 12.300	€ 11.557	€ 76.039
BTW					€ 2.583	€ 0	€ 595	€ 0	€ 7.246	€ 0	€ 0	€ 533	€ 2.583	€ 2.427	€ 15.968
Totaal inclusief BTW					€ 14.883	€ 0	€ 3.430	€ 0	€ 41.753	€ 0	€ 0	€ 3.073	€ 14.883	€ 13.984	€ 92.007

12-11-2024

Voor de duidelijkheid vermelden wij dat bovengenoemde bedragen slechts dienen voor vaststellen van uw Budgetten .Een exact tijdstip van diverse reparaties dan wel vervangingen is niet aan te geven .De levensduur is gehouden als referentie van de NEN 2767 bepaald in tabel 5.3 , en de voorschriften van de fabrikant .
De kosten van het Service Contract alsmede de daarbij komende kosten voor het verhelpen van de storingen zijn niet in deze meerjaren begroting meegenomen .

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op werkuren in de normale werktijd
(N.b prijspeil 2024)