

## Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

1635257 • ELG:Bouwjr 2011:Hefverm:1000Kg:Snelhd:1M/s#Stoppl 5

**STC-Group Scheepvaart en Transport Personen lift**  
**Anthony Fokkerweg 4 Rotterdam**

### Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 12-11-2024

1635257 • ELG:Bouwjr  
 2011:Hefverm:1000Kg:Snelhd:1M/s#Stoppl 5  
 STC-Group Scheepvaart en Transport Personen lift • Anthony  
 Fokkerweg 4 Rotterdam



CVO/Code/Elemen/tHandeling	Hvh	Ehd	Prijs/Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
<b>66 Transport</b>																
<b>3 6611000 66110000 - Besturing DCL, neerwaarts verzamelend</b>																
66110130, Vervangen besturing met frequentieregeling < 1,25 m/s < 8 stopplaatsen	1,00	st	€ 21.500,00	2031	20						€ 21.500					€ 21.500
66110135, Vervangen schachtinformatiesysteem	1,00	st	€ 1.800,00	2031	20						€ 1.800					€ 1.800
66110136, Vervangen pulsleessysteem	1,00	st	€ 2.400,00	2025	12	€ 2.400										€ 2.400
66110230, Vervangen batterijpakket noodstroomunit	3,00	st	€ 255,00	2030	5						€ 765					€ 765
66110330, Vervangen relais hoofdstroom	1,00	st	€ 1.250,00	2033	10									€ 1.250		€ 1.250
66110430, Vervangen relais hulpstroomrelais	1,00	st	€ 1.100,00	2033	10									€ 1.100		€ 1.100
66110530, Vervangen print	1,00	st	€ 4.200,00	2026	15		€ 4.200									€ 4.200
66110630, Vervangen tacho	1,00	st	€ 1.700,00	2026	15		€ 1.700									€ 1.700
66110730, Vervangen frequentieregelaar	1,00	st	€ 11.200,00	2026	10		€ 11.200									€ 11.200
<b>3 6611000 66112000 - Kooi- en schachttableaus</b>																
66112130, Vervangen schachttableau 'geboden toegang'	5,00	st	€ 290,00	2031	20						€ 1.450					€ 1.450
66112430, Vervangen cabinetableau 'geboden toegang' < 8 stopplaatsen	1,00	st	€ 1.700,00	2031	20						€ 1.700					€ 1.700
66112230, Vervangen spreekluisterverbinding	1,00	st	€ 900,00	2031	20											€ 0
66112530, Vervangen standaardwijzer cabine digitaal	1,00	st	€ 900,00	2031	20											€ 0
<b>3 6611000 66115000 - Kooi meubel vang en tegengewichtframe</b>																
66115230, Vervangen kooibekleding standaard < 1000kg	1,00	st	€ 6.700,00	2031	20						€ 6.700					€ 6.700
66115630, vervangen snelheidsbegrenzer met spangewicht < 1,25 m/s < 8 stopplaatsen	1,00	st	€ 1.700,00	2026	15		€ 1.700									€ 1.700
66116030, Vervangen buffer kooi < 1,25 m/s	2,00	st	€ 300,00	2026	15		€ 600									€ 600

12-11-2024 Voor de duidelijkheid vermelden wij dat bovengenoemde bedragen slechts dienen voor vaststellen van uw Budgetten .Een exact tijdstip van diverse reparaties dan wel vervangingen is niet aan te geven .De levensduur is gehouden als referentie van de NEN 2767 bepaald in tabel 5.3 , en de voorschriften van de fabrikant .  
 De kosten van het Service Contract alsmede de daarbij komende kosten voor het verhelpen van de storingen zijn niet in deze meerjaren begroting meegenomen .

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op werkuren in de normale werktijd  
 (N.b prijspeil 2024)



Schindler

1635257 • ELG:Bouwjr  
 2011:Hefverm:1000Kg:Snelhd:1M/s#Stoppl 5  
 STC-Group Scheepvaart en Transport Personen lift • Anthony  
 Fokkerweg 4 Rotterdam

CVO/Code/Elemen/tHandeling	Hvh Ehd	Prijs/Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
66116130, Vervangen buffer tegengewicht < 1,25 m/s	2,00 st	€ 300,00	2026	15		€ 600									€ 600
66115330, Vervangen leidsloffen kooi	4,00 st	€ 190,00	2025	12	€ 760										€ 760
66115430, Vervangen leidsloffen tegengewicht	4,00 st	€ 130,00	2025	12	€ 520										€ 520
66115830, Revisie vanginstallatie	1,00 st	€ 1.400,00	2031	20											€ 0
66115930, Vernieuwen op / neerwaartse vanginstallatie	1,00 st	€ 5.800,00	2046	35											€ 0
<b>3</b> 6611000 66119000 - Installaties in de schacht en liftmachinekamer															
66119100, Vervangen noodverlichting liftput en kooiak	2,00 st	€ 210,00	2025	5	€ 420					€ 420					€ 840
66119200, Vervangen schachtverlichting, inclusief bediening door trekkoord	7,00 st	€ 325,00	2041	30											€ 0
66119500, Vervangen leideropstelling < 8 stopplaatsen	1,00 st	€ 9.000,00	2046	35											€ 0
<b>3</b> 6611000 66113000 - Kooideuren (telescoop uitvoering)															
66113230, Vervangen kooideur compleet 900mm	1,00 st	€ 4.900,00	2041	30											€ 0
66113130, Vervangen kooideur aandrijving 2 delig< 900mm,	1,00 st	€ 6.000,00	2036	25											€ 0
66113430, Revisie kooideur aandrijving	1,00 st	€ 1.450,00	2031	20						€ 1.450					€ 1.450
66113630, Vervangen sensorlijst 2D,	1,00 st	€ 1.700,00	2026	15		€ 1.700									€ 1.700
<b>3</b> 6611000 66117000 - Aandrijfmachine															
66117130, Vervangen aandrijfmachine < 06 kW	1,00 st	€ 10.200,00	2036	25											€ 0
66117160, Vervangen RemModule	2,00 st	€ 2.100,00	2028	12				€ 4.200							€ 4.200
66117150 Tractieschijf (< 600mm) en draagkabels 6 x 10mm tot 24 stoppl.	1,00 pst	€ 8.700,00	2026	15		€ 8.700									€ 8.700
<b>3</b> 6611000 66114000 -Schachtdeuren (telescoop uitvoering)															
66114130, Vervangen schachtdeur compleet, inclusief muurkap	5,00 st	€ 3.800,00	2036	30											€ 0

12-11-2024

Voor de duidelijkheid vermelden wij dat bovengenoemde bedragen slechts dienen voor vaststellen van uw Budgetten .Een exact tijdstip van diverse reparaties dan wel vervangingen is niet aan te geven .De levensduur is gehouden als referentie van de NEN 2767 bepaald in tabel 5.3 , en de voorschriften van de fabrikant .  
 De kosten van het Service Contract alsmede de daarbij komende kosten voor het verhelpen van de storingen zijn niet in deze meerjaren begroting meegenomen .

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op werkuren in de normale werktijd  
 (N.b prijspeil 2024)

3



Schindler

1635257 • ELG:Bouwj  
2011:Hefverm:1000Kg:Snelhd:1M/s#Stoppl 5  
STC-Group Scheepvaart en Transport Personen lift • Anthony  
Fokkerweg 4 Rotterdam

CVO/Code/Elemen/tHandeling	Hvh	Ehd	Prijs/Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
66114230, Vervangen schachtdeur 'deurcontact met brugstuk',	5,00	st	€ 120,00	2025	12	€ 600										€ 600
66114330, Vervangen schachtdeur slofvoeringen,	5,00	st	€ 110,00	2025	12	€ 550										€ 550
66114430, Vervangen schachtdeur 'deurrollen met koppelkabels',	5,00	st	€ 1.450,00	2025	12	€ 7.250										€ 7.250
						€ 12.500	€ 30.400	€ 0	€ 4.200	€ 0	€ 1.185	€ 34.600	€ 0	€ 2.350	€ 0	€ 85.235
Totaal object						€ 12.500	€ 30.400	€ 0	€ 4.200	€ 0	€ 1.185	€ 34.600	€ 0	€ 2.350	€ 0	€ 85.235
BTW						€ 2.625	€ 6.384	€ 0	€ 882	€ 0	€ 249	€ 7.266	€ 0	€ 494	€ 0	€ 17.899
Totaal inclusief BTW						€ 15.125	€ 36.784	€ 0	€ 5.082	€ 0	€ 1.434	€ 41.866	€ 0	€ 2.844	€ 0	€ 103.134

12-11-2024

Voor de duidelijkheid vermelden wij dat bovengenoemde bedragen slechts dienen voor vaststellen van uw Budgetten .Een exact tijdstip van diverse reparaties dan wel vervangingen is niet aan te geven .De levensduur is gehouden als referentie van de NEN 2767 bepaald in tabel 5.3 , en de voorschriften van de fabrikant .  
De kosten van het Service Contract alsmede de daarbij komende kosten voor het verhelpen van de storingen zijn niet in deze meerjaren begroting meegenomen .

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op werkuren in de normale werktijd  
(N.b prijspeil 2024)