

ID-06	Minimale Dataset openbare verlichting	Gemeente Almere
-------	---------------------------------------	-----------------

Omschrijving

De minimale dataset is opgesteld met als doel om met zo min mogelijk datavelden toch alle beheertaken uit te kunnen voeren en te voldoen aan de informatiebehoefte van alle voorzieningen. In het huidige beheersysteem GBI komt het voor dat de namen van datavelden geen logische verwijzing geven naar de bijbehorende waarden. In deze minimale dataset wordt beschreven welke waarden ingevuld moeten worden en met welk doel.

Tabel	Datakolom GBI	Omschrijving	Vulling
Mast	OBJECT_GUID	Mast ID in GBI. Deze handhaven.	Verplicht handhaven
Mast	BEHEERDER	Om onderscheid te maken tussen objecten die wel en niet in beheer bij Stadsruimte zijn.	Stadsruimte , Stadsruimte nib
Mast	CATEGORIE	Compositie t.b.v. meer jaren begroting voor de rekenmotor.	Uit Domein_CATEGORIE
Mast	COMPOSITIE	Mast, armatuur en lamp samenstelsel uitgedrukt in een code.	Uit Domein_COMPOSITIE
Mast	INSPECTIEDATUM		Waarde 1-1-2000 tot 1-1-3000
Mast	KL_KLEUR_MAST	Mast conservering en kleur.	Uit Domein_KL_KLEUR_MAST
Mast	KL_MASTVORM		Uit Domein_KL_MASTVORM
Mast	KL_MAST_LABEL	De wijze van aansluiten op het elektrisch net.	Uit Domein_KL_MAST_LABEL
Mast	MASTCODE	Is een uniek aanduiding van de mast (voorbeeld 24HD009).	Tekst vrij invulbaar
Mast	MASTTYPE		Uit Domein_MASTTYPE
Mast	MATERIAAL_MAST		Uit Domein_MATERIAAL_MAST
Mast	PLAATSINGSDATUM		Waarde 1-1-1976 tot 1-1-3000
Mast	STATUS		Plan, Bestaand
Mast	TOELICHTING	Standaard weg/straatprofiel	Uit Domein_TOELICHTING
Mast	X		Coördinaten volgens RD-stelsel
Mast	Y		Coördinaten volgens RD-stelsel
Mast	Opmerking	Extra object info met uniek karakter	Tekst vrij invulbaar
Armatuur	OBJECT_GUID	Armatuur ID in GBI. Deze handhaven.	Verplicht handhaven
Armatuur	MAST_ID	Nodig voor relatie met mast. Komt overeen met het OBJECT_GUID van de mast	Verplicht handhaven
Armatuur	ARMATUURTYPE		Uit Domein_ARMATUURTYPE
Armatuur	ARMATUURTYPE_VV	Toe te passen armatuurtype bij vervanging	Uit Domein_ARMATUURTYPE
Armatuur	DIMTECHNIEK		Driver, Dynadimmer, Telemetrie
Armatuur	VOORSCHAKELTECHNIEK	Registreren of er een Zhaga connector of node op zit	Geen, Zhaga connector, Zhaga node
Armatuur	FABRIKANT_ARMATUUR		Uit Domein_FABRIKANT_ARMATUUR
Armatuur	INSPECTIEDATUM		Waarde 1-1-2000 tot 1-1-3000
Armatuur	KL_KLEUR	Armatuur kleur (brontabel KL_KLEUR_MAST gebruiken)	Uit Domein_KL_KLEUR_MAST
Armatuur	MASTCODE	Is een uniek aanduiding van de mast (voorbeeld 24HD009).	Tekst vrij invulbaar
Armatuur	MAST_ID	Nodig voor relatie mast	Automatisch in GBI
Armatuur	PLAATSINGSDATUM		Waarde 1-1-1976 tot 1-1-3000
Armatuur	SCHOONMAAKDATUM		Waarde 1-1-2000 tot 1-1-3000
Armatuur	SPIEGELSTAND	Kan ook de lens config zijn bij led	Tekst vrij invulbaar
Lamp	ARMATUUR_ID	Nodig voor relatie armatuur. Komt overeen met OBJECT_GUID van het armatuur	Automatisch in GBI
Lamp	BRANDERTYPE		Uit Domein_BRANDERTYPE

Lamp	BRANDUREN		Getal 1 t/m 200000
Tabel	Datakolom GBI	Omschrijving	Vulling
Lamp	DIMREGIME	Voorwaardelijk voor app	Uit Domein_DIMREGIME
Lamp	DIMTECHNIEK		Uit Domein_DIMTECHNIEK
Lamp	KLEURNUMMER	Kleur temperatuur	Uit Domein_KLEURNUMMER
Lamp	LAMPTYPE		Uit Domein_LAMPTYPE
Lamp	LICHTPUNTHOOGTE		Getal tot 100
Lamp	LICHTSTROOM		Getal tot 10000
Lamp	MASTCODE	Is een uniek aanduiding van de mast (voorbeeld 24HD009).	Tekst vrij invulbaar
Lamp	PLAATSINGSDATUM		Waarde 1-1-2000 tot 1-1-3000
Lamp	SYS_VERMOGEN_ELEKTR		Getal 1 t/m 500
Lamp	VSA_TYPE		Uit domein_KL_VSA_TYPE
Lamp	Plaatsingsdatum VSA	Deze moet nog in GBI een plek krijgen!	
Kast	AANSLUITWAARDE	Hoofdbebelling van netbeheerder	Uit Domein_AANSLUITWAARDE
Kast	AANTAL_GROEPEN		Getal 1 t/m 10
Kast	BEHEERDER		Stadsruimte , Stadsruimte nib
Kast	BOVENGRONDS_ZICHTBAAR		Ja, Nee
Kast	COMMUNICATIEMETHODE		Uit Domein_COMMUNICATIEMETHODE
Kast	EAN_NUMMER		Vrij tekst veld
Kast	GEOMETRIE_LIGGING		Vrij tekstveld
Kast	INSPECTIERAPPORT		Rapport locatie
Kast	KASTNAAM	Is een uniek aanduiding van de kast (voorbeeld EVK302, OVK221, VT450365)	Tekst vrij invulbaar
Kast	KASTTYPE		Uit Domein_KASTTYPE
Kast	KRUISPUNTNUMMER	Is een uniek aanduiding van de kruising (voorbeeld KR1020, Kobi241, SK201	Tekst vrij invulbaar
Kast	LEVENSDUUR		10, 15, enz. tot 60
Kast	LON_CONTROLLERTYPE	Type sturing: Geen, Schakelklok of slim systeem.	Uit Domein_LON_CONTROLLERTYPE
Kast	MATERIAAL		RVS, Kunststof
Kast	ONDERHOUDSCONTRACT		Contract locatie
Kast	PLAATSINGSDATUM		Waarde 1-1-2000 tot 1-1-3000
Kast	STATUS		Zie Domein_STATUS
Kast	TELECOM_ADRES	Voor toevoegen telefoonnummer of data adres	Vrij tekstveld
Kast	TOELICHTING	Voor extra gegevens zoals: Regelt obi302, 303 of Koppeling met VRI provincie, etc.	Vrij tekstveld
Kast	X		Coördinaten volgens RD-stelsel
Kast	Y		Coördinaten volgens RD-stelsel