

ID-05	OPENBARE VERLICHTING, OPLEVEREISEN	Gemeente Almere 
-------	------------------------------------	--

OPENBARE VERLICHTING, OPLEVEREISEN

Controle

Bij de oplevering wordt de installatie gecontroleerd op werking en gebreken.

Vooraf aan de oplevering dient minimaal beschikbaar te zijn gesteld

Het vooraf ingevuld en ondertekend proces verbaal van oplevering (ID26- Proces verbaal van opleveren) waaruit blijkt dat de uitvoerende partij haar werkzaamheden heeft gecontroleerd op volledigheid en gereedheid ter aanbieding voor oplevering.

Beschikbaar stellen documenten

Voorafgaand aan de fysieke oplevering dienen alle gevraagde Revisie documenten (ID-04 – revisie eisen openbare verlichting) minimaal twee weken van tevoren beschikbaar te zijn gesteld

Aanwezig bij de oplevering

Bij de oplevering zijn vanuit de opdrachtgever aanwezig:

De toezichthouder openbare verlichting

Bij de oplevering zijn vanuit installateur/aannemer aanwezig:

De Uitvoerder van het betreffende werk

De Voorman van het betreffende werk

Beeëindiging oplevering

Indien tijdens de oplevering meerdere gebreken worden geconstateerd dan wordt de oplevering afgebroken.

Als vuistregel wordt voor het aantal gebreken de volgende vuistregel gebruikt:

Plangroote (aantal masten) – max aantal gebreken

1-25 lichtmasten – 5 gebreken

26 – 50 lichtmasten - 10 gebreken

51+ lichtmasten - 20 gebreken

Controle gehele installatie op geconstateerde gebreken

Geconstateerde gebreken dienen binnen twee weken te zijn hersteld. De installatie dient in zijn geheel door de installateur/aannemer te worden gecontroleerd op de geconstateerde gebreken. Pas als duidelijk is dat de gebreken zich niet in de gehele installatie bevinden kan de installatie opnieuw gereed worden gemeld.

Hersteltermijn

Geconstateerde gebreken dienen binnen twee weken te zijn hersteld. Indien dit niet mogelijk is dan dient door middel van een Plan van aanpak de hersteltermijn te worden vastgesteld. Dit ter beoordeling van validatie van de directie.