

<u>Onderhoudsbegroting sportcomplex</u>		<u>Sportpark Het Hoge Land te Berkel en Rodenrijs</u>				
maatregel	eenh.	hoeveelheid	frequentie	percentage		
1. MAAIEN GRASSPORTVELDEN						
maaieren sportvelden	are	232,41	45,00	100%		
maaieren WeTra/trainingsvelden	are	77,82	40,00	100%		
grasvegen + afvoer	are	310,23	2,00	85%		
bijmaaieren veldranden incl. bij maaieren	st	4,00	10,00	100%		
uitmaaieren vaste doelen incl. bij maaieren	st	8,00	10,00	100%		
2 BEMESTEN VELDEN						
uitvoering bemesten sportvelden	are	310,23	3,00	100%		
bijsturen bemesting	are	310,23	1,00	100%		
bemestingsonderzoek	veld	4,00	0,25	100%		
3 SPEELKLAAR MAKEN/HERSTEL GRASSPORTVELDEN						
opruimen zwerfvuil	veld	4,00	52,00	100%		
uitzetten velden, eerste belijning	veld	4,00	1,00	100%		
belijnen velden	veld	4,00	40,00	100%		
speelschade herstellen/sliding trappen/vlak harken doelgebieden	veld	4,00	40,00	50%		
speelschade herstellen/vlakmaken en uitvullen doelen	veld	4,00	5,00	100%		
bijleveren schrale grond 2 m3 per veld	m3	8,00	1,00	100%		
beluchten/prikken handmatig doelgebieden int. bespeelde plekken	veld	4,00	10,00	100%		
licht verschralen int. besp. plekken	veld	4,00	10,00	100%		
bijleveren verschrallingszand 2 m3 per veld	m3	8,00	1,00	100%		
4 BELUCHTEN VELD buiten groot onderhoud						
beluchten d.m.v. snijrollen	are	310,23	3,00	85%		
diepbeluchten/vertidrain	are	310,23	0,33	100%		
diepbeluchten/schudfrees	are	310,23	0,33	100%		
5 WIEDEGGEN/VERTICUTEREN/AFVOEREN GRAS EN HERFSTBLAD buiten groot onderhoud						
wiedeggen speel/grassportvelden/dubbele bewerking	are	232,41	2,00	85%		
vegen na wiedeggen	are	232,41	2,00	85%		
wiedeggen WeTra-/trainingsvelden/dubbele bewerking	are	77,82	3,00	85%		
gras vegen na wiedeggen WeTra/velden	are	77,82	3,00	85%		
verwijderen van bladafval incl. opruimen d.m.v. blazen	are	310,23	3,00	100%		
verwijderen van bladafval incl. opruimen vegen	are	310,23	1,00	100%		
6 SLEPEN VELDEN buiten groot onderhoud						
egaliserend slepen trainingsvelden	are	77,82	4,00	85%		
egaliserend slepen van speelvelden	are	232,41	1,00	85%		
7 ROLLEN VELDEN						
rollen velden na vorstperiode	are	310,23	2,00	90%		
8 ONKRUIDBESTRIJDING VELDEN						
onkruidbestrijding	are	310,23	0,40	100%		
9 BESTRIJDING ZIEKTEN EN PLAGEN GRASSPORTVELDEN						
mollen- en rattenbestrijding	veld	4,00	40,00	100%		
konijnenbestrijding	veld	4,00	5,00	100%		
bestrijding ziekten en plagen	veld	4,00	1,00	100%		
10 BEREGENEN GRASSPORTVELDEN						
beregenen speelvelden incl. controle	veld	6,00	10,00	100%		
beregen WeTra-/trainingsvelden incl. controle	veld	1,00	15,00	100%		
onderhoud beregeningsinstallatie onderhoud/vervanging sproeiers	veld	7,00	1,00	100%		
onderhoud beregeningsinstallatie voor- en najaaronderhoud	veld	7,00	2,00	100%		
11 GROOT ONDERHOUD/NAJAARSONDERHOUD GRASSPORTVELDEN:						
verwijderen/herplaatsen doelen	st	16,00	1,00	100%		
verticuteren met fieldtopmaker grassportvelden 3 x 4jr.	are	310,23	0,75	90%		
bewerking fieldtopmaker grassportvelden 1x 4jr.	are	310,23	0,25	100%		
dressen van uitgespeelde plekken/doelgebieden	are	310,23	1,00	15%		
bijleveren dresgrond 10 m3 per veld	m3	-	1,00	100%		
bewerking vertidrain hollepen	are	310,23	0,50	90%		
bewerking korodresser (incl. rollen)	are	310,23	0,50	90%		
egaliseren met behoud van tonrondte	are	310,23	2,00	90%		
doorzaaien vredo 7,5 cm/dubbele bewerking	are	310,23	1,00	100%		
bijleveren graszaad 90 Kg per veld SV 8	kilo	360,00	1,00	100%		
bezanden sportveld 40 m3	are	310,23	0,25	90%		
bezanden 10-30 m3	are	310,23	0,75	90%		
leveren verschrallingszand	m3	100,00	1,00	100%		
diepbeluchten/vertidrain sportvelden	are	310,23	0,50	90%		
diepbeluchten schudfrees sportvelden	are	310,23	0,50	90%		

<u>Onderhoudsbegroting sportcomplex</u>		<u>Sportpark Het Hoge Land te Berkel en Rodenrijs</u>				
	maatregel	eenh.	hoeveelheid	frequentie	percentage	
12	DRAINAGE					
	controleren drainage incl. rep.+ cont. eindbuizen	veld	20,00	2,00	100%	
	doorspuiten drainage	m	40.580,00	0,33	100%	
	doorspuiten hoofddrain	m	1.960,00	0,33	100%	
	opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten	st	428,00	0,33	100%	
13	ONDERHOUD KUNSTGRASVELD					
	inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld	veld	14,00	1,00	100%	
	inspectie op beschadigingen e.d., incl. kleine reparaties	veld	14,00	26,00	100%	
	bestrijding(handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld	m	4.760,80	12,00	100%	
	bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld	are	940,46	2,00	20%	
	opruimen zwerfvuil, papier prikken, vuilnisbakken legen	veld	14,00	52,00	100%	
	schoonhouden voor borstelen of decompacteren	are	940,46	26,00	100%	
	slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem	are	219,89	26,00	100%	
	decompacteren (rubber)kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie	are	549,22	26,00	100%	
	navullen infill, rubber of zand, doel, nenaltystip, middenstip, corner e.d.	are	769,11	26,00	1%	
	navullen infill, rubber of zand uitgaande van 2ton/veld/jaar	are	769,11	1,00	100%	
	diepreiniging kunstgrasmat (zand/ rubber)	are	940,46	2,00	100%	
	diepreiniging kunstgrasmat (waterveld)	are	171,35	3,00	100%	
	reparatie beschadigingen door specialist	are	940,46	1,00	100%	
	Leveren en dosseren middel tegen algen (waterveld)	veld	3,00	1,00	100%	
14.1	ONDERHOUD GAZONS					
	Maaien gazon (vlak)	are	159,00	1,00	100%	
	Maaien gazon (talud)	are	-	1,00	100%	
	Gazon ontdoen van blad	are	159,00	1,00	100%	
	Bijmaaien obstakel (1 obstakel per 3 are gazon)	st	53,00	1,00	100%	
	Afsteken graskanten	m	4.991,00	1,00	100%	
	opruimen zwerfvuil, papier prikken en vuilnisbakken legen	are	159,00	1,00	100%	
14.2	ONDERHOUD RUW GRAS					
	Maaien ruw gras (ecologisch beheer)	are	150,00	1,00	100%	
	Maaien ruw gras (talud/ ecologisch beheer)	are	33,00	1,00	100%	
	Bijmaaien obstakel (1 obstakel per 3 are ruw gras)	st	61,00	1,00	100%	
	opruimen zwerfvuil, papier prikken en vuilnisbakken legen	are	183,00	1,00	100%	
14.3	ONDERHOUD WATER					
	Maaien en ruimen talud watergang	are	32,74	1,00	100%	
	Bijmaaien obstakel (1 obstakel per 3 are talud watergang)	st	10,00	1,00	100%	
	Uitmaaieren en afvoeren natgedeelte van watergang	are	35,00	1,00	100%	
	opruimen zwerfvuil, papier prikken en vuilnisbakken legen	are	32,74	1,00	100%	
15	ONDERHOUD HALFVERHARDINGEN					
	losmaken en egaliseren van de toplaag in het voorjaar	are	-	1,00	100%	
	afstrooien met toplaagmateriaal, egaliseren en rollen in voorjaar	are	-	1,00	100%	
	egaliseren, slepen met bezem/sleepnet na bespeling	are	-	26,00	100%	
	uitvullen met toplaagmateriaal, egaliseren en rollen tijdens seizoen	are	-	26,00	100%	
	bijleveren van toplaagmateriaal 10 ton per jaar/veld	veld	-	1,00	100%	
	onkruid bestrijding half verharding/randen	are	-	2,00	20%	
	opruimen zwerfvuil, papier prikken, vuilnisbakken legen	veld	-	52,00	100%	
	schoonhouden veld bladvuil e.d. ruimen	are	-	26,00	100%	
16	ONDERHOUD VERHARDE SPEELOPPERVAKTEN					
	opruimen zwerfvuil, papier prikken, vuilnisbakken legen	veld	1,00	52,00	100%	
	schoonhouden veld bladvuil e.d. ruimen	are	10,56	26,00	100%	
	onderhoud toplaagcoating en belijning	are	10,56	0,33	100%	
17	VERLICHTING:					
	kontrole veldverlichting	veld	16,00	6,00	100%	
	vervangen lampen veldverlichting	st.	180,00	1,00	25%	
	onderhoud veldverlichting/onderhoudscontract	st.	16,00	1,00	100%	
18	HERSTEL/HEKWERKEN:					
	onderhoud hekwerken terreinafscheiding	m	150,00	1,00	15%	
	onderhoud poorten terreinafstering	st	2,00	1,00	20%	
	onderhoud ballenvangers	m	2.233,00	1,00	15%	
	onderhoud veldafstering	m	3.903,00	3,00	15%	
	onderhoud poorten veldafstering	st	38,00	1,00	20%	

<u>Onderhoudsbegroting sportcomplex</u>		<u>Sportpark Het Hoge Land te Berkel en Rodenrijs</u>				
maatregel	eenh.	hoeveelheid	frequentie	percentage		
ONDERHOUD SIERHEESTERS						
Onkruidbeheersing sierheesters	m2	-	6,00	100%		
Snoeien sierplantsoen	m2	-	1,00	25%		
Snoeien rand beplantingsvak	m	-	1,00	50%		
opruimen zwerfvuil, papier prikken en vuilnisbakken legen	are	-	52,00	100%		
ONDERHOUD BODEMBEDEKKERS						
Onkruidbeheersing bodembedekkers	m2	-	6,00	100%		
Knippen van bodembedekkers	m2	-	1,00	25%		
Snoeien rand beplantingsvak	m	-	1,00	50%		
opruimen zwerfvuil, papier prikken en vuilnisbakken legen	are	-	52,00	100%		
ONDERHOUD HAGEN						
Onkruidbeheersing haagvoet	m2	705,00	6,00	100%		
Knippen van hagen tot 2m hoog	m2	2.195,00	2,00	100%		
Knippen van hagen hoger dan 2m	m2	2.000,25	2,00	100%		
opruimen zwerfvuil, papier prikken en vuilnisbakken legen	are	7,05	52,00	100%		
ONDERHOUD BOSPLANTSOEN						
Uitmaaaien rand beplantingsvak	m	3.700,00	3,00	75%		
Dunnen beplanting	m2	7.300,00	1,00	25%		
Snoeien rand beplantingsvak	m	3.700,00	1,00	100%		
opruimen zwerfvuil, papier prikken en vuilnisbakken legen	are	37,00	52,00	100%		
INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN						
Herstellen stormschade	uur	16,00	2,00	100%		
20 ONDERHOUD VERHARDINGEN:						
opruimen zwerfvuil, papier prikken, vuilnisbakken legen	are	161,50	52,00	10%		
schoonhouden verharding	are	161,50	6,00	100%		
onkruid beheersing elementenverharding (tegels,klinkers,etc)	are	161,50	6,00	100%		
onderhoud herstel asfaltverharding	are	-	1,00	3%		
onderhoud elementenverharding herstraten	m²	16.150,00	1,00	5%		
Onderhoud betonplatenverharding herstraten	m²	-	1,00	5%		
schoonhouden/onderhoud verhardingen rond clubgebouwen	are	-	-	0%		
doorspuiten rioolleiding	m	1.150,00	0,33	100%		
schoonmaken putten en kolken	st	56,00	1,00	100%		
21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR:						
onderhoud vaste doelen/aanschaf doelnetten	st	64,00	1,00	100%		
leggen vuilnisbakken	st	41,00	1,00	100%		
onderhoud papierbakken/vuilnisbakken	st	41,00	1,00	100%		
onderhoud dug-outs	st	36,00	1,00	100%		
onderhoud banken	st	-	1,00	100%		
-	st	-				
Totaal						
organisatie/ toezicht en begeleiding						
afronding						
Totaal excl. BTW						