

Onderhoudsbegroting sportcomplex		Sportpark De Sporthoek te Bergschenhoek			
maatregel	eenh.	hoeveelheid	frequentie	percentage	
1. MAAIEN GRASSPORTVELDEN					
maaieren sportvelden	are	199,45	45,00	100%	
maaieren WeTra/trainingsvelden	are	86,49	40,00	100%	
grasvegen + afvoer	are	285,94	2,00	85%	
bijmaaieren veldranden incl. bij maaieren	st	4,00	10,00	100%	
uitmaaieren vaste doelen incl. bij maaieren	st	4,00	10,00	100%	
2. BEMESTEN VELDEN					
uitvoering bemesten sportvelden	are	285,94	3,00	100%	
bijsturen bemesting	are	285,94	1,00	100%	
bemestingsonderzoek	are	4,00	0,25	100%	
3. SPEELKLAAR MAKEN/HERSTEL GRASSPORTVELDEN					
opruimen zwerfvuil	veld	4,00	52,00	100%	
uitzetten velden, eerste belijning	veld	4,00	1,00	100%	
belijnen velden	veld	4,00	40,00	100%	
speelschade herstellen/sliding trappen/vlak harken doelgebieden	veld	4,00	40,00	50%	
speelschade herstellen/vlakmaken en uitvullen doelen	veld	4,00	5,00	100%	
bijleveren schrale grond 2 m3 per veld	m3	8,00	1,00	100%	
beluchten/prikken handmatig doelgebieden- int. bespeelde plekken	veld	4,00	10,00	100%	
licht verschralen int. besp. plekken	veld	4,00	10,00	100%	
bijleveren verschralszand 2 m3 per veld	m3	8,00	1,00	100%	
4. BELUCHTEN VELD buiten groot onderhoud					
beluchten d.m.v. snijrollen	are	285,94	3,00	85%	
diepbeluchten/vertidrain	are	285,94	0,33	100%	
diepbeluchten/schudfrees	are	285,94	0,33	100%	
5. WIEDEGGEN/VERTICUTEREN/AFVOEREN GRAS EN HERFSTBLAD buiten groot onderhoud					
wiedeggen speel/grassportvelden/dubbele bewerking	are	285,94	2,00	85%	
vegen na wiedeggen	are	285,94	2,00	85%	
wiedeggen WeTra-/trainingsvelden/dubbele bewerking	are	-	3,00	85%	
gras vegen na wiedeggen WeTra velden	are	-	3,00	85%	
verwijderen van bladafval incl. opruimen d.m.v. blazen	are	285,94	3,00	100%	
verwijderen van bladafval incl. opruimen vegen	are	285,94	1,00	100%	
6. SLEPEN VELDEN buiten groot onderhoud					
egaliserend slepen trainingsvelden	are	-	4,00	85%	
egaliserend slepen van speelvelden	are	285,94	1,00	85%	
7. ROLLEN VELDEN					
rollen velden na vorstperiode	are	285,94	2,00	90%	
8. ONKRUIDBESTRIJDING VELDEN					
onkruidbestrijding	are	285,94	0,40	100%	
9. BESTRIJDING ZIEKTEN EN PLAGEN GRASSPORTVELDEN					
mollen- en rattenbestrijding	veld	4,00	40,00	100%	
konijnenbestrijding	veld	4,00	5,00	100%	
bestrijding ziekten en plagen	veld	4,00	1,00	100%	
10. BEREGENEN GRASSPORTVELDEN					
beregenen speelvelden incl. controle	veld	4,00	10,00	100%	
beregen WeTra-/trainingsvelden incl. controle	veld	-	15,00	100%	
onderhoud beregeningsinstallatie onderhoud/vervanging sproeiers	veld	4,00	1,00	100%	
onderhoud beregeningsinstallatie voor- en najaaronderhoud	veld	4,00	2,00	100%	
11. GROOT ONDERHOUD/NAJAARSONDERHOUD GRASSPORTVELDEN					
verwijderen/herplaatsen doelen	st	4,00	1,00	100%	
verticuteren met fieldtopmaker grassportvelden 3 x 4jr.	are	285,94	0,75	90%	
bewerking fieldtopmaker grassportvelden 1x 4jr.	are	285,94	0,25	100%	
dressen van uitgespeelde plekken/doelgebieden	are	285,94	1,00	15%	
bijleveren dresgrond 10 m3 per veld	m3	40,00	1,00	100%	
bewerking vertidrain holle pen	are	285,94	0,50	90%	
bewerking korodresser (incl. rollen)	are	285,94	0,50	90%	
egaliseren met behoud van tonrondte	are	285,94	2,00	90%	
doorzaaien vredo 7,5 cm/dubbele bewerking	are	285,94	1,00	100%	
bijleveren graszaad 90 Kg per veld SV 8	kilo	360,00	1,00	100%	
bezanden sportveld 40 m3	are	285,94	0,25	90%	
bezanden 10-30 m3	are	285,94	0,75	90%	
leveren verschralszand	m3	100,00	1,00	100%	
diepbeluchten/vertidrain sportvelden	are	285,94	0,50	90%	
diepbeluchten schudfrees sportvelden	are	285,94	0,50	90%	

Onderhoudsbegroting sportcomplex		Sportpark De Sporthoek te Bergschenhoek			
maatregel	eenh.	hoeveelheid	frequentie	percentage	
12 DRAINAGE					
controleren drainage incl. rep.+ cont. eindbuizen	veld	8,00	2,00	100%	
doorspuiten drainage	m	25.691,00	0,33	100%	
doorspuiten hoofddrain	m	2.130,00	0,33	100%	
opgraven, dichtmaken en schoonmaken drainputten	st	280,00	0,33	100%	
13 ONDERHOUD KUNSTGRASVELD					
inspectie kunstgrasveld met aannemer kunstgrasveld	veld	5,00	1,00	100%	
inspectie op beschadigingen e.d. incl. kleine reparaties	veld	5,00	26,00	100%	
bestrijding (handmatig) onkruiden randen kunstgrasveld	m	1.440,00	12,00	100%	
bestrijding algen en onkruiden kunstgrasveld	are	303,44	2,00	20%	
opruimen zwerfvuil, papier prikken, vuilnisbakken legen	veld	5,00	52,00	100%	
schoonhouden voor borstelen of decompacteren	are	303,44	26,00	100%	
slepen zandkunstgras met harde driehoeksbezem	are	-	26,00	100%	
decompacteren (rubber) kunstgrasveld met spec. wiedegcombinatie	are	303,44	26,00	100%	
navullen infill, rubber of zand, doel, penaltystip, middenstip, corner e.d.	are	303,44	26,00	1%	
navullen infill, rubber of zand uitgaande van 2 ton/veld/jaar	are	303,44	1,00	100%	
diepreiniging kunstgrasmat	are	368,44	2,00	100%	
reparatie beschadigingen door specialist	are	368,44	1,00	100%	
14.1 ONDERHOUD GAZONS					
maaïen gazon (vlak)	are	50,00	1,00	100%	
maaïen gazon (talud)	are	4,90	1,00	100%	
gazon ontdoen van blad	are	54,90	1,00	100%	
bijmaaïen obstakel (1 obstakel per 3 are gazon)	st	165,00	1,00	100%	
afsteken graskanten	m	1.712,00	1,00	100%	
opruimen zwerfvuil, papier prikken en vuilnisbakken legen	are	54,90	1,00	100%	
14.2 ONDERHOUD RUW GRAS					
klepelen ruw gras (vlak)	are	62,30	1,00	100%	
klepelen ruw gras (talud)	are	8,80	1,00	100%	
Maaïen ruw gras (ecologisch beheer)		134,90	1,00	100%	
Maaïen ruw gras (talud/ ecologisch beheer)		-	-	0%	
bijmaaïen obstakel (1 obstakel per 3 are ruw gras)	st	69,00	1,00	100%	
opruimen zwerfvuil, papier prikken en vuilnisbakken legen	are	68,66	1,00	100%	
14.3 ONDERHOUD WATER					
maaïen en ruimen talud watergang	are	-	1,00	100%	
bijmaaïen obstakel (1 obstakel per 3 are talud watergang)	st	-	1,00	100%	
uitmaaïen en afvoeren nat gedeelte van watergang	are	-	1,00	100%	
opruimen zwerfvuil, papier prikken en vuilnisbakken legen	are	-	1,00	100%	
15 ONDERHOUD HALFVERHARDINGEN					
losmaken en egaliseren van de toplaag in het voorjaar	are	52,20	1,00	100%	
afstrooien met toplaagmateriaal, egaliseren en rollen in voorjaar	are	52,20	1,00	100%	
egaliseren, slepen met bezem/sleepnet na bespeling	are	52,20	26,00	100%	
uitvullen met toplaagmateriaal, egaliseren en rollen tijdens seizoen	are	52,20	26,00	100%	
bijleveren van toplaagmateriaal 10 ton per jaar/veld	ton	20,00	1,00	100%	
onkruid bestrijding halfverharding/rand	are	52,20	2,00	20%	
opruimen zwerfvuil, papier prikken, vuilnisbakken legen	veld	2,00	52,00	100%	
schoonhouden veld bladvuil e.d. ruimen	are	52,20	26,00	100%	
16 ONDERHOUD VERHARDE SPEELOPPERVLAKTEN					
opruimen zwerfvuil, papier prikken, vuilnisbakken legen	veld	-	52,00	100%	
schoonhouden veld bladvuil e.d. ruimen	are	-	26,00	100%	
onderhoud toplaagcoating en belijning	are	-	0,33	100%	
17 VERLICHTING					
controle veldverlichting	veld	6,00	6,00	100%	
vervangen lampen veldverlichting	st.	56,00	1,00	25%	
onderhoud veldverlichting/onderhoudscontract	st.	6,00	1,00	100%	
18 HERSTEL/HEKWERKEN					
onderhoud hekwerken terreinafscheiding	m	672,00	1,00	15%	
onderhoud poorten terreinafscheiding	st	13,00	1,00	20%	
onderhoud ballenvangers	m	1.302,00	1,00	15%	
onderhoud veldafsluiting	m	2.063,00	3,00	15%	
onderhoud poorten veldafsluiting	st	31,00	1,00	20%	

Onderhoudsbegroting sportcomplex		Sportpark De Sporthoek te Bergschenhoek			
maatregel	eenh.	hoeveelheid	frequentie	percentage	
ONDERHOUD SIERHEESTERS					
onkruidbeheersing sierheesters	m2	-	6,00	100%	
snoeien sierplantsoen	m2	-	1,00	25%	
snoeien rand beplantingsvak	m	-	1,00	50%	
opruimen zwerfvuil, papier prikken en vuilnisbakken legen	are	-	52,00	100%	
ONDERHOUD BODEMBEDEKKERS					
onkruidbeheersing bodembedekkers	m2	-	6,00	100%	
knippen van bodembedekkers	m2	-	1,00	25%	
snoeien rand beplantingsvak	m	-	1,00	50%	
opruimen zwerfvuil, papier prikken en vuilnisbakken legen	are	-	52,00	100%	
ONDERHOUD HAGEN					
onkruidbeheersing haagvoet	m2	-	6,00	100%	
knippen van hagen tot 1,5 m hoog	m2	-	2,00	100%	
knippen van hagen hoger dan 1,5 m	m2	-	2,00	100%	
opruimen zwerfvuil, papier prikken en vuilnisbakken legen	are	-	52,00	100%	
ONDERHOUD BOSPLANTSOEN					
uitmaaien rand beplantingsvak	m	3.000,00	3,00	75%	
dunnen beplanting	m2	9.480,00	1,00	25%	
snoeien rand beplantingsvak	m	3.000,00	1,00	100%	
opruimen zwerfvuil, papier prikken en vuilnisbakken legen	are	94,80	52,00	100%	
INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN					
herstellen stormschade	uur	8,00	2,00	100%	
20 ONDERHOUD VERHARDINGEN					
opruimen zwerfvuil, papier prikken, vuilnisbakken legen	are	66,29	52,00	10%	
schoonhouden verharding	are	66,29	6,00	100%	
onkruidbeheersing elementenverharding (tegels, klinkers,etc)	are	66,29	6,00	100%	
onderhoud herstel asfaltverharding	are	-	1,00	3%	
onderhoud elementenverharding herstraten	m²	6.629,00	1,00	5%	
onderhoud betonplatenverharding herstraten	m²	-	1,00	5%	
schoonhouden/onderhoud verhardingen rond clubgebouwen	are	-	-	0%	
doorspuiten rioolleiding	m	240,00	0,33	100%	
schoonmaken putten en kolken	st	43,00	1,00	100%	
21 ONDERHOUD PARKMEUBILAIR					
onderhoud vaste doelen/aanschaf doelnetten	st	28,00	1,00	100%	
leggen vuilnisbakken	st	18,00	1,00	100%	
onderhoud papierbakken/vuilnisbakken	st	18,00	1,00	100%	
onderhoud dug-outs	st	16,00	1,00	100%	
onderhoud banken	st	-	1,00	100%	
-	st	-			
Totaal					
organisatie/ toezicht en begeleiding	12,0%				
afronding					
Totaal excl. BTW					