

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Raamovereenkomst met kenmerk: 1026507

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Geen wijzigingen

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Geen wijzigingen

03 KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Tabel Verklaring hoeveelheden d.d. 23-10-2025;
- Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase.

05 DEPOT EN WERKPLAATS

Geen wijzigingen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
310020								inclusief borstelen en slepen inclusief borstelen en slepen			
310020	712502							Reinigen infill kunstgrassportveld. Betreft: reiniging infill-materiaal met een Redexim Speedclean Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Situering: kunstgras voetbalvelden Aantal percelen: 4 Gebruik: voetbal Infill: kurk Bewerkingsdiepte: 10 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen en slepen	are	5.148,80	F
		1									
			3								
				2							
					2						
						2					
310030								Slepen toegevoegd Slepen toegevoegd			
310030	712504							Decompacteren infil kunstgrassportveld. Betreft: decompacteren infill kunstgrassportveld met een Aerator Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Situering: kunstgras voetbalvelden Aantal percelen: 4 Gebruik: voetbal Infill: kurk Bewerkingsdiepte: 35 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen en slepen	are	7.723,20	F
		1									
			3								
				1							
					2						
						2					
310040								Borstelen met een borstel in de driepuntsophanging van de tractor Borstelen met een borstel in de driepuntsophanging van de tractor			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
310040	712407		1					Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: borstelen van kunstgras voetbalvelden. Aantal percelen: 4 Borstelen met een borstel in de driepuntsophanging van de tractor Gebruik: voetbal Infill: kurk Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Slepen na het borstelen	are	7.723,20 F	
310060			3					tonnage ter inlichting toegevoegd			
310060	712401							Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft: intensief bespeelde plekken in het veld zoals strafschoptoppen (2 stuks), cornervlaggen (4 stuks), middenstip (1 stuks) en keepersgebied (2 stuks) Oppervlakte per veld: 40 m2 Situering: kunstgras voetbalvelden Aantal percelen: 4 Gebruik: voetbal Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar Infill: kurk geleverd volgens bestekpostnr. 740010	are	144,00 F	
			1								
			2						ton		1,00 I
			9								
310080								bestekspost toegevoegd			
310080	712499							Dressen kurk-infill Betreft: aanbrengen van kurk-infill over het gehele veld Situering: kunstgras voetbalvelden Aantal percelen: 4 De infill dikte dient jaarlijks , over het gehele veld, bijgestrooid te worden. Exacte laagdikte in overleg met de directie Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Gebruik: voetbal Infill: kurk leveren volgens bestekpostnr. 740010 Na bijstrooien borstelen en slepen	are	643,60 F	
									ton		11,00 I
320020								inclusief borstelen en slepen inclusief borstelen en slepen			
320020	712502							Reinigen infill kunstgrassportveld. Betreft: reiniging infill-materiaal met een Redexim Speedclean Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Situering: zandkunstgras hockeyvelden Aantal percelen: 2 Gebruik: hockey Infill: zand Bewerkingsdiepte: 20 mm Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen en slepen	are	1.615,68 F	
			2								
			1								
			3								
				1							
				2							
				2							
320040								Borstelen met een borstel in de driepuntsophanging van de tractor Borstelen met een borstel in de driepuntsophanging van de tractor			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
320040	712407						Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: borstelen van zandkunstgras hockeyvelden Aantal percelen: 2 Borstelen met een borstel in de driepuntsophanging van de tractor Gebruik: hockey Infill: zand Gerekend is met 45 onderhoudsbeurt(en) per jaar Slepen na het borstelen	are	9.088,20	F
		2								
			1							
				2						
					1					
330020							Deze bestekspost is vervallen			
330040							Hoeveelheid gewijzigd			
330040	712403						Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: het bestrijden van algen door het spuiten met Algavelan. Aantal percelen: 2 Mos- en algenvrij maken door middel van spuiten met Algavelan, MO5 gerekend met 6 liter per spuitbeurt per veld Gerekend is met 50 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	11.387,00	F
				9				I		1.200,00 L
					2					
330050							Bestekspost toegevoegd			
330050	712599						Reinigen kunstgrassportveld. (nat) Betreft: het nat reinigen van de kunstgrasmat m.b.v. een reinigingsmachine. Water te verzorgen door de aannemer Gebruik: hockey Infill: geen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt per jaar Na reiniging borstelen Vrijkomende materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 730020	are	455,48	F
330060							Bestekspost toegevoegd Bestekspost toegevoegd			
330060	712599						Reinigen kunstgrassportveld. (droog) Betreft: het droog reinigen van de kunstgrasmat m.b.v. een reinigingsmachine. Gebruik: hockey Infill: geen Gerekend is met 35 onderhoudsbeurt per jaar Na reiniging borstelen Vrijkomende materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 730020	are	7.970,90	F
740010							norm verduidelijkt en soortelijk gewicht toegevoegd			
740010	518499						Leveren infill kurk Betreft leveren infill materiaal ten behoeve van aanvullingen volgens bestekpost 310060 en 310080 Er is gerekend met jaarlijks 1,5 ton kurk-infill per kunstgras voetbalveld voor het regulier en specialistisch onderhoud. Kurk volgens norm van sportinfrastructuur NOCNSF-M37.G Het soortelijk gewicht van de infillkurk dient tussen de 100 kg/m3 en de 130 kg/m3 te zijn; Verrekening aan de hand van weegbonnen. Leveren op plaats van verwerking.	ton	12,00	F
								ton		12,00 L