

Overzicht verkeersbeperkingen gemeente Waterland

Hieronder wordt per kern een overzicht gegeven van de gemeentelijke verkeersbeperkingen met uitzondering die voor parkeren weergegeven. Dit overzicht is een samenvatting van de afzonderlijk genomen verkeersbesluit incl. voorwaarden.

Broek in Waterland

- In de volgende straten geldt een gewichtsbeperking voor voertuigen van maximaal 10 ton totaalgewicht; Havenrak, Kerkplein, Leeteinde, Noordmeerweg, Roomeinde en de Erven. Een ontheffing voor het overschrijding (incidenteel) van de gewichtsbeperking tot maximaal 24 ton kan worden aangevraagd bij de gemeente. *Let op! de Raadhuisbrug (Kerkplein- Roomeinde) kan tot maximaal 10 ton worden belast.*
- Op de Erven, net na huisnummer 26, geldt voor de houten brug een gewichtbeperking van 5 ton/as. Voor de Kerkhofbrug tussen het Roomeinde en het Leeteinde geldt een gewichtbeperking van 5 ton/as. Ontheffingen worden niet verleend.
- In de volgende straten geldt een gewichtsbeperking voor voertuigen van maximaal 10 ton totaalgewicht en een lengtebeperking van 10 meter; Eilandweg, Molengouw, Zuideinde, C. Roelestraat en Dr. C. Bakkerstraat. Een ontheffing voor overschrijding (incidenteel) van de gewichtsbeperking tot maximaal 20 ton kan worden aangevraagd bij de gemeente.
- Voor de Hellingbrug (gelegen in de Hellingweg) geldt een beperking van maximaal 7 ton per as en een totaalgewicht van 21 ton. Ontheffing kan in verband met de beperkte sterkte van de brug tot maximaal 8 ton per as met een maximum van 24 ton worden verleend.

Ilpendam

- In Ilpendam geldt een gewichtbeperking van 7 ton per as en een lengtebeperking van 12 meter. Alleen lokale bedrijven en vrachtverkeer met bestemming in Ilpendam komen voor een ontheffing in aanmerking.
- Inrijverbod ter plaatse van de Hofburg in de ochtend (6:00-9:30 uur) en avondspits (16:00-18:30 uur). Alleen bewoners/bedrijven in de directe omgeving komen in aanmerking voor een ontheffing.
De automatische fysiek afsluiting (AFA) ter plaats van deze brug kan met een transponder of op kenteken bediend worden.
- De pont Ilpendam -Landsmeer is beperkt tot maximaal 5 ton. Ontheffingen worden niet verleend.

Marken

Alle bezoekers van Marken zijn verplicht te parkeren (betaald) op het grote parkeerterrein. Vanaf het grote parkeerterrein is het maximaal 5 minuten lopen naar het centrum en de haven van Rijkswaterstaat.

- In Marken geldt voor alle motorvoertuigen een inrijverbod uitgezonderd bestemmingsverkeer, voor alle straten en wegen, met uitzondering van de Kruisbaakweg en de centrale parkeerplaats. Alleen bewoners en bestemmingsverkeer mogen Marken op rijden. Op geheel Marken geldt een parkeervergunningensysteem.
- Wanneer men met zwaar verkeer in de oude kern of op een van de werven moet zijn, kan alleen een ontheffing worden afgegeven (op kenteken) indien het voertuig niet zwaarder is dan 5 ton totaalgewicht, dit i.v.m. beperkte sterkte van de bruggetjes.
- In overleg is het mogelijk om (bouw)materialen tijdelijk te stallen of over te slaan op de centrale parkeerplaats, om deze vervolgens met kleine voertuigen verder te transporteren.

Monnickendam

- In de gehele historische binnenstad van Monnickendam, uitgezonderd 't Prooyen geldt een gewichtsbeperking van 18 ton en een lengtebeperking van 10 meter. Een ontheffing tot maximaal 30 ton kan worden aangevraagd. Tevens geldt er een inrijverbod voor touringcars
- In de ochtendspits (06:00-09:00 uur) geldt een inrijverbod, uitgezonderd bestemmingsverkeer binnenstad, voor alle voertuigen ter hoogte van de Nieuwendam/Noordeinde. *(geen ontheffingen mogelijk)*
- Inrij- en parkeerverbod Sportpark Markgouw, uitgezonderd het grote parkeerterrein.

Watergang

- In Watergang geldt voor voertuigen op de Dorpsstraat een gewichtsbeperking van maximaal 2,2 ton/as en een breedte beperking van maximaal 1,90 m¹. Ontheffingen worden niet verleend. Het is niet toegestaan om met rupsbanden over de weg te rijden i.v.m. trillings overlast. De beperkingen zijn niet van kracht voor de Kanaaldijk.
- Op de Populierweg geldt een gewichtsbeperking van 4 ton/as.

Zuiderwoude

- Op de Burgemeester Peereboomweg (de weg tussen Zuiderwoude en Broek in Waterland) geldt op werkdagen tijdens de spitsuren een éénrichtingsverkeer.

Alleen inwoners en/of bedrijven uit Zuiderwoude komen in aanmerking voor een inrijontheffing.

- o Tijdens de ochtendspits (6:00-9:00 uur) is inrijden verboden vanaf Zuiderwoude.
- o Tijdens de avondspits (16:00-19:00 uur) is inrijden verboden vanaf Broek in Waterland.

Meer informatie

Ontheffingen voor wegen binnen de bebouwde kom kunnen worden aangevraagd bij afdeling Publiekszaken van de gemeente Waterland. Voor meer informatie, zie pagina "[zwaar verkeer- en inrijontheffingen](#)". Voor wegen buiten de bebouwde kom, waar vaak een gewichtsbepending geldt van 7 ton/as, kunt u contact opnemen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier via 0900-9112112. Voor de Provinciale wegen kunt u contact opnemen met de Provincie Noord-Holland 0800-0200600 of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Ontheffing gewichtsbepanking

In de gemeente Waterland gelden diverse gewichts- en lengtebepankingen. In de volgende kernen gelden de volgende bepankingen:

Monnickendam

In de gehele historische binnenstad van Monnickendam (uitgezonderd 'Prooyen) geldt een gewichtsbepanking van 18 ton en een lengtebepanking van 10 meter. Alleen als er sprake is van een ondeelbare landing en een onevenredige toename van het aantal vervoersbewegingen kan een ontheffing worden aangevraagd.

Marken

Voor Marken geldt een inrijverbod voor motorvoertuigen. Het betreden van deze historische kern is in beginsel dus niet toegestaan. Indien er sprake is bestemmingsverkeer mag het gewicht van het voertuig maximaal 5 ton bedragen. Hiervoor wordt geen ontheffing verleend.

Broek in Waterland

In Broek in Waterland-Noord, de straten Havenrak, Kerkplein, Leeteinde, Noordmeerweg, Roomeinde en de Erven, geldt een gewichtsbepanking van 10 ton. Voor het incidenteel overschrijden van de gewichtsbepanking kan bij de gemeente een ontheffing tot maximaal 24 ton worden aangevraagd. Dit geldt niet voor de Raadhuisbrug, de Kerkhofbrug en de Houtenbrug (ter hoogte van de Erven huisnummer 26).

In Broek in Waterland-Zuid, de straten Eilandweg, Molengouw, Zuideinde, Cornelis C. Roelestraat en Dr. C. Bakkerstraat, geldt een gewichtsbepanking van 10 ton en een lengtebepanking van 10 meter. Voor het incidenteel overschrijven van de gewichtsbepanking kan bij de gemeente een ontheffing tot maximaal 20 ton worden aangevraagd.

Ilpendam

In Ilpendam geldt een gewichtsbepanking van 7 ton per as en een lengtebepanking van 12 meter. Lokale bedrijven en vrachtverkeer met een bestemming in Ilpendam komen voor een ontheffing in aanmerking. Op de veerpont Ilpendam-Landsmeer geldt een gewichtsbepanking van 5 ton. Hiervoor worden geen ontheffingen verleend.

Watergang

In de Dorpsstraat geldt een gewichtsbepanking van maximaal 2,2 ton per as en een breedtebepanking van maximaal 1,90 meter. Op de Populierenweg geldt een gewichtsbepanking van 4 ton per as. Voor deze bepankingen worden geen ontheffing verleend.

Vraag via de blauwe knop een ontheffing aan bij de afdeling Verkeer. Voor wegen buiten de bebouwde kom geldt vaak een gewichtsbeperving van 7 ton per as. Een ontheffing hiervoor wordt verleend door het Hollands Noorderkwartier via 0900-9112112. Voor Provinciale wegen kunt u contact opnemen met de Provincie Noord-Holland via: 0800-0200600 of per mail: servicepunt@noord-holland.nl