



Deze tekening betreft een momentopname, de exacte verkaveling en inrichting zal nog wijzigen.

woongebied De Nooten - Torenvalktocht uitwerking n.t.b

Legenda

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — Plangrens --- Suggestie bebouwing --- Woonomgevingsplan (indicatie inrichting openbare ruimte) — Fietspad — Parkeerplaats in de openbare ruimte — Verplichte parkeerplaats op eigen terrein — Boom — Haag of hoge heesterbeplanting — Groenvoorziening — Water — Hoofdgebouw — Mogelijkheid garage — Erker/uitbouw — Berging — Lichtmast OVC — Ondergrondse afvalcontainer voor restafval MSR — Trafo ruimte (MSR) S — Speelplaats conform speelplekkenkaart Warande | <ul style="list-style-type: none"> —> Ontsluitingszijde parkeren op eigen erf —> Specifieke ontsluitingszijde op eigen erf bij hoekwoning ▼ So3 — Profiel (zie tekening 34-5.1.2-2-8711) ▲ — Entreezijde van de woningen 1pp — Max. aantal parkeerplaatsen openbare ruimte zb — Indicatieve aanbiedlocatie minicontainers <p>Criteria erfafscheidingen De Nooten</p> <ul style="list-style-type: none"> — Hagen, 60 cm hoog (aanplant dubbele rij in driehoeksverband) — Gemetselde tuinmuur, hoogte 60 cm, 'steens' breed (210mm) kleur afstemmen op woning — Dubbelstaafmathekwerk, hoogte 100 cm, kleur RAL 7021, begroeid met klimop * De erfafscheidingen mogen daarnaast ook (deels) worden mee-ontworpen als gemetselde tuinmuur — Dubbelstaafmathekwerk, hoogte 180 cm, kleur RAL 7021, begroeid met klimop * De erfafscheidingen mogen daarnaast ook (deels) worden mee-ontworpen als gemetselde tuinmuur — Mee-ontworpen erfafscheiding in achterpaden en enkele tussengrenzen. Ter beoordeling gemeente, hoogte 180 cm — Gemetselde tuinmuur met betonnen muurafdekker, hoogte 60 cm, 'steens' breed (210mm) kleur afstemmen op woning'. Bovenop tuinmuur dubbelstaafmathekwerk, hoogte 120 cm, kleur RAL 7021, begroeid met klimop * Totale hoogte erfafscheiding 180 cm. <p>NB: toegangspoorten dienen in hetzelfde type hekwerk te worden meegenomen. Indien de verkaveling wijzigt dan dienen erfafscheidingen in de geest van de aangegeven erfafscheidingen te worden aangepast.</p> <p>* Langs bergingen en hekwerken +/- 25 cm ruimte op eigen erf vrijhouden, ten behoeve van van klimop-beplanting in volle grond.</p> |
|---|--|

De tekening betreft een momentopname. De exacte verkaveling en inrichting zal nog wijzigen.