

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 KABELS EN LEIDINGEN	5
04 BEREIKBAARHEID TERREIN EN TRANSPORTROUTES	5
05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN	5
07 WERKBESTEK	5
08 BIJLAGEN	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 ONDERHOUD GROEN OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT	8
10 BOMEN OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT	8
100 BOMEN IN VERHARDING EN OPEN GROND	8
1000 Onderhoudswerkzaamheden boom in verharding en open grond	8
101 BOMEN IN GRASVELD	8
1010 Onderhoudswerkzaamheden boom in grasveld	8
102 BOMEN IN KRUIDENRIJK GRAS	9
1020 Onderhoudswerkzaamheden boom in kruidenrijk gras	9
11 BEPLANTINGEN OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT	10
110 SIERPLANTSOEN	10
1100 Onderhoudswerkzaamheden sierplantsoen	10
111 AFZETBEPLANTING	10
1110 Onderhoudswerkzaamheden afzetbeplanting	10
112 HEESTERROZEN	10
1120 Onderhoudswerkzaamheden heesterrozen	10
113 VASTE PLANTEN	11
1130 Onderhoudswerkzaamheden vaste planten	11
114 BOSPLANTSOEN	11
1140 Onderhoudswerkzaamheden bosplantsoen	11
12 HAGEN OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT	12
120 BLOKHAAG	12
1200 Onderhoudswerkzaamheden blokhaag	12
121 HAAG	12
1210 Onderhoudswerkzaamheden haag	12
122 KLIMPLANTEN	13
1220 Onderhoudswerkzaamheden klimplanten	13
13 GRAS OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT	14
130 GRASVELD VLAK	14
1300 Onderhoudswerkzaamheden grasveld vlak	14
131 GRASVELD TALUD	15
1310 Onderhoudswerkzaamheden grasveld talud	15
133 KRUIDENRIJK GRAS TALUD	15
1330 Onderhoudswerkzaamheden kruidenrijk gras talud	15
2 ONDERHOUD RONDOM GRAVEN OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT	17
20 ONKRUIDBEHEERSING RONDOM GRAVEN OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT	17
200 ONKRUIDBEHEERSING RONDOM GRAVEN	17
2000 Onderhoudswerkzaamheden rondom graven	17
3 ONDERHOUD WATERGANGEN EN OEVERS OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT	18
30 WATERGANGEN EN OEVERVEGETATIE OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT	18
300 UITMAAIEN WATERGANGEN - PROFIEL A	18
3001 Uitmaaien watergangen - nat profiel - zonder werkbreedte	18
301 VERWERKEN EN AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIAAL	18
3010 Verwerken en afvoeren vrijgekomen materiaal	18

4	ONDERHOUD GROEN OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK	20
40	BOMEN OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK	20
401	BOMEN IN GRASVELD	20
4010	Onderhoudswerkzaamheden boom in grasveld	20
402	BOMEN IN KRUIDENRIJK GRAS	20
4020	Onderhoudswerkzaamheden boom in kruidenrijk gras	20
41	BEPLANTINGEN OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK	21
410	SIERPLANTSOEN	21
4100	Onderhoudswerkzaamheden sierplantsoen	21
411	AFZETBEPLANTING	21
4110	Onderhoudswerkzaamheden afzetbeplanting	21
412	HEESTERROZEN	21
4120	Onderhoudswerkzaamheden heesterrozen	21
413	VASTE PLANTEN	22
4130	Onderhoudswerkzaamheden vaste planten	22
414	BOSPLANTSOEN	22
4140	Onderhoudswerkzaamheden bosplantsoen	22
42	HAGEN OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK	23
421	HAAG	23
4210	Onderhoudswerkzaamheden haag	23
422	KLIMPLANTEN	23
4220	Onderhoudswerkzaamheden klimplanten	23
43	GRAS OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK	25
430	GRASVELD VLAK	25
4300	Onderhoudswerkzaamheden grasveld vlak	25
431	GRASVELD TALUD	26
4310	Onderhoudswerkzaamheden grasveld talud	26
432	KRUIDENRIJK GRAS VLAK	27
4320	Onderhoudswerkzaamheden kruidenrijk gras vlak	27
433	KRUIDENRIJK GRAS TALUD	27
4330	Onderhoudswerkzaamheden kruidenrijk gras talud	27
5	ONDERHOUD RONDOM GRAVEN OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK	28
50	ONKRUIDBEHEERSING RONDOM GRAVEN OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK	28
500	ONKRUIDBEHEERSING RONDOM GRAVEN	28
5000	Onderhoudswerkzaamheden rondom graven	28
6	ONDERHOUD WATERGANGEN EN OEVERS OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK	29
60	WATERGANGEN EN OEVERVEGETATIE OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK	29
600	UITMAAIEN WATERGANGEN - PROFIEL A	29
6000	Uitmaaïen watergangen - nat profiel - met werkbreedte	29
6001	Uitmaaïen watergangen - nat profiel - zonder werkbreedte	29
601	VERWERKEN EN AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIAAL	30
6010	Verwerken en afvoeren vrijgekomen materiaal	30
8	WERK VAN ALGEMENE AARD	31
80	WERKNEMERS EN MATERIEEL	31
800	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	31
8000	Inzetten werknemers	31
8001	Ter beschikking stellen materieel	31
9	STAARTPOSTEN	32
95	STELPOSTEN	32

Deel 3. Bepalingen**33**

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	34
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	34
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	34
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	34
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	34
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	34
01 08	BIJDRAGEN	35
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	35
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	35
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	35
01 18	BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE	35

01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	36
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	36
01 26	KORTINGEN	37
10	WERK ALGEMENE AARD	37
10 1	TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	37
10 12	EISEN EN UITVOERING	37
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	37
50 1	AFVALDIENSTEN	37
50 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	37
51	GROENVOORZIENINGEN	37
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	37
51 01	BEGRIPPEN	37
51 02	EISEN EN UITVOERING	37
51 04	RISICOVERDELLING EN GARANTIES	38
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	38
51 1	WATER EN WATERGANGEN	38
51 12	EISEN EN UITVOERING	38
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	39
51 21	BEGRIPPEN	39
51 22	EISEN UITVOERING	39
51 23	INFORMATIE-OVERDRACHT	39
51 4	BEPLANTINGEN	39
51 41	BEGRIPPEN	40
51 42	EISEN EN UITVOERING	40
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	40
51 82	EISEN EN UITVOERING	40
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	40
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	41
62 12	EISEN EN UITVOERINGEN	41
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	41
64 1	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	41
64 12	EISEN EN UITVOERING	41

GEMEENTE BARENDRECHT

PROJECT: Integraal onderhoud begraafplaatsen Barendrecht
PROJECTNUMMER: B-00-0044
BESTEKNUMMER: B-00-0044
PROCEDURE: Europese openbare procedure
STATUS: WERKBESTEK

Datum: 9-10-2025
Opgesteld door: M. Rommerts

Akkoord opdrachtgever:

Akkoord opdrachtnemer:

.....

.....

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht

Bezoekadres: Binnenhof 1 (Gemeentehuis)

Postcode/plaats: 2991 AA Barendrecht

Postadres: Postbus 501

Postcode/plaats: 2990 EA Barendrecht

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in de paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen op twee verschillende locaties binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Barendrecht, te weten:

- Begraafplaats Den Ouden Dijk, 3e Barendrechtseweg 460, 2992 SN Barendrecht
- Begraafplaats Scheldestraat, Scheldestraat 3a, 2991 AJ Barendrecht

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onkruidbeheersing beplantingen
- Onkruidbeheersing boomspiegels
- Onkruidbeheersing rondom graven
- Knippen hagen
- Snoeien en dunnen bosplantsoen
- Maaien grasveld
- Maaien kruidenvegetatie
- Bijmaaien rondom bomen
- Maaien rietvegetatie

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan van 1 januari 2026 t/m 31 december 2026 met een optie tot eenzijdige verlenging vanuit Opdrachtgever met drie maal 1 jaar tot en met 31 december 2029. Voortschrijdend inzicht en politieke besluitvorming kunnen leiden tot wijziging van de hoeveelheid en/of aard van de werkzaamheden.

Uiterlijk 3 maanden voor einde van de initiële looptijd van de overeenkomst wordt door Opdrachtgever schriftelijk aangegeven of in principe gebruik zal worden gemaakt van de optionele verlenging. De verlenging is niet automatisch en/of stilzwijgend. Wanneer de overeenkomst niet verlengd wordt, of niet meer verlengd kan worden, loopt deze van rechtswege af.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Beheertekeningen worden in Shapefile beschikbaar gesteld en 1 keer per jaar aangeleverd. In het bijgesloten document 'filters beheerdata' staan de filtercriteria per bestekspost omschreven. De Shapefile is een veelgebruikt uitwisselingsformaat voor geografische informatie. De aanbestedende dienst levert uitsluitend de tekeningen door gebruik te maken van dit uitwisselingsformaat.

Ten behoeve van het digitaal uitwisselen van onder andere grafische kaartlagen, meldingen en schouwgegevens zal gebruikt worden gemaakt van de applicatie Arcgis Online van Esri. We verwachten van u als opdrachtnemer hier op/bij aan te sluiten.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KABELS EN LEIDINGEN

Gegevens omtrent de ligging van aanwezige kabels en leidingen dienen door de aannemer te worden aangevraagd (KLIC-melding). Voorzover gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen op de bestekstekeningen zijn aangegeven, zijn deze uitsluitend ter indicatie. Nutsbedrijven dienen in de gelegenheid gesteld te worden om in de arbeidsgang eigen werk te verrichten.

04 BEREIKBAARHEID TERREIN EN TRANSPORTROUTES

De aannemer wordt geacht op de dag van aanbesteding zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en toestand van het werkterrein en de plaatselijke omstandigheden, zoals van polderpeilen en peilen van watergangen, los- en laadmogelijkheden en andere zakelijke en technische gegevens niet in dit bestek vermeld. Indien andere waterpeilen voorkomen dan genoemd geeft dit geen enkel recht op verrekening.

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een risico heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van criminaliteit.

De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's daadwerkelijk kunnen optreden. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het compleet houden en sluiten van afzettingen etc.) teneinde de eigendommen te beschermen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Specifiek voor dit gebied geldt dat hier ook begrafenissen en overige plechtigheden plaatsvinden en de aannemer wordt verwacht zijn werkzaamheden hierop af te stemmen.

07 WERKBESTEK

De opdrachtgever stelt per werkjaar een zogenaamd werkbested op. In dit werkbested staan de actuele hoeveelheden voor de resultaatsbeschrijvingen voor het komende werkjaar en eventuele bestekwijzigingen. Dit werkbested wordt, indien de overeenkomst wordt verlengd, in december voorafgaand aan het nieuwe werkjaar beschikbaar gesteld aan de aannemer.

08 BIJLAGEN

Zie aanbestedingsleidraad

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							ONDERHOUD GROEN OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT			
10							BOMEN OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT			
100							BOMEN IN VERHARDING EN OPEN GROND			
1000							<u>Onderhoudswerkzaamheden boom in verharding en open grond</u>			
100010	514413						Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	156,00 V	
		1					Te onderhouden aantal:	st		13,00 I
			9				Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
				2			Bomen in verharding met open boomspiegel en open grond			
					1		Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
							Periode: van februari tot en met november			
							Boomspiegel vlak afwerken			
100020	514414						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspiegel.	st	52,00 V	
							Te onderhouden aantal:	st		13,00 I
			2				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
							Periode: van februari tot en met november			
					1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101							BOMEN IN GRASVELD			
1010							<u>Onderhoudswerkzaamheden boom in grasveld</u>			
101010	514413						Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	480,00 V	
		1					Te onderhouden aantal:	st		40,00 I
			2				Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
				1			Bomen in grasveld			
					2		Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
							Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
							Periode: van februari tot en met november			
					1		Boomspiegel vlak afwerken			
101020	514414						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspiegel.	st	160,00 V	
							Te onderhouden aantal:	st		40,00 I
			2				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
							Periode: van februari tot en met november			
					1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101030	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	640,00 V	
							Te onderhouden aantal:	st		40,00 I
		2					Gerekend is met 4 m per boomspiegel			
							Langs boomspiegels			
			1				Afsteken			
				2			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
							Periode: van mei tot en met september			
					1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
101040	512510		2					Knippen/maaïen van graskanten. Te onderhouden aantal: Gerekend is met 4 m per boomspiegel Langs boomspiegels Maaïen Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van mei tot en met september 9 Maaïsel kneuzen en laten liggen	m st	640,00 V	40,00 I
102								BOMEN IN KRUIDENRIJK GRAS			
1020								<u>Onderhoudswerkzaamheden boom in kruidenrijk gras</u>			
102010	512505		9					Bijmaaïen rondom bomen. Te onderhouden aantal: Bijmaaïen tot op max. 0,05 m. uit de stam van de boom onder toepassing van afstandhouder (boombescherming) Betreft: bomen in kruidenrijk gras Gerekend is met 2 beurten per jaar Periode: van april tot en met november Maaïsel kneuzen en laten liggen	st st	20,00 V	10,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
11								BEPLANTINGEN OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT			
110								SIERPLANTSOEN			
1100								<u>Onderhoudswerkzaamheden sierplantsoen</u>			
110010	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden oppervlakte: Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november	m2 m2	31.800,00 V	2.650,00 I
110020	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	10.600,00 V	2.650,00 I
111								AFZETBEPLANTING			
1110								<u>Onderhoudswerkzaamheden afzetbeplanting</u>			
111010	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden oppervlakte: Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november	m2 m2	10.116,00 V	843,00 I
111020	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	3.372,00 V	843,00 I
112								HEESTERROZEN			
1120								<u>Onderhoudswerkzaamheden heesterrozen</u>			
112010	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden oppervlakte: Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november	m2 m2	1.008,00 V	84,00 I
112020	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	336,00 V	84,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5			RESULTAATS- VERPLICHTING		
113							VASTE PLANTEN				
1130							<u>Onderhoudswerkzaamheden vaste planten</u>				
113010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november	m2 m2	2.076,00 V		173,00 I
113020	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	692,00 V		173,00 I
114							BOSPLANTSOEN				
1140							<u>Onderhoudswerkzaamheden bosplantsoen</u>				
114010	514421						Uitmaaïen beplantingsvak. Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Betreft: strook van minimaal 1,50 m langs verharding en gras Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen met een leeftijd van ca. 3 jaar of meer na aanplant Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Periode: van februari tot en met november Maaisel kneuzen en laten liggen	are are	15,72 V		3,93 I
114020	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Te onderhouden lengte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: in overleg met de directie Tot 3 m hoogte takken verwijderen tot 0.10 m uit de kant van de verharding en gras 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	524,00 V		262,00 I
114030	514430						Dunnen beplanting. Te onderhouden oppervlakte: Snoeiëregiem: 1 onderhoudsbeurt per 6 jaar Periode: in overleg met de directie Betreft: bosplantsoen Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 17 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	266,00 V		1.596,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
12							HAGEN OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT					
120							BLOKHAAG					
1200							<u>Onderhoudswerkzaamheden blokhaag</u>					
120010	514404						Onkruidvrij maken haagvoet. Haagvoet van blokhagen; totaal	m2 m2	180,00	V	15,00	I
			1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
				2			Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november					
120020	514411						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.	m2 m2	60,00	V	15,00	I
			2				Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november					
				1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
120030	514427						Knippen van (blok)hagen. Knippervlakte:	m2 m2	152,00	V	38,00	I
			4				Plantsoort van de haag: divers De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten					
				1			Betreft: blokhaag					
					9		Hoogte van de haag: tot ca. 1,5 m					
					9		Aantal beurten: 4 keer per jaar Periode: van februari tot en met november					
					1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
121							HAAG					
1210							<u>Onderhoudswerkzaamheden haag</u>					
121010	514404						Onkruidvrij maken haagvoet. Haagvoet van blokhagen; totaal	m2 m2	13.032,00	V	1.086,00	I
			1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
				2			Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november					
121020	514411						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.	m2 m2	4.344,00	V	1.086,00	I
			2				Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november					
				1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
121030	514427						Knippen van (blok)hagen. Knippervlakte:	m2 m2	19.344,00	V	4.836,00	I
			4				Plantsoort van de haag: divers De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten					
				2			Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6				
13							GRAS OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT					
130							GRASVELD VLAK					
1300							<u>Onderhoudswerkzaamheden grasveld vlak</u>					
130010	512503						Maaien grasveld. Te onderhouden oppervlakte: Periode: van maart tot en met november Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are are st	2.044,12 V		78,62 I 114,00 I	
		2										
		2										
			1									
				4								
					1							
130020	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Te onderhouden lengte: Langs beplantingsvakken Afsteken Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van mei tot en met september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	4.528,00 V		1.132,00 I	
		1										
			1									
				2								
					1							
130030	512510						Knippen/maaien van graskanten. Te onderhouden lengte: Langs beplantingsvakken Maaien Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van mei tot en met september 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m m	4.528,00 V		1.132,00 I	
		1										
			2									
				2								
130040	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Te onderhouden lengte: Langs verharding Afsteken Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van mei tot en met september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	13.756,00 V		3.439,00 I	
		3										
			1									
				2								
130050	512510						Knippen/maaien van graskanten. Te onderhouden lengte: Langs verharding Maaien Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: mei tot en met september 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m m	13.756,00 V		3.439,00 I	
		3										
			2									
				2								
130060	512599						Slepen grasveld, 1x Te onderhouden oppervlakte:	are are	78,62 V		78,62 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
131							Betreft: slepen van grasveldoppervlak om molshopen te egaliseren en opschonen door verwijderen van takken, puin en (zwerf)afval Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Start uitvoering: één week voorafgaand aan de eerste maaibeurt Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1310							GRASVELD TALUD				
							<u>Onderhoudswerkzaamheden grasveld talud</u>				
131010	512503						Maaien grasveld. Te onderhouden oppervlakte: Periode: van maart tot en met november Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: gazon Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are are st	41,34 V		1,59 I 2,00 I
			2								
				2							
					2						
						4					
							1				
131040	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Te onderhouden lengte: Langs verharding Afsteken Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van mei tot en met september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	24,00 V		6,00 I
			3								
				1							
					2						
							1				
131050	512510						Knippen/maaieren van graskanten. Te onderhouden lengte: Langs verharding Maaien Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van mei tot en met september 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m m	24,00 V		6,00 I
			3								
				2							
					2						
131060	512599						Slepen grasveld, 1x Te onderhouden oppervlakte: Betreft: slepen van grasveldoppervlak om molshopen te egaliseren en opschonen door verwijderen van takken, puin en (zwerf)afval Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Start uitvoering: één week voorafgaand aan de eerste maaibeurt Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	1,59 V		1,59 I
133							KRUIDENRIJK GRAS TALUD				
1330							<u>Onderhoudswerkzaamheden kruidenrijk gras talud</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
133010	512504		2					Maaien kruidachtigen. Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Aantal percelen: Periode: half juli en oktober Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are are st	34,20 V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
4							ONDERHOUD GROEN OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK				
40							BOMEN OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK				
401							BOMEN IN GRASVELD				
4010							<u>Onderhoudswerkzaamheden boom in grasveld</u>				
401010	514413						Onkruidvrij maken boomspiegel. Te onderhouden aantal: Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld	st st	840,00 V		70,00 I
		1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m				
			2				Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				1			Periode: van februari tot en met november				
					2		Boomspiegel vlak afwerken				
						1					
401020	514414						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspiegel. Te onderhouden aantal: Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november	st st	280,00 V		70,00 I
							Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						2					
						1					
401030	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Te onderhouden aantal: Gerekend is met 4 m per boomspiegel Langs boomspiegels	m st	1.120,00 V		70,00 I
		2					Afsteken				
			1				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				2			Periode: van mei tot en met september				
							Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						1					
401040	512510						Knippen/maaïen van graskanten. Te onderhouden aantal: Gerekend is met 4 m per boomspiegel Langs boomspiegels	m st	1.120,00 V		70,00 I
		2					Maaïen				
			2				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				2			Periode: van mei tot en met september				
							9 Maaïsel kneuzen en laten liggen				
402							BOMEN IN KRUIDENRIJK GRAS				
4020							<u>Onderhoudswerkzaamheden boom in kruidenrijk gras</u>				
402010	512505						Bijmaaïen rondom bomen. Te onderhouden aantal: Bijmaaïen tot op max. 0,05 m. uit de stam van de boom onder toepassing van afstandhouder (boombescherming)	st st	12,00 V		6,00 I
		9					Betreft: bomen in kruidenrijk gras				
							Gerekend is met 2 beurten per jaar				
				2			Periode: van april tot en met november				
							Maaïsel kneuzen en laten liggen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
41							BEPLANTINGEN OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJK					
410							SIERPLANTSOEN					
4100							<u>Onderhoudswerkzaamheden sierplantsoen</u>					
410010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden oppervlakte:	m2 m2	14.556,00	V	1.213,00	I
		1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
		2					Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november					
410020	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden oppervlakte:	m2 m2	4.852,00	V	1.213,00	I
		2					Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november					
		1					Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
411							AFZETBEPLANTING					
4110							<u>Onderhoudswerkzaamheden afzetbeplanting</u>					
411010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden oppervlakte:	m2 m2	42.408,00	V	3.534,00	I
		1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
		2					Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november					
411020	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden oppervlakte:	m2 m2	14.136,00	V	3.534,00	I
		2					Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november					
		1					Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
412							HEESTERROZEN					
4120							<u>Onderhoudswerkzaamheden heesterrozen</u>					
412010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden oppervlakte:	m2 m2	3.948,00	V	329,00	I
		1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
		2					Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november					
412020	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden oppervlakte:	m2 m2	1.316,00	V	329,00	I
		2					Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november					
		1					Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
413							VASTE PLANTEN					
4130							<u>Onderhoudswerkzaamheden vaste planten</u>					
413010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november	m2 m2	14.280,00 V		1.190,00 I	
413020	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	4.760,00 V		1.190,00 I	
414							BOSPLANTSOEN					
4140							<u>Onderhoudswerkzaamheden bosplantsoen</u>					
414010	514421						Uitmaaïen beplantingsvak. Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Betreft: strook van minimaal 1,50 m langs verharding en gras Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen met een leeftijd van ca. 3 jaar of meer na aanplant Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Periode: van februari tot en met november Maaisel kneuzen en laten liggen	are are	123,12 V		30,78 I	
414020	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Te onderhouden lengte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: in overleg met de directie Tot 3 m hoogte takken verwijderen tot 0.10 m uit de kant van de verharding en gras 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	4.104,00 V		2.052,00 I	
414030	514430						Dunnen beplanting. Te onderhouden oppervlakte: Snoeiëregiem: 1 onderhoudsbeurt per 6 jaar Periode: in overleg met de directie Betreft: bosplantsoen Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 17 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	1.200,83 V		7.205,00 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
42							HAGEN OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK					
421							HAAG					
4210							<u>Onderhoudswerkzaamheden haag</u>					
421010	514404						Onkruidvrij maken haagvoet. Haagvoet van blokhagen; totaal	m2 m2	8.796,00	V	733,00	I
			1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
				2			Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november					
421020	514411						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.	m2 m2	2.932,00	V	733,00	I
			2				Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november					
				1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
421030	514427						Knippen van (blok)hagen. Knippoppervlakte: Plantsoort van de haag: divers	m2 m2	9.676,00	V	2.419,00	I
			4				De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten					
				2			Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
					9		Hoogte van de haag: tot ca. 1,5 m					
					9		Aantal beurten: 4 keer per jaar Periode: van februari tot en met november					
				1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
422							KLIMPLANTEN					
4220							<u>Onderhoudswerkzaamheden klimplanten</u>					
422010	514404						Onkruidvrij maken haagvoet. Haagvoet van blokhagen; totaal	m2 m2	408,00	V	34,00	I
			1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m					
				2			Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november					
422020	514411						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.	m2 m2	136,00	V	34,00	I
			2				Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november					
				1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
422030	514427						Knippen van (blok)hagen. Knippoppervlakte: Plantsoort van de haag: divers	m2 m2	304,00	V	76,00	I
			1				1 zijkant van de haag					
				1			Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m					
					9		Hoogte van de haag: tot ca. 1.5 m					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
422040	514427	1					9	Aantal beurten: 4 keer per jaar Periode: van februari tot en met november 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Knippen van (blok)hagen. Knippoppervlakte: Betreft: klimplanten Plantsoort van de haag: divers 1 zijkant van de haag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer 9 Aantal beurten: 4 keer per jaar Periode: van februari tot en met november 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	720,00 V	180,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
43							GRAS OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK					
430							GRASVELD VLAK					
4300							<u>Onderhoudswerkzaamheden grasveld vlak</u>					
430010	512503						Maaien grasveld. Te onderhouden oppervlakte: Periode: van maart tot en met november Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are are st	4.834,18 V		185,93 I	
		2										
			2									
				1								
					4							
						1						
430020	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Te onderhouden lengte: Langs beplantingsvakken Afsteken Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van mei tot en met september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	7.160,00 V		1.790,00 I	
		1										
			1									
				2								
						1						
430030	512510						Knippen/maaien van graskanten. Te onderhouden lengte: Langs beplantingsvakken Maaien Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van mei tot en met september 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m m	7.160,00 V		1.790,00 I	
		1										
			2									
				2								
430040	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Te onderhouden lengte: Langs verharding Afsteken Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van mei tot en met september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	24.280,00 V		6.070,00 I	
		3										
			1									
				2								
430050	512510						Knippen/maaien van graskanten. Te onderhouden lengte: Langs verharding Maaien Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van mei tot en met september 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m m	24.280,00 V		6.070,00 I	
		3										
			2									
				2								
430060	512599						Slepen grasveld, 1x Te onderhouden oppervlakte:	are are	185,93 V		185,93 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
431							Betreft: slepen van grasveldoppervlak om molshopen te egaliseren en opschonen door verwijderen van takken, puin en (zwerf)afval Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Start uitvoering: één week voorafgaand aan de eerste maaibeurt Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
4310							GRASVELD TALUD			
431010	512503						<u>Onderhoudswerkzaamheden grasveld talud</u> Maaien grasveld. Te onderhouden oppervlakte: Periode: van maart tot en met november Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: gazon Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 26 maaibeurt(en) per jaar en met 10 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are are st	169,52 V	6,52 I 7,00 I
431020	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Te onderhouden lengte: Langs beplantingsvakken Afsteken Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van mei tot en met september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	252,00 V	63,00 I
431030	512510						Knippen/maaïen van graskanten. Te onderhouden lengte: Langs beplantingsvakken Maaïen Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: mei tot en met september 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m m	252,00 V	63,00 I
431040	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Te onderhouden lengte: Langs verharding Afsteken Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: mei tot en met september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m m	124,00 V	31,00 I
431050	512510						Knippen/maaïen van graskanten. Te onderhouden lengte: Langs verharding Maaïen Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: mei tot en met september	m m	124,00 V	31,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5					
431060	512599						9 Maaisel kneuzen en laten liggen Slepen grasveld, 1x Te onderhouden oppervlakte: Betreft: slepen van grasveldoppervlak om molshopen te egaliseren en opschonen door verwijderen van takken, puin en (zwerf)afval Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Start uitvoering: één week voorafgaand aan de eerste maaibeurt Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	6,52	V	6,52	I
432							KRUIDENRIJK GRAS VLAK					
4320							<u>Onderhoudswerkzaamheden kruidenrijk gras vlak</u>					
432010	512504						Maaien kruidachtigen. Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Aantal percelen: Periode: half juli en oktober Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are are st	10,48	V	5,24	I
432020	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Te onderhouden oppervlakte: Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr. 432010 Periode: 3 tot 5 dagen na maaiwerkzaamheden Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	10,48	V	5,24	I
433							KRUIDENRIJK GRAS TALUD					
4330							<u>Onderhoudswerkzaamheden kruidenrijk gras talud</u>					
433010	512504						Maaien kruidachtigen. Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Aantal percelen: Periode: half juli en oktober Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are are st	80,94	V	40,47	I
433020	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Te onderhouden oppervlakte: Betreft maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr. 433010 Periode: 3 tot 5 dagen na maaiwerkzaamheden Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are are	80,94	V	40,47	I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
6								ONDERHOUD WATERGANGEN EN OEVERS OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK			
60								WATERGANGEN EN OEERVEREGTATIE OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK Onderhoud van watergangen en oeervervegetatie uitvoeren in de laatste week van september tot en met eind oktober, tenzij de watertemperatuur hoger is dan: • 20 – 25 °C: bij voorkeur geen onderhoudswerkzaamheden • >25 °C: helemaal geen onderhoudswerkzaamheden			
600								UITMAAIEN WATERGANGEN - PROFIEL A Doorstroming: jaarlijks 100% Oeervervegetatiezijde 1: jaarlijks 50% Oeervervegetatiezijde 2: jaarlijks 50%			
6000								<u>Uitmaaieren watergangen - nat profiel - met werkbreedte</u>			
600010	511404							Uitmaaieren nat profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeerverdediging: is in veel watergangen aanwezig, het zij boven water of onder water. Meestal houten palen met plank en doek Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 601010	m	612,00	V
		2									
			1								
				9							
					2						
6001								<u>Uitmaaieren watergangen - nat profiel - zonder werkbreedte</u>			
600110	511404							Uitmaaieren nat profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeerverdediging: is in veel watergangen aanwezig, het zij boven water of onder water. Meestal houten palen met plank en doek Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 601010	m	718,00	V
		2									
			1								
				9							
					2						
600120	511404							Uitmaaieren nat profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeerverdediging: is in veel watergangen aanwezig, het zij boven water of onder water. Meestal houten palen met plank en doek Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 601010	m	2.101,00	V
		2									
			2								
				9							
					2						
						2					
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer 601010			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
601							VERWERKEN EN AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIAAL			
6010							<u>Verwerken en afvoeren vrijgekomen materiaal</u>			
601010	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 600010, 600110 en 600120 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker Acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 950010	m	3.431,00	V
		1								
			2							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
9							STAARTPOSTEN			
95							STELPOSTEN			
950010	100301						Stelpost storkosten maaisel vrijgekomen uit watergangen Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: de storkosten van het af te voeren maaisel dat vrijgekomen is bij het onderhoud van de watergangen (bestekspostnr. 506010)	EUR	20.000,00 V	
		9								

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.03 lid 03 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat het niet toegestaan is om negatieve bedragen op te nemen voor de prijs per eenheid en genoemd totaalbedrag.

01 01 13 ONDERAANNEMING

- 01 In aanvulling op Hoofdstuk III, paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 (Verplichtingen van de Aannemer) dient de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden de directie schriftelijke goedkeuring te vragen.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 par.39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot een normaal niveau gebracht.
- 02 In aanvulling op paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer er nadrukkelijk op gewezen dat hij maximaal 10% aannemersvergoeding bestaande uit uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico, mag rekenen over meerwerk. Voor de aannemersvergoeding bij de levering van goederen geldt 5%.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling zoals in artikel 01 04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 04 07 VERREKENING AREAALWIJZIGING

- 01 Jaarlijks wordt een deel van het groenareaal vervangen of omgevormd naar een andere beheergroep. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.
- 02 Daarnaast wordt jaarlijks het groenareaal (beplanting) volgens de in het bestek genoemde percentages gesnoeid. Hierdoor ontstaat een open karakter. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.
- 03 Door inboet en kleine renovaties is een deel van de beplanting jonger dan 3 jaar. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De declaraties met daarop aangegeven het besteknummer, de omschrijving van het werk en de desbetreffende afdeling in tweevoud indienen bij:
Gemeente Barendrecht
Cluster Buitenruimte
t.a.v. Erwin Moerman
Postbus 501
2990 EA BARENDRECHT

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 05 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen

HFD PAR ART LID

binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden volgens onderhavig bestek eventueel werken kunnen worden uitgevoerd voor:

- kabels en leidingen e.d.;
- ver- en/of nieuwbouw van panden;
- civieltechnische constructies en bouwwerken;
- cultuurtechnische werkzaamheden door derden;
- begrafenissen en rouwdiensten.

De aannemer is verplicht het werk op zodanige wijze uit te voeren, dat een vlotte werkwijze voor de benodigde werkzaamheden door derden mogelijk is.

02 In verband met het bepaalde in lid 01 is de directie bevoegd aan de uitvoering van (onderdelen van) het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op een vergoeding.

01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

02 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd snoeiplan, c.q. werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

Als uitgangspunt geldt dat alle onderhoudswerkzaamheden op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur mogen worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten bovengenoemde dagen en tijden en het werken op nationale feestdagen dient de aannemer voor elke keer dat dit voorkomt, uiterlijk drie dagen voor aanvang van deze werkzaamheden, de directie schriftelijk goedkeuring te vragen.

03 Het algemeen tijdschema moet uiterlijk 7 dagen na de gunning van het werk, ter goedkeuring van de directie zijn ingediend; dit in afwijking van hetgeen bepaald is in Hoofdstuk IX, paragraaf 26 lid 02 van de UAV 2012.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de kosten van het vervoeren naar, het verwerken in, het opladen vanuit en het vervoeren vanaf tussentijdse opslag van vrijgekomen materialen (groenafval en klein/grof zwerfvuil), niet voor verrekening in aanmerking komt. De betreffende kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van de in deel 2.2. ('Nadere beschrijving') van dit bestek opgenomen besteksposten.

06 Aan artikel 01.17.06 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid (06) toegevoegd, luidend als volgt:

"De opdrachtnemer dient de vrijgekomen materialen zelfstandig en met eigen materieel te lossen in de daarvoor bestemde containers. Verkeerd aangeboden en/of gedeponiseerd afval wordt gezien als een ernstige tekortkoming. De opdrachtnemer dient deze tekortkoming binnen 1 werkdag te verhelpen, tevens wordt er een korting opgelegd van € 500 per keer.

07 Vrijkomende materialen van invasieve exoten moeten dusdanig verwerkt worden dat verspreiding niet mogelijk is.

01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 03 MELDEN VAN SCHADE**

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 lid 1 van de Standaard 2020 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de opdrachtgever. De rapportages zijn voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

03 Bij schades aan eigendommen van derden onderneemt de opdrachtnemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de opdrachtgever.

04 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de opdrachtnemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 1 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor

HFD PAR ART LID

beschadigingen toegebracht aan bomen:

€250 per boom. Deze schadevergoeding wordt direct in rekening gebracht.

02 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard 2020 worden de aanschafkosten van de boom niet in mindering gebracht op het schadebedrag.

04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten niet voor gezamenlijke rekening van opdrachtgever en aannemer, maar zijn deze geheel voor rekening van de aannemer.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 2 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan vegetatie, niet zijnde bomen:

- a. bij herstelbare schade € 50 per m2 vegetatie, met een minimum van € 200 per gebeurtenis;
- b. bij onherstelbare schade € 75 per m2 vegetatie, met een minimum van € 400 per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 VERPLICHTINGEN IVM BIJZONDERE WERKOMGEVING

01 Personeel dat wordt ingezet op de uitvoering van dit bestek:

- draagt geen aanstootgevende kleding (zoals extreme teksten en/of afbeeldingen);
- spreekt en beheerst de Nederlandse taal;
- staat nabestaanden en bezoekers correct te woord;
- volgt aanwijzingen van de beheerder begraafplaatsen direct op.

02 Iedere dag voor aanvang van de werkzaamheden dient opdrachtnemer contact op te nemen met de beheerder begraafplaatsen. Deze verstrekt dan informatie met betrekking tot tijden van begrafenissen en overige plechtigheden (bijzetting, asverstrooiing, kranslegging enz.)

03 Vanaf een uur voor de aanvang tot een uur na afloop van een plechtigheid staakt opdrachtnemer alle werkzaamheden (alleen in overleg met de beheerder begraafplaatsen kan hiervan worden afgeweken). Deze tijdelijke stilstand bedraagt ca. drie uur per plechtigheid en geeft geen recht op verrekening.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In aanvulling van artikel 01 12 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer bij snoeien en maaien (droog en nat) voorafgaand aan het werk een inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten uit te voeren.

02 Gedurende het broedseizoen (soortspecifiek) gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

- Voor de werkgang wordt het plangebied door een terzake kundige persoon onderzocht op de aanwezigheid van vogels welke bezig zijn met hun broedproces. Deze vogels mogen tijdens hun broedproces (baltsen, nestbouw en verzorgen van opgroeiende jongen) niet door de werkzaamheden verstoord worden.
- Rondom een bezet vogelnest mogen er binnen een straal van vijf meter geen activiteiten plaatsvinden.
- Waarnemingen worden met behulp van GPS puntmeting geregistreerd.
- De locaties worden aangegeven op een plankkaart en in het veld d.m.v. een signaalvlag gemarkeerd.
- Daar waar juridisch zwaarder beschermde soorten aanwezig zijn, houdt een terzake kundige persoon toezicht op de uitvoering en registreert de maatregelen en de effecten. Dit document wordt door de opdrachtgever digitaal opgeslagen.
- Indien niet aan een schadebeperkende maatregel kan worden voldaan, dan worden er in overleg met een ecooloog andere maatregelen getroffen die niet van wezenlijke invloed zijn op beschermde soorten/populatie en of inheemse vogelsoort welke bezig is met het broedproces.
- Met het oog op controle door handhavende instanties worden afwegingen en beslispunten om tot uitvoering over te gaan goed gedocumenteerd.
- Opdrachtnemer zorgt er voor dat, voordat de werkgang plaatsvindt, is gecontroleerd op de aanwezigheid van vogels welke bezig zijn met het broedproces en bloeiende of zaadbevattende juridisch zwaarder beschermde planten.
- Groeiplaatsen van de juridisch zwaarder beschermde planten worden bij het schonen, maaien en snoeien ruim gespaard.

03 Daar waar zich een juridisch zwaarder beschermde soort heeft gevestigd en door een terzake kundig persoon is geconstateerd dat door uitvoering van de werkzaamheden, ondanks de schadebeperkende maatregelen, afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van deze soort/populatie, moet het werk worden stopgezet.

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

HFD PAR ART LID

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.

01 22 04 INVENTARISATIE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Bij een inventarisatie en registratie van te beschermen plant- en diersoorten is artikel 01.22.04 lid 01 van de Standaard 2020 van toepassing.
- 02 In aanvulling van artikel 01.22.04 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer de rapportages hiervan te uploaden in een daarvoor aangewezen map.

01 26 KORTINGEN

01 26 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de door de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1000 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer zijn planning niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- De bepaling in dit lid heeft betrekking op alle frequentie gestuurde besteksposten.
- Alle frequentie gestuurde werkzaamheden moeten schriftelijk (email) per bestekspost bij de toezichthouder aan- en gereedgemeld worden.

01 26 02 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

- 01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden opgelegd van € 1000 per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

10 WERK ALGEMENE AARD

10 1 TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

10 12 EISEN EN UITVOERING

10 12 04 VERWERKING AFVALSTOFFEN

- 01 Alle afvalstoffen, zoals onkruiden, snoeihout en los geborsteld veegvuil dienen dagelijks te worden verzameld en afgevoerd. Tenzij anders in het bestek of bepaling is aangegeven.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

50 13 01 ALGEMEEN

- 06 Achtergelaten fijn en grof zwerfafval en grofvuil in concentraties groter dan 80 liter worden beschouwd als illegale stortingen en moeten derhalve in opdracht van de directie tegen een verrekening worden verwijderd. De stort- of verbrandingskosten van de naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen komen voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.
- 07 Het is niet toegestaan te vegen met borstels die schade toebrengen aan de verharding.
- 09 De acceptatiekosten van vrijgekomen materialen die afgevoerd worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning c.q. erkende verwerkingsinrichting zijn voor rekening van de aannemer.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard 2020 is te verstaan onder:
- j. vak: een aaneengesloten oppervlakte van één beheergroep welke wordt begrensd door een andere beheergroep of verharding, water, erfscheidingen en (privé)percelen.
- k. rand: begrenzing van een beplantingsvak indien en voorzover deze begrenzing bestaat uit gras, verhardingen en/of valondergronden.
- 02 Lijnvormige objecten zoals hekwerken, palissadewanden, betonbielzen, bloembakken en geleiderails worden eveneens gerekend tot obstakels.

51 02 EISEN EN UITVOERING

HFD PAR ART LID

51 02 09 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

- 01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
- 02 De kosten die worden gemaakt voor onderzoek als gevolg van het vermoeden van het gebruik van chemische middelen, komen voor rekening van de opdrachtnemer indien het gebruik wordt aangetoond.
- 03 Indien geconstateerd wordt dat zonder toestemming van de opdrachtgever chemische middelen zijn gebruikt, wordt het contract ontbonden.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 04 05 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 02 Bij de inzet van materieel dient rekening te worden gehouden met het voorkomen van beschadiging aan de grasmat, kruidachtige vegetatie en houtige begroeiingen.
- 03 De aannemer is verplicht alle schades door insporingen voor zijn rekening te herstellen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 05 06 GRASKANTEN EN AANGRENZENDE VERHARDING/OEVER**

- 01 Tot het afsteken van harde graskanten behoort tevens het onkruidvrij maken en het vegen van de aangrenzende verharding tot 0,40 m uit de rand van de graskant.
- 02 Tot het maaien van grasvelden wordt tevens gerekend het verwijderen van opschot langs de oevers van sloten, singels, watergangen en waterpartijen. Dit betreft zowel harde (beschoeide) als zachte (natuurlijke) oevers.

51 05 07 VERWIJDEREN VAN AFVAL EN GROEN UIT PLANTVAKKEN

- 01 Tot het terugzetten en snoeien van beplanting behoort tevens het verzamelen en afvoeren van zwerfvuil, grofvuil, blad en snoeiafval uit het gehele plantvak (harkschoon), incl. steenachtig materiaal.

51 1 WATER EN WATERGANGEN**51 12 EISEN EN UITVOERING****51 12 04 MAAIEN**

- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 3 van de Standaard 2020 dient het verwijderen van het maaisel wekelijks plaats te vinden.
- 08 Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de geldende keurvoorschriften van het waterschap Hollandse Delta.
- 09 De maaimachines moeten voldoende zijn afgeschermd ter voorkoming van wegslingerende stenen, hout e.d.
- 10 De aannemer moet zich vooraf aan de aanbesteding op de hoogte stellen van de bereikbaarheid van de locaties. Deze is o.a. afhankelijk van de aard van de aanliggende percelen, de omliggende bebouwing, diepgang en vaste afmetingen van bruggen e.d.
- 11 Alle begroeiing binnen de waterlijn, op de bodem en onderwatertaluds van de watergangen/sloten, in uitstroomkant van duikers dient te worden afgemaaid tot een hoogte na maaien van minimaal 30 mm en maximaal 60 mm. Daarna moet het afgemaaide riet en andere begroeiingen uit de watergang worden verwijderd.
- 12 Het deponeren en tijdelijk opslaan van voorwerpen, obstakels en afgemaaide begroeiing is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie.
- 13 De watergangen/sloten uitmaaïen vanaf het openbaar gebied/gemeentelijk eigendom.
Indien noodzakelijk vanaf het particulier perceel, dan alleen met toestemming van de eigenaar van het perceel.
- 14 Met toestemming van en door de directie te stellen voorwaarden mag het uitmaaïen plaatsvinden vanaf de aanliggende dijk-/weg-/fietspadzijde.
- 15 De aannemer moet rekening houden met de aanwezigheid van eindbuizen van drainage- en rioleringsstelsels.
- 16 Alle in de watergangen aanwezige voorwerpen die de afstroming van het water belemmeren, zoals hout, waterplanten, biezen, wieren, blad en andere obstakels, moeten hieruit worden verwijderd.
- 17 Onder het risico van de aannemer is ook begrepen de eventuele schade, met inbegrip van bedrijfsschade en aanwezige niet omvangrijke en/of losse hinder veroorzakende voorwerpen en/of stoffen in watergangen. De aangetroffen voorwerpen dienen te worden afgevoerd door de aannemer.
- 18 Het uitmaaïen van het profiel van de watergang is inclusief het verwijderen van kroos, waterplanten, riet en drijfvuil.
- 19 Onder "maaïen bermen en taluds" wordt tevens het maaien van het droog profiel van de watergang gerekend.
- 20 Tot het maaien van watergangen wordt gerekend het verwijderen van één-, twee- en meerjarige opslag van houtige gewassen uit de watergangen en het verwijderen van opschot langs de oevers van sloten, singels, watergangen en waterpartijen. Dit betreft zowel harde (beschoeide) als zachte (natuurlijke) oevers.
- 21 Maaisel dat op graven terechtkomt, direct verwijderen.

51 12 05 ECOLOGISCH BEHEER

- 03 Het maaien dient van binnen naar buiten te worden uitgevoerd. Tevens moet de maaimachine zijn voorzien van een

HFD PAR ART LID

wildredder met ijzeren kettingen om de aanwezige fauna ruim van tevoren te waarschuwen.

- 04 Als maaien en zuiveren met de maaiboot gebeurt, dan uitsluitend vanuit het middelste deel tussen de wederzijdse oeverlijnen.
- 05 Indien er in de watergang geen aansluitende zijsloten aanwezig zijn, dan wordt er met een de maaiboot niet naar een doodlopend punt toegewerkt.
- 06 De rij- en vaarsnelheid van machines en vaartuigen wordt zo afgesteld dat dieren zo veel mogelijk kunnen wegluchten. Bij voorkeur wordt stapvoets gereden of gevaren.
- 07 Bij werkzaamheden wordt er één kant op gewerkt, en indien aan de orde van de dichte zijde naar het open water of gebied gewerkt, zodat dieren kunnen wegluchten.
- 08 De opdrachtnemer let tijdens de werkgang goed op broedende vogels (baltsen, nestbouw, broeden en verzorgen van opgroeiende jongen) opdat deze tijdens de werkzaamheden niet verstoord worden. Aangetroffen broedende vogels, in gebruik zijnde nesten en eieren dienen altijd te worden gespaard, ook buiten het reguliere broedseizoen.
- 09 Spuit verstopte duikers vóór aanvang van het werk in de betreffende watergang eerst door, zodat vissen een vluchtroute hebben. De druk moet langzaam worden opgevoerd zodat de vissen onbeschadigd richting het openwater worden gestuwd. Als dit niet mogelijk is, moet de duiker/stuw worden beschouwd als een doodlopend eind.
- 10 Houtrillen, boomstronken en bladhopen worden in de winterperiode (oktober t/m maart) ontzien in verband met overwinterende amfibieën.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 21 BEGRIPPEN

51 21 01 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.21.01 lid 01 van de Standaard 2020 is te verstaan onder:
 - c. boomspiegel: rondom de stam van een boom aanwezige, duidelijk begrensde vorm omgeven door gras.
 - d. haagvoet: een strook van max. 15 cm rondom de zijkanten van de haag.
 - e. harde graskant: kant van gazon die grenst aan alle soorten verharding.
 - f. zachte graskant: kant van gazon die grenst aan plantvakken.

51 22 EISEN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 04 van de Standaard 2020 dienen de maaibeurtten zowel bij extreme droge als natte omstandigheden te worden uitgevoerd in overleg met de directie. Het is aan de directie voorbehouden te bepalen wanneer een volledige maaibeurt plaats dient te vinden waarbij dan de obstakels dienen te worden bijgemaaid.
- 06 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard 2020 dienen de grasbalen wekelijks voor vrijdag 16.00 uur te zijn afgevoerd.
- 12 Voor aanvang de eerste maaibeurt dienen takken en andere ongerechtigdheden van het grasveld verwijderd en afgevoerd te worden. Daarnaast dienen molshopen en toegang konijnenholen geëgaliseerd te worden met een hark en/of weidesleep.
- 13 De aannemer is verplicht om bij het bijmaaien rondom obstakels als paaltjes, lichtmasten, hekwerken etc. gebruik te maken van afstandhouders (incl. mes in beschermkap die het touw afsnijdt) waardoor de obstakels niet geraakt kunnen worden door touwen, messen of ander maaigarnituur.
- 14 Bij obstakels waarbij conform lid 13 gemaaid moet worden met een afstandhouder is een graskraag van 0,01 m rondom het obstakel toegestaan.
- 15 Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.
- 16 Spoorvorming van meer dan 10 mm in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door materieel dient te worden voorkomen.
- 17 De oeverkanten grenzend aan gazon dienen tot de waterlijn/beschoeiing gemaaid te worden, alleen in overleg met de directie kan hier van afgeweken worden.
- 18 Bij het maaien is tevens inbegrepen het verwijderen van overhangend gras en opslag langs de singel.
- 19 De maaierwerkzaamheden dienen per locatie in 1 gesloten werkgang uitgevoerd te worden.
- 20 Bij maaierwerkzaamheden ten behoeve van kruidenrijk gras en/of bloemenmengsel mag geen klepelmaaier of afzuigmachine worden toegepast.
- 21 Het bijmaaien rondom bomen, obstakels, graven, grafstenen, gedenktekens etc. dient voorafgaand aan het maaien van het gras te worden uitgevoerd.

51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 23 02 VOLGORDE TE MAAIEN PERCELEN

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 4 BEPLANTINGEN

HFD PAR ART LID

51 41 BEGRIPPEN**51 41 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 lid 01 van de Standaard 2020 is te verstaan onder:
- l. opslag: ongewenste houtige één- en/of meerjarige zaailingen en worteluitlopers tussen de bestaande vakbeplanting.
 - m. onkruid: ongewenste kruidachtige vegetatie en opslag, inclusief bramen, haagwinde etc.
 - n. onkruidvrij maken: het definitief verwijderen van onkruid.

51 42 EISEN EN UITVOERING**51 42 06 TAK- EN WORTELSNOEI**

- 01 In aanvulling op artikel 51.42.06 van de Standaard 2020, wordt bepaald dat onder snoeien ook verstaan wordt dunnen, vrijstellen, terugzetten, knippen etc.
- 03 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, vrijgekomen materiaal bij snoeien direct na het snoeien, in ieder geval nog dezelfde werkdag, verzamelen en afvoeren.
- 04 Bij het snoeien en/of terugzetten van het groentype sierbeplanting, afzetbeplanting en heesterrozen dienen de aanwezige solitairstruiken gespaard te worden.
- 05 Tot het snoeien en/of terugzetten van het groentype sierbeplanting, afzetbeplanting en heesterrozen wordt tevens gerekend het toepassen van vormsnoei bij solitairstruiken.

51 42 39 RAFELIGE EN SCHERPE SNEDE

- 01 Snoeiwerkzaamheden aan beplanting dient uitgevoerd te worden met gereedschap waarmee een 'scherpe snede' wordt verkregen.
- 02 Een 'scherpe snede' wordt verkregen door het volgende materieel en gereedschap: vingerbalk/knipper, elektrische heggenschaar, motorheggenschaar, handheggenschaar, snoeischaar en takkenzaag.
- 03 Een 'rafelige snede' wordt verkregen door het volgende materieel: bosklepel, klepelmaaier, motorzaag, maaiorf en bosmaaier.
- 04 Alleen na goedkeuring van de directie mag ander materieel ingezet worden.
- 06 Al het in te zetten materieel dient bij toepassing afgestemd te zijn op de voorgeschreven snede en moet geschikt zijn voor de voorkomende plantensoorten.

51 42 40 DUNNEN BEPLANTING

- 01 Onder dunnen beplanting wordt verstaan het selectief wegnemen van beplanting verspreid over het areaal van het plantvak conform het aangegeven percentage.

51 42 42 ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING EN BOOMSPIEGELS

- 01 Indien vijf dagen na uitvoering van het onkruidvrij maken van de beplantingen blijkt dat niet al het onkruid is afgestorven, dient de bewerkingen herhaald te worden, net zolang het nodig is om een onkruidvrije situatie te creëren in de beplanting. Deze werkzaamheden worden niet verrekend en behoren bij de oplevering van een uitvoeringsronde.
- 02 Tot het verwijderen van onkruid wordt tevens gerekend het verwijderen van opslag en zaailingen.

51 42 43 VASTE PLANTEN EN KLIM- EN LEIPLANTEN

- 01 Tot het verwijderen van onkruiden tussen vaste planten en tussen klim- en leiplanten wordt tevens gerekend het verwijderen van uitgebloeide bloemen, afgebroken twijgen en slecht groeiend materiaal en het opbinden en steunen van planten met slappe stengels en/of planten die door een overdadige bloeiwijze zonder steun onder het eigen gewicht zouden bezwijken.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**51 82 EISEN EN UITVOERING****51 82 10 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN**

- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle begroeiing inclusief het onkruid tussen verharding (band/tegel/klinker) en direct aangelegde gevel van bebouwing.
- 03 Bij thermische bestrijding met hete lucht (föhn/brander) minimaal op die afstand blijven van particuliere beplanting waarbij aantasting ervan niet optreedt en waarbij de machine tenminste 100 cm buiten de erfgrans blijft ter voorkoming van schade aan particulier eigendom.
- Op de plaats waar de föhn/brander niet mag komen moet het onkruid wel/ook bestreden worden. Dit kan thermisch met heet water of mechanisch met de bosmaaier tot op de verharding het onkruid weg te maaien, hierbij dient het vrijgekomen materiaal verzameld en afgevoerd worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
- 04 De aannemer is verplicht om bij het bijmaaien/borstelen rondom obstakels gebruik te maken van afstandhouders waardoor de obstakels niet geraakt kunnen worden door touwen, messen, borstels of ander maai-/borstelgarnituur.

HFD PAR ART LID

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 12 EISEN EN UITVOERINGEN****62 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 zorgt de aannemer voor alle maatregelen, welke in de geldende verkeersvoorschriften en de richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering zijn voorgeschreven of door de directie en/of plaatselijke politie worden gesteld.
De kosten van deze maatregelen zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN**64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN****64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 03 NATUURBESCHERMING VOLGENS OMGEVINGSWET**

- 01 Op dit werk is de gedragscode soortbescherming gemeenten 2025 (Stadswerk en VHG, versie 2 juni 2025) van toepassing. De gedragscode is als bijlage bij dit bestek aanwezig.
- 02 De aannemer is verplicht om zich te houden aan de uitgangspunten, aanvullende maatregelen, voorschriften en/of beperkingen van deze gedragscode.

Behoort bij: B-00-0044

Integraal onderhoud begraafplaatsen Barendrecht

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B-00-0044

Europese openbare procedure

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

B-00-0044

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: B-00-0044

Integraal onderhoud begraafplaatsen Barendrecht

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD GROEN OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT				
10	BOMEN OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT				
100	BOMEN IN VERHARDING EN OPEN GROND				
1000	<u>Onderhoudswerkzaamheden boom in verharding en open grond</u>				
100010	Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding en open grond, 12x	st	156,00	V	
100020	Verwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel verh. en open gr.), 4x	st	52,00	V	
101	BOMEN IN GRASVELD				
1010	<u>Onderhoudswerkzaamheden boom in grasveld</u>				
101010	Onkruidvrij maken boomspiegel in grasveld, 12x	st	480,00	V	
101020	Verwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel grasveld), 4x	st	160,00	V	
101030	Afsteken van graskanten boomspiegels, 4x	m	640,00	V	
101040	Bijmaaïen van graskanten boomspiegel, 4x	m	640,00	V	
102	BOMEN IN KRUIDENRIJK GRAS				
1020	<u>Onderhoudswerkzaamheden boom in kruidenrijk gras</u>				
102010	Bijmaaïen rondom bomen in kruidenrijk gras, 2x	st	20,00	V	
11	BEPLANTINGEN OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT				
110	SIERPLANTSOEN				
1100	<u>Onderhoudswerkzaamheden sierplantsoen</u>				
110010	Onkruidvrij maken beplantingsvak (sierplantsoen), 12x	m2	31.800,00	V	
110020	Verwerken vrijgekomen materiaal (sierplantsoen), 4x	m2	10.600,00	V	
111	AFZETBEPLANTING				
1110	<u>Onderhoudswerkzaamheden afzetbeplanting</u>				
111010	Onkruidvrij maken beplantingsvak (afzetbeplanting), 12x	m2	10.116,00	V	
111020	Verwerken vrijgekomen materiaal (afzetbeplanting), 4x	m2	3.372,00	V	
112	HEESTERROZEN				
1120	<u>Onderhoudswerkzaamheden heesterrozen</u>				
112010	Onkruidvrij maken beplantingsvak (heesterrozen), 12x	m2	1.008,00	V	
112020	Verwerken vrijgekomen materiaal (heesterrozen), 4x	m2	336,00	V	
113	VASTE PLANTEN				
1130	<u>Onderhoudswerkzaamheden vaste planten</u>				
113010	Onkruidvrij maken beplantingsvak (vaste planten), 12x	m2	2.076,00	V	
113020	Verwerken vrijgekomen materiaal (vaste planten), 4x	m2	692,00	V	
114	BOSPLANTSOEN				
1140	<u>Onderhoudswerkzaamheden bosplantsoen</u>				
114010	Uitmaaïen rand bosplantsoen, 4x	are	15,72	V	
114020	Opknippen rand bosplantsoen <3,0 m, 2x per jaar	m	524,00	V	
114030	Dunnen beplanting, 1x per 6 jaar	m2	266,00	V	
12	HAGEN OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120	BLOKHAAG				
1200	<u>Onderhoudswerkzaamheden blokhaag</u>				
120010	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag), 12x	m2	180,00	V	
120020	Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag), 4x	m2	60,00	V	
120030	Knippen van hagen, tot 1,5 m, 4x	m2	152,00	V	
121	HAAG				
1210	<u>Onderhoudswerkzaamheden haag</u>				
121010	Onkruidvrij maken haagvoet (haag), 12x	m2	13.032,00	V	
121020	Verwerken vrijgekomen materiaal (haag), 4x	m2	4.344,00	V	
121030	Knippen van hagen, tot 1,50 m, 4x	m2	19.344,00	V	
121040	Knippen van hagen, 1,5 m en hoger, 4x	m2	1.004,00	V	
122	KLIPLANTEN				
1220	<u>Onderhoudswerkzaamheden klimplanten</u>				
122010	Onkruidvrij maken haagvoet klimplanten, 12x	m2	756,00	V	
122020	Verwerken vrijgekomen materiaal klimplanten, 4x	m2	252,00	V	
122040	Knippen van klimplanten, 1.5 m en hoger, 4x	m2	5.416,00	V	
13	GRAS OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT				
130	GRASVELD VLAK				
1300	<u>Onderhoudswerkzaamheden grasveld vlak</u>				
130010	Maaien grasveld vlak, 26x	are	2.044,12	V	
130020	Afsteken van graskanten langs plantvak, 4x	m	4.528,00	V	
130030	Bijmaaien van graskanten langs plantvak, 4x	m	4.528,00	V	
130040	Afst. van graskanten langs verharding, 4x	m	13.756,00	V	
130050	Bijmaaien van graskanten langs verharding, 4x	m	13.756,00	V	
130060	Slepen grasveld, 1x	are	78,62	V	
131	GRASVELD TALUD				
1310	<u>Onderhoudswerkzaamheden grasveld talud</u>				
131010	Maaien grasveld talud, 26x	are	41,34	V	
131040	Afst. van graskanten langs verharding, 4x	m	24,00	V	
131050	Bijmaaien van graskanten langs verharding, 4x	m	24,00	V	
131060	Slepen grasveld, 1x	are	1,59	V	
133	KRUIDENRIJK GRAS TALUD				
1330	<u>Onderhoudswerkzaamheden kruidenrijk gras talud</u>				
133010	Maaien kruidenrijk gras talud, 2x	are	34,20	V	
133020	Verwerken vrijgekomen maaisel kruidenrijk gras talud, 2x	are	34,20	V	
2	ONDERHOUD RONDOM GRAVEN OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT				
20	ONKRUIDBEHEERSING RONDOM GRAVEN OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT				
200	ONKRUIDBEHEERSING RONDOM GRAVEN				
2000	<u>Onderhoudswerkzaamheden rondom graven</u>				
200010	Onkruidvrij maken rondom staande graven, 8x	m2	7.478,40	V	
200020	Verwerken vrijgekomen materiaal rondom staande graven, 8x	m2	7.478,40	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
200030	Onkruidvrij maken rondom liggende graven, 8x	m2	9.513,60	V	
200040	Verwerken vrijgekomen materiaal rondom liggende graven, 8x	m2	9.513,60	V	
3	ONDERHOUD WATERGANGEN EN OEVERS OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT				
30	WATERGANGEN EN OEERVEREGETATIE OP BEGRAAFPLAATS SCHELDESTRAAT				
300	UITMAAIEN WATERGANGEN - PROFIEL A				
3001	<u>Uitmaaieren watergangen - nat profiel - zonder werkbreedte</u>				
300110	Uitmaaieren nat profiel van watergang, <6 m	m	748,00	V	
300120	Uitmaaieren nat profiel van watergang, >6 m	m	1.963,00	V	
301	VERWERKEN EN AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIAAL				
3010	<u>Verwerken en afvoeren vrijgekomen materiaal</u>				
301010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang	m	2.711,00	V	
4	ONDERHOUD GROEN OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK				
40	BOMEN OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK				
401	BOMEN IN GRASVELD				
4010	<u>Onderhoudswerkzaamheden boom in grasveld</u>				
401010	Onkruidvrij maken boomspiegel in grasveld, 12x	st	840,00	V	
401020	Verwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel grasveld), 4x	st	280,00	V	
401030	Afsteken van graskanten boomspiegels, 4x	m	1.120,00	V	
401040	Bijmaaieren van graskanten boomspiegel, 4x	m	1.120,00	V	
402	BOMEN IN KRUIDENRIJK GRAS				
4020	<u>Onderhoudswerkzaamheden boom in kruidenrijk gras</u>				
402010	Bijmaaieren rondom bomen in kruidenrijk gras, 2x	st	12,00	V	
41	BEPLANTINGEN OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK				
410	SIERPLANTSOEN				
4100	<u>Onderhoudswerkzaamheden sierplantsoen</u>				
410010	Onkruidvrij maken beplantingsvak (sierplantsoen), 12x	m2	14.556,00	V	
410020	Verwerken vrijgekomen materiaal (sierplantsoen), 4x	m2	4.852,00	V	
411	AFZETBEPLANTING				
4110	<u>Onderhoudswerkzaamheden afzetbeplanting</u>				
411010	Onkruidvrij maken beplantingsvak (afzetbeplanting), 12x	m2	42.408,00	V	
411020	Verwerken vrijgekomen materiaal (afzetbeplanting), 4x	m2	14.136,00	V	
412	HEESTERROZEN				
4120	<u>Onderhoudswerkzaamheden heesterrozen</u>				
412010	Onkruidvrij maken beplantingsvak (heesterrozen), 12x	m2	3.948,00	V	
412020	Verwerken vrijgekomen materiaal (heesterrozen), 4x	m2	1.316,00	V	
413	VASTE PLANTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4130	<u>Onderhoudswerkzaamheden vaste planten</u>				
413010	Onkruidvrij maken beplantingsvak (vaste planten), 12x	m2	14.280,00	V	
413020	Verwerken vrijgekomen materiaal (vaste planten), 4x	m2	4.760,00	V	
414	BOSPLANTSOEN				
4140	<u>Onderhoudswerkzaamheden bosplantsoen</u>				
414010	Uitmaaïen rand bosplantsoen, 4x	are	123,12	V	
414020	Opknippen rand bosplantsoen <3,0 m, 2x per jaar	m	4.104,00	V	
414030	Dunnen beplanting, 1x per 6 jaar	m2	1.200,83	V	
42	HAGEN OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK				
421	HAAG				
4210	<u>Onderhoudswerkzaamheden haag</u>				
421010	Onkruidvrij maken haagvoet (haag), 12x	m2	8.796,00	V	
421020	Verwerken vrijgekomen materiaal (haag), 4x	m2	2.932,00	V	
421030	Knippen van hagen, tot 1,50 m, 4x	m2	9.676,00	V	
422	KLIPLANTEN				
4220	<u>Onderhoudswerkzaamheden klimplanten</u>				
422010	Onkruidvrij maken haagvoet klimplanten, 12x	m2	408,00	V	
422020	Verwerken vrijgekomen materiaal klimplanten, 4x	m2	136,00	V	
422030	Knippen van klimplanten, tot 1.5 m, 4x	m2	304,00	V	
422040	Knippen van klimplanten, 1.5 m en hoger, 4x	m2	720,00	V	
43	GRAS OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK				
430	GRASVELD VLAK				
4300	<u>Onderhoudswerkzaamheden grasveld vlak</u>				
430010	Maaïen grasveld vlak, 26x	are	4.834,18	V	
430020	Afsteken van graskanten langs plantvak, 4x	m	7.160,00	V	
430030	Bijmaaïen van graskanten langs plantvak, 4x	m	7.160,00	V	
430040	Afst. van graskanten langs verharding, 4x	m	24.280,00	V	
430050	Bijmaaïen van graskanten langs verharding, 4x	m	24.280,00	V	
430060	Slepen grasveld, 1x	are	185,93	V	
431	GRASVELD TALUD				
4310	<u>Onderhoudswerkzaamheden grasveld talud</u>				
431010	Maaïen grasveld talud, 26x	are	169,52	V	
431020	Afsteken van graskanten langs plantvak, 4x	m	252,00	V	
431030	Bijmaaïen van graskanten langs verharding, 4x	m	252,00	V	
431040	Afst. van graskanten langs verharding, 4x	m	124,00	V	
431050	Bijmaaïen van graskanten langs verharding, 4x	m	124,00	V	
431060	Slepen grasveld, 1x	are	6,52	V	
432	KRUIDENRIJK GRAS VLAK				
4320	<u>Onderhoudswerkzaamheden kruidenrijk gras vlak</u>				
432010	Maaïen kruidenrijk gras vlak, 2x	are	10,48	V	
432020	Verwerken vrijgekomen maaisel kruidenrijk gras vlak, 2x	are	10,48	V	
433	KRUIDENRIJK GRAS TALUD				
4330	<u>Onderhoudswerkzaamheden kruidenrijk gras talud</u>				
433010	Maaïen kruidenrijk gras talud, 2x	are	80,94	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
433020	Verwerken vrijgekomen maaisel kruidenrijk gras talud, 2x	are	80,94	V	
5	ONDERHOUD RONDOM GRAVEN OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK				
50	ONKRUIDBEHEERSING RONDOM GRAVEN OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK				
500	ONKRUIDBEHEERSING RONDOM GRAVEN				
5000	<u>Onderhoudswerkzaamheden rondom graven</u>				
500010	Onkruidvrij maken rondom staande graven, 8x	m2	2.092,80	V	
500020	Verwerken vrijgekomen materiaal rondom staande graven, 8x	m2	2.092,80	V	
500030	Onkruidvrij maken rondom liggende graven, 8x	m2	4.960,00	V	
500040	Verwerken vrijgekomen materiaal rondom liggende graven, 8x	m2	4.960,00	V	
6	ONDERHOUD WATERGANGEN EN OEVERS OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK				
60	WATERGANGEN EN OEERVEREGATIE OP BEGRAAFPLAATS DEN OUDEN DIJCK				
600	UITMAAIEN WATERGANGEN - PROFIEL A				
6000	<u>Uitmaaien watergangen - nat profiel - met werkbreedte</u>				
600010	Uitmaaien nat profiel van watergang, <6 m	m	612,00	V	
6001	<u>Uitmaaien watergangen - nat profiel - zonder werkbreedte</u>				
600110	Uitmaaien nat profiel van watergang, <6 m	m	718,00	V	
600120	Uitmaaien nat profiel van watergang, >6 m	m	2.101,00	V	
601	VERWERKEN EN AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIAAL				
6010	<u>Verwerken en afvoeren vrijgekomen materiaal</u>				
601010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang	m	3.431,00	V	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
80	WERKNEMERS EN MATERIEEL				
800	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8000	<u>Inzetten werknemers</u>				
800010	Ter beschikking stellen werknemers: groenvoorzieners	uur	8,00	V	
8001	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
800110	Inzetten veegmachine incl. bediening	uur	8,00	V	
800120	Inzetten bladblazer incl. bediening	uur	8,00	V	
800130	Inzetten borstelmachine incl. bediening	uur	8,00	V	
800140	Inzetten heetwatermachine incl. bediening	uur	8,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost stortkosten maaisel vrijgekomen uit watergangen	EUR	20.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				