

Nota van inlichtingen2 inschrijvingsfase behorend bij:

Herinrichting Jan Heijmanslaan

Besteknummer : 029-2025

Versie : 1.0
Status Nota van Inlichtingen 2: : Definitief
Datum Nota van Inlichtingen 2: : 27-02-2026Opgesteld door : J. Gijsbers
Gecontroleerd door : R. Groenen en E. de KinderenGEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH
Afdeling Projectmanagement en Voorbereiding

1. ALGEMEEN**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging**

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1122							Deze bestekspost is vervallen			
332130							Verwijzing is gewijzigd.			
332130	220201						Grond vervoeren. Grondsoort: zand Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.: 326010 - 100 m3 326020 - 950 m3 326030 - 1920 m3 345220 - 250 m3 Vervoeren naar: gronddepot Kloosterdonk. Zonder overeenkomst gronddepot Kloosterdonk is lossen van grond op gronddepot Kloosterdonk niet mogelijk. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 326010, 326020, 326030 en 325220 verminderd met de hoeveelheid zand vervoerd naar de plaats van verwerking volgens bestekspostnr.: 331130.	m3	2.330,00 V	
545210							Romptekst is gewijzigd.			
545210	821001						Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: leveren en aanbrengen van gewapende Solidrain connect 100 elementen. Situering: in langspaarkeervakken langs de Jan Heijmanslaan Aanbrengen op een funderingslaag volgens bestekspostnr: 513320. Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig. Elementen plaatsen conform verwerkingvoorschriften Swaans Infra Solidrain Connect element Lengte: 100 cm Breedte: 62,5 cm Hoogte: 14 cm Variant: 100/75 Kleur: grijs Verkeersklasse: VK45 Betonsterkteklasse: C45/55 Milieuklasse beton: XF4 Voorzien van constructieve wapening.	st	720,00 V	
						9		st		720,00 L
545220							Romptekst is gewijzigd.			
545220	821001						Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: leveren en aanbrengen van gewapende Solidrain connect 100 elementen. Situering: in langspaarkeervakken langs de Jan Heijmanslaan Aanbrengen op een funderingslaag volgens bestekspostnr: 513320. Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig. Elementen plaatsen conform verwerkingvoorschriften Swaans Infra Solidrain Connect element ZRL Lengte: 100 cm Breedte: 62,5 cm Hoogte: 14 cm Variant: 100/75 ZRL Kleur: grijs Verkeersklasse: VK45 Betonsterkteklasse: C45/55 Milieuklasse beton: XF4 Voorzien van constructieve wapening.	st	40,00 V	
						9		st		40,00 L
545230							Romptekst is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
545230	821001						Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: leveren en aanbrengen van gewapende Solidrain connect 100 elementen. Situering: in langspaarvakken langs de Jan Heijmanslaan Aanbrengen op een funderingslaag volgens bestekspostnr: 513320. Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig. Elementen plaatsen conform verwerkingvoorschriften Swaans Infra Solidrain Connect element ZRR Lengte: 100 cm Breedte: 62,5 cm Hoogte: 14 cm Variant: 100/75 ZRR Kleur: grijs Verkeersklasse: VK45 Betonsterkteklasse: C45/55 Milieuklasse beton: XF4 Voorzien van constructieve wapening. Deze bestekspost is vervallen	st	40,00 V	
8924		9						st		40,00 L