

Behoort bij: 029-2025

Herinrichting Jan Heijmanslaan

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
11	AAN TE LEVEREN PLANNEN				
111	ALGEMENE TIJDSHEMA EN KWALITEITSPLAN				
111010	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR		N	
111020	Opst. twee-wekelijkse planning.	EUR		N	
111030	Opst. kwaliteitsplan.	EUR		N	
112	FASERING				
1121	<u>Werkplan fasering</u>				
112110	Opstellen gedetailleerd werkplan.	EUR		N	
113	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN				
113010	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
114	WERKPLANNEN				
114010	Opst. gedet. werkplan "Vrijgekomen Materialen"	EUR		N	
114040	Opst. gedet. werkplan "Betonverharding".	EUR		N	
114050	Opst. gedet. werkplan "Bestratingswerk"	EUR		N	
114060	Opst. gedet. werkplan "Stortplan"	EUR		N	
115	BEMALINGSPLAN				
115010	Maken bemalingsplan.	EUR		N	
115020	Opstellen gedetailleerd werkplan.	EUR		N	
116	BESCHERMDE PLANT- EN DIERSOORTEN				
1161	<u>Ecologische werkprotocol</u>				
116110	Opst. gedet. werkplan "ecologisch werkprotocol"	EUR		N	
117	WERKTEKENINGEN				
1171	<u>Maken van werktekeningen</u>				
117110	Maken van werktekeningen.	EUR		N	
118	BLVC-PLAN				
1181	<u>Overige maatregelen BLVC</u>				
118110	Bereikbaarheid	EUR		N	
118120	Leefbaarheid	EUR		N	
118130	Veiligheid	EUR		N	
118140	Communicatie	EUR		N	
12	VOORBEREIDEND ONDERZOEK				
121	BOUWKUNDIGE VOOROPNAME				
121010	Uitvoeren bouwkundige opname.	EUR		N	
122	KABELS EN LEIDINGEN				
122010	Graven proefsleuf incl. vastleggen gegevens.	st	25,00	V	
123	NULMETING BESTAANDE SITUATIE				
123010	Maken nulmeting bestaand situatie.	EUR		N	
123020	Maken hoogtemeting bestaande situatie.	EUR		N	
13	ALGEMENE TERREIN WERKZAAMHEDEN				
131	OPSCHONEN TERREIN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131020	Schonen terrein. (eur)	EUR		N	
131030	Maaien gewas.	are	5,00	V	
133	BOOMBESCHERMING				
133010	Toep. stamommanteling bomen. (<0,50)	st	34,00	V	
133020	Toep. stamommanteling bomen. (>0,50)	st	40,00	V	
134	TIJDELIJKE TERREINAFZETTING				
134010	Toepassen bouwhekken voor de duur van het werk.	EUR		N	
135	TIJDELIJK DEPOT				
135010	Toep. tijdelijk werkdepot.	st	1,00	V	
135020	Opruimen depot.	EUR		N	
135030	Spitten of ploegen.	are	8,00	V	
135040	Egaliseren.	are	8,00	V	
137	ARCHEOLOGIE				
137010	Stagnatiekosten a.g.v. archeologische vondst.	uur	80,00	V	
137020	Inzet / kosten archeologische begeleiding.	EUR		N	
14	COORDINATIE WERKZAAMHEDEN DERDEN				
141	WERKZAAMHEDEN T.B.V. AAN- EN OMWONENDEN				
141010	In kennis stellen aan- en omwonenden.	EUR		N	
141020	Informatieavond omwonenden.	EUR		N	
141030	Coördineren werk derden.	EUR		N	
15	WERKZAAMHEDEN VERKEERSMAATREGELEN				
153	TOEPASSEN VOORAANKONDIGINGEN				
153010	Toep. vooraankondigingen.	EUR		N	
153020	Toep. samengesteld verkeersbord.	EUR		N	
154	OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERKEERSMAATREGELEN				
154010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
154030	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	6,00	V	
155	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
155010	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
16	BEMALING				
161	MELDING				
161010	Melden voor het onttrekken en lozen van grondwater.	EUR		N	
162	TOEPASSEN BEMALING				
162020	Toepassen bemaling.	m	550,00	V	
163	VOORZIENINGEN LOZINGSPUNT				
163010	Aanbr. voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
163020	Aanbr. voorzieningen lozingspunt ontijzering.	EUR		N	
164	PEILBUIZEN				
164010	Aanbr. waarnemingsput.	st	4,00	V	
164020	Verw. waarnemingsput.	st	4,00	V	
164030	Registreren grondwaterstanden.	EUR		N	
2	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
21	VERWIJDEREN BOMEN / BEPLANTING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211	VERWIJDEREN BOMEN EN STOBSEN				
211020	Verw. en afv. bomen. (d.>0,50)	st	2,00	V	
211040	Verw. en afv. stobben. (d.0,50-1,00)	st	2,00	V	
212	VERWIJDEREN BEPLANTINGEN				
212010	Verwijderen begroeiing.	are	2,00	V	
212020	Verwijderen haag.	m	500,00	V	
22	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
220010	Verw. van kunststof recycling palen incl. grondwerk	st	55,00	V	
220020	Verw. metalen klappalen incl. grondwerk.	st	5,00	V	
220030	Verw. betonnen schampblok incl. grondwerk.	st	3,00	V	
220040	Verw. afvalbak incl. grondwerk.	st	2,00	V	
220050	Verwijderen zitelement	st	1,00	V	
23	VERWIJDEREN HEKWERK				
234	VERWIJDEREN AFRASTERING				
234010	Verw. en afv. afrastering.	m	12,00	V	
24	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN.				
243	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN (AFVOEREN)				
2432	<u>Opbreken betonstraatstenen (afvoeren)</u>				
243210	Opbr. en afv. BSS. (KF, <1,50, blokv.)	m2	7,00	V	
243220	Opbr. en afv. BSS. (KF, <1,50, elleboogv.)	m2	55,00	V	
243230	Opbr. en afv. BSS. (KF, <1,50, elleboogv.)	m2	45,00	V	
243240	Opbr. en afv. BSS. (KF, <1,50, halfsteensv.)	m2	155,00	V	
243250	Opbr. en afv. BSS. (KF, 1,50-3,00, elleboogv.)	m2	230,00	V	
243260	Opbr. en afv. BSS. (KF, 1,50-3,00, halfsteensv.)	m2	150,00	V	
243270	Opbr. en afv. BSS. (KF, 1,50-3,00, blokv.)	m2	60,00	V	
243280	Opbr. en afv. BSS. (KF, >3,00, blokv.)	m2	130,00	V	
243290	Opbr. en afv. BSS. (KF, >3,00, keperv.)	m2	220,00	V	
2433	<u>Opbreken betonstraatstenen (afvoeren)</u>				
243310	Opbr. en afv. BSS. (KF, >3,00, keperv.)	m2	2.000,00	V	
2434	<u>Opbreken betontegels (afvoeren)</u>				
243410	Opbr. en afv. BT. (300x300x45, <1,50)	m2	15,00	V	
243420	Opbr. en afv. BT. (300x300x45, 1,50-3,00)	m2	1.900,00	V	
243430	Opbr. en afv. BT. (300x300x45, >3,00)	m2	600,00	V	
243450	Opbr. en afv. BT. (300x300x80, >1,50-3,00)	m2	500,00	V	
243460	Opbr. en afv. BT. (300x300x80, >3,00)	m2	30,00	V	
243470	Opbr. en afv. BT. rood (300x300x60, 1,50-3,00)	m2	13,00	V	
243480	Opbr. en afv. BT. (600x400x120, 1,50-3,00)	m2	60,00	V	
249	OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIES				
2495	<u>Opbreken gootconstructies (BSS, afvoeren)</u>				
249570	Opbr. en afv. kantopsl. (BSS, KF, 2str., in bt)	m	330,00	V	
2496	<u>Opbreken gootconstructies (BT, afvoeren)</u>				
249610	Opbreken kantopsluiting van betontegels.	m	1.100,00	V	
25	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
251	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2511	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
251110	Zagen asfalt. (d. 220 mm)	m	100,00	V	
252	FREZEN ASFALTVERHARDING				
2522	<u>Frezen asfaltverharding (teerhoudend)</u>				
252210	Frezen asfalt. (teerh., 40mm >4,0, totaal).	m2	115,00	V	
252220	Frezen asfalt. (teerh., 30mm >4,0, totaal).	m2	4.625,00	V	
253	FREZEN ASFALTVERHARDING T.B.V. AANSLUITING				
253020	Frezen asfalt t.b.v. aansl. (d. 0,20 m, 2 lagen)	m3	5,00	V	
253030	Frezen asfalt t.b.v. aansl. (d. 0,20 m, 3 lagen)	m3	10,00	V	
255	OPBREKEN ASFALTVERHARDING				
2551	<u>Opbreken asfaltverharding</u>				
255110	Opbr. en afv. asfalt. (0,07- 0,11, >3,00, fun)	m2	170,00	V	
255120	Opbr. en afv. asfalt. (0,11- 0,16, >3,00, fun)	m2	1.215,00	V	
255130	Opbr. en afv. asfalt. (0,11- 0,16, 1,5-3,0, fun)	m2	286,00	V	
255140	Opbr. en afv. asfalt. (0,07- 0,11, >3,00, zand)	m2	720,00	V	
255150	Opbr. en afv. asfalt. (0,07- 0,11, >3,00, zand)	m2	825,00	V	
255160	Opbr. en afv. asfalt. (0,16- 0,22, >3,00, zand)	m2	3.820,00	V	
2552	<u>Opbreken asfaltverharding (teerhoudend)</u>				
255220	Opbr. en afv. asfalt. (teerh., 0,11- 0,16, >3,00, fun)	m2	50,00	V	
27	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
271	OPBREKEN BANDEN (PROFIEL 130/150)				
2711	<u>Opbreken trottoirbanden (afvoeren)</u>				
271120	Opbr. en afv. TB. (130/150x250, in bt)	m	1.550,00	V	
272	OPBREKEN BANDEN (PROFIEL 180/200)				
2721	<u>Opbreken trottoirbanden (afvoeren)</u>				
272120	Opbr. en afv. TB. (180/200x250, in bt)	m	950,00	V	
2723	<u>Opbreken inritbanden (afvoeren)</u>				
272310	Opbr. en afv. inritb. (650x200x500)	m	4,00	V	
273	OPBREKEN BANDEN (PROFIEL 115/225)				
2731	<u>Opbreken trottoirbanden (afvoeren)</u>				
273120	Opbr. en afv. TB. (115/225x240, in bt)	m	10,00	V	
275	OPBREKEN OPSLUITBANDEN				
2751	<u>Opbreken opsluitbanden (afvoeren)</u>				
275110	Opbr. en afv. OB. (60x200).	m	480,00	V	
275120	Opbr. en afv. OB. (100x200)	m	1.000,00	V	
276	OPBREKEN OVERIGE BANDEN				
2761	<u>Opbreken rotondeband</u>				
276110	Opbr. en afv. Rotondeband. (500x200, in bt)	m	60,00	V	
2762	<u>Opbreken bushlateband</u>				
276210	Opbr. en afv. Bushalteband. (250/300x400, in bt)	m	40,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2763	<u>Opbreken scheidingsband</u>				
276310	Opbr. en afv. Bushalteband. (100x300, in bt)	m	40,00	V	
29	VERWIJDEREN FUNDERINGSCONSTRUCTIE				
291	VERWIJDEREN FUNDERING VAN BETONGRANULAAT				
2911	<u>Verwijderen fundering van betongranulaat (afvoeren)</u>				
291130	Verw. en afv. betongranulaat. (d.190 mm, b>3,00)	m2	1.600,00	V	
3	GRONDWERKZAAMHEDEN				
300010	Melden van bodemactiviteiten binnen dit contract.	EUR		N	
31	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN.				
311	GRONDBEWERKINGEN T.B.V. GRONDWERKZAAMHEDEN				
3111	<u>Frezen</u>				
311110	Frezen van bermen. (d. 0,15)	are	16,00	V	
32	GROND ONTGRAVEN				
321	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET RIJBANEN				
321010	Ontgr. grond uit cunet rijbaan. (h. 1,00 m, br. 1,20m)	m3	110,00	V	
321020	Ontgr. grond uit cunet rijbaan. (h. 1,00 m, br. 2,50m)	m3	1.000,00	V	
322	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET FIETSPADEN				
322010	Ontgr. grond uit cunet fietspad. (h.1,00, br.3,00)	m3	200,00	V	
323	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET VOETPAD				
323010	Ontgr. grond uit cunet voetpad. (h.0,45 m, br.2,00 m)	m3	150,00	V	
324	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET PARKEERVAKKEN				
324010	Ontgr. grond uit cunet parkeervakken. (h.0,70 m , br.1,50 m)	m3	70,00	V	
325	GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF				
3252	<u>Grond ontgraven t.b.v. sleuf (bemaling)</u>				
325210	Ontgr. grond t.b.v. sleuf. (h. 2,30 m, br. 1,90 m)	m3	4.350,00	V	
325220	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	25,00	V	
326	GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENWERKZAAMHEDEN				
326010	Ontgr. grond uit plantvak. (h.0,50 m, br. 2,50 m)	m3	100,00	V	
326020	Ontgr. grond uit plantvak. (h.0,50 m, gem br. 5,00 m)	m3	950,00	V	
326030	Ontgr. grond uit plantvak. (h.1,20 m, gem br. 9,50 m)	m3	2.400,00	V	
33	GROND VERVOEREN				
331	GROND VERVOEREN BINNEN DE WERKGRENZEN				
3311	<u>Grond vervoeren naar plaats van verwerking.</u>				
331130	Verv. zand naar plaats van verwerking.	m3	890,00	V	
332	GROND VERVOEREN BUITEN DE WERKGRENZEN				
3321	<u>Grond vervoeren naar gronddepot Kloosterdonk</u>				
332130	Verv. zand naar gronddepot kloosterdonk.	m3	2.330,00	V	
332140	Verv. grond naar gronddepot kloosterdonk.	m3	2.010,00	V	
3322	<u>Grond vervoeren vanaf gronddepot Kloosterdonk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332210	Verv. voedingsarme grond vanaf gronddepot Kloosterdonk.	m3	755,00	V	
332220	Verv. bemeste teelaarde vanaf gronddepot Kloosterdonk.	m3	6.704,00	V	
34	GROND VERWERKEN				
341	GROND VERWERKEN IN CUNET RIJBAAN				
341010	Verwe. zand in cunet rijbaan (h.0,50)	m3	650,00	V	
342	GROND VERWERKEN IN CUNET FIETSPAD				
342010	Verwe. zand in cunet fietspad (h.0,50)	m3	90,00	V	
343	GROND VERWERKEN IN CUNET VOETPAD				
343010	Verwe. zand in cunet voetpad. (h.0,30)	m3	100,00	V	
344	GROND VERWERKEN IN CUNET PARKEERVAKKEN				
344010	Verwe. zand in cunet parkeervakken (h.0,50)	m3	50,00	V	
345	GROND VERWERKEN IN SLEUF				
3452	<u>Aanvullen sleuf.</u>				
345220	Aanv. sleuf met vrijgekomen grond. (h.2,30, tot verh.)	m3	4.100,00	V	
346	GROND VERWERKEN IN GROENVAKKEN EN BERMEN				
346110	Grond verwerken in grondlichaam plantvak.	m3	504,00	V	
346120	Grond verwerken in bermen	m3	755,00	V	
346130	Grond verwerken in middenberm te verplanten bomen	m3	5.035,00	V	
346140	Grond verwerken in plantvakken heesters	m3	500,00	V	
346150	Grond verwerken in grondlichaam plantvak	m3	440,00	V	
346160	Grond verwerken in aanvulling achter betonbanden..	m3	225,00	V	
346170	Grond verwerken in nieuwe plantvakken, dikte 0,07 meter	m3	40,00	V	
346180	Leveren Onderlaag MultYlayer	m3	40,00	V	
346190	Doorspitten onderlaag met ondergrondSituering: Conform tekeningSituering: Ter plaatse van de nieuwe	are	5,50	V	
346200	Profileren van oppervlakken.	m2	550,00	V	
346210	Grond verwerken in nieuwe plantvakken, dikte 0,07 meter	m3	40,00	V	
346220	Leveren Tussenlaag MultYlayer	m3	40,00	V	
346230	Profileren van oppervlakken.	m2	550,00	V	
346240	Grond verwerken in nieuwe plantvakken, dikte 0,07 meter	m3	40,00	V	
346250	Leveren Bovenlaag MultYlayer	m3	40,00	V	
346260	Profileren van oppervlakken.	m2	550,00	V	
36	AFWERKEN, PROFILEREN EN VERDICHTEN				
360020	Profileren van oppervlakken.	m2	1.910,00	V	
360040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	1.910,00	V	
360050	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	4.100,00	V	
360060	Afwerken zandbed.	m2	11.158,00	V	
360070	Frezen van bermen	are	53,70	V	
360080	Spitten.	are	5,90	V	
360090	Eggen.	are	53,70	V	
4	LEIDINGWERK				
40	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
401	CONTROLE BESTAANDE LEIDINGWERK				
4011	<u>Controle b.o.b. bestaande leidingwerk</u>				
401110	Controle b.o.b. bestaande riolering.	EUR		N	
4012	<u>Controle huisaansluitingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401210	Controle huisaansluitingen.	st	45,00	V	
402	TOEPASSEN VOORZIENINGEN BIJ LEIDINGWERK				
4021	<u>Toepassen voorziening kabels- en leidingenkruising.</u>				
402110	Toepassen voorziening kabels- en leidingenkruising.	EUR		N	
405	AFSLUITEN LEIDINGWERK				
4051	<u>Tijdelijke afsluiting riolering</u>				
405110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
4052	<u>Toepassen schildmuur</u>				
405230	Lev. en aanbr. schildmuur van metselwerk. (0,50-1,00m2)	st	6,00	V	
4053	<u>Vullen buitenwerking gesteld riool</u>				
405310	Vullen buitenwerking gestelde rioolleiding.	m	132,00	V	
407	REINIGING LEIDINGWERK				
4071	<u>Reinigen te verwijderen rioolleiding</u>				
407110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	160,00	V	
407120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	200,00	V	
407130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	135,00	V	
407140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	65,00	V	
4072	<u>Reinigen te verwijderen rioolput</u>				
407210	Reinigen rioolput	st	12,00	V	
4073	<u>Reinigen te verwijderen kolken</u>				
407310	Reinigen straatkolken.	st	5,00	V	
407320	Reinigen trottoirkolken.	st	73,00	V	
4074	<u>Reinigen nieuwe rioolleiding</u>				
407410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	696,00	V	
407420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	230,00	V	
407430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	205,00	V	
407440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	60,00	V	
407450	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	115,00	V	
4075	<u>Reinigen nieuwe kolken</u>				
407510	Reinigen straatkolken.	st	5,00	V	
407520	Reinigen trottoirkolken.	st	73,00	V	
4078	<u>Vervoeren rioolslib</u>				
407810	Afv. rioolslib naar een inrichting.	ton	10,50	V	
408	RIOOLINSPECTIE				
4081	<u>Visuele inspectie</u>				
408110	Uitvoeren visuele "voor" inspectie vanuit riool.	m	696,00	V	
408120	Uitvoeren visuele "voor" inspectie vanuit riool.	m	610,00	V	
409	REVISIE LEIDINGWERK				
409010	Inm., verw. en aanlev. revisiegegevens leidingwerk.	EUR		N	
41	VERWIJDEREN LEIDINGWERK				
413	VERWIJDEREN LEIDINGWERK VAN BETON.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4131	<u>Verwijderen leidingen van ongewapend beton.</u>				
413110	Verw. en afv. betonbuis. (tot Ø500 mm)	m	300,00	V	
413120	Verw. en afv. betonbuis. (Ø500-Ø800 mm)	m	200,00	V	
414	VERWIJDEREN LEIDINGWERK VAN KUNSTSTOF				
4143	<u>Verwijderen (aansluit)leidingen van PVC.</u>				
414310	Verwijderen kunststofbuis	m	835,00	V	
415	VERWIJDEREN PUTTEN EN KOLKEN				
4151	<u>Verwijderen putranden</u>				
415120	Verw. en afv. putrand met deksel	st	20,00	V	
4152	<u>Verwijderen inspectieschachten</u>				
415220	Verw. en afv. betonput (inw.1,0x1,0, h 1,5-2,5)	st	12,00	V	
4156	<u>Verwijderen straatkolken.</u>				
415630	Verw. en afv. straatkolk	st	5,00	V	
4157	<u>Verwijderen trottoirkolken.</u>				
415740	Verw. en afv. trottoirkolk.	st	73,00	V	
42	LEIDINGWERK T.B.V. VRIJVERVAL RIOLERING				
421	AANBRENGEN LEIDINGEN VAN KERAMIEK.				
4212	<u>Aanbrengen leidingen van keramiek. (Ø250-Ø400)</u>				
421240	Lev. en aanbr. keramische buis. (Ø300)	m	190,00	V	
421250	Lev. en aanbr. keramische buis. (Ø300, inlaat)	m	27,50	V	
421260	Lev. en aanbr. keramisch hulpstuk. (pendelstuk, Ø300)	st	8,00	V	
421270	Lev. en aanbr. keramische buis. (Ø400)	m	162,50	V	
421280	Lev. en aanbr. keramische buis. (Ø400, inlaat)	m	42,50	V	
421290	Lev. en aanbr. keramisch hulpstuk. (pendelstuk, Ø400)	st	8,00	V	
4213	<u>Aanbrengen leidingen van keramiek. (Ø500-Ø600)</u>				
421310	Lev. en aanbr. keramische buis. (Ø500)	m	42,50	V	
421320	Lev. en aanbr. keramische buis. (Ø500, inlaat)	m	17,50	V	
421330	Lev. en aanbr. keramisch hulpstuk. (pendelstuk, Ø500)	st	2,00	V	
421340	Lev. en aanbr. keramische buis. (Ø600)	m	85,00	V	
421350	Lev. en aanbr. keramische buis. (Ø600, inlaat)	m	30,00	V	
421360	Lev. en aanbr. keramisch hulpstuk. (pendelstuk, Ø600)	st	2,00	V	
423	AANBRENGEN LEIDINGEN VAN PVC				
4231	<u>Aanbrengen (aansluit)leidingen van PVC</u>				
423110	Lev. en aanbr. huis-kolkaansl. (PVC Ø160, grijs)	m	650,00	V	
423120	Aanbrengen PVC-buis t.b.v. huisaansluiting.	m	330,00	V	
4235	<u>Aanbrengen hulpstukken van PVC (Ø160 mm)</u>				
423510	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (zetting smof, Ø160 mm)	st	117,00	V	
423520	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (steekmof, Ø160 mm)	st	86,00	V	
423530	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (bocht 45°, Ø160 mm)	st	500,00	V	
423540	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (bocht 90°, Ø160 mm)	st	50,00	V	
423550	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (T-stuk 45°, Ø160 mm)	st	21,00	V	
423560	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (ontstopping, Ø160 mm)	st	77,00	V	
423570	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk. (Overgang gres-PVC, Ø1	st	40,00	V	
44	LEIDINGWERK T.B.V. DRAINAGE/INFILTRATIERIOOL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
441	AANBRENGEN INFILTRATIELEIDING VAN BETON.				
4411	<u>Aanbrengen infiltratieleiding van ongewapend beton</u>				
441110	Lev. en aanbr. infiltrerende betonbuis (Ø400)	m	490,00	V	
441120	Lev. en aanbr. infiltrerende betonbuis (Ø400, inlaat)	m	150,00	V	
441130	Aanbrengen betonbuis rond profiel	m	56,00	V	
45	PUTTEN EN KOLKEN				
451	AANBRENGEN INSPECTIESCHACHTEN				
4511	<u>Aanbrengen inspectieschachten van beton.</u>				
451120	Lev. en maken pefab put (inw. 1000x1000mm)	st	27,00	V	
451130	Lev. en maken pefab put in bestaande riolering. (hondenhok 1000x1000)	st	2,00	V	
451140	Lev. en maken pefab put in bestaande riolering. (hondenhok 2000x2000)	st	1,00	V	
4519	<u>Maken inlaat op put</u>				
451910	Maken aansluiting op rioolput (beton Ø400)	st	5,00	V	
451930	Maken aansluiting op rioolput (gres Ø300)	st	2,00	V	
451940	Maken aansluiting op rioolput (gres Ø400)	st	1,00	V	
451950	Maken aansluiting op rioolput (gres Ø600)	st	1,00	V	
452	AANBRENGEN PUTRANDEN MET DEKSEL				
4521	<u>Aanbrengen putrand met deksel</u>				
452140	Lev. en aanbr. putrand met deksel. (TBS313/P-solid 23)	st	2,00	V	
4523	<u>Op hoogte brengen bestaande putafdekking.</u>				
452340	Op hoogte brengen putafdekking in elementenverharding.	st	4,00	V	
453	AANBRENGEN RONDE PUTAFDEKKING D.M.V.				
4531	<u>Voorbereidende werkzaamheden.</u>				
453110	Leveren en aanbrengen pefab overgangsplaat.	st	46,00	V	
4532	<u>Aanbrengen ronde putafdekking.</u>				
453210	Leveren en aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	46,00	V	
455	AANBRENGEN KOLKEN				
4551	<u>Grondwerk t.b.v. te plaatsen kolken.</u>				
455120	Gr. en aanv. werkput t.b.v. te plaatsen trottoirkolken.	st	86,00	V	
4553	<u>Aanbrengen trottoirkolken</u>				
455310	Lev. en aanbr. trottoirkolk (T1271/90)	st	36,00	V	
455320	Lev. en aanbr. trottoirkolk (T1370/90)	st	36,00	V	
455330	Lev. en aanbr. trottoirkolk (T1585.2/90)	st	10,00	V	
455340	Lev. en aanbr. busperronkolk. (350x440)	st	4,00	V	
5	VERHARDINGEN				
51	AANBRENGEN FUNDERINGSCONSTRUCTIE				
5132	<u>Aanbrengen fundering van menggranulaat (dikte 250 mm)</u>				
513210	Lev. en aanbr. menggranulaat (d.250mm,b=>2,00,s.0/31,5)	m2	6.250,00	V	
513230	Lev. en aanbr. hydraulisch menggranulaat (d.250mm,b=>2,00,s.0/31,5)	m2	1.650,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5133	<u>Aanbrengen fundering van funderingssubstraat (dikte 250 mm)</u>				
513310	Leveren SolidGreen tussensubstraat fijn BRL	ton	300,00	V	
513320	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	500,00	V	
52	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
523	AANBRENGEN BANDEN (PROFIEL 180/200)				
5232	<u>Aanbrengen trottoirbanden (nieuw)</u>				
523220	Lev. en aanbr. TB. (recht,180/200x250, in bt)	m	680,00	V	
523240	Lev. en aanbr. TB. (bocht, 180/200x250), in bt).	m	84,00	V	
523260	Lev. en aanbr. TB. (verloop, 180/200x250, in bt)	m	52,00	V	
5234	<u>Aanbrengen inritbanden (nieuw)</u>				
523410	Lev. en aanbr. TB. (inritverloop,180/200x250, in bt)	m	77,00	V	
523420	Lev. en aanbr. TB. (irritverloop bocht, 200x130), in bt).	m	22,00	V	
523430	Lev. en aanbr. inritb. (650x200x500)	m	4,50	V	
524	AANBRENGEN BANDEN (PROFIEL 115/225)				
524210	Lev. en aanbr. TB. (recht, 115/225x240, in bt)	m	490,00	V	
524220	Lev. en aanbr. TB. (bocht, 115/225x240, in bt)	m	116,18	V	
526	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
5263	<u>Aanbrengen opsluitbanden (nieuw)</u>				
526320	Lev. en aanbr. OB. (recht, 100x200)	m	2.400,00	V	
526330	Lev. en aanbr. OB. (bocht, 100x200)	m	33,00	V	
526340	Lev. en aanbr. OB. (recht, 200x250, in bt)	m	230,00	V	
526350	Lev. en aanbr. OB. (bocht, 200x250, in bt)	m	197,00	V	
527	AANBRENGEN BANDEN (OVERIGE)				
5273	<u>Aanbrengen geleideband</u>				
527330	Lev. en aanbr. TB. (recht, 50/200x250 mm, in bt)	m	490,00	V	
527340	Lev. en aanbr. TB. (bocht, 50/200x250 mm, in bt)	m	16,00	V	
527350	Lev. en aanbr. GB. (verloop, 50/200x250, in bt)	m	19,00	V	
5275	<u>Aanbrengen busperronbanden</u>				
527510	Lev. en aanbr. busperronb. (recht, 440x330)	m	36,00	V	
527520	Lev. en aanbr. busperronb. (verloop, 440x330)	m	4,00	V	
527530	Aanbrengen voegafdichting busperronelementen.	m	32,00	V	
529	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
5291	<u>Pasmaken van banden</u>				
529110	Pasmaken TB. (180/200 x 250).	EUR		N	
529130	Pasmaken TB. (115/225x240).	EUR		N	
529140	Pasmaken GB. (50/200x250).	EUR		N	
529170	Pasmaken OB. (100 x 200).	EUR		N	
529180	Pasmaken OB. (200 x 250).	EUR		N	
53	AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES				
534	AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES (BSS, NIEUW)				
534010	Aanbr. kantopsl. (BSSS, KF, 2str., in bt)	m	75,00	V	
54	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
541	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5411	<u>Aanbrengen straatlagen</u>				
541110	Lev. en aanbr. straatlaag (d.:60, op fun.)	m2	765,00	V	
541120	Lev. en aanbr. straatlaag (d.:60, op zand.)	m2	2.758,00	V	
544	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING (NIEUW)				
5442	<u>Aanbrengen betonstraatstenen (nieuw)</u>				
544210	Lev. en aanbr. BSS. (KF, <1,50, halfsteensv., 70%)	m2	30,00	V	
544220	Lev. en aanbr. BSS. (KF, 1,50-3,00, elleboogv., 70%)	m2	180,00	V	
544250	Lev. en aanbr. BSS. (KF, <1,50, elleboogv., 70%)	m2	75,00	V	
544260	Lev. en aanbr. BSS. (KF, >3,00, elleboogv., 70%)	m2	150,00	V	
544270	Lev. en aanbr. BSS. (KF, >3,00, keperv.)	m2	200,00	V	
5445	<u>Aanbrengen betontegels (nieuw)</u>				
544510	Lev. en aanbr. BT. (300x300x45, <1,50, halfsteensv.)	m2	580,00	V	
544520	Lev. en aanbr. BT. (300x300x45, 1,50-3,00, halfsteensv.)	m2	1.300,00	V	
544530	Lev. en aanbr. BT. (300x300x45, >3,00, halfsteensv.)	m2	175,00	V	
544540	Lev. en aanbr. BT. (300x300x70, <1,50, halfsteensv.)	m2	150,00	V	
544550	Lev. en aanbr. BT. (300x300x70, 1,50-3,00, halfsteensv.)	m2	220,00	V	
544560	Lev. en aanbr. BT. (300x300x70, >3,00, halfsteensv.)	m2	450,00	V	
544570	Lev. en aanbr. BT. (300x300x70, 1,50-3,00, halfsteensv. rood)	m2	16,00	V	
545	AANBRENGEN OVERIGE ELEMENTENVERHARDING				
5451	<u>Aanbrengen grasbetontegels</u>				
545120	Lev. en aanbr. grasbetontegels. (400x600x120)	m2	130,00	V	
5452	<u>Aanbrengen Solidrains</u>				
545210	Lev. en aanbr. gewapende SoliDrain Connect 100 elementen.	st	720,00	V	
545220	Lev. en aanbr. gewapende SoliDrain Connect 100 links elementen.	st	40,00	V	
545230	Lev. en aanbr. gewapende SoliDrain Connect 100 rechts elementen.	st	40,00	V	
545240	Leveren SolidGreen Inveegsubstraat BRL	m3	12,05	V	
545250	SolidGreen Inveegsubstraat verwerken	m2	500,00	V	
5453	<u>Aanbrengen voegstone</u>				
545310	Lev. en aanbr. Voegstone. (KF, <1,50, blokv., zwart/wit)	m2	42,00	V	
545320	Vullen van voegen voegstone.	m2	42,00	V	
545330	Aanbr. kantopsl. (BSS, KF, 1strek)	m	200,00	V	
546	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK				
5461	<u>Pasmaken van bestratingsmateriaal</u>				
546110	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	EUR		N	
546120	Pasmaken van bestratingsmateriaal	m	800,00	V	
56	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
561	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5611	<u>Aanbrengen kleeftlagen</u>				
561110	Lev. en aanbr. kleeftlaag (Type 0, 0,3 kg/m2)	m2	13.640,00	V	
561120	Lev. en aanbr. kleeftlaag (Type 0, 0,4 kg/m2)	m2	100,00	V	
5612	<u>Aanbrengen kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt</u>				
561210	Lev. en aanbr. bitumenstrip (afm. 30x10, br. 0,01)	m	60,00	V	
562	AANBRENGEN VAN EEN ONDERLAAG VAN ASFALT				
5622	<u>Aanbrengen van een onderlaag van asfalt (dikte 60 mm)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
562210	Lev. en aanbr. AC 22 base OL-C. (br.1-2,5) 1ste laag	ton	52,50	V	
562220	Lev. en aanbr. AC 22 base OL-C. (br.1-2,5) 2de laag	ton	52,50	V	
562230	Lev. en aanbr. AC 22 base OL-C. (br.>2,5) 1ste laag	ton	150,00	V	
562240	Lev. en aanbr. AC 22 base OL-C. (br.>2,5) 2de laag	ton	150,00	V	
5623	<u>Aanbrengen van een onderlaag van asfalt (dikte 70 mm)</u>				
562330	Lev. en aanbr. AC 22 base OL-C. (br.>2,5)	ton	831,00	V	
562340	Lev. en aanbr. AC 22 base OL-C. (br.>2,5)	ton	16,00	V	
563	AANBRENGEN VAN EEN TUSSENLAAG VAN ASFALT				
5632	<u>Aanbrengen van een tussenlaag van asfalt (dikte 50 mm)</u>				
563230	Lev. en aanbr. AC 16 bind TL-C. (br.>2,5)	ton	594,00	V	
563250	Lev. en aanbr. AC 16 bind TL-C. (PMB, br.1-2,5)	ton	44,00	V	
563260	Lev. en aanbr. AC 16 bind TL-C. (PMB, br.>2,5)	ton	125,00	V	
564	AANBRENGEN VAN EEN DEKLAAG VAN ASFALT				
5645	<u>Aanbrengen van een deklaag van SMA 8B (dikte 30 mm)</u>				
564530	Lev. en aanbr. SMA -NL 8B (br.>2,5)	ton	66,00	V	
564540	Lev. en aanbr. SMA -NL 8B (rood, br.1-2,5)	ton	26,00	V	
564550	Lev. en aanbr. SMA -NL 8B (rood, br.>2,5)	ton	366,00	V	
564560	Lev. en aanbr. SMA -NL 8B (rood, br.>2,5)	ton	7,00	V	
567	AANBRENGEN PATROON IN ASFALT				
5671	<u>Aanbrengen patroon in nieuw asfalt</u>				
567110	Aanbrengen patroon in nieuwe asfaltconstructie.	m2	4.525,00	V	
568	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
5683	<u>Bijkomende werkzaamheden t.b.v. deklaag</u>				
568310	Afstr. asfalt-rijoppervl. OV. (brekerzand)	m2	6.190,00	V	
57	AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN				
571	AANBRENGEN IN HET WERK GESTORT BETON				
5711	<u>Aanbrengen gestorte rotondeband</u>				
571110	Aanbrengen gestorte geleideband van beton.	m	45,00	V	
58	AANBRENGEN HALFVERHARDING				
581	AANBRENGEN HALFVERHARDING VAN GRAUWACKE				
581020	Lev. en aanbr. halfverharding. (d.0,10, >2,00, 0/12)	m2	70,00	V	
6	INRICHTING OPENBARE RUIMTE				
61	MARKERING				
611	VERWIJDEREN MARKERING				
6112	<u>Verwijderen van een markering van thermoplast</u>				
611210	Volledig verw. markering vlakken (vlakken >10)	m2	80,00	V	
611220	Volledig verw. markering vlakken (lengtem.)	m2	30,00	V	
611230	Volledig verw. markering vlakken (dwarsm.)	m2	110,00	V	
612	AANBRENGEN MARKERING				
6122	<u>Aanbrengen markering van thermoplast</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
612210	Lev. en aanbr. lengtemark. (ononderbr.)	km	0,01	V	
612220	Lev. en aanbr. lengtemark. (1-1)	km	0,50	V	
612230	Lev. en aanbr. overige mark. (blok)	m2	9,75	V	
612240	Lev. en aanbr. overige mark. (haaien)	m2	9,50	V	
612250	Lev. en aanbr. overige mark. (VOP)	m2	70,00	V	
612260	Lev. en aanbr. overige mark. (drempel)	m2	55,00	V	
612270	Lev. en aanbr. overige mark. (puntst./vlakken)	m2	32,00	V	
62	BEBORDING				
621	VERWIJDEREN BEBORDING				
6211	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
621110	Verw. en afv. verkeersborden.	st	102,00	V	
621130	Verw. en afv. verkeersbordpalen. (uit mv)	st	20,00	V	
621140	Verw. en afv. verkeersbordpalen. (uit bestr.)	st	27,00	V	
6215	<u>Verwijderen verkeerszuilen</u>				
621520	Verwijderen verkeerszuilen.	st	6,00	V	
623	AANBRENGEN BEBORDING				
6231	<u>Aanbrengen verkeersbordpalen</u>				
623140	Verv. en aanbr. verankeringsysteem verkeersbordpalen.	st	8,00	V	
63	STRAATMEUBILAIR				
632	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
632060	Lev. en aanbr. fietsleunhek.	st	9,00	V	
7	GROENVOORZIENINGEN				
700010	Profileren en verdichten grond in aanvulling.	m2	5.370,00	V	
700020	Maken plantgat t.b.v bomen.	st	20,00	V	
71	AANPLANTWERKZAAMHEDEN				
711	BOMEN				
7110	<u>Levering bomen</u>				
711010	Leveren bomen.	st	3,00	V	
711020	Leveren bomen.	st	4,00	V	
711030	Leveren bomen.	st	2,00	V	
711040	Leveren bomen.	st	2,00	V	
711050	Leveren bomen.	st	2,00	V	
711060	Leveren bomen.	st	5,00	V	
711070	Leveren bomen.	st	2,00	V	
7111	<u>Planten bomen</u>				
711110	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	20,00	V	
711120	Planten bomen.	st	20,00	V	
711130	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	20,00	V	
711140	Aanbrengen gietrand hout	st	20,00	V	
711150	Grondstructuurverbeteren terrein.	are	0,16	V	
7112	<u>Planten heesters</u>				
711210	Planten van sierplantsoen.	st	2.950,00	V	
7113	<u>Leveren Heesters</u>				
711310	Leveren heesters.	st	2.950,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7114	<u>Zaaien bermen</u>				
711410	Zaaien.	are	50,50	V	
711420	Zaaien.	are	1,00	V	
72	NAZORG NA AANPLANTWERKZAAMHEDEN, 3 JAAR				
720	RAPPORTAGE				
720010	Opstellen rapportage nazorg na aanplantwerkzaamheden.	keer	12,00	V	
721	BOMEN				
721010	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden.	EUR		N	
721020	Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden	EUR		N	
721030	Inboeten bomen (nazorg).	st	20,00	V	
722	BEPLANTING				
722010	Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg indien de oplevering van civiele werkzaamh.	m2	4.712,00	V	
722020	Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de aanplant werkzaamheden.	m2	14.160,00	V	
722040	Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.	m2	8.850,00	V	
722070	Inboet heesters	m2	590,00	V	
723	GRASSEN				
7230	<u>Afsteken van graskanten</u>				
723010	Afsteken van graskanten (zacht).	m	8.250,00	V	
7231	<u>Gazons vlak</u>				
723110	Maaien grasveld.	are	30,00	V	
7235	<u>Ruw gazon</u>				
723510	Maaien grasveld.	are	357,66	V	
725	BEPLANTING				
725010	Verwijderen zwerfafval (uit beplanting).	are	141,60	V	
725020	Verwijderen zwerfafval (van kruidenrijk grasland).	are	1.430,00	V	
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
81	TOEPASSEN VOORZIENINGEN				
810010	Toep. rijplatenbaan.	EUR		N	
810020	Toep. rijplatenbaan.	EUR		N	
810030	Toepassen rubbermatten t.b.v. voetgangers.	EUR		N	
89	WERK ALGEMENE AARD				
891	INZETTEN PERSONEEL				
8910	<u>Inzetten bouwplaatswerknemers</u>				
891010	Inzetten grondwerker wegenbouw.	uur	80,00	V	
891030	Inzetten opperman.	uur	80,00	V	
891040	Inzetten vakman GWW.	uur	80,00	V	
891070	Inzetten straatmakersploeg.	uur	80,00	V	
8911	<u>Inzetten UTA-werknemers</u>				
891110	Inzetten uitvoerder.	uur	40,00	V	
891120	Inzetten werkvoorbereider.	uur	40,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8912	<u>Inzetten medewerker groen</u>				
891210	Inzetten boomverzorgers.	uur	8,00	V	
891220	Inzetten allround boomverzorgers.	uur	8,00	V	
892	INZETTEN MATERIEEL				
8920	<u>Inzetten graafmachine</u>				
892010	Inzetten mini graafmachine.	uur	80,00	V	
892020	Inzetten mobiele graafmachine, 1 m3.	uur	80,00	V	
8921	<u>Inzetten shovels en bulldozers</u>				
892110	Inzetten knikmops 50.	uur	80,00	V	
892120	Inzetten wiellader, 1,5 m3.	uur	80,00	V	
8922	<u>Inzetten vrachtwagens</u>				
892210	Inzetten vrachtauto, 7,5 ton + kraan.	uur	40,00	V	
892220	Inzetten vrachtauto, 16 ton.	uur	40,00	V	
8923	<u>Inzetten tractoren</u>				
892310	Inzetten tractor met dumper, 8 m3.	uur	24,00	V	
8924	<u>Inzetten overige materieel</u>				
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein EUR ...	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein EUR ...	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
910060		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost voor kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	50.000,00	V	
950030	Stelpost voor werkzaamheden.	EUR	50.000,00	V	
950060	Stelpost voor coaten en injecteren betonnen put.	EUR	1.500,00	V	
950070	Stelpost Moederbestek Bouwcirculair.	EUR	825,00	V	
96	BIJDLAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%).	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				