



Legenda

- *** Werkgrens
- Materiaalscheiding
- 0810 Aanbrengen opsluifband 100x250mm
- 0820 Aanbrengen opsluifband 200x250mm
- T820V Aanbrengen trottoirband verlaagd 200x170mm
- T820 Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm
- RWS Aanbrengen RWSband 110/220x250mm
- 0820 Aanbrengen geleideband 50/200x250mm
- BUS Aanbrengen busperronband 308/435/334mm
- RTT Aanbrengen rotondeblokken 320/400x500mm in het werk gestort
- Aanbrengen goottegel 300x150x70mm
- Aanbrengen 2 strekken bss kf
- Aanbrengen inrijslekken 180x800x500mm
- Aanbrengen asfalt zwart, rijbaan rotonde
 - 30 mm SMA-NL BB (drood)
 - 50 mm AC16 Bind TL-C polymeer gemodificeerde bitumen
 - 60 mm AC22 Base OL-C
 - 250 mm hydraulisch menggranulaat 0/315
- Aanbrengen asfalt rood, fietspaden rotonde
 - 30 mm SMA-NL BB (drood)
 - 50 mm AC16 Bind TL-C polymeer gemodificeerde bitumen
 - 60 mm AC22 Base OL-C
 - 250 mm hydraulisch menggranulaat 0/315
- Aanbrengen asfalt rood, rijbaan
 - 30 mm SMA-NL BB (drood)
 - 50 mm AC16 Bind TL-C
 - 70 mm AC22 Base OL-C
 - 250 mm menggranulaat 0/315
- Aanbrengen asfalt rood, fietsstroken rijbaan
 - 30 mm SMA-NL BB (drood)
 - 50 mm AC16 Bind TL-C
 - 70 mm AC22 Base OL-C
 - 250 mm menggranulaat 0/315
- Aanbrengen asfalt rood, fietspad
 - 30 mm SMA-NL BB (drood)
 - 70 mm AC22 Base OL-C
 - 250 mm menggranulaat 0/315
- Aanbrengen aansluiting bestaande asfaltconstructie

- Aanbrengen bss kf
- keperverband kleur heide
- Aanbrengen bss kf
- elieboogverband kleur grijs
- Aanbrengen bss kf voegstone
- blokvand kleur zwart-wit
- Aanbrengen betontegels 300x300x45mm grijs
- Aanbrengen betontegels 300x300x70mm grijs
- Aanbrengen betontegels 300x300x70mm rood
- Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120mm
- Aanbrengen solDrain connect 100
- Aanbrengen halfverharding
- Honderduftaafstrook 1,50m breed
- Aanbrengen verloop trottoirband 180/200x250 - opsluifband 200x250
- Aanbrengen verloop opsluifband 200x200 - geleideband 50/200x250
- Aanbrengen trottoir inritverloopband 180/200x250
- Aanbrengen verloop trottoirband 180/200x250 - RWS 110/220x250
- Aanbrengen verloop trottoirband 180/200x250 - leicoband 308/435/334
- Aanbrengen trottoirkolk TB 180/200x250
- Aanbrengen trottoirkolk GB 50/200x250
- Aanbrengen trottoirkolk TB 180/200x250
- Aanbrengen thermoplast lengtemarkering 1-1 (0,10)
- Aanbrengen thermoplast lengtemarkering (0,10)
- Aanbrengen thermoplast haaielandmarkering 500x500
- Aanbrengen thermoplast blokmakering 500x500
- Op hoogte brengen putrand met deksel
- Inboren ronde putafdekking in asfalt met opschrift "infiltratie"
- Aanbrengen putafdekking in bestrating met opschrift "infiltratie"
- Inboren ronde putafdekking in asfalt met opschrift "Vw"
- Aanbrengen fietsteunhok 1200 mm h.o.h. 900 mm
- Aanbrengen pipeloeks

1	Eerste uitgave bij aanbesteding	06-11-2025	JGJ	RGRo
2	Tweede uitgave bij Nota van Inlichtingen	06-02-2026	JGJ	RGRo

Wf:	Ontstrijking	Datum:	Ingesteld	Gesloten/af
-----	--------------	--------	-----------	-------------

Graafsepoort
Hintham

Herinrichting Jan Heijmanslaan
Situatie te maken verharding



Documentnaam:	REB-MA-IS-HINT-BSK	Blznr:	1 van 3
Uitgave:	3	Status:	Definitief
Tekent:	S61	Datum:	25-02-2025
Formaat:	A3	Bestelmnr:	029-2025
Schaal:	1:200	Documenttype:	Besten
		Gekeurd:	JGJ
		Geometriser:	RGRo
		Aflevering:	SB/PRO/MLV/VB

