

BESTEK en VOORWAARDEN voor:

Bestek : Maaibestek gemeente Zeist 2026
Besteknummer : 25-087-004
Opdrachtgever : Gemeente Zeist
Datum : 9 januari 2026
Status : Definitief (09-01-2026)

Gemeente Zeist

Postadres: Postbus 513
3700 AM Zeist

Bezoekadres:
Het Rond 1
3701 HA Zeist

T. 14 030
E. zeist@zeist.nl
I. www.zeist.nl

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765
6710 BT Ede

Bezoekadres:
Demmersweg 43-15,
7556 BN Hengelo

T. 0318 65 41 24
E. info@greenengineers.nl
I. www.greenengineers.nl

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist.

Bezoekadres: Het Rond 1, Zeist
Postadres: Postbus 513, 3700 AM, Zeist
Telefoon: 14 030
E-mail: zeist@zeist.nl

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zeist.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Beheersen grashoogte-grasveld;
- b. Beheersen zwerfafval-grasveld en bermen;
- c. Maaien loof bol- en knolgewassen;
- d. Bijmaaien rondom bomen en obstakels;
- e. Maaien van bermen en taluds;
- f. Maaien zichthoeken;
- g. Steken harde graskanten.
- h. Etcetera.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en 9 maanden. Het werk vangt aan op 01-04-2026 en loopt af op 31-12-2027. Er is een optie tot verlenging voor een periode van tweemaal één jaar.

Alle werkzaamheden dienen conform de door de directie goed te keuren planning binnen deze in standhoudingsperiode te worden uitgevoerd.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

09 Hoeveelheidsbepaling

De in de besteksposten genoemde hoeveelheden zijn de hoeveelheden voor 2 jaar.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De te maaien percelen staan aangegeven in het beheersysteem Greenpoint. De data in Greenpoint wordt continue bijgehouden en is voor 95% up-to-date. Percelen die niet in Greenpoint staan dienen wel onderhouden te worden. Zodra dergelijke percelen herkend worden dient de opdrachtnemer deze te onderhouden. Zie ook bepaling 01.04.07.

Voorafgaande aan de werkzaamheden krijgt de aannemer een inlognaam en wachtwoord aangereikt. De aanbesteder en directievoerder verstrekken geen (samengestelde) analoge of digitale kaarten. Bij vragen over het beheersysteem kan de aannemer zich wenden tot Greenpoint advies te Wageningen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening aannemer.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing op dit bestek.

03 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan verlangd, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. na 1 dag productie gefaseerd maaien
2. na een halve dag productie sinus maaien

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 3 Kaartmateriaal van te maaien percelen en arealen
- Bijlage 7 Checklist gefaseerd maaien Zeist
- Bijlage 8 Wegen met uitvoeringsbeperkingen
- V&G plan (na aanbesteding)

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			Grasveld kwaliteit A en B, trapveld en hondenuitlaatvelden			
11			Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo			
111			Grasveld kwaliteitsniveau A			
1111			<u>Beheersen grashoogte-grasveld</u>			
111110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte:	week	91,00 V	
		.2.	Kwaliteitsniveau A	are		742,00 I
		. . .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		9. . .	Grondsoort: zand en klei			
		1. .	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		4. .	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 111410 en 111420			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1114			<u>Bijmaaaien rondom bomen en obstakels</u>			
111410	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: zie beheersysteem Betreft: beheersen grashoogte rondom obstakels.	week	91,00 V	
		1.	Te onderhouden aantal	st		1.484,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. . .2. . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		9. . .	Grondsoort: zand en klei			
		1. .	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		4. .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111420	512505		Bijmaaaien rondom bomen. Situering: zie beheersysteem Tijdstip van uitvoering in overleg met directie	st	744,00 V	
		1.	Bomen in grasveld			
		9. . .	Te onderhouden aantal:	st		372,00 I
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1115			<u>Maaaien loof van bolgewassen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
111510	512503		Maaien grasveld. Situering: zie beheersysteem Betreft: maaien loof bloembollen in grasveld Maaien na afsterven loof bloembollen Tijdstip van uitvoering: week 30 na overleg met directie Aantal percelen: n.v.t. Te onderhouden oppervlakte: 2. Standaard beheer .9. Grasveldtype: grasveld met bloembollen . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 31. . . Gerekend is met 1 maaibeurt(en)9 Maaisel direct opnemen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	20,00 V	
1116			Beheersen grashoogte grasveld bloembollen			
111610	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte: .2. Kwaliteitsniveau A . .2. . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . .9. . . Grondsoort: zand en klei Horizontaal of met een talud tot 1:31. . . Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 112510 en 1125204 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Grasveld kwaliteitsniveau B Beheersen grashoogte-grasveld	week	44,00 V	
				are		10,00 I
112						
1122						
112210	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte: .3. Kwaliteitsniveau B . .2. . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . .9. . . Grondsoort: zand en klei Horizontaal of met een talud tot 1:31. . . Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 112510 en 1125204 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	91,00 V	
				are		1.039,00 I
112220	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: zie beheersysteem Betreft: beheersen grashoogte rondom obstakels. 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B . .2. . . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . .9. . . Grondsoort: zand en klei1. . . Horizontaal of met een talud tot 1:34 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	91,00 V	
				st		2.078,00 I
1125			Bijmaaïen rondom bomen en obstakels			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
112520	512505		Bijmaaien rondom bomen. Situering: zie beheersysteem Betreft bomen in grasveld en bomen in grasveld bloembollen Tijdstip van uitvoering in overleg met directie	st	2.010,00	V
		1.	Bomen in grasveld			
			Te onderhouden aantal:	st		1.005,00 I
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Situering: zie beheersysteem			
			Betreft: maaien loof bloembollen in grasveld			
			Maaien na afsterven loof bloembollen			
			Tijdstip van uitvoering: week 30 na overleg met directie			
1126			<u>Maaien loof van bolgewassen</u>			
112610	512503		Maaien grasveld. Situering: zie beheersysteem Betreft: maaien loof bloembollen in grasveld Maaien na afsterven loof bloembollen Tijdstip van uitvoering: week 30 na overleg met directie	are	138,00	V
			Aantal percelen: n.v.t.			
			Te onderhouden oppervlakte:	are		69,00 I
		2.	Standaard beheer			
		.9.	Grasveldtype: grasveld met bloembollen			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 maaibeurt(en)			
			Maaisel direct opnemen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1127			<u>Beheersen grashoogte grasveld bloembollen</u>			
112710	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte:	week	44,00	V
		.3.	Kwaliteitsniveau B	are		69,00 I
			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
			Grondsoort: zand en klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
			Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 112510 en 112520			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1210			<u>Maaien grasbetonstenen</u>			
121010	512599		Maaien grasbetonstenen Situering: zie beheersysteem Betreft: maaien gras en kruidachtigen op grasbetonstenen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar 1e maaibeurt wk 22-24 2e maaibeurt wk 28-32 3e maaibeurt wk 40-44 Maximale hoogte na maaien 4cm Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	are	1.729,92	V
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		288,32 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			Bermen en taluds			
21			Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo			
210			Maaien bermen en taluds - ecologisch beheer			
2101			<u>Maaien 50cm langs randen van fiets- en voetpaden</u>			
210110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft randen langs voetpaden Breedte te maaien randen 50cm vanaf rand verharding Totale randlengte voetpaden: 27km Totale randlengte fietspaden: 22km Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte: .4. Kwaliteitsniveau C .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: zand en klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	91,00	V
2102			<u>Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 1x per jaar</u> (ecologisch beheer)			
210210	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfafval voorgaand aan iedere maaibeurt Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte: Bewerkingspercentage: 100% per beurt 9. Betreft: zwerfafval in bermen en taluds tot 1:2 .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .9. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar direct vooraangaand aan het maaien volgens bestekspost 210220 .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	6.044,00	V
210220	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: zie beheersysteem Tijdstip: maaibeurt week 37 en gereed week 43. Afwijken van het tijdstip van maaien alleen na overleg en goedkeuring door de directie Kneuzen van de vegetatie is niet toegestaan Te onderhouden oppervlakte: 9. Ecologisch beheer Per maaibeurt 20% van de vegetatie laten staan conform 'checklist gefaseerd maaibeheer' .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 210250	are	6.044,00	V
				are		3.022,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
210230	512599		Bijmaaien rondom bomen Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspost 210220 Jaarlijks 50% van de bomen bijmaaien Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	5.462,00 V	
				st		5.462,00 I
210240	512599		Bijmaaien rondom obstakels Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspost 210220 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	12.088,00 V	
				st		6.044,00 I
210250	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaien conform bestekspost 210220 Situering: zie beheersysteem Tijdstip: maaibeurt week 37 en gereed week 43 Te onderhouden oppervlakte: 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 9. Maaisel verwijderen binnen 3 tot 5 dagen na uitvoering maaierwerkzaamheden. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	6.044,00 V	
				are		3.022,00 I
2104			Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 2x per jaar (ecologisch beheer)			
210410	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfafval voorgaand aan iedere maaibeurt Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte: Bewerkingspercentage: 100% per beurt 9. Betreft: zwerfafval in bermen en taluds tot 1:2 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 9. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar direct voorafgaand aan het maaien volgens bestekspost 210420 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	11.864,00 V	
				are		2.966,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
210420	512501		Maaieren bermen en taluds. Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start 1e maaibeurt week 22 en gereed week 28. start 2e maaibeurt week 37 en gereed week 43, Afwijken van het tijdstip van maaieren alleen na overleg en goedkeuring door de directie Kneuzen van de vegetatie is niet toegestaan Voor week 30 bollen en knollenstroken niet meemaaieren Te onderhouden oppervlakte: 9. Ecologisch beheer Per maaibeurt 20% van de vegetatie laten staan conform 'checklist gefaseerd maaibeheer' .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 per jaar .9. Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 210450	are	11.864,00 V	
				are		2.966,00 I
210430	512599		Bijmaaien rondom bomen Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de 2e maaibeurt volgens bestekspost 210420 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	6.348,00 V	
				st		6.348,00 I
210440	512599		Bijmaaien rondom obstakels Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 2 beurten direct voorafgaand aan de maaibeurten volgens bestekspost 210420 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	23.728,00 V	
				st		5.932,00 I
210450	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaieren conform bestekspost 210420 Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start 1e maaibeurt week 22 en gereed week 28 start 2e maaibeurt week 37 en gereed week 43 Te onderhouden oppervlakte: 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 per jaar .9. Maaisel verwijderen binnen 3 tot 5 dagen na uitvoering maaierwerkzaamheden. .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	11.864,00 V	
				are		2.966,00 I
2105			<u>Maaieren bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 3x per jaar (ecologisch beheer)</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
210510	501171					Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfafval voorgaand aan iedere maaibeurt Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte: Bewerkingspercentage: 100% per beurt Betreft: zwerfafval in berm en taluds tot 1:2 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 9. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurten per jaar direct voorafgaand aan het maaien volgens bestekspost 210520 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.284,00	V	
							are			214,00 I
210520	512501					Maaien berm en talud. Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start 1e maaibeurt week 18 en gereed week 22 start 2e maaibeurt week 29 en gereed week 33 start 3e maaibeurt week 39 en gereed week 44 Afwijken van het tijdstip van maaien alleen na overleg en goedkeuring door de directie Voor week 30 bollen en knollenstroken niet meemaaien Kneuzen van de vegetatie is niet toegestaan Te onderhouden oppervlakte: 9. Ecologisch beheer Per maaibeurt 20% van de vegetatie laten staan conform 'checklist gefaseerd maaibeheer' 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 3. Aantal maaibeurten: 3 per jaar. 9. Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 210550	are	1.284,00	V	
							are			214,00 I
210530	512599					Bijmaaien rondom bomen Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de 3e maaibeurt volgens bestekspost 210520 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	207,00	V	
							st			207,00 I
210540	512599					Bijmaaien rondom obstakels Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 3 beurten direct voorafgaand aan de maaibeurten volgens bestekspost 210520 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	2.568,00	V	
							st			428,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
210550	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaien conform bestekspost 210520 Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start 1e maaibeurt week 18 en gereed week 22 start 2e maaibeurt week 29 en gereed week 33 start 3e maaibeurt week 43 en gereed week 48 Te onderhouden oppervlakte:	are	1.284,00	V
		1.	Ecologisch beheer	are		214,00 I
		2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		3.	Aantal maaibeurten: 3 per jaar			
		9.	Maaisel verwijderen binnen 3 tot 5 dagen na uitvoering maaierwerkzaamheden.			
		9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
2106			Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 3x per jaar (sinus-beheer)			
210610	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfafval voorgaand aan iedere maaibeurt Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte:	are	50,40	V
			Bewerkingspercentage: 100% per beurt	are		8,40 I
		9.	Betreft: zwerfafval in bermen en taluds tot 1:2			
		3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		9.	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurten per jaar direct voorafgaand aan het maaien volgens bestekspost 210620			
		9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
210620	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start 1e maaibeurt ca. week 18 start 2e maaibeurt ca. week 29 start 3e maaibeurt ca. week 43 Uitvoering in overleg met de directie Kneuzen van de vegetatie is niet toegestaan Voor week 30 bollen en knollenstroken niet meemaaien Totaal te onderhouden oppervlakte:	are	15,12	V
			Te onderhouden oppervlakte per maaibeurt 8,40 are	are		8,40 I
		9.	Sinus beheer			
			Per maaibeurt 30% van de vegetatie maaien. Elke ronde een wisselend deel maaien. Overstaande delen op aanwijz van de directie.			
		2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		3.	Aantal maaibeurten: 3 per jaar			
		9.	Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 210650			
210630	512599		Bijmaaien rondom bomen Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de 3e maaibeurt volgens bestekspost 210620 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal:	st	54,00	V
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st		9,00 I
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
210640	512599		Bijmaaien rondom obstakels Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 3 beurten direct voorafgaand aan de maaibeurten volgens bestekspost 210620 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	54,00	V	
				st			9,00 I
210650	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaien conform bestekspost 210620 Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start 1e maaibeurt week 18 start 2e maaibeurt week 29 start 3e maaibeurt week 43 Te onderhouden oppervlakte:	are	15,12	V	
				are			8,40 I
213			Maaien bermen en taluds - niet ecologisch beheer (direct afruimen)				
2131			Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 2x per jaar - Zichthoeken				
213110	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfafval voorgaand aan iedere maaibeurt Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte: Bewerkingspercentage: 100% per beurt Betreft: zwerfafval in bermen en taluds tot 1:2 Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar direct voorafgaand aan het maaien volgens bestekspost 213120 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	720,00	V	
				are			180,00 I
213120	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van zichthoeken Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start 1e maaibeurt week 18 en gereed week 22 start 2e maaibeurt week 29 en gereed week 33 Definitieve weeknummers voor maaien jaarlijks en per ronde in overleg met directie Voor week 30 bollen en knollenstroken niet meemaaien Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaisel in één werkgang maaien en afvoeren. Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 213150	are	720,00	V	
				are			180,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
213130	512599		Bijmaaien rondom bomen Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspost 213120 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	720,00 V	
				st		180,00 I
213140	512599		Bijmaaien rondom obstakels Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 2 beurten direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspost 213120 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1.440,00 V	
				st		360,00 I
213150	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaien conform bestekspost 213120 Situering: zie beheersysteem Tijdstip:Tijdstip: start 1e maaibeurt week 18 en gereed week 22 start 2e maaibeurt week 29 en gereed week 33 Definitieve weeknummers voor maaien jaarlijks en per ronde in overleg met directie Te onderhouden oppervlakte: 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .2. . . Aantal maaibeurten: 2 per jaar . . .1. . . Maaisel direct na maaien verwerken9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	720,00 V	
				are		180,00 I
2132			<u>Maaaien bermstrook horizontaal of talud tot 1:2</u> <u>- 1x per jaar - eerste 50cm langs randen</u> <u>verharding</u>			
213210	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfafval voorgaand aan iedere maaibeurt Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte: Bewerkingspercentage: 100% per beurt 9. Betreft: zwerfafval in bermen en taluds tot 1:2 .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval . . .9. . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurten per jaar direct voorafgaand aan het maaien volgens bestekspost 2132209 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	376,00 V	
				are		188,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
213220	512501		Maaaien bermen en taluds. Betreft: het maaaien van de eerste 50cm langs randen verharding Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start maaibeurt week 16 en gereed week 20. Afwijken van het tijdstip van maaaien alleen na overleg en goedkeuring door de directie Te onderhouden oppervlakte: 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .1. . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar9 Maaisel in één werkgang maaaien en afvoeren. Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 213250	are	376,00 V	
				are		188,00 I
213230	512599		Bijmaaaien rondom bomen Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspost 213220 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	52,00 V	
				st		26,00 I
213240	512599		Bijmaaaien rondom obstakels Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspost 213220 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	752,00 V	
				st		376,00 I
213250	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaaien conform bestekspost 213220 Situering: zie beheersysteem Tijdstip:Tijdstip: start maaibeurt week 16 en gereed week 20. Te onderhouden oppervlakte: 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .1. . . Aantal maaibeurten: 1 per jaar1. Maaisel direct na maaaien verwerken9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	376,00 V	
				are		188,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			Overige werkzaamheden			
31			Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo			
311			Grasvelden			
3111			<u>Slepen grasvelden A en B niveau</u>			
311110	512525		Slepen grasveld.	are	1.781,00 V	
			Betreft: voorafgaande aan eerste maaironde slepen			
			van alle grasvelden, hondenuitlaatvelden en			
			trapvelden			
			Situering: zie beheersysteem			
			Aantal percelen: zie beheersysteem			
			Totaal te onderhouden oppervlakte:	are		3.562,00 I
		.3. . . .	Slepen met weidesleep			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
						
312			Graskanten			
3121			<u>Steken van graskanten</u>			
312110	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	148.700,00 V	
			Betreft: het steken/snijden van harde graskanten			
			langs berm en gazon			
			Te onderhouden lengte	m		446.100,00 I
		.3. . . .	Langs verharding			
		. . .2. .	Afsteken of afsnijden			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Jaarlijks 1/3 deel van de totale lengte steken			
			Uitvoering in overleg met de directie			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening			
			van de aannemer.			
						
313			Bermen			
3131			<u>Verlagen berm</u>			
313110	510403		Verlagen berm.	m2	10.000,00 V	
			Betreft: het verlagen van berm met een bermfrees			
			Profiel na verlaging: op één oor			
			In de berm aanwezige obstakels: bijwerken			
		.2. . . .	Betreft: buitenberm			
			Breedte van afgraven: 1 tot 1,5 m			
		. .9. . .	Gemiddelde dikte van verlagen: 0,05m			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m3		500,00 I
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar tussendepot volgens bestekspostnummer			
			313120 . De aannemer dient een AP-04 keuring incl.			
			PFAS uit te laten voeren. Dit dient bij de			
			eenheidsprijs te zijn ingebrepen. De aannemer dient			
			uit te gaan van maximaal klasse 'industrie'.			
						
313120	610199		Inrichten, instandhouden en verwijderen depot	EUR		N
			Betreft: tussendepot voor vrijgekomen grond uit			
			verlagen berm volgens bestekspostnummer			
			313110 .			
			Het depot dient te worden afgeschermd met			
			bouwhekken. Grondstromen dienen apart te worden			
			opgeslagen.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Werkzaamheden algemene aard				
41			Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo				
411			Verkeersmaatregelen				
4111			<u>Rijdendende afzettingen</u>				
411110	620105		Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
			Ten behoeve van:				
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
			'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221				
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =				
			30 km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
71			Werkzaamheden Wet Natuurbescherming				
710010	640199		Opstellen ecologisch werkplan	EUR		N	
			Betreft het opstellen van een ecologisch werkplan ten				
			behoefte van het uitvoeren van alle				
			beheeractiviteiten binnen dit bestek.				
			Dit plan wordt eenmalig opgesteld op basis van het				
			gemeentelijk ecologisch werkprotocol voorafgaande				
			aan de werkzaamheden en getoetst door de ecooloog				
			van de opdrachtgever. Het plan wordt gedurende de				
			looptijd van het bestek door de opdrachtnemer				
			geactualiseerd.				
710020	640199		Inventarisatie flora en fauna	EUR		N	
			Betreft: het vaststellen en registreren van				
			groeiplaatsen van beschermde planten en het				
			vaststellen en registreren van vaste rust- en				
			verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid				
			01 van artikel 64.13.01 van de Standaard.				
			Registratie vindt plaats in het beheersysteem van				
			opdrachtgever.				
710030	640199		Toepassen beschermingsmaatregelen	EUR		N	
			Betreft: het aanbrengen, in stand houden en				
			verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. Wet				
			natuurbescherming				
			Conform het opgestelde ecologisch werkplan.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op de beeldgestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in lid 03 is van toepassing de definitieve tekst 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018'.
- 06 Het document 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 07 Op dit werk is de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' versie 2020 van toepassing, zoals uitgegeven door de Vereniging Stadswerk en geldig tot juni 2023.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in par. 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 07 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 70% van de aannemingssom.
- 08 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen 30% van de aannemingssom.

01 04 07 Verrekening areaalwijziging

- 03 In dit bestek is het onderhoud van de grasvelden van de parken opgenomen. Gedurende de looptijd van het bestek bestaat de mogelijkheid dat het onderhoud van de gazons in de parken opgenomen wordt in een ander bestek en in dit bestek komt te vervallen. De opdrachtnemer wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Overzicht parken:

- Blookerpark;
- Dieptetuin;
- Griffensteynseplein;
- Het Slot;
- J. v. Lennipplein;
- J. v/d Vondel;
- Kersbergenplein;
- Oranje Nassapark;
- Oude begraafplaats.

Indien de hoeveelheden van deze parken uit het bestek worden gehaald, heeft de aannemer geen recht op vergoeding voor het in minder brengen van de hoeveelheden.

- 04 Gelijktijdig met de (eventuele) jaarlijkse verlenging worden de hoeveelheden opnieuw berekend en verwerkt op het inschrijvingsstaat. Deze inschrijfstaat wordt door de opdrachtnemer afgeprijsd met geïndexeerde eenheidsprijzen.
- 05 Een lijst met groeilocaties van exoten wordt na opdrachtverlening met de aannemer gedeeld. Het areaal exoten is bij benadering. Hier zijn geen exacte gegevens van bekend. Areaal

HFD PAR ART LID

wijzigingen meer dan 10% geven reden tot aanpassing van de eenheidsprijs.

06 In aanvulling op lid 5 dient de opdrachtnemer nieuwe locaties van exoten direct te melden bij de directievoerder.

08 In overeenkomst tot het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard is voor de jaarlijkse indexering van loon en brandstofbestanddelen de prijs-indexering de indexen ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995 van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

01 Als aanvulling op het gestelde in 01.05.01 lid 2 van de Standaard 2020 kunnen declaraties uitsluitend worden ingediend in overleg met en nà akkoord van de directie.

04 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan plaatsvinden indien deze zijn overeengekomen met de directievoerende. Extra werkzaamheden dienen als extra declaratie aan de betreffende termijnstaat te worden toegevoegd.

05 Declaraties indienen in termijnen van 4 weken. Indienen vóór de maandag van de derde week na verstrijken van een termijn.

06 De declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020, samen met de geaccordeerde termijnstaat, indienen via facturen@zeist.nl.

Gemeente Zeist
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 513
300 AM Zeist

ovv bestek: Maaibestek gemeente Zeist 2026 en onder vermelding van het verplichtingennummer, zoals zal worden vermeld in de gunningsbrief.

07 Betaling van de declaratie zal, mits het te declareren bedrag is goedgekeurd door de directie, binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur plaatsvinden, conform de geldende Inkoopvoorwaarden van de gemeente Zeist.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt er geen zekerheidstelling verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Vergunningen / ontheffingen

01 10 01 Verzorgen vergunningen / ontheffingen

01 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van, en het gedurende uitvoering van de werkzaamheden beschikken over, de benodigde vergunningen/ontheffingen, die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

02 Kosten die voortvloeien uit het aanvragen en beschikken over vergunningen / ontheffingen komen voor rekening van de aannemer.

03 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van de consequenties, welke voortvloeien uit het niet tijdig of ten tijde van de uitvoering niet beschikken over de benodigde vergunningen / ontheffingen.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkaar grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende werken in elkaar grijpen:
- diversen aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte door of namens de gemeente Zeist.
- 02 In geval de aannemer de uitvoering van de werkzaamheden niet of niet volledig kan uitvoeren vanwege uitvoering werkzaamheden derde of om welke andere reden dan ook hij niet bij het te onderhouden perceel kan komen, neemt hij terstond contact op met de directievoerende/toezichthouder hierover.
- 03 Indien aannemer niet terstond de onbereikbaarheid van een perceel meldt, zoals is aangegeven in lid 02 van dit artikel, kan het betreffende perceel gewoon meegenomen worden in de monitoring en geldt de onbereikbaarheid niet als een reden waarom dit perceel eventueel niet op het vereiste kwaliteitsbeeld ligt.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 01 Het verkeer moet zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden en de aannemer dient hierbij de benodigde verkeersmaatregelen te treffen. De aannemer dient bij de uitvoering van het werk de nodige hulpmiddelen te verschaffen en de directie te vrijwaren van klachten van verkeersdeelnemers en aanwonenden.

01 13 Kwaliteitsplan, Algemeen schema, werkplan**01 13 01 Algemeen**

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd. Dit schema moet digitaal worden ingediend bij de directie.
- 03 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 18 van de U.A.V. 2012 is de aannemer werkzaam met naar het oordeel van de directie voldoende aantal hoveniers, waarvan per groep tenminste 1 met een afgeronde opleiding MBO niveau 3 vakbekwaam hovenier of gelijkwaardig
- 08 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, lid 1 moet in het algemeen tijdschema per frequentiepost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) en waar (routing) werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 09 In aanvulling op paragraaf 01.13 uit de Standaard dient er in het gedetailleerd werkplan te worden omschreven hoe de aannemer omgaat met inzet van rijdend materieel ten behoeve van extensief maaien in kleine/smalle (woon)straten. Opdrachtgever wil zoveel mogelijk voorkomen dat zeer groot en zwaar materieel in kleine woonstraten, woonerven, rondom scholen en winkelcentra wordt ingezet. Werkelijke inzet van materieel is pas toegestaan na akkoord op het gedetailleerd werkplan van de opdrachtgever.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 11 Vervoer van vrijgekomen materialen**

- 01 Alle bij het werk vrijgekomen materialen dienen door de opdrachtnemer te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de betreffende bestekspost te zijn verrekend.
- 02 Vrijgekomen materiaal kan tijdelijk worden gestort op een aangewezen locatie aan de Kwikstaartlaan. Opslag/ stalling van materieel is niet toegestaan.
- 03 Gestort materiaal dient wekelijks uiterlijk op vrijdag vóór 17:00 uur te zijn verwijderd.

01 17 12 Verwerken vrijgekomen materialen

- 01 De aannemer dient binnen 4 weken na gunning met de opdrachtgever in gesprek te gaan over mogelijkheden voor het duurzamer verwerken van vrijkomende materialen. In overleg tussen de aannemer en de opdrachtgever kunnen gedurende de looptijd van het contract nieuwe (prijs)afspraken worden gemaakt voor de besteksposten met betrekking tot verwerking van vrijkomende materialen als er een goed alternatief wordt gevonden.

HFD PAR ART LID

01 18 Bescherming te handhaven beplanting**01 18 01 Uitvoering van de werkzaamheden**

- 01 Onder vegetatie wordt verstaan bomen, houtachtige vegetatie niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, allen met inbegrip van de wortelzone.
- 02 De door de opdrachtgever in het bestek als te handhaven vegetatie aangemerkte vegetatie sparen.
- 04 Indien de aard van het werk daartoe aanleiding geeft, houdt de directie voor de aanvang van de werkzaamheden een bouwbespreking met de aannemer ten einde vast te stellen of de voorgeschreven maatregelen in verband met de bescherming van de te handhaven vegetatie toereikend en in overeenstemming zijn met de uitvoeringswijze van de aannemer. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, zal de aannemer voor de aanvang van het werk om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 05 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschadigingen van de te handhaven vegetatie wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 01 Bij schade aan bomen stelt de directie de hoogte van het schadebedrag vast aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, zoals deze drie maanden voor de dag van de aanbesteding gelden.
- 02 Indien de boom door de aannemer wordt vervangen, worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag.
- 03 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de soort schade, dan wel de hoogte van het schadebedrag, zal de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van bomen (NVTB).
- 04 De taxatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 06 Geconstateerde schades door de opdrachtgever welke niet zijn gemeld door de opdrachtnemer worden per boom beboet met € 500,--. Deze boete wordt opgeteld bij de taxatie zoals vermeld in lid 01, 03 en 04.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

- 01 Bij schade aan houtige gewassen, niet zijnde bomen, stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast.
- 02 Het schadebedrag bedraagt bij:
herstelbare schade € 10,00 per m2 vegetatie met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis;
onherstelbare schade € 20,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 400,00 per gebeurtenis.
- 03 Geconstateerde schades door de opdrachtgever welke niet zijn gemeld door de opdrachtnemer worden per gebeurtenis beboet met € 500,--. Deze boete wordt opgeteld bij de bedragen zoals vermeld in lid 02.

HFD PAR ART LID

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

- 01 Bij schade aan kruidachtige vegetatie, stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast.
- 02 Het schadebedrag bedraagt bij:
herstelbare schade € 5,00 per m2 vegetatie, vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis;
onherstelbare schade € 20,00 per m2 vegetatie, vermenigvuldigd met de standplaatsfactormet en minimum van € 400,00 per gebeurtenis.
- 03 De standplaatsfactor bedraagt voor:
- | | |
|------------------------|-----|
| - stedelijk gebied | 2,0 |
| - halfstedelijk gebied | 1,5 |
| - overig gebied | 1,0 |
- 04 Geconstateerde schades door de opdrachtgever welke niet zijn gemeld door de opdrachtnemer worden per gebeurtenis beboet met € 500,--. Deze boete wordt opgeteld bij de bedragen zoals vermeld in lid 02.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 09 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken.
- 10 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en, zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe initiatief en belegt de bespreking. De aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.

01 23 Besteksadministratie**01 23 01 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen en instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de bouwvergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 De aannemer verzorgt de notulen van de vergadering en stuurt deze ter goedkeuring uiterlijk 10 kalenderdagen na de vergadering naar alle aan- en afwezigen.

01 24 Beeldkwaliteit**01 24 07 Besteksmeldingen**

- 06 Meldingen van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van € 500,00 per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstel meldingen moeten via schriftelijke gereedmeldingen aan de directievoerder doorgegeven worden. Indien de herkeuring binnen 2 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.

HFD PAR ART LID

01 24 08 Opneming

- 10 Per periode van vier weken worden vanuit de beheersysteem GreenPoint van de gemeente Zeist a-select d.m.v. at random trekkingen meetlocaties gegenereerd. Per jaar worden er 13 schouwrondes uitgevoerd door de opdrachtgever, waarbij de beeldkwaliteit wordt gemeten aan de hand van de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018'. Op de samenstelling van deze meetlocaties kan geen invloed worden uitgeoefend.

Een schouw zal bestaan uit 50 meetlocaties waarbij alle van toepassing zijnde meetvakken en meetelementen (beheertypen) worden getoetst aan de bestekseisen. Een meetlocatie is een vierkant met zijden van 100 meter.

De directie kan keuren op ieder moment. De aannemer ontvangt iedere termijn van de directie schriftelijk een overzicht van iedere afkeur ondersteunt met fotomateriaal.

01 25 Vakopleiding**01 25 02 Opleiding in te zetten medewerkers**

- 01 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door of onder toezicht van te minste één medewerker met een afgeronde opleiding MBO niveau 3 vakbekwaam hovenier of gelijkwaardig
- 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 03 Het leidinggevend/aansturend personeel van of namens de opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 1-2 bestendig beheer.
- 05 Het leidinggevend/aansturend personeel van of namens de opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 3 bestendig beheer.
- 06 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat Veilig werken langs de weg.
- 07 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat KleurKeur Basis.
- 08 Het leidinggevend/aansturend personeel van of namens de opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van certificaat KleurKeur Gevorderden.

01 26 Frequentiegestuurde besteksposten**01 26 01 Verificatie frequentiegestuurde besteksposten**

- 01 De opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelhedscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.
- 02 De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 03 Indien uit de controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat het door de aannemer gereedgemaakte deelresultaat afwijkt van de bestekseisen en de directievoerder deze afwijking niet accepteert, wordt dit per e-mail aan de aannemer bericht. De herstelwerkzaamheden dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te zijn uitgevoerd. De herstelmeldingen moeten via schriftelijke gereedmeldingen aan de directievoerder doorgegeven worden. Indien de herkeuring binnen 3 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemaakte deelresultaat negatief uitvalt, worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 500,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.
- 04 In 2026 geldt dat bij vier achtereenvolgende ingebrekestellingen voor een opgeleverd deelresultaat de betreffende werkzaamheden uit de eerstvolgende contractverlenging worden gehaald. In 2027 geldt dat bij drie en in de eventuele jaren daarna bij de achtereenvolgende ingebrekestellingen. Indien op grond van het voorgaande vijf of meer besteksposten uit de eerstvolgende contractverlenging zouden moeten worden gehaald, wordt de overeenkomst ontbonden.

HFD PAR ART LID

- 05 Indien de in deel 2.2 en / of deel 3 van dit bestek genoemde uitvoeringsperiode en data overschreden wordt, zal een boete van € 500,00 per dag opgelegd worden tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is.
- 06 Meldingen van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van € 500,00 per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstel meldingen moeten via schriftelijke gereedmeldingen aan de directievoerder doorgegeven worden. Indien de herkeuring binnen 2 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.
- 07 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering.

01 27 Uitvoeringsaspecten**01 27 01 Materieel**

- 01 De aannemer dient ervoor te zorgen dat er geen benzine, oliën of vetten (wordt) worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten door de aannemer en op kosten van de aannemer verwijderen door afgraven en afvoeren van vervuilde grond en aanvullen met schone grond.
- 03 Indien er benzine, oliën of vetten (wordt) worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel, dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.
- 04 De in te zetten, dan wel ter beschikking te stellen voer- en of werktuigen dien te voldoen aan de volgende eisen:
- Euronorm zware voertuigen:
Voertuigen met een brutogewicht groter dan 3.500 kg dienen ten minste aan de Euro VI-norm te voldoen. Onder het brutogewicht wordt verstaan: de som van de massa van het ledige voertuig en het maximaal toegestane laadgewicht (ofwel Gross Vehicle Weight, GVW)
Verificatie vindt plaats door het aanleveren van een afschrift van de type-goedkeuringspapieren aan de directie. Hieruit zijn onder andere de Euronorm per voertuig af te leiden.
 - Fasenorm mobiele werktuigen:
Mobiele dieselwerktuigen met motoren met een variabel toerental dienen ten minste aan de volgende fasenormen te voldoen (vgl richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC):
 - 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
 - 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
 - 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B
 - Mobiele dieselwerktuigen met motoren met een constant toerental voldoen ten minste aan de emissie-eisen van fasenorm III-A (vgl richtlijn 2004/26/EG)
Verificatie vindt plaats door het aanleveren van een afschrift van de conformiteitsverklaring aan de directie. Hieruit zijn ten minste het vermogen en de emissiewaarden per werktuig af te leiden.
 - Fasenormen worden in het Engels ook wel 'Stage standards' genoemd. Mobiele werktuigen dienen gekeurd te zijn conform de Europese Fasenormen. Mobiele werktuigen gekeurd conform de Amerikaanse TIER normen voldoen niet aan de minimumeis. Emissiewaarden per type mobiel werktuig (type en vermogen) van de genoemde Fasenormen zijn onder meer te vinden op Emission Standards (<https://dieselnet.com/standards/eu/index.php>)
 - Als Stage-norm is gewenst minimaal Stage IV
 - Als een mobiel werktuig een Euro-norm heeft is gewenst minimaal V-norm
 - Voor alle dieselloper- en werktuigen is gebruik van HVO100 als brandstof verplicht
- 05 Op dit bestek mogen uitsluitend elektrisch aangedreven handgereedschappen worden ingezet.

HFD PAR ART LID

01 27 02 Werktijden

- 01 Het werken buiten de normale tijden, te weten vóór 07.00u 's ochtends en ná 17.00u 's middags alsook het werken in meer ploegen en het werken op zaterdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Op zon- en feestdagen wordt er niet gewerkt. Aannemer wordt verzocht niet vóór 07.00u 's ochtends maaiwerk te verrichten op percelen welke dicht tegen woningen aanliggen. Dit leidt voor aanwonenden tot ongewenst geluidsoverlast en moet vóór genoemd tijdstip worden voorkomen.
- 02 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Zeist waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

01 27 03 Weers- en terreinomstandigheden

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- en/of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang de omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de eventuele schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat in afstemming met de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A. V. 2012
- 02 Na het hervatten van stilgelegde maaierwerkzaamheden zoals beschreven in lid 01 dient de opdrachtnemer, de kwaliteit te leveren zoals beschreven in de desbetreffende bestekspost. Indien na maaierwerkzaamheden het beeld niet voldoet door grasproppen of andere grasophopingen dient de opdrachtnemer dit binnen 48 uur te verwijderen en in ieder geval voor het weekend. Eventuele kosten dienen in de eenheidsprijzen van het maaierwerk opgenomen te zijn.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Begripsbepaling****51 01 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op paragraaf 51 01 01:
Te verstaan onder:
j. Meetlocatie: een door de opdrachtgever bepaald grasveld, waarvan het kwaliteitsniveau wordt beoordeeld.
l. Proppen: een ophoping of samenkleving van gemaaid gras met een minimale afmeting van 20 mm.

51 02 Eisen en uitvoering**51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen**

- 04 Binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen mag geen grondbewerking dieper dan 0,10 m worden uitgevoerd.

51 02 10 Opruimingswerk

- 01 Voorafgaand aan het maaien van bermen het betreffende oppervlak tevens ontdoen van onregelmatigheden, waarvan de afmeting 40 mm of meer bedraagt, zwerfvuil, grofvuil, takken en stenen daaronder inbegrepen.

51 02 11 Insporingsdiepte

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan gras- en kruidachtigen mag ten hoogste 20mm bedragen.

51 03 Informatie-overdracht**51 03 04 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer vuil aantreft dat als chemisch afval kan worden aangemerkt, dient dit te worden gemeld bij de directievoerende.
- 02 Indien de aannemer grof vuil aantreft dient dit te worden gemeld bij de directievoerende.
- 03 De gemeente beschikt over informatie betreffende groeilocaties van Aziatische Duizendknoop. Deze informatie wordt na gunning aan de aannemer overhandigd.
- 04 Indien de aannemer nieuwe groeilocaties van Aziatische Duizendknoop aantreft dient dit te worden gemeld bij de directie.

51 06 Bouwstoffen**51 06 03 Bestrijding van ziekten en plagen**

- 01 Bij de uitvoering van de werkzaamheden mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering**

HFD PAR ART LID

51 22 05 Maaien

- 09 In aanvulling op lid 09. De aannemer dient ten allen tijde de vorming van proppen groter dan 20 mm te voorkomen, ook onder vochtige omstandigheden. Indien de aannemer op dit onderdeel in gebreke blijft, kan de directie de aannemer een korting op de aanneemsom opleggen. Het bedrag der kortingen wordt vastgesteld op € 250,00 per locatie per kalenderdag. De kortingen worden bij de eerstvolgende betalingstermijnen en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 12 Tijdens het maaien van gazons, bermen en taluds binnen 100cm rondom bomen vegetatie laten staan. Deze vegetatie uitsluitend maaien tijdens bijmaaien volgens frequentie besteksposten.
- 13 Groeilocaties van Aziatische Duizendknoop niet maaien. 1 meter vegetatie rondom de groeilocatie eveneens niet maaien.
- 14 De bermen langs de Blikkenburgerlaan mogen uitsluitend vanaf de verharding worden gemaaid. Het is niet toegestaan met maaimachines door de bermen aan de Blikkenburgerlaan te rijden.
- 15 Inzet van maaizuig-machines is alleen toegestaan indien deze zijn voorzien van een eco-kop.
- 16 De werkzaamheden zodanig uitvoeren, en het materieel zodanig aanpassen, dat de ontstane insporingsdiepte van materieel niet meer dan 20 mm bedraagt. Indien tijdens de werkzaamheden meer spoorvorming optreedt dan het toegestane maximum van 20 mm, wordt dit beboet met een bedrag van € 500,00 per gebeurtenis. Tevens blijven de herstellkosten ten laste van de aannemer.
- 17 Indien de aannemer spoorvorming van meer dan het toegestane maximum van 20mm heeft veroorzaakt dient dit direct bij de directie te worden gemeld. Geconstateerde schades door de opdrachtgever welke niet zijn gemeld door de opdrachtnemer worden per geval beboet met € 500,-. Deze boete wordt opgeteld bij de kosten zoals vermeld in lid 16.

51 22 06 Ecologisch beheer

- 01 In afwijking van artikel 51.22.06 lid 01 van de Standaard bepaalt de ecooloog van de opdrachtgever in welke bermen delen van de vegetatie blijven overstaan. In deze bermen delen niet maaien conform bijlage 'Checklist gefaseerd maaien Zeist'.
- 02 In afwijking van de artikel 51.22.06 lid 02 en 03 van de Standaard dient bij iedere maaibeurt 20% van de oppervlakte van de vegetatie te blijven staan.
- 03 De niet te maaien delen beslaan elk een oppervlakte van ten minste 10m²
- 04 In afwijking van artikel 51.22.06 lid 04 van de Standaard dient maaisel binnen 5 kalenderdagen na de uitvoering van het maaibeheer te worden afgevoerd.
- 05 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van de werkzaamheden de ecologische waarden nadelig beïnvloeden, is de directie bevoegd tot één week voor de geplande aanvang van de werkzaamheden de uitvoering hiervan op te schorten.
- 06 In aanvulling op artikel 51.22.06 lid 06 is het maaien met een klepelmaaier is niet toegestaan.
- 07 Het verwijderen van maaisel door middel van afzuigen is niet toegestaan
- 08 Aangewezen zichthoeven en de aangewezen bermen waarvan de eerste meter langs wegen dient te worden gemaaid zijn uitgesloten van gefaseerd maaien, deze dienen iedere maaibeurt volledig te worden gemaaid.
- 09 In aanvulling op artikel 51.22.06 van de Standaard bedraagt de minimale maaelhoogte 10 tot 15 cm boven maaiveld.
- 10 In aanvulling op artikel 51.22.06 van de Standaard dient tijdens regenachtig weer maaierwerkzaamheden niet uitgevoerd te worden.
- 12 In aanvulling op artikel 51.22.06 van de Standaard dient het inzaaien van bermen zoveel mogelijk te worden voorkomen.
- 13 In aanvulling op artikel 51.22.06 van de Standaard dienen overslaande delen jaarlijks te rouleren door het areaal.

HFD PAR ART LID

51 22 11 Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen

- 04 Paragraaf 51 22 11 lid 04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 06 Paragraaf 51 22 11 lid 06 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 10 Bijmaaien rondom bomen en obstakels mag uitsluitend worden uitgevoerd met een bosmaaier voorzien van een afstandhouder.

51 23 Informatie-overdracht**51 23 02 Bijmaaien rondom obstakels**

- 01 De aannemer wordt erop geattendeerd dat de grasvelden en/of bermen, die conform dit bestek moeten worden onderhouden, op sommige locaties zijn voorzien van een grotere hoeveelheid bij te maaien obstakels, dan hij op basis van een standaard situatie mag verwachten. Hij dient hier met zijn inschrijvingsprijzen rekening mee te houden.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 0 Algemeen****62 03 Informatie-overdracht verkeersmaatregelen****62 03 01 Algemeen**

- 06 De spijstijden zijn:
- 's morgens tussen 7.00 uur en 9.00 uur;
 - 's avonds tussen 16.00 uur en 18.00 uur.
- Zie ook bijlage wegen met uitvoeringsbeperkingen

62 04 Risico en garanties**62 04 01 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land of vanwege de directie opgegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval een korting van € 500,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en Faunawet**64 0 Deelhoofdstuk 64.0****64 01 Flora & fauna****64 01 01 Gedragscode soortbescherming gemeenten**

- 01 De werkzaamheden uitvoeren naar de:
Gedragscode soortbescherming gemeenten, in 2025 goedgekeurd door de minister van
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Digitaal verkrijgbaar bij:
- Vereniging Stadswerk Nederland
Galvanistraat 1 - 6716 AE Ede
Postbus 416 - 6710 BK Ede
Tel: 0318-692721
info@stadswerk.nl
- 02 Incidenten
Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en werkwijze kan het voorkomen dat bij uitvoering
van werkzaamheden beschermde planten of dieren worden verstoord. Deze incidenten
worden door het uitvoerend personeel direct gemeld aan de directie. De directie beslist hoe
er verder gehandeld moet worden. Hij stelt vast, zonodig in overleg met externe deskundige,
of en welke herstel- of noodmaatregelen nog uitgevoerd kunnen worden. De incidenten
worden altijd geregistreerd. Voor registratie wordt een registratieformulier gebruikt.
- 05 Natuurkalender
Daarnaast worden de werkzaamheden afgestemd met de natuurkalender. De natuurkalender
onderscheidt werkbare en niet werkbare periodes, gebaseerd op het voorkomen van soorten.
De kalender geeft drie mogelijkheden, aangeduid met de kleuren rood, groen en oranje.
Rood: In rode periodes wordt niet gewerkt. Wanneer er toch gewerkt moet
worden zal altijd een ontheffing aangevraagd moeten worden.
Groen: Dit is de optimale periode om de werkzaamheden uit te voeren voor de soort
werkzaamheid of de eventueel aanwezige soort. In de meest voorkomende werksituaties is
verstoring in deze periodes minimaal. Ook in groene periodes kunnen planten of dieren
aanwezig zijn. Daarom vindt in groene periodes altijd een opzichtercontrole plaats. Blijken er
toch beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de
uitvoering ontzien of beschermd. De opzichter is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
opzichtercontrole.
Oranje: Wanneer uit de toetsing aan gegevensbronnen gebleken is dat een beschermde soort
aanwezig kan zijn dan vindt in oranje periodes een uitgebreide inventarisatie plaats. Wanneer
uit de toets blijkt dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn dan vindt een
opzichtercontrole plaats. Omdat alle vogels beschermd zijn wordt bij werkzaamheden in
houtopstanden tijdens het broedseizoen altijd uitgebreid geïnventariseerd.
Blijken er beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering
ontzien of beschermd.
Voor de natuurkalender zie:
[https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/06/Natuurkalender%20voor%20overige%20soorte
n.pdf](https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/06/Natuurkalender%20voor%20overige%20soorten.pdf)
- 07 De gemeente beschikt over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde
flora & fauna. Deze informatie wordt na gunning aan de aannemer overhandigd.
- 08 De aannemer werkt een 'Ecologisch Werkplan' uit. Dit werkplan wordt door de aannemer
schriftelijk vastgelegd. De resultaten dienen aan de directie te worden overlegd.

64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 11 Begrippen****64 11 01 Zorgvuldig handelen wet natuurbescherming**

- 01 Niets in deze bepaling evenals in de rest van het bestek kan leiden tot overtreding van de
Wet Natuurbescherming. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Wet
Natuurbescherming is de Wet Natuurbescherming leidend.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 25-087-004

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 25-087-004

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Vrij (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 25-087-004

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Grasveld kwaliteit A en B, trapveld en hondenuitlaatvelden				
11	Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo				
111	Grasveld kwaliteitsniveau A				
1111	<u>Beheersen grashoogte-grasveld</u>				
111110	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	91,00V		
1114	<u>Bijmaaieren rondom bomen en obstakels</u>				
111410	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	91,00V		
111420	Bijmaaieren rondom bomen.	st	744,00V		
1115	<u>Maaieren loof van bolgewassen</u>				
111510	Maaieren grasveld.	are	20,00V		
1116	<u>Beheersen grashoogte grasveld bloembollen</u>				
111610	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	44,00V		
112	Grasveld kwaliteitsniveau B				
1122	<u>Beheersen grashoogte-grasveld</u>				
112210	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	91,00V		
112220	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	91,00V		
1125	<u>Bijmaaieren rondom bomen en obstakels</u>				
112520	Bijmaaieren rondom bomen.	st	2.010,00V		
1126	<u>Maaieren loof van bolgewassen</u>				
112610	Maaieren grasveld.	are	138,00V		
1127	<u>Beheersen grashoogte grasveld bloembollen</u>				
112710	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	44,00V		
1210	<u>Maaieren grasbetonstenen</u>				
121010	Maaieren grasbetonstenen	are	1.729,92V		
2	Bermen en taluds				
21	Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo				
210	Maaieren bermen en taluds - ecologisch beheer				
2101	<u>Maaieren 50cm langs randen van fiets- en voetpaden</u>				
210110	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	91,00V		
2102	<u>Maaieren bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 1x per jaar (ecologisch beheer)</u>				
210210	Verwijderen zwerfafval.	are	6.044,00V		
210220	Maaieren bermen en taluds.	are	6.044,00V		
210230	Bijmaaieren rondom bomen	st	5.462,00V		
210240	Bijmaaieren rondom obstakels	st	12.088,00V		
210250	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	6.044,00V		
2104	<u>Maaieren bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 2x per jaar (ecologisch beheer)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210410	Verwijderen zwerfafval.	are	11.864,00V		
210420	Maaaien bermen en taluds.	are	11.864,00V		
210430	Bijmaaien rondom bomen	st	6.348,00V		
210440	Bijmaaien rondom obstakels	st	23.728,00V		
210450	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	11.864,00V		
2105	<u>Maaaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 3x per jaar (ecologisch beheer)</u>				
210510	Verwijderen zwerfafval.	are	1.284,00V		
210520	Maaaien bermen en taluds.	are	1.284,00V		
210530	Bijmaaien rondom bomen	st	207,00V		
210540	Bijmaaien rondom obstakels	st	2.568,00V		
210550	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	1.284,00V		
2106	<u>Maaaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 3x per jaar (sinus-beheer)</u>				
210610	Verwijderen zwerfafval.	are	50,40V		
210620	Maaaien bermen en taluds.	are	15,12V		
210630	Bijmaaien rondom bomen	st	54,00V		
210640	Bijmaaien rondom obstakels	st	54,00V		
210650	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	15,12V		
213	Maaaien bermen en taluds - niet ecologisch beheer (direct afruimen)				
2131	<u>Maaaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 2x per jaar - Zichthoeken</u>				
213110	Verwijderen zwerfafval.	are	720,00V		
213120	Maaaien bermen en taluds.	are	720,00V		
213130	Bijmaaien rondom bomen	st	720,00V		
213140	Bijmaaien rondom obstakels	st	1.440,00V		
213150	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	720,00V		
2132	<u>Maaaien bermstrook horizontaal of talud tot 1:2 - 1x per jaar - eerste 50cm langs randen verharding</u>				
213210	Verwijderen zwerfafval.	are	376,00V		
213220	Maaaien bermen en taluds.	are	376,00V		
213230	Bijmaaien rondom bomen	st	52,00V		
213240	Bijmaaien rondom obstakels	st	752,00V		
213250	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	376,00V		
3	Overige werkzaamheden				
31	Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo				
311	Grasvelden				
3111	<u>Slepen grasvelden A en B niveau</u>				
311110	Slepen grasveld.	are	1.781,00V		
312	Graskanten				
3121	<u>Steken van graskanten</u>				
312110	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	148.700,00V		
313	Bermen				
3131	<u>Verlagen bermen</u>				
313110	Verlagen bermen.	m2	10.000,00V		
313120	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot	EUR	N		
4	Werkzaamheden algemene aard				
41	Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West,				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo				
411	Verkeersmaatregelen				
4111	<u>Rijdendende afzettingen</u>				
411110	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
71	Werkzaamheden Wet Natuurbescherming				
710010	Opstellen ecologisch werkplan	EUR		N	
710020	Inventarisatie flora en fauna	EUR		N	
710030	Toepassen beschermingsmaatregelen	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				