

Deel 1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
09 Hoeveelheidsbepaling	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 Grasveld kwaliteit A en B, trapveld en hondenuitlaatvelden	8
11 Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo	8
111 Grasveld kwaliteitsniveau A	8
1111 Beheersen grashoogte-grasveld	8
1114 Bijmaaien rondom bomen en obstakels	8
1115 Maaien loof van bolgewassen	8
1116 Beheersen grashoogte grasveld bloembollen	9
112 Grasveld kwaliteitsniveau B	9
1122 Beheersen grashoogte-grasveld	9
1125 Bijmaaien rondom bomen en obstakels	9
1126 Maaien loof van bolgewassen	10
1127 Beheersen grashoogte grasveld bloembollen	10
1210 Maaien grasbetonstenen	10
2 Bermen en taluds	11
21 Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo	11
210 Maaien bermen en taluds - ecologisch beheer	11
2101 Maaien 50cm langs randen van fiets- en voetpaden	11
2102 Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 1x per jaar (ecologisch beheer)	11
2104 Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 2x per jaar (ecologisch beheer)	12
2105 Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 3x per jaar (ecologisch beheer)	13
2106 Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 3x per jaar (sinus-beheer)	14
213 Maaien bermen en taluds - niet ecologisch beheer (direct afruimen)	15
2131 Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 2x per jaar - Zichthoeken	15
2132 Maaien bermstrook horizontaal of talud tot 1:2 - 1x per jaar - eerste 50cm langs randen verharding	16
3 Overige werkzaamheden	18
31 Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo	18
311 Grasvelden	18
3111 Slepen grasvelden A en B niveau	18
312 Graskanten	18
3121 Steken van graskanten	18
313 Bermen	18
3131 Verlagen bermen	18
4 Werkzaamheden algemene aard	19
41 Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo	19
411 Verkeersmaatregelen	19
4111 Rijdendende afzettingen	19
71 Werkzaamheden Wet Natuurbescherming	19
Deel 3. Bepalingen	20
01 Algemeen en administratief	21
01 01 Algemene bepalingen	21
01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling	21
01 06 Betalingsregelingen: declaraties	21
01 07 Zekerheidstelling	22
01 08 Bijdragen	22
01 10 Vergunningen / ontheffingen	22
01 11 Verband met andere werken	22
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer	22
01 13 Kwaliteitsplan, Algemeen schema, werkplan	22
01 17 Vrijgekomen materialen	23
01 18 Bescherming te handhaven beplanting	23

01 19	Arbeidsomstandigheden	23
01 23	Besteksadministratie	24
01 24	Beeldkwaliteit	24
01 25	Vakopleiding	24
01 26	Frequentiegestuurde besteksposten	24
01 27	Uitvoeringsaspecten	25
51	Groenvoorzieningen	25
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	25
51 01	Begripsbepaling	26
51 02	Eisen en uitvoering	26
51 03	Informatie-overdracht	26
51 06	Bouwstoffen	26
51 2	Gras en kruidachtigen	26
51 22	Eisen en uitvoering	26
51 23	Informatie-overdracht	27
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	27
62 0	Algemeen	27
62 03	Informatie-overdracht verkeersmaatregelen	27
62 04	Risico en garanties	27
64	Flora- en Faunawet	27
64 0	Deelhoofdstuk 64.0	27
64 01	Flora & fauna	27
64 1	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	28
64 11	Begrippen	28

BESTEK en VOORWAARDEN voor:

Bestek : Maaibestek gemeente Zeist 2026
Besteknummer : 25-087-004
Opdrachtgever : Gemeente Zeist
Datum : 9 januari 2026
Status : Definitief (09-01-2026)

Inclusief de Nota van Inlichtingen 5 februari 2026

Gemeente Zeist

Postadres: Postbus 513
3700 AM Zeist

Bezoekadres:
Het Rond 1
3701 HA Zeist

T. 14 030
E. zeist@zeist.nl
I. www.zeist.nl

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765
6710 BT Ede

Bezoekadres:
Demmersweg 43-15,
7556 BN Hengelo

T. 0318 65 41 24
E. info@greenengineers.nl
I. www.greenengineers.nl

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist.

Bezoekadres: Het Rond 1, Zeist
Postadres: Postbus 513, 3700 AM, Zeist
Telefoon: 14 030
E-mail: zeist@zeist.nl

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zeist.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Beheersen grashoogte-grasveld;
- b. Beheersen zwerfafval-grasveld en bermen;
- c. Maaien loof bol- en knolgewassen;
- d. Bijmaaien rondom bomen en obstakels;
- e. Maaien van bermen en taluds;
- f. Maaien zichthoeken;
- g. Steken harde graskanten.
- h. Etcetera.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en 9 maanden. Het werk vangt aan op 01-04-2026 en loopt af op 31-12-2027. Er is een optie tot verlenging voor een periode van tweemaal één jaar.

Alle werkzaamheden dienen conform de door de directie goed te keuren planning binnen deze in standhoudingsperiode te worden uitgevoerd.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

09 Hoeveelheidsbepaling

De in de besteksposten genoemde hoeveelheden zijn de hoeveelheden voor 2 jaar.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

De te maaien percelen staan aangegeven in het beheersysteem Greenpoint.
De data in Greenpoint wordt continue bijgehouden en is voor 95% up-to-date.

Voorafgaande aan de werkzaamheden krijgt de aannemer een inlognaam en wachtwoord aangereikt.
De aanbesteder en directievoerder verstrekken geen (samengestelde) analoge of digitale kaarten.
Bij vragen over het beheersysteem kan de aannemer zich wenden tot Greenpoint advies te Wageningen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening aannemer.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing op dit bestek.

03 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan verlangd, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. na 1 dag productie gefaseerd maaien
2. na een halve dag productie sinus maaien

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 3 Kaartmateriaal van te maaien percelen en arealen
- Bijlage 7 Checklist gefaseerd maaien Zeist
- Bijlage 8 Wegen met uitvoeringsbeperkingen
- V&G plan (na aanbesteding)

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								Grasveld kwaliteit A en B, trapveld en hondenuitlaatvelden			
11								Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo			
111								Grasveld kwaliteitsniveau A			
1111								<u>Beheersen grashoogte-grasveld</u>			
111110	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte:	week	91,00 N	
			2					Kwaliteitsniveau A	are		742,00 I
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
					9			Grondsoort: zand en klei			
						1		Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							1	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 111410 en 111420			
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1114								<u>Bijmaaaien rondom bomen en obstakels</u>			
111410	512814							Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: zie beheersysteem Betreft: beheersen grashoogte rondom obstakels. Te onderhouden aantal	week	91,00 N	
			1					Kwaliteitsniveau A	st		1.484,00 I
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
					9			Grondsoort: zand en klei			
						1		Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111420	512505							Bijmaaaien rondom bomen. Situering: zie beheersysteem Tijdstip van uitvoering in overleg met directie Bomen in grasveld	st	744,00 N	
			1					Te onderhouden aantal:	st		372,00 I
					9			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
								Horizontaal of met een talud tot 1:3			
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1115								<u>Maaaien loof van bolgewassen</u>			
111510	512503							Maaaien grasveld. Situering: zie beheersysteem Betreft: maaaien loof bloembollen in grasveld Maaaien na afsterven loof bloembollen Tijdstip van uitvoering: week 30 na overleg met directie Aantal percelen: n.v.t.	are	20,00 N	
								Te onderhouden oppervlakte:	are		10,00 I
			2					Standaard beheer			
				9				Grasveldtype: grasveld met bloembollen			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						1		Gerekend is met 1 maaibeurt(en)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1116							9	Maaisel direct opnemen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								<u>Beheersen grashoogte grasveld bloembollen</u>			
111610	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte:	week	44,00 N	
								Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	are		10,00 I
		2						Grondsoort: zand en klei Horizontaal of met een talud tot 1:3			
			2					Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 112510 en 112520			
							1				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
112								Grasveld kwaliteitsniveau B			
1122								<u>Beheersen grashoogte-grasveld</u>			
112210	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte:	week	91,00 N	
								Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	are		1.039,00 I
		3						Grondsoort: zand en klei Horizontaal of met een talud tot 1:3			
			2					Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 112510 en 112520			
							1				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
112220	512814							Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: zie beheersysteem Betreft: beheersen grashoogte rondom obstakels. Te onderhouden aantal	week	91,00 N	
								Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	st		2.078,00 I
		1						Grondsoort: zand en klei Horizontaal of met een talud tot 1:3			
			3								
							2				
							9				
							1				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1125								<u>Bijmaaien rondom bomen en obstakels</u>			
112520	512505							Bijmaaien rondom bomen. Situering: zie beheersysteem Betreft bomen in grasveld en bomen in grasveld bloembollen Tijdstip van uitvoering in overleg met directie Bomen in grasveld Te onderhouden aantal:	st	2.010,00 N	
								Gerekend is met 1 beurt per jaar Situering: zie beheersysteem Betreft: maaien loof bloembollen in grasveld Maaien na afsterven loof bloembollen	st		1.005,00 I
		1									
							9				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1126								Tijdstip van uitvoering: week 30 na overleg met directie <u>Maaien loof van bolgewassen</u>			
112610	512503							Maaien grasveld. Situering: zie beheersysteem Betreft: maaien loof bloembollen in grasveld Maaien na afsterven loof bloembollen Tijdstip van uitvoering: week 30 na overleg met directie Aantal percelen: n.v.t. Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Grasveldtype: grasveld met bloembollen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) 9 Maaisel direct opnemen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	138,00 N	
		2							are		69,00 I
		9									
			1								
				1							
					9						
1127								<u>Beheersen grashoogte grasveld bloembollen</u>			
112710	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand en klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 1 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 112510 en 112520 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	44,00 N	
		3							are		69,00 I
		2									
			9								
				1							
					4						
1210								<u>Maaien grasbetonstenen</u>			
121010	512599							Maaien grasbetonstenen Situering: zie beheersysteem Betreft: maaien gras en kruidachtigen op grasbetonstenen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar 1e maaibeurt wk 22-24 2e maaibeurt wk 28-32 3e maaibeurt wk 40-44 Maximale hoogte na maaien 4cm Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.729,92 N	
									are		288,32 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								Bermen en taluds			
21								Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo			
210								Maaien bermen en taluds - ecologisch beheer			
2101								<u>Maaien 50cm langs randen van fiets- en voetpaden</u>			
210110	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft randen langs voetpaden Breedte te maaien randen 50cm vanaf rand verharding Totale randlengte voetpaden: 27km Totale randlengte fietspaden: 22km Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte:	week	91,00 N	
		4						Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand en klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		245,00 I
2102			2					<u>Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 1x per jaar (ecologisch beheer)</u>			
210210	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfafval voorgaand aan iedere maaibeurt Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte:	are	6.044,00 N	
		9						Bewerkingspercentage: 100% per beurt Betreft: zwerfafval in bermen en taluds tot 1:2 Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar direct voorafgaand aan het maaien volgens bestekspost 210220 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3.022,00 I
		3									
210220	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: zie beheersysteem Tijdstip: maaibeurt week 37 en gereed week 43. Afwijken van het tijdstip van maaien alleen na overleg en goedkeuring door de directie Kneuzen van de vegetatie is niet toegestaan Te onderhouden oppervlakte:	are	6.044,00 N	
		9						Ecologisch beheer Per maaibeurt 20% van de vegetatie laten staan conform 'checklist gefaseerd maaibeheer' Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 210250	are		3.022,00 I
		2									
		1									
		1									
210230	512599							Bijmaaien rondom bomen Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspost 210220 Jaarlijks 50% van de bomen bijmaaien Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal:	st	5.462,00 N	
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st		5.462,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
210240	512599							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Bijmaaaien rondom obstakels	st	12.088,00	N
								Situering: zie beheersysteem			
								Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de maaibeurt			
								volgens bestekspost 210220			
								Uitvoering in overleg met directie			
								Te onderhouden aantal:	st		6.044,00
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			I
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
210250	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds.	are	6.044,00	N
								Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaaien			
								conform bestekspost 210220			
								Situering: zie beheersysteem			
								Tijdstip: maaibeurt week 37 en gereed week 43			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		3.022,00
		1						Ecologisch beheer			I
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			1					Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
				1				Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
					9			Maaisel verwijderen binnen 3 tot 5 dagen na uitvoering			
								maaiwerkzaamheden.			
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
2104								<u>Maaaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 2x per jaar</u>			
								<u>(ecologisch beheer)</u>			
											
210410	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	11.864,00	N
								Betreft verwijderen zwerfafval voorgaand aan iedere maaibeurt			
								Situering: zie beheersysteem			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		2.966,00
								Bewerkingspercentage: 100% per beurt			I
		9						Betreft: zwerfafval in bermen en taluds tot 1:2			
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
				9				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar direct			
								voorafgaand aan het maaaien volgens bestekspost 210420			
					9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
210420	512501							Maaaien bermen en taluds.	are	11.864,00	N
								Situering: zie beheersysteem			
								Tijdstip:			
								start 1e maaibeurt week 22 en gereed week 28.			
								start 2e maaibeurt week 37 en gereed week 43,			
								Afwijken van het tijdstip van maaaien alleen na overleg en			
								goedkeuring door de directie			
								Kneuzen van de vegetatie is niet toegestaan			
								Voor week 30 bollen en knollenstroken niet meemaaien			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		2.966,00
		9						Ecologisch beheer			I
								Per maaibeurt 20% van de vegetatie laten staan conform			
								'checklist gefaseerd maaibeheer'			
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
					2			Aantal maaibeurten: 2 per jaar			
						9		Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 210450			
210430	512599							Bijmaaaien rondom bomen	st	6.348,00	N
								Situering: zie beheersysteem			
								Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de 2e maaibeurt			
								volgens bestekspost 210420			
								Uitvoering in overleg met directie			
								Te onderhouden aantal:	st		6.348,00
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			I
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
210440	512599							Bijmaaaien rondom obstakels Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 2 beurten direct voorafgaand aan de maaibeurten volgens bestekspost 210420 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	23.728,00	N		
									st			5.932,00	I
210450	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaaien conform bestekspost 210420 Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start 1e maaibeurt week 22 en gereed week 28 start 2e maaibeurt week 37 en gereed week 43 Te onderhouden oppervlakte: Ecologisch beheer	are	11.864,00	N		
		1						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaisel verwijderen binnen 3 tot 5 dagen na uitvoering maaiwerkzaamheden. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are			2.966,00	I
			2										
				1									
					2								
						9							
2105								<u>Maaaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 3x per jaar</u> <u>(ecologisch beheer)</u>					
210510	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfafval voorgaand aan iedere maaibeurt Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte: Bewerkingspercentage: 100% per beurt Betreft: zwerfafval in bermen en taluds tot 1:2 Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 3 onderhoudsbeurten per jaar direct voorafgaand aan het maaaien volgens bestekspost 210520 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.284,00	N		
									are			214,00	I
		9											
			3										
				9									
210520	512501							Maaaien bermen en taluds. Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start 1e maaibeurt week 18 en gereed week 22 start 2e maaibeurt week 29 en gereed week 33 start 3e maaibeurt week 39 en gereed week 44 Afwijken van het tijdstip van maaaien alleen na overleg en goedkeuring door de directie Voor week 30 bollen en knollenstroken niet meemaaien Kneuzen van de vegetatie is niet toegestaan Te onderhouden oppervlakte: Ecologisch beheer Per maaibeurt 20% van de vegetatie laten staan conform 'checklist gefaseerd maaibeheer' Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 per jaar. Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 210550	are	1.284,00	N		
		9							are			214,00	I
			2										
				1									
					3								
210530	512599							Bijmaaaien rondom bomen Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de 3e maaibeurt volgens bestekspost 210520 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal:	st	207,00	N		
									st			207,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
210540	512599							Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	2.568,00	N	
								Bijmaaien rondom obstakels Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 3 beurten direct voorafgaand aan de maaibeurten volgens bestekspost 210520 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			428,00
210550	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaien conform bestekspost 210520 Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start 1e maaibeurt week 18 en gereed week 22 start 2e maaibeurt week 29 en gereed week 33 start 3e maaibeurt week 43 en gereed week 48 Te onderhouden oppervlakte: Ecologisch beheer	are	1.284,00	N	
		1						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 per jaar Maaisel verwijderen binnen 3 tot 5 dagen na uitvoering maaiwerkzaamheden. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are			214,00
			2									
				1								
					3							
						9						
2106								<u>Maaaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 3x per jaar (sinus- beheer)</u>				
210610	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfafval voorgaand aan iedere maaibeurt Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte: Bewerkingspercentage: 100% per beurt Betreft: zwerfafval in bermen en taluds tot 1:2 Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 3 onderhoudsbeurten per jaar direct voorafgaand aan het maaien volgens bestekspost 210620 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	50,40	N	
		9							are			8,40
			3									
				9								
210620	512501							Maaaien bermen en taluds. Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start 1e maaibeurt ca. week 18 start 2e maaibeurt ca. week 29 start 3e maaibeurt ca. week 43 Uitvoering in overleg met de directie Kneuzen van de vegetatie is niet toegestaan Voor week 30 bollen en knollenstroken niet meemaaien Totaal te onderhouden oppervlakte: Te onderhouden oppervlakte per maaibeurt 8,40 are Sinus beheer Per maaibeurt 30% van de vegetatie maaien. Elke ronde een wisselend deel maaien. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 per jaar Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 210650	are	15,12	N	
		9							are			8,40
			2									
				1								
					3							
						9						

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
213130	512599					1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
						2		Aantal maaibeurten: 2 per jaar				
213130	512599						9	Maaisel in één werkgang maaien en afvoeren. Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 213150				
								Bijmaaaien rondom bomen	st	720,00	N	
								Situering: zie beheersysteem				
								Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspost 213120				
								Uitvoering in overleg met directie				
								Te onderhouden aantal:	st			180,00
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
213140	512599							Bijmaaaien rondom obstakels	st	1.440,00	N	
								Situering: zie beheersysteem				
								Gerekend is met 2 beurten direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspost 213120				
								Uitvoering in overleg met directie				
								Te onderhouden aantal:	st			360,00
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
213150	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds.	are	720,00	N	
								Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaaien conform bestekspost 213120				
								Situering: zie beheersysteem				
								Tijdstip:Tijdstip:				
								start 1e maaibeurt week 18 en gereed week 22				
								start 2e maaibeurt week 29 en gereed week 33				
								Definitieve weeknummers voor maaaien jaarlijks en per ronde in overleg met directie				
								Te onderhouden oppervlakte:	are			180,00
								Standaard beheer				
								Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
2132						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
						2		Aantal maaibeurten: 2 per jaar				
2132							1	Maaisel direct na maaaien verwerken				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
213210	501171							<u>Maaaien bermstrook horizontaal of talud tot 1:2 - 1x per jaar - eerste 50cm langs randen verharding</u>				
												
213210	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	376,00	N	
								Betreft verwijderen zwerfafval voorgaand aan iedere maaibeurt				
								Situering: zie beheersysteem				
								Te onderhouden oppervlakte:	are			188,00
								Bewerkingspercentage: 100% per beurt				
								Betreft: zwerfafval in bermen en taluds tot 1:2				
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurten per jaar direct voorafgaand aan het maaaien volgens bestekspost 213220				
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
213220	512501							Maaaien bermen en taluds.	are	376,00	N	
								Betreft: het maaaien van de eerste 50cm langs randen verharding				
								Situering: zie beheersysteem				
								Tijdstip:				
								start maaibeurt week 16 en gereed week 20.				
								Afwijken van het tijdstip van maaaien alleen na overleg en goedkeuring door de directie				
								Te onderhouden oppervlakte:	are			188,00
								Standaard beheer				
								Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
						1		Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
							9	Maaisel in één werkgang maaien en afvoeren. Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 213250			
213230	512599							Bijmaaieren rondom bomen	st	52,00 N	
								Situering: zie beheersysteem			
								Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspost 213220			
								Uitvoering in overleg met directie			
								Te onderhouden aantal:	st		26,00 I
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
213240	512599							Bijmaaieren rondom obstakels	st	752,00 N	
								Situering: zie beheersysteem			
								Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspost 213220			
								Uitvoering in overleg met directie			
								Te onderhouden aantal:	st		376,00 I
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
213250	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren bermen en taluds.	are	376,00 N	
								Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaieren conform bestekspost 213220			
								Situering: zie beheersysteem			
								Tijdstip:Tijdstip:			
								start maaibeurt week 16 en gereed week 20.			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		188,00 I
		2						Standaard beheer			
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
					1			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
						1		Maaisel direct na maaieren verwerken			
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3								Overige werkzaamheden				
31								Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo				
311								Grasvelden				
3111								<u>Slepen grasvelden A en B niveau</u>				
311110	512525							Slepen grasveld. Betreft: voorafgaande aan eerste maaironde slepen van alle grasvelden, hondenuitlaatvelden en trapvelden Situering: zie beheersysteem Aantal percelen: zie beheersysteem Totaal te onderhouden oppervlakte:	are	1.781,00 N		
								Slepen met weidesleep Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are		1.781,00 I	
		3										
			1									
				2								
312								Graskanten				
3121								<u>Steken van graskanten</u>				
312110	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het steken/snijden van harde graskanten langs bermen en gazon Te onderhouden lengte Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks 1/3 deel van de totale lengte steken Uitvoering in overleg met de directie	m	148.700,00 N		
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m		49.567,00 I	
		3										
			3									
				2								
313								Bermen				
3131								<u>Verlagen bermen</u>				
313110	510403							Verlagen bermen. Betreft: het verlagen van bermen met een bermfrees Profiel na verlaging: op één oor In de bermen aanwezige obstakels: bijwerken Betreft: buitenberm Breedte van afgraven: 1 tot 1,5 m Gemiddelde dikte van verlagen: 0,05m	m2	10.000,00 N		
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar tussendepot volgens bestekspostnummer 313120. De aannemer dient een AP-04 keuring incl. PFAS uit te laten voeren. Dit dient bij de eenheidsprijs te zijn ingebrepen. De aannemer dient uit te gaan van maximaal klasse 'industrie'.	m3		500,00 I	
		2										
			2									
				9								
313120	610199							Inrichten, instandhouden en verwijderen depot Betreft: tussendepot voor vrijgekomen grond uit verlagen bermen volgens bestekspostnummer 313110. Het depot dient te worden afgeschermd met bouwhekken. Grondstromen dienen apart te worden opgeslagen.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								Werkzaamheden algemene aard			
41								Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo			
411								Verkeersmaatregelen			
4111								<u>Rijdendende afzettingen</u>			
411110	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	EUR		N
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
			3								
71								Werkzaamheden Wet Natuurbescherming			
710010	640199							Opstellen ecologisch werkplan Betreft het opstellen van een ecologisch werkplan ten behoeve van het uitvoeren van alle beheeractiviteiten binnen dit bestek. Dit plan wordt eenmalig opgesteld op basis van het gemeentelijk ecologisch werkprotocol voorafgaande aan de werkzaamheden en getoetst door de ecooloog van de opdrachtgever.	EUR		N
710020	640199							Inventarisatie flora en fauna Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten en het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard. Registratie vindt plaats in het beheersysteem van opdrachtgever.	EUR		N
710030	640199							Toepassen beschermingsmaatregelen Betreft: het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. Wet natuurbescherming Conform het opgestelde ecologisch werkplan.	EUR		N

3. BEPALINGEN

HFD PAR LID
ART**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op de beeldgestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in lid 03 is van toepassing de definitieve tekst 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018'.
- 06 Het document 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 07 Op dit werk is de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' versie 2025 van toepassing.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in par. 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 07 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 70% van de aannemingsom.
- 08 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen 30% van de aannemingsom.

01 04 07 Verrekening areaalwijziging

- 01 Het bepaalde in par. 35, lid 5, van de UAV is op dit bestek niet van toepassing vanwege de mogelijke afstoot van locaties of de mogelijke uitbreiding met nieuwe locaties tijdens de looptijd van het contract.
- 02 Het bepaald in paragraaf 39 lid 2 van de UAV is niet van toepassing.
- 03 In dit bestek is het onderhoud van de grasvelden van de parken opgenomen. Gedurende de looptijd van het bestek bestaat de mogelijkheid dat het onderhoud van de gazons in de parken opgenomen wordt in een ander bestek en in dit bestek komt te vervallen. De opdrachtnemer wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Overzicht parken:

- Blookerpark;
- Dieptetuin;
- Griffensteynseplein;
- Het Slot;
- J. v. Lennipplein;
- J. v/d Vondel;
- Kersbergenplein;
- Oranje Nassaupark;
- Oude begraafplaats.

Indien de hoeveelheden van deze parken uit het bestek worden gehaald, heeft de aannemer geen recht op vergoeding voor het in minder brengen van de hoeveelheden.

- 04 Gelijktijdig met de (eventuele) jaarlijkse verlenging worden de hoeveelheden opnieuw berekend en verwerkt op het inschrijvingsstaat. Deze inschrijvingsstaat wordt door de opdrachtnemer afgeprijsd met geïndexeerde eenheidsprijzen.
- 05 Een lijst met groeilocaties van exoten wordt na opdrachtverlening met de aannemer gedeeld. Het areaal exoten is bij benadering. Hier zijn geen exacte gegevens van bekend. Areaal wijzigingen meer dan 10% geven reden tot aanpassing van de eenheidsprijzen.
- 06 In aanvulling op lid 5 dient de opdrachtnemer nieuwe locaties van exoten direct te melden bij de directievoerder.
- 08 In overeenkomst tot het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard is voor de jaarlijkse indexering van loon en brandstofbestanddelen de prijs-indexering de indexen ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995 van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 Als aanvulling op het gestelde in 01.05.01 lid 2 van de Standaard 2020 kunnen declaraties uitsluitend worden ingediend in overleg met en na akkoord van de directie.
- 04 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan plaatsvinden indien deze zijn overeengekomen met de directievoerende. Extra werkzaamheden dienen als extra declaratie aan de betreffende termijnstaat te worden toegevoegd.
- 05 Declaraties indienen in termijnen van 4 weken. Indienen vóór de maandag van de derde week na verstrijken van een termijn.

HFD PAR
ART LID

- 06 De declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020, samen met de geaccordeerde termijnstaat, indienen via facturen@zeist.nl.
Gemeente Zeist
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 513
300 AM Zeist
ovv bestek: Maaibestek gemeente Zeist 2026 en onder vermelding van het verplichtingnummer, zoals zal worden vermeld in de gunningsbrief.
- 07 Betaling van de declaratie zal, mits het te declareren bedrag is goedgekeurd door de directie, binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur plaatsvinden, conform de geldende Inkoopvoorwaarden van de gemeente Zeist.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt er geen zekerheidstelling verlangd.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Vergunningen / ontheffingen**01 10 01 Verzorgen vergunningen / ontheffingen**

- 01 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van, en het gedurende uitvoering van de werkzaamheden beschikken over, de benodigde vergunningen/ontheffingen, die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
- 02 Kosten die voortvloeien uit het aanvragen en beschikken over vergunningen / ontheffingen komen voor rekening van de aannemer.
- 03 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van de consequenties, welke voortvloeien uit het niet tijdig of ten tijde van de uitvoering niet beschikken over de benodigde vergunningen / ontheffingen.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkaar grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende werken in elkaar grijpen:
- diversen aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte door of namens de gemeente Zeist.
- 02 In geval de aannemer de uitvoering van de werkzaamheden niet of niet volledig kan uitvoeren vanwege uitvoering werkzaamheden derde of om welke andere reden dan ook hij niet bij het te onderhouden perceel kan komen, neemt hij terstond contact op met de directievoerende/toezichthouder hierover.
- 03 Indien aannemer niet terstond de onbereikbaarheid van een perceel meldt, zoals is aangegeven in lid 02 van dit artikel, kan het betreffende perceel gewoon meegenomen worden in de monitoring en geldt de onbereikbaarheid niet als een reden waarom dit perceel eventueel niet op het vereiste kwaliteitsbeeld ligt.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 01 Het verkeer moet zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden en de aannemer dient hierbij de benodigde verkeersmaatregelen te treffen. De aannemer dient bij de uitvoering van het werk de nodige hulpmiddelen te verschaffen en de directie te vrijwaren van klachten van verkeersdeelnemers en aanwonenden.

01 13 Kwaliteitsplan, Algemeen schema, werkplan**01 13 01 Algemeen**

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd. Dit schema moet digitaal worden ingediend bij de directie.
- 03 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 18 van de U.A.V. 2012 is de aannemer werkzaam met naar het oordeel van de directie voldoende aantal hoveniers, waarvan per groep tenminste 1 met een afgeronde opleiding MBO niveau 3 vakbekwaam hovenier of gelijkwaardig
- 08 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, lid 1 moet in het algemeen tijdschema per frequentiepost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) en waar (routing) werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 09 In aanvulling op paragraaf 01.13 uit de Standaard dient er in het gedetailleerd werkplan te worden omschreven hoe de

HFD PAR LID
ART

aannemer omgaat met inzet van rijdend materieel ten behoeve van extensief maaien in kleine/smalle (woon)straten. Opdrachtgever wil zoveel mogelijk voorkomen dat zeer groot en zwaar materieel in kleine woonstraten, woonerven, rondom scholen en winkelcentra wordt ingezet. Werkelijke inzet van materieel is pas toegestaan na akkoord op het gedetailleerd werkplan van de opdrachtgever.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 11 Vervoer van vrijgekomen materialen

- 01 Alle bij het werk vrijgekomen materialen dienen door de opdrachtnemer te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de betreffende bestekspost te zijn verrekend.
- 02 Vrijgekomen materiaal kan tijdelijk worden gestort op een aangewezen locatie aan de Kwikstaartlaan. Opslag/ stalling van materieel is niet toegestaan.
- 03 Gestort materiaal dient wekelijks uiterlijk op vrijdag vóór 17:00 uur te zijn verwijderd.

01 17 12 Verwerken vrijgekomen materialen

- 01 De aannemer dient binnen 4 weken na gunning met de opdrachtgever in gesprek te gaan over mogelijkheden voor het duurzamer verwerken van vrijkomende materialen. In overleg tussen de aannemer en de opdrachtgever kunnen gedurende de looptijd van het contract nieuwe (prijs)afspraken worden gemaakt voor de besteksposten met betrekking tot verwerking van vrijkomende materialen als er een goed alternatief wordt gevonden.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 01 Uitvoering van de werkzaamheden

- 01 Onder vegetatie wordt verstaan bomen, houtachtige vegetatie niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, allen met inbegrip van de wortelzone.
- 02 De door de opdrachtgever in het bestek als te handhaven vegetatie aangemerkte vegetatie sparen.
- 04 Indien de aard van het werk daartoe aanleiding geeft, houdt de directie voor de aanvang van de werkzaamheden een bouwbespreking met de aannemer ten einde vast te stellen of de voorgeschreven maatregelen in verband met de bescherming van de te handhaven vegetatie toereikend en in overeenstemming zijn met de uitvoeringswijze van de aannemer.
Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, zal de aannemer voor de aanvang van het werk om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 05 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschadigingen van de te handhaven vegetatie wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 01 Bij schade aan bomen stelt de directie de hoogte van het schadebedrag vast aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, zoals deze drie maanden voor de dag van de aanbesteding gelden.
- 02 Indien de boom door de aannemer wordt vervangen, worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag.
- 03 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de soort schade, dan wel de hoogte van het schadebedrag, zal de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van bomen (NVTB).
- 04 De taxatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 06 Geconstateerde schades door de opdrachtgever welke niet zijn gemeld door de opdrachtnemer worden per boom beboet met € 500,--. Deze boete wordt opgeteld bij de taxatie zoals vermeld in lid 01, 03 en 04.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

- 01 Bij schade aan houtige gewassen, niet zijnde bomen, stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast.
- 02 Het schadebedrag bedraagt bij:
herstelbare schade € 10,00 per m2 vegetatie met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis;
onherstelbare schade € 20,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 400,00 per gebeurtenis.
- 03 Geconstateerde schades door de opdrachtgever welke niet zijn gemeld door de opdrachtnemer worden per gebeurtenis beboet met € 500,--. Deze boete wordt opgeteld bij de bedragen zoals vermeld in lid 02.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

- 01 Bij schade aan kruidachtige vegetatie, stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast.
- 02 Het schadebedrag bedraagt bij:
herstelbare schade € 5,00 per m2 vegetatie, vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis;
onherstelbare schade € 20,00 per m2 vegetatie, vermenigvuldigd met de standplaatsfactor met een minimum van € 400,00 per gebeurtenis.
- 03 De standplaatsfactor bedraagt voor:

- stedelijk gebied	2,0
- halfstedelijk gebied	1,5
- overig gebied	1,0
- 04 Geconstateerde schades door de opdrachtgever welke niet zijn gemeld door de opdrachtnemer worden per gebeurtenis beboet met € 500,--. Deze boete wordt opgeteld bij de bedragen zoals vermeld in lid 02.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR LID
ART**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 09 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken.
- 10 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en, zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe initiatief en belegt de bespreking. De aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.

01 23 Besteksadministratie**01 23 01 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen en instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de bouwvergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 De aannemer verzorgt de notulen van de vergadering en stuurt deze ter goedkeuring uiterlijk 10 kalenderdagen na de vergadering naar alle aan- en afwezigen.

01 24 Beeldkwaliteit**01 24 07 Besteksmeldingen**

- 06 Meldingen van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van € 500,00 per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstelmeldingen moeten via schriftelijke gereedmeldingen aan de directievoerder doorgegeven worden. Indien de herkeuring binnen 2 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.

01 24 08 Opneming

- 10 Per periode van vier weken worden vanuit de beheersysteem GreenPoint van de gemeente Zeist a-select d.m.v. at random trekkingen meetlocaties gegenereerd. Per jaar worden er 13 schouwrondes uitgevoerd door de opdrachtgever, waarbij de beeldkwaliteit wordt gemeten aan de hand van de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018'. Op de samenstelling van deze meetlocaties kan geen invloed worden uitgeoefend.

Een schouw zal bestaan uit 50 meetlocaties waarbij alle van toepassing zijnde meetvakken en meetelementen (beheertypen) worden getoetst aan de bestekseisen. Een meetlocatie is een vierkant met zijden van 100 meter.

De directie kan keuren op ieder moment. De aannemer ontvangt iedere termijn van de directie schriftelijk een overzicht van iedere afkeur ondersteunt met fotomateriaal.

01 25 Vakopleiding**01 25 02 Opleiding in te zetten medewerkers**

- 01 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door of onder toezicht van te minste één medewerker met een afgeronde opleiding MBO niveau 3 vakbekwaam hovenier of gelijkwaardig
- 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 03 Het leidinggevend/aansturend personeel van of namens de opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 1-2 bestendig beheer.
- 05 Het leidinggevend/aansturend personeel van of namens de opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 3 bestendig beheer.
- 06 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat Veilig werken langs de weg.
- 07 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient in het bezit te zijn van het certificaat KleurKeur Basis.
- 08 Het leidinggevend/aansturend personeel van of namens de opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van certificaat KleurKeur Gevorderden.

01 26 Frequentiegestuurde besteksposten**01 26 01 Verificatie frequentiegestuurde besteksposten**

- 01 De opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.
- 02 De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.

HFD PAR LID
ART

- 03 Indien uit de controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat het door de aannemer gereedgemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen en de directievoerder deze afwijking niet accepteert, wordt dit per e-mail aan de aannemer bericht. De herstelwerkzaamheden dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te zijn uitgevoerd. De herstelmeldingen moeten via schriftelijke gereedmeldingen aan de directievoerder doorgegeven worden. Indien de herkeuring binnen 3 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt, worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 500,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.
- 04 In 2026 geldt dat bij vier achtereenvolgende ingebrekestellingen voor een opgeleverd deelresultaat de betreffende werkzaamheden uit de eerstvolgende contractverlenging worden gehaald. In 2027 geldt dat bij drie en in de eventuele jaren daarna bij de achtereenvolgende ingebrekestellingen. Indien op grond van het voorgaande vijf of meer besteksposten uit de eerstvolgende contractverlenging zouden moeten worden gehaald, wordt de overeenkomst ontbonden.
- 05 Indien de in deel 2.2 en / of deel 3 van dit bestek genoemde uitvoeringsperiode en data overschreden wordt, zal een boete van € 500,00 per dag opgelegd worden tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is.
- 06 Meldingen van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van € 500,00 per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstelmeldingen moeten via schriftelijke gereedmeldingen aan de directievoerder doorgegeven worden. Indien de herkeuring binnen 2 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.
- 07 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering.

01 27 Uitvoeringsaspecten**01 27 01 Materieel**

- 01 De aannemer dient ervoor te zorgen dat er geen benzine, oliën of vetten (wordt) worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten door de aannemer en op kosten van de aannemer verwijderen door afgraven en afvoeren van vervuilde grond en aanvullen met schone grond.
- 03 Indien er benzine, oliën of vetten (wordt) worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel, dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.
- 04 In te zetten groot materieel en machines dienen minimaal conform de Europese emissiestandaard aan de eisen van STAGE 3B te voldoen waarbij gebruik wordt gemaakt van tenminste HVO 100 (hydrotreated vegetable oil) als brandstof voor alle in te zetten machines.
- 05 Op dit bestek mogen uitsluitend elektrisch aangedreven handgereedschappen worden ingezet.

01 27 02 Werktijden

- 01 Het werken buiten de normale tijden, te weten vóór 07.00u 's ochtends en ná 17.00u 's middags alsook het werken in meer ploegen en het werken op zaterdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Op zon- en feestdagen wordt er niet gewerkt. Aannemer wordt verzocht niet vóór 07.00u 's ochtends maaiwerk te verrichten op percelen welke dicht tegen woningen aanliggen. Dit leidt voor aanwonenden tot ongewenst geluidsoverlast en moet vóór genoemd tijdstip worden voorkomen.
- 02 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Zeist waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

01 27 03 Weers- en terreinomstandigheden

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- en/of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang de omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de eventuele schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat in afstemming met de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A. V. 2012
- 02 Na het hervatten van stilgelegde maaiwerkzaamheden zoals beschreven in lid 01 dient de opdrachtnemer, de kwaliteit te leveren zoals beschreven in de desbetreffende bestekspost. Indien na maaiwerkzaamheden het beeld niet voldoet door grasproppen of andere grasophopingen dient de opdrachtnemer dit binnen 48 uur te verwijderen en in ieder geval voor het weekend. Eventuele kosten dienen in de eenheidsprijzen van het maaiwerk opgenomen te zijn.

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen**

HFD PAR LID
ART**51 01 Begripsbepaling****51 01 01 Algemeen**

01 In aanvulling op paragraaf 51 01 01:

Te verstaan onder:

j. Meetlocatie: een door de opdrachtgever bepaald grasveld, waarvan het kwaliteitsniveau wordt beoordeeld.

l. Proppen: een ophoping of samenleving van gemaaid gras met een minimale afmeting van 20 mm.

51 02 Eisen en uitvoering**51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen**

04 Binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen mag geen grondbewerking dieper dan 0,10 m worden uitgevoerd.

51 02 10 Opruimingswerk

01 Voorafgaand aan het maaien van bermen het betreffende oppervlak tevens ontdoen van onregelmatigheden, waarvan de afmeting 40 mm of meer bedraagt, zwerfvuil, grofvuil, takken en stenen daaronder inbegrepen.

51 02 11 Insporingsdiepte

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan gras- en kruidachtigen mag ten hoogste 20mm bedragen.

51 03 Informatie-overdracht**51 03 04 Algemeen**

01 Indien de aannemer vuil aantreft dat als chemisch afval kan worden aangemerkt, dient dit te worden gemeld bij de directievoerende.

02 Indien de aannemer grof vuil aantreft dient dit te worden gemeld bij de directievoerende.

03 De gemeente beschikt over informatie betreffende groeilocaties van Aziatische Duizendknoop. Deze informatie wordt na gunning aan de aannemer overhandigd.

04 Indien de aannemer nieuwe groeilocaties van Aziatische Duizendknoop aantreft dient dit te worden gemeld bij de directie.

51 06 Bouwstoffen**51 06 03 Bestrijding van ziekten en plagen**

01 Bij de uitvoering van de werkzaamheden mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering****51 22 05 Maaien**

09 In aanvulling op lid 09. De aannemer dient ten allen tijde de vorming van propfen groter dan 20 mm te voorkomen, ook onder vochtige omstandigheden.

12 Tijdens het maaien van gazons, bermen en taluds binnen 100cm rondom bomen vegetatie laten staan. Deze vegetatie uitsluitend maaien tijdens bijmaaien volgens frequentie besteksposten.

13 Groeilocaties van Aziatische Duizendknoop niet maaien. 1 meter vegetatie rondom de groeilocatie eveneens niet maaien.

14 De bermen langs de Blikkenburgerlaan mogen uitsluitend vanaf de verharding worden gemaaid. Het is niet toegestaan met maaimachines door de bermen aan de Blikkenburgerlaan te rijden.

15 Inzet van maaizuig-machines is alleen toegestaan indien deze zijn voorzien van een eco-kop.

16 De werkzaamheden zodanig uitvoeren, en het materieel zodanig aanpassen, dat de ontstane insporingsdiepte van materieel niet meer dan 20 mm bedraagt. Indien tijdens de werkzaamheden meer spoorvorming optreedt dan het toegestane maximum van 20 mm, wordt dit beboet met een bedrag van € 500,00 per gebeurtenis. Tevens blijven de herstellkosten ten laste van de aannemer.

17 Indien de aannemer spoorvorming van meer dan het toegestane maximum van 20mm heeft veroorzaakt dient dit direct bij de directie te worden gemeld.

51 22 06 Ecologisch beheer

01 In afwijking van artikel 51.22.06 lid 01 van de Standaard bepaalt de ecoleog van de opdrachtgever in welke bermen delen van de vegetatie blijven overstaan. In deze bermen delen niet maaien conform bijlage 'Checklist gefaseerd maaien Zeist'.

02 In afwijking van de artikel 51.22.06 lid 02 en 03 van de Standaard dient bij iedere maaibeurt 20% van de oppervlakte van de vegetatie te blijven staan.

03 De niet te maaien delen beslaan elk een oppervlakte van ten minste 10m2

04 In afwijking van artikel 51.22.06 lid 04 van de Standaard dient maaisel binnen 5 kalenderdagen na de uitvoering van het maaibeheer te worden afgevoerd.

05 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van de werkzaamheden de ecologische waarden nadelig beïnvloeden, is de directie bevoegd tot één week voor de geplande aanvang van de werkzaamheden de uitvoering hiervan op te schorten.

HFD PAR
ART LID

- 06 In aanvulling op artikel 51.22.06 lid 06 is het maaien met een klepelmaaier is niet toegestaan.
- 07 Het verwijderen van maaisel door middel van afzuigen is niet toegestaan
- 08 Aangewezen zichthoeven en de aangewezen bermen waarvan de eerste meter langs wegen dient te worden gemaaid zijn uitgesloten van gefaseerd maaien, deze dienen iedere maaibeurt volledig te worden gemaaid.
- 09 In aanvulling op artikel 51.22.06 van de Standaard bedraagt de minimale maaihogte 10 tot 15 cm boven maaiveld.
- 10 In aanvulling op artikel 51.22.06 van de Standaard dient tijdens regenachtig weer maaierwerkzaamheden niet uitgevoerd te worden.
- 12 In aanvulling op artikel 51.22.06 van de Standaard dient het inzaaien van bermen zoveel mogelijk te worden voorkomen.
- 13 In aanvulling op artikel 51.22.06 van de Standaard dienen overslaande delen jaarlijks te rouleren door het areaal.

51 22 11 Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen

- 04 Paragraaf 51 22 11 lid 04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 06 Paragraaf 51 22 11 lid 06 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 10 Bijmaaien rondom bomen en obstakels mag uitsluitend worden uitgevoerd met een bosmaaier voorzien van een afstandhouder.

51 23 Informatie-overdracht**51 23 02 Bijmaaien rondom obstakels**

- 01 De aannemer wordt erop geattendeerd dat de grasvelden en/of bermen, die conform dit bestek moeten worden onderhouden, op sommige locaties zijn voorzien van een grotere hoeveelheid bij te maaien obstakels, dan hij op basis van een standaard situatie mag verwachten. Hij dient hier met zijn inschrijvingsprijzen rekening mee te houden.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 0 Algemeen****62 03 Informatie-overdracht verkeersmaatregelen****62 03 01 Algemeen**

- 06 De spijtijden zijn:
- 's morgens tussen 7.00 uur en 9.00 uur;
 - 's avonds tussen 16.00 uur en 18.00 uur.
- Zie ook bijlage wegen met uitvoeringsbeperkingen

62 04 Risico en garanties**62 04 01 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land of vanwege de directie opgegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval een korting van € 500,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 Flora- en Faunawet**64 0 Deelhoofdstuk 64.0****64 01 Flora & fauna****64 01 01 Gedragscode soortbescherming gemeenten**

- 01 De werkzaamheden uitvoeren naar de:
Gedragscode soortbescherming gemeenten, in 2025 goedgekeurd door de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Digitaal verkrijgbaar bij:

Vereniging Stadswerk Nederland
Galvanistraat 1 - 6716 AE Ede
Postbus 416 - 6710 BK Ede
Tel: 0318-692721
info@stadswerk.nl

02 Incidenten

Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en werkwijze kan het voorkomen dat bij uitvoering van werkzaamheden beschermde planten of dieren worden verstoord. Deze incidenten worden door het uitvoerend personeel direct gemeld aan de directie. De directie beslist hoe er verder gehandeld moet worden. Hij stelt vast, zonodig in overleg met externe deskundige, of en welke herstel- of noodmaatregelen nog uitgevoerd kunnen worden. De incidenten worden altijd geregistreerd. Voor registratie wordt een registratieformulier gebruikt.

05 Natuurkalender

Daarnaast worden de werkzaamheden afgestemd met de natuurkalender. De natuurkalender

HFD PAR LID
ART

onderscheidt werkbare en niet werkbare periodes, gebaseerd op het voorkomen van soorten.

De kalender geeft drie mogelijkheden, aangeduid met de kleuren rood, groen en oranje.

Rood: In rode periodes wordt niet gewerkt. Wanneer er toch gewerkt moet worden zal altijd een ontheffing aangevraagd moeten worden.

Groen: Dit is de optimale periode om de werkzaamheden uit te voeren voor de soort werkzaamheid of de eventueel aanwezige soort. In de meest voorkomende werksituaties is verstoring in deze periodes minimaal. Ook in groene periodes kunnen planten of dieren aanwezig zijn. Daarom vindt in groene periodes altijd een opzichtercontrole plaats. Blijken er toch beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd. De opzichter is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opzichtercontrole.

Oranje: Wanneer uit de toetsing aan gegevensbronnen gebleken is dat een beschermde soort aanwezig kan zijn dan vindt in oranje periodes een uitgebreide inventarisatie plaats. Wanneer uit de toets blijkt dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn dan vindt een opzichtercontrole plaats. Omdat alle vogels beschermd zijn wordt bij werkzaamheden in

houtopstanden tijdens het broedseizoen altijd uitgebreid geïnventariseerd.

Blijken er beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd.

Voor de natuurkalender zie:

<https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/06/Natuurkalender%20voor%20overige%20soorten.pdf>

07 De gemeente beschikt over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora & fauna. Deze informatie wordt na gunning aan de aannemer overhandigd.

08 De aannemer werkt een 'Ecologisch Werkplan' uit. Dit werkplan wordt door de aannemer schriftelijk vastgelegd. De resultaten dienen aan de directie te worden overlegd.

64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 11 Begrippen

64 11 01 Zorgvuldig handelen wet natuurbescherming

01 Niets in deze bepaling evenals in de rest van het bestek kan leiden tot overtreding van de Wet Natuurbescherming. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Wet Natuurbescherming is de Wet Natuurbescherming leidend.

Behoort bij: 25-087-004

Maaibestek 2026 Gemeente Zeist

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 25-087-004

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
(naam)
(functie)
- B) (handtekening)
(naam)
(functie)
- C) (handtekening)
(naam)
(functie)

Behoort bij: 25-087-004

Maaibestek 2026 Gemeente Zeist

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Grasveld kwaliteit A en B, trapveld en hondenuitlaatvelden				
11	Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo				
111	Grasveld kwaliteitsniveau A				
1111	<u>Beheersen grashoogte-grasveld</u>				
111110	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	91,00	N	
1114	<u>Bijmaaieren rondom bomen en obstakels</u>				
111410	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	91,00	N	
111420	Bijmaaieren rondom bomen.	st	744,00	N	
1115	<u>Maaieren loof van bolgewassen</u>				
111510	Maaieren grasveld.	are	20,00	N	
1116	<u>Beheersen grashoogte grasveld bloembollen</u>				
111610	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	44,00	N	
112	Grasveld kwaliteitsniveau B				
1122	<u>Beheersen grashoogte-grasveld</u>				
112210	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	91,00	N	
112220	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	91,00	N	
1125	<u>Bijmaaieren rondom bomen en obstakels</u>				
112520	Bijmaaieren rondom bomen.	st	2.010,00	N	
1126	<u>Maaieren loof van bolgewassen</u>				
112610	Maaieren grasveld.	are	138,00	N	
1127	<u>Beheersen grashoogte grasveld bloembollen</u>				
112710	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	44,00	N	
1210	<u>Maaieren grasbetonstenen</u>				
121010	Maaieren grasbetonstenen	are	1.729,92	N	
2	Bermen en taluds				
21	Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo				
210	Maaieren bermen en taluds - ecologisch beheer				
2101	<u>Maaieren 50cm langs randen van fiets- en voetpaden</u>				
210110	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	91,00	N	
2102	<u>Maaieren bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 1x per jaar (ecologisch beheer)</u>				
210210	Verwijderen zwerfafval.	are	6.044,00	N	
210220	Maaieren bermen en taluds.	are	6.044,00	N	
210230	Bijmaaieren rondom bomen	st	5.462,00	N	
210240	Bijmaaieren rondom obstakels	st	12.088,00	N	
210250	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	6.044,00	N	
2104	<u>Maaieren bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 2x per jaar (ecologisch beheer)</u>				
210410	Verwijderen zwerfafval.	are	11.864,00	N	
210420	Maaieren bermen en taluds.	are	11.864,00	N	
210430	Bijmaaieren rondom bomen	st	6.348,00	N	
210440	Bijmaaieren rondom obstakels	st	23.728,00	N	
210450	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	11.864,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2105	<u>Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 3x per jaar (ecologisch beheer)</u>				
210510	Verwijderen zwerfafval.	are	1.284,00	N	
210520	Maaien bermen en taluds.	are	1.284,00	N	
210530	Bijmaaien rondom bomen	st	207,00	N	
210540	Bijmaaien rondom obstakels	st	2.568,00	N	
210550	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	1.284,00	N	
2106	<u>Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 3x per jaar (sinus-beheer)</u>				
210610	Verwijderen zwerfafval.	are	50,40	N	
210620	Maaien bermen en taluds.	are	15,12	N	
210630	Bijmaaien rondom bomen	st	54,00	N	
210640	Bijmaaien rondom obstakels	st	54,00	N	
210650	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	15,12	N	
213	Maaien bermen en taluds - niet ecologisch beheer (direct afruimen)				
2131	<u>Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 2x per jaar - Zichthoeken</u>				
213110	Verwijderen zwerfafval.	are	720,00	N	
213120	Maaien bermen en taluds.	are	720,00	N	
213130	Bijmaaien rondom bomen	st	720,00	N	
213140	Bijmaaien rondom obstakels	st	1.440,00	N	
213150	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	720,00	N	
2132	<u>Maaien bermstrook horizontaal of talud tot 1:2 - 1x per jaar - eerste 50cm langs randen verharding</u>				
213210	Verwijderen zwerfafval.	are	376,00	N	
213220	Maaien bermen en taluds.	are	376,00	N	
213230	Bijmaaien rondom bomen	st	52,00	N	
213240	Bijmaaien rondom obstakels	st	752,00	N	
213250	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	376,00	N	
3	Overige werkzaamheden				
31	Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo				
311	Grasvelden				
3111	<u>Slepen grasvelden A en B niveau</u>				
311110	Slepen grasveld.	are	1.781,00	N	
312	Graskanten				
3121	<u>Steken van graskanten</u>				
312110	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	148.700,00	N	
313	Bermen				
3131	<u>Verlagen bermen</u>				
313110	Verlagen bermen.	m2	10.000,00	N	
313120	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot	EUR		N	
4	Werkzaamheden algemene aard				
41	Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo				
411	Verkeersmaatregelen				
4111	<u>Rijdendende afzettingen</u>				
411110	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
71	Werkzaamheden Wet Natuurbescherming				
710010	Opstellen ecologisch werkplan	EUR		N	
710020	Inventarisatie flora en fauna	EUR		N	
710030	Toepassen beschermingsmaatregelen	EUR		N	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				