

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

Titel : Nota van Inlichtingen tbv maaibestek gemeente Zeist

Nummer : 25-087-004

Opdrachtgever : Gemeente Zeist

Datum : 5 februari 2026

Status : concept

Gemeente Zeist

T. 14030
E. zeist@zeist.nl

Green Engineers

T. 0318 65 41 24
E. info@greenengineers.nl

1. ALGEMEEN**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging**

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

De te maaien percelen staan aangegeven in het beheersysteem Greenpoint.

De data in Greenpoint wordt continue bijgehouden en is voor 95% up-to-date. ~~Percelen die niet in Greenpoint staan dienen wel onderhouden te worden. Zodra dergelijke percelen herkend worden dient de opdrachtnemer deze te onderhouden. Zie ook bepaling 01.04.07.~~

Voorafgaande aan de werkzaamheden krijgt de aannemer een inlognaam en wachtwoord aangereikt. De aanbesteder en directievoerender verstrekken geen (samengestelde) analoge of digitale kaarten. Bij vragen over het beheersysteem kan de aannemer zich wenden tot Greenpoint advies te Wageningen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening aannemer.

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								Grasveld kwaliteit A en B, trapveld en hondenuitlaatvelden			
11								Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo			
111								Grasveld kwaliteitsniveau A			
1111								<u>Beheersen grashoogte-grasveld</u>			
111110								Omgezet naar niet verrekenbaar			
111110	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld- grashoogte Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand en klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 111410 en 111420 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	wee k	91,00 N	
			2						are		742,00 I
				2							
					9						
						1					
							4				
1114								<u>Bijmaaien rondom bomen en obstakels</u>			
111410								Omgezet naar niet verrekenbaar			
111410	512814							Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen- grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld- grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: zie beheersysteem Betreft: beheersen grashoogte rondom obstakels. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand en klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	wee k	91,00 N	
		1							st		1.484,00 I
			2								
				2							
					9						
						1					
							4				
111420								Omgezet naar niet verrekenbaar			
111420	512505							Bijmaaien rondom bomen. Situering: zie beheersysteem Tijdstip van uitvoering in overleg met directie Bomen in grasveld Te onderhouden aantal: Gerekend is met 1 beurt per jaar Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	744,00 N	
		1							st		372,00 I
					9						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1115								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								<u>Maaien loof van bolgewassen</u>			
											
111510								Omgezet naar niet verrekenbaar			
111510	512503							Maaien grasveld.	are	20,00	N
								Situering: zie beheersysteem			
								Betreft: maaien loof bloembollen in grasveld			
								Maaien na afsterven loof bloembollen			
								Tijdstip van uitvoering: week 30 na overleg met directie			
								Aantal percelen: n.v.t.			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		10,00
		2						Standaard beheer			
			9					Grasveldtype: grasveld met bloembollen			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					1			Gerekend is met 1 maaibeurt(en)			
						9		Maaisel direct opnemen en vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1116								<u>Beheersen grashoogte grasveld bloembollen</u>			
											
111610								Omgezet naar niet verrekenbaar			
111610	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	wee k	44,00	N
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR			
								-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-			
								grashoogte			
								Situering: zie beheersysteem			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		10,00
		2						Kwaliteitsniveau A			
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				9				Grondsoort: zand en klei			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
								Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens			
								bestekspostnummer(s) 112510 en 112520			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
112								Grasveld kwaliteitsniveau B			
											
1122								<u>Beheersen grashoogte-grasveld</u>			
											
112210								Omgezet naar niet verrekenbaar			
112210	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	wee k	91,00	N
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR			
								-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-			
								grashoogte			
								Situering: zie beheersysteem			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		1.039,00
		3						Kwaliteitsniveau B			
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				9				Grondsoort: zand en klei			
								Horizontaal of met een talud tot 1:3			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112220							1	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 112510 en 112520			
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
112220								Omgezet naar niet verrekenbaar			
112220	512814							Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: zie beheersysteem Betreft: beheersen grashoogte rondom obstakels.	wee k	91,00 N	
		1						Te onderhouden aantal	st		2.078,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
					9			Grondsoort: zand en klei			
						1		Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1125								<u>Bijmaaien rondom bomen en obstakels</u>			
112520								Omgezet naar niet verrekenbaar			
112520	512505							Bijmaaien rondom bomen. Situering: zie beheersysteem Betreft bomen in grasveld en bomen in grasveld bloembollen Tijdstip van uitvoering in overleg met directie	st	2.010,00 N	
		1						Bomen in grasveld			
				9				Te onderhouden aantal: Gerekend is met 1 beurt per jaar Situering: zie beheersysteem Betreft: maaien loof bloembollen in grasveld Maaien na afsterven loof bloembollen Tijdstip van uitvoering: week 30 na overleg met directie	st		1.005,00 I
1126								<u>Maaien loof van bolgewassen</u>			
112610								Omgezet naar niet verrekenbaar			
112610	512503							Maaien grasveld. Situering: zie beheersysteem Betreft: maaien loof bloembollen in grasveld Maaien na afsterven loof bloembollen Tijdstip van uitvoering: week 30 na overleg met directie Aantal percelen: n.v.t.	are	138,00 N	
								Te onderhouden oppervlakte:	are		69,00 I
		2						Standaard beheer			
			9					Grasveldtype: grasveld met bloembollen			
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
							1	Gerekend is met 1 maaibeurt(en)			
							9	Maaisel direct opnemen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1127								<u>Beheersen grashoogte grasveld bloembollen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112710								Omgezet naar niet verrekenbaar			
112710	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	wee k	44,00 N	
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld- grashoogte Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte:	are		69,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				9				Grondsoort: zand en klei			
						1		Horizontaal of met een talud tot 1:3			
							4	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 112510 en 112520			
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1210								<u>Maaien grasbetonstenen</u>			
121010								Omgezet naar niet verrekenbaar			
121010	512599							Maaien grasbetonstenen	are	1.729,92 N	
								Situering: zie beheersysteem Betreft: maaien gras en kruidachtigen op grasbetonstenen Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 3 maaibeurt per jaar 1e maaibeurt wk 22-24 2e maaibeurt wk 28-32 3e maaibeurt wk 40-44 Maximale hoogte na maaien 4cm Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		288,32 I
2								Bermen en taluds			
21								Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo			
210								Maaien bermen en taluds - ecologisch beheer			
2101								<u>Maaien 50cm langs randen van fiets- en voetpaden</u>			
210110								Omgezet naar niet verrekenbaar			
210110	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	wee k	91,00 N	
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld- grashoogte Betreft randen langs voetpaden Breedte te maaien randen 50cm vanaf rand verharding Totale randlengte voetpaden: 27km Totale randlengte fietspaden: 22km Situering: zie beheersysteem			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2102			4					Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand en klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			245,00 I
				2								
				9								
								<u>Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 1x per jaar (ecologisch beheer)</u>				
210210								Omgezet naar niet verrekenbaar				
210210	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfafval voorgaand aan iedere maaibeurt Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte: Bewerkingspercentage: 100% per beurt Betreft: zwerfafval in bermen en taluds tot 1:2 Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar direct voorafgaand aan het maaien volgens bestekspost 210220 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	6.044,00	N	
									are			3.022,00 I
		9										
			3									
				9								
210220								Omgezet naar niet verrekenbaar				
210220	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: zie beheersysteem Tijdstip: maaibeurt week 37 en gereed week 43. Afwijken van het tijdstip van maaien alleen na overleg en goedkeuring door de directie Kneuzen van de vegetatie is niet toegestaan Te onderhouden oppervlakte: Ecologisch beheer Per maaibeurt 20% van de vegetatie laten staan conform 'checklist gefaseerd maaibeheer' Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 210250	are	6.044,00	N	
									are			3.022,00 I
		9										
			2									
				1								
				1								
210230								Omgezet naar niet verrekenbaar				
210230	512599							Bijmaaien rondom bomen Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspost 210220 Jaarlijks 50% van de bomen bijmaaien Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	5.462,00	N	
									st			5.462,00 I
210240								Omgezet naar niet verrekenbaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
210240	512599							Bijmaaien rondom obstakels Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspost 210220 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	12.088,00	N
									st		6.044,00 I
210250								Omgezet naar niet verrekenbaar			
210250	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaien conform bestekspost 210220 Situering: zie beheersysteem Tijdstip: maaibeurt week 37 en gereed week 43 Te onderhouden oppervlakte: Ecologisch beheer	are	6.044,00	N
		1							are		3.022,00 I
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			1					Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
				1				Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
					9			Maaisel verwijderen binnen 3 tot 5 dagen na uitvoering maaiwerkzaamheden.			
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
2104								<u>Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 2x per jaar (ecologisch beheer)</u>			
210410								Omgezet naar niet verrekenbaar			
210410	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfafval voorgaand aan iedere maaibeurt Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte: Bewerkingspercentage: 100% per beurt Betreft: zwerfafval in bermen en taluds tot 1:2 Verwijderen grof en fijn zwerfafval	are	11.864,00	N
		9							are		2.966,00 I
			3					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar direct voorafgaand aan het maaien volgens bestekspost 210420			
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
210420								Omgezet naar niet verrekenbaar			
210420	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start 1e maaibeurt week 22 en gereed week 28. start 2e maaibeurt week 37 en gereed week 43, Afwijken van het tijdstip van maaien alleen na overleg en goedkeuring door de directie Kneuzen van de vegetatie is niet toegestaan Voor week 30 bollen en knollenstroken niet meemaaien Te onderhouden oppervlakte: Ecologisch beheer Per maaibeurt 20% van de vegetatie laten staan conform 'checklist gefaseerd maaibeheer' Langs een niet-autosnelweg/een overige weg	are	11.864,00	N
		9							are		2.966,00 I
			2								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
				2				Aantal maaibeurten: 2 per jaar			
							9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 210450			
210430								Omgezet naar niet verrekenbaar			
210430	512599							Bijmaaien rondom bomen Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de 2e maaibeurt volgens bestekspost 210420 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal:	st	6.348,00 N	
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		6.348,00 I
210440								Omgezet naar niet verrekenbaar			
210440	512599							Bijmaaien rondom obstakels Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 2 beurten direct voorafgaand aan de maaibeurten volgens bestekspost 210420 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal:	st	23.728,00 N	
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		5.932,00 I
210450								Omgezet naar niet verrekenbaar			
210450	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaien conform bestekspost 210420 Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start 1e maaibeurt week 22 en gereed week 28 start 2e maaibeurt week 37 en gereed week 43 Te onderhouden oppervlakte:	are	11.864,00 N	
								Ecologisch beheer	are		2.966,00 I
		1						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
				1				Aantal maaibeurten: 2 per jaar			
					2			Maaisel verwijderen binnen 3 tot 5 dagen na uitvoering maaierwerkzaamheden.			
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
2105								<u>Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 3x per jaar (ecologisch beheer)</u>			
210510								Omgezet naar niet verrekenbaar			
210510	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfafval voorgaand aan iedere maaibeurt Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte:	are	1.284,00 N	
								Bewerkingspercentage: 100% per beurt Betreft: zwerfafval in bermen en taluds tot 1:2 Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 3 onderhoudsbeurten per jaar direct voorafgaand aan het maaien volgens bestekspost 210520	are		214,00 I
		9									
			3								
				9							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
210520							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
210520	512501							Omgezet naar niet verrekenbaar			
210520	512501							Maaien bermen en taluds. Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start 1e maaibeurt week 18 en gereed week 22 start 2e maaibeurt week 29 en gereed week 33 start 3e maaibeurt week 39 en gereed week 44 Afwijken van het tijdstip van maaien alleen na overleg en goedkeuring door de directie Voor week 30 bollen en knollenstroken niet meemaaien Kneuzen van de vegetatie is niet toegestaan Te onderhouden oppervlakte: Ecologisch beheer Per maaibeurt 20% van de vegetatie laten staan conform 'checklist gefaseerd maaibeheer'	are	1.284,00 N	
		9						214,00 I			
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
					3			Aantal maaibeurten: 3 per jaar.			
						9		Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 210550			
210530								Omgezet naar niet verrekenbaar			
210530	512599							Bijmaaien rondom bomen Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de 3e maaibeurt volgens bestekspost 210520 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal:	st	207,00 N	
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		207,00 I
210540								Omgezet naar niet verrekenbaar			
210540	512599							Bijmaaien rondom obstakels Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 3 beurten direct voorafgaand aan de maaibeurten volgens bestekspost 210520 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal:	st	2.568,00 N	
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		428,00 I
210550								Omgezet naar niet verrekenbaar			
210550	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaien conform bestekspost 210520 Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start 1e maaibeurt week 18 en gereed week 22 start 2e maaibeurt week 29 en gereed week 33 start 3e maaibeurt week 43 en gereed week 48 Te onderhouden oppervlakte: Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 per jaar	are	1.284,00 N	
		1						214,00 I			
			2								
				1							
					3						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2106						9		Maaisel verwijderen binnen 3 tot 5 dagen na uitvoering maaiwerkzaamheden.			
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer			
								<u>Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 3x per jaar (sinus-beheer)</u>			
											
210610								Omgezet naar niet verrekenbaar			
210610	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	50,40	N
								Betreft verwijderen zwerfafval voorgaand aan iedere maaibeurt			
								Situering: zie beheersysteem			
								Te onderhouden oppervlakte:	are		8,40
								Bewerkingspercentage: 100% per beurt			
		9						Betreft: zwerfafval in bermen en taluds tot 1:2			
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
				9				Gerekend is met 3 onderhoudsbeurten per jaar direct voorafgaand aan het maaien volgens bestekspost 210620			
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
210620								Omgezet naar niet verrekenbaar			
								Verwijderen tekst: "Overstaande delen op aanwijs van de directie"			
210620	512501							Maaien bermen en taluds.	are	15,12	N
								Situering: zie beheersysteem			
								Tijdstip:			
								start 1e maaibeurt ca. week 18			
								start 2e maaibeurt ca. week 29			
								start 3e maaibeurt ca. week 43			
								Uitvoering in overleg met de directie			
								Kneuzen van de vegetatie is niet toegestaan			
								Voor week 30 bollen en knollenstroken niet meemaaien			
								Totaal te onderhouden oppervlakte:	are		8,40
								Te onderhouden oppervlakte per maaibeurt 8,40 are			
		9						Sinus beheer			
								Per maaibeurt 30% van de vegetatie maaien. Elke ronde een wisselend deel maaien.			
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
					3			Aantal maaibeurten: 3 per jaar			
						9		Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 210650			
210630								Omgezet naar niet verrekenbaar			
210630	512599							Bijmaaien rondom bomen	st	54,00	N
								Situering: zie beheersysteem			
								Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de 3e maaibeurt volgens bestekspost 210620			
								Uitvoering in overleg met directie			
								Te onderhouden aantal:	st		9,00
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
210640								Omgezet naar niet verrekenbaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
210640	512599						Bijmaaien rondom obstakels Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 3 beurten direct voorafgaand aan de maai beurten volgens bestekspost 210620 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	54,00	N
210650							Omgezet naar niet verrekenbaar			
210650	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaien conform bestekspost 210620 Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start 1e maaibeurt week 18 start 2e maaibeurt week 29 start 3e maaibeurt week 43 Te onderhouden oppervlakte: Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maai beurten: 3 per jaar Maaisel verwijderen binnen 3 tot 5 dagen na uitvoering maaiwerkzaamheden. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	15,12	N
		1						are		8,40
		2								
			1							
				3						
					9					
						9				
213							Maaien bermen en taluds - niet ecologisch beheer (direct afruimen)			
2131							<u>Maaien bermen horizontaal of talud tot 1:2 - 2x per jaar - Zichthoeken</u>			
213110							Omgezet naar niet verrekenbaar			
213110	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfafval voorgaand aan iedere maaibeurt Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte: Bewerkingspercentage: 100% per beurt Betreft: zwerfafval in bermen en taluds tot 1:2 Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar direct voorafgaand aan het maaien volgens bestekspost 213120 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	720,00	N
		9						are		180,00
			3							
				9						
					9					
213120							Omgezet naar niet verrekenbaar			
213120	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van zichthoeken Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start 1e maaibeurt week 18 en gereed week 22 start 2e maaibeurt week 29 en gereed week 33	are	720,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Definitieve weeknummers voor maaien jaarlijks en per ronde in overleg met directie Voor week 30 bollen en knollenstroken niet meemaaien Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 9 Maaisel in één werkgang maaien en afvoeren. Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 213150	are		180,00 I
213130			2					Omgezet naar niet verrekenbaar			
213130	512599			2				Bijmaaien rondom bomen Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspost 213120 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	720,00 N	
					1				st		180,00 I
213140						2		Omgezet naar niet verrekenbaar			
213140	512599							Bijmaaien rondom obstakels Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 2 beurten direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspost 213120 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1.440,00 N	
									st		360,00 I
213150								Omgezet naar niet verrekenbaar			
213150	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaien conform bestekspost 213120 Situering: zie beheersysteem Tijdstip:Tijdstip: start 1e maaibeurt week 18 en gereed week 22 start 2e maaibeurt week 29 en gereed week 33 Definitieve weeknummers voor maaien jaarlijks en per ronde in overleg met directie Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaisel direct na maaien verwerken 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	720,00 N	
			2						are		180,00 I
				2							
					1						
						2					
							1				
2132								<u>Maaien bermstrook horizontaal of talud tot 1:2 - 1x per jaar - eerste 50cm langs randen verharding</u>			
213210								Omgezet naar niet verrekenbaar			
213210	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	376,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
213220								Betreft verwijderen zwerfafval voorgaand aan iedere maaibeurt Situering: zie beheersysteem Te onderhouden oppervlakte: Bewerkingspercentage: 100% per beurt Betreft: zwerfafval in bermen en taluds tot 1:2 Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurten per jaar direct voorafgaand aan het maaien volgens bestekspost 213220 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		188,00 I
213220	512501							Omgezet naar niet verrekenbaar			
213220	512501							Maaaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van de eerste 50cm langs randen verharding Situering: zie beheersysteem Tijdstip: start maaibeurt week 16 en gereed week 20. Afwijken van het tijdstip van maaien alleen na overleg en goedkeuring door de directie Te onderhouden oppervlakte: Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 9 Maaisel in één werkgang maaien en afvoeren. Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 213250	are	376,00 N	
213230								Omgezet naar niet verrekenbaar			
213230	512599							Bijmaaien rondom bomen Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspost 213220 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	52,00 N	
213240								Omgezet naar niet verrekenbaar			
213240	512599							Bijmaaien rondom obstakels Situering: zie beheersysteem Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan de maaibeurt volgens bestekspost 213220 Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden aantal: Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	752,00 N	
213250								Omgezet naar niet verrekenbaar			
213250	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaien conform bestekspost 213220 Situering: zie beheersysteem Tijdstip:Tijdstip: start maaibeurt week 16 en gereed week 20. Te onderhouden oppervlakte:	are	376,00 N	
									are		188,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		2						Standaard beheer				
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
			1					Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
				1				Aantal maai beurten: 1 per jaar				
					1			Maaisel direct na maaien verwerken				
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
3								Overige werkzaamheden				
31								Zeist-centrum, Zeist-Noord, Zeist-West, Zeist-Oost, Zeist-Den Dolder eo				
311								Grasvelden				
3111								<u>Slepen grasvelden A en B niveau</u>				
311110								Omgezet naar niet verrekenbaar Aanpassing hoeveelheden				
311110	512525							Slepen grasveld. Betreft: voorafgaande aan eerste maaironde slepen van alle grasvelden, hondenuitlaatvelden en trapvelden Situering: zie beheersysteem Aantal percelen: zie beheersysteem Totaal te onderhouden oppervlakte: Slepen met weidesleep Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	1.781,00	N	
		3							are			1.781,00
			1									
				2								
312								Graskanten				
3121								<u>Steken van graskanten</u>				
312110								Omgezet naar niet verrekenbaar Aanpassing hoeveelheden				
312110	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het steken/snijden van harde graskanten langs bermen en gazon Te onderhouden lengte Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks 1/3 deel van de totale lengte steken Uitvoering in overleg met de directie 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	148.700,00	N	
		3							m			49.567,00
			3									
				2								
313								Bermen				
3131								<u>Verlagen berm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
313110							Omgezet naar niet verrekenbaar				
313110	510403						Verlagen bermen. Betreft: het verlagen van bermen met een bermfrees Profiel na verlaging: op één oor In de bermen aanwezige obstakels: bijwerken Betreft: buitenberm Breedte van afgraven: 1 tot 1,5 m Gemiddelde dikte van verlagen: 0,05m	m2	10.000,00	N	
		2									
			2								
				9							
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar tussendepot volgens bestekspostnummer xxxxxx. De aannemer dient een AP-04 keuring incl. PFAS uit te laten voeren. Dit dient bij de eenheidsprijs te zijn ingebrepen. De aannemer dient uit te gaan van maximaal klasse 'industrie'.	m3			500,00
71							Werkzaamheden Wet Natuurbescherming				
710010							Verwijdering tekst "Het plan wordt gedurende de looptijd van het bestek door de opdrachtnemer geactualiseerd"				
710010	640199						Opstellen ecologisch werkplan Betreft het opstellen van een ecologisch werkplan ten behoefte van het uitvoeren van alle beheeractiviteiten binnen dit bestek. Dit plan wordt eenmalig opgesteld op basis van het gemeentelijk ecologisch werkprotocol voorafgaande aan de werkzaamheden en getoetst door de ecooloog van de opdrachtgever.	EUR		N	

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 07 Op dit werk is de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' versie 2025 van toepassing. ~~2020 van toepassing, zoals uitgegeven door de Vereniging Stadswerk en geldig tot juni 2023.~~

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 07 Verrekening areaalwijziging

- 01 Het bepaalde in par. 35, lid 5, van de UAV is op dit bestek niet van toepassing vanwege de mogelijke afstoot van locaties of de mogelijke uitbreiding met nieuwe locaties tijdens de looptijd van het contract.
- 02 Het bepaald in paragraaf 39 lid 2 van de UAV is niet van toepassing.
- 03 In dit bestek is het onderhoud van de grasvelden van de parken opgenomen. Gedurende de looptijd van het bestek bestaat de mogelijkheid dat het onderhoud van de gazons in de parken opgenomen wordt in een ander bestek en in dit bestek komt te vervallen. De opdrachtnemer wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Overzicht parken:

- Blookerpark;
- Dieptetuin;
- Griffensteynseplein;
- Het Slot;
- J. v. Lennipplein;
- J. v/d Vondel;
- Kersbergenplein;
- Oranje Nassapark;
- Oude begraafplaats.

Indien de hoeveelheden van deze parken uit het bestek worden gehaald, heeft de aannemer geen recht op vergoeding voor het in minder brengen van de hoeveelheden.

- 04 Gelijktijdig met de (eventuele) jaarlijkse verlenging worden de hoeveelheden opnieuw berekend en verwerkt op het inschrijvingsstaat. Deze inschrijfstaat wordt door de opdrachtnemer afgeprijsd met geïndexeerde eenheidsprijzen.
- 05 Een lijst met groeilocaties van exoten wordt na opdrachtverlening met de aannemer gedeeld. Het areaal exoten is bij benadering. Hier zijn geen exacte gegevens van bekend. Areaal wijzigingen meer dan 10% geven reden tot aanpassing van de eenheidsprijs.
- 06 In aanvulling op lid 5 dient de opdrachtnemer nieuwe locaties van exoten direct te melden bij de directievoerder.
- 08 In overeenkomst tot het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard is voor de jaarlijkse indexering van loon en brandstofbestanddelen de prijs-indexering de indexen ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995 van toepassing.

01 27 Uitvoeringsaspecten

01 27 01 Materieel

- 01 De aannemer dient ervoor te zorgen dat er geen benzine, oliën of vetten (wordt) worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten door de aannemer en op kosten van de aannemer verwijderen door afgraven en afvoeren van vervuilde grond en aanvullen met schone grond.
- 03 Indien er benzine, oliën of vetten (wordt) worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel, dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.
- 04 In te zetten groot materieel en machines dienen minimaal conform de Europese emissiestandaard aan de eisen van STAGE 3B te voldoen waarbij gebruik wordt gemaakt van tenminste HVO 100 (hydrotreated vegetable oil) als brandstof voor alle in te zetten machines.
- ~~De in te zetten, dan wel ter beschikking te stellen voor- en of werktuigen dien te voldoen aan de volgende eisen:~~
- ~~———— Euronorm zware voertuigen:~~
- ~~Voertuigen met een brutogewicht groter dan 3.500 kg dienen ten minste aan de Euro VI-norm te voldoen. Onder het brutogewicht wordt verstaan: de som van de massa van het ledige voertuig en het maximaal toegestane laadgewicht (ofwel Gross Vehicle Weight, GVW).~~
- ~~Verificatie vindt plaats door het aanleveren van een afschrift van de type-goedkeuringspapieren aan de directie. Hieruit zijn onder andere de Euronorm per voertuig af te leiden.~~
- ~~———— Fasenorm mobiele werktuigen:~~
- ~~Mobiele dieselwerktuigen met motoren met een variabel toerental dienen tenminste aan de volgende~~

fasenormen te voldoen (vlg richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC):

~~-19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A~~

~~-37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B~~

~~-56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B~~

~~———— Mobiele dieselwerktuigen met motoren met een constant toerental voldoen tenminste aan de emissie-eisen van fasenorm III-A (vlg richtlijn 2004/26/EG) —~~

~~Verificatie vindt plaats door het aanleveren van een afschrift van de conformiteitsverklaring aan de directie. Hieruit zijn tenminste het vermogen en de emissiewaarden per werktuig af te leiden.~~

~~———— Fasenormen worden in het Engels ook wel 'Stage standards' genoemd. Mobiele werktuigen dienen gekeurd te zijn conform de Europese Fasenormen. Mobiele werktuigen gekeurd conform de Amerikaanse TIER normen voldoen niet aan de minimumeis. Emissiewaarden per type mobiel werktuig (type en vermogen) van de genoemde Fasenormen zijn onder meer te inden op Emission Standards (<https://dieselnet.com/standards/eu/index.php>)~~

~~———— Als Stage-norm is gewenst minimaal Stage IV~~

~~———— Als een mobiel werktuig een Euro-norm heeft is gewenst minimaal V-norm~~

~~———— Voor alle dieselveer- en werktuigen is gebruik van HVO100 als brandstof verplicht~~

05 Op dit bestek mogen uitsluitend elektrisch aangedreven handgereedschappen worden ingezet.

51 Groenvoorzieningen

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering - aanpassing lid 09 en lid 17

51 22 05 Maaien

- 09 In aanvulling op lid 09. De aannemer dient ten allen tijde de vorming van proppen groter dan 20 mm te voorkomen, ook onder vochtige omstandigheden. ~~Indien de aannemer op dit onderdeel in gebreke blijft, kan de directie de aannemer een korting op de aanneemsom opleggen. Het bedrag der kortingen wordt vastgesteld op € 250,00 per locatie per kalenderdag. De kortingen worden bij de eerstvolgende betalingstermijnen en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.~~
- 12 Tijdens het maaien van gazons, bermen en taluds binnen 100cm rondom bomen vegetatie laten staan. Deze vegetatie uitsluitend maaien tijdens bijmaaien volgens frequentie besteksposten.
- 13 Groeilocaties van Aziatische Duizendknoop niet maaien. 1 meter vegetatie rondom de groeilocatie eveneens niet maaien.
- 14 De bermen langs de Blikkenburgerlaan mogen uitsluitend vanaf de verharding worden gemaaid. Het is niet toegestaan met maaimachines door de bermen aan de Blikkenburgerlaan te rijden.
- 15 Inzet van maaizuig-machines is alleen toegestaan indien deze zijn voorzien van een eco-kop.
- 16 De werkzaamheden zodanig uitvoeren, en het materieel zodanig aanpassen, dat de ontstane insporingsdiepte van materieel niet meer dan 20 mm bedraagt. Indien tijdens de werkzaamheden meer spoorvorming optreedt dan het toegestane maximum van 20 mm, wordt dit beboet met een bedrag van € 500,00 per gebeurtenis. Tevens blijven de herstelkosten ten laste van de aannemer.
- 17 Indien de aannemer spoorvorming van meer dan het toegestane maximum van 20mm heeft veroorzaakt dient dit direct bij de directie te worden gemeld. ~~Geconstateerde schades door de opdrachtgever welke niet zijn gemeld door de opdrachtnemer worden per geval beboet met € 500,-. Deze boete wordt opgeteld bij de kosten zoals vermeld in lid 16.~~