

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 44923.20

.

Vragen en antwoorden zijn separaat bijgevoegd.

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

04 Bijlagen

Toevoegen:

Bijlage 14: Situatieschets werkterrein zate

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
174012			Aanbrengen/afzinken kraagstuk			
			Toevoegen: inclusief het, indien noodzakelijk			
			egaliseren van de locatie van het kraagstuk.			
174022			Aanbrengen/afzinken kraagstuk			
			Toevoegen: inclusief het, indien noodzakelijk, vooraf			
			egaliseren van de locatie van het kraagstuk.			
301			Baggeren/ontgraven			
			Aanpassen regel C:			
			c. De positieve afwijking wordt aangepast naar 0,20			
			meter en een negatieve afwijking van 0,00 meter.			
			De totale hoeveelheden te baggeren waterbodembodem			
			worden hierdoor aangepast.			
301110						
301110	181101		Ontgraven baggerspecie.	m3	65.800,00	V
			Betreft: het verwijderen van de aanwezige baggerspecie.			
			Situering: Berghaven, vak 03A, 03B, 12, 13(Berghaven)			
			en rest Berghaven, zoals weergegeven op tekening			
			0502064.100-O1. Ontgraven van de gehele sliblaag			
			zoals weergegeven in de boorprofielen uit de			
			waterbodemonderzoeken zoals opgenomen in bijlage 7			
			en 8.			
			Baggerspecie slib, met kwaliteitsklasse Niet			
			verspreidbaar volgens bijlage 7.			
			Veiligheidsklasse: basisklasse			
		3.	Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in			
			profiel van ontgraving.			
			Gehele laag baggerspecie verwijderen.			
		.5.	Minimale waterdiepte: 6,0 m en meer			
		. .1. . . .	Breedte op de waterlijn gemiddeld 350m			
		. . .9. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,43 m en variërend			
			tussen 0,1 tot 3,6 meter			
		5. .	Toegestane positieve afwijking: 0,20 m			
			Toegestane negatieve afwijking: 0,00 m			
		3. .	Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 301310			
301120						
301120	181101		Ontgraven baggerspecie.	m3	13.400,00	V
			Betreft: het verwijderen van de aanwezige baggerspecie.			
			Situering: Nieuwe Haven, vak 13 (Nieuwe Haven), zoals			
			weergegeven op tekening 0502064O1. Ontgraven van			
			de gehele sliblaag zoals weergegeven in de			
			boorprofielen uit de waterbodemonderzoeken zoals			
			opgenomen in bijlage 7 en 8.			
			Baggerspecie slib, met kwaliteitsklasse Niet			
			verspreidbaar volgens bijlage 7.			
			Veiligheidsklasse: Oranje Vluchtig			
		3.	Hoeveelheidsbepaling: door meting in het werk in			
			profiel van ontgraving.			
			Gehele laag baggerspecie verwijderen.			
		.5.	Minimale waterdiepte: 6,0 m en meer			
		. .1. . . .	Breedte op de waterlijn gemiddeld 75 m			
		. . .9. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,97 m en variërend			
			tussen 0,1 tot 1,8 meter			
		5. .	Toegestane positieve afwijking: 0,20 m			
			Toegestane negatieve afwijking: 0,00 m			
		3. .	Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 301310			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301150	181199		Ontgraven baggerspecie Betreft het verwijderen van baggerspecie tussen het stortsteen. Bij het verwijderen en reinigen van stortsteen zal baggerspecie vrijkomen. Een deel wordt opgevangen in schip bij het reinigen van de stenen. Daarnaast zal een deel bij het ontgraven van het stortsteen op het kraagstuk achterblijven. Uitgangspunten: Stortsteen 15.780 m ² , laagdikte 0,5 meter en ca 42% holle ruimte tussen het stortsteen waarvan 50% opgevuld met slib. In totaal komt circa 1700 m ³ baggerspecie vrij Hoeveelheidsbepaling op basis van theoretisch profiel van ontgraving. Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr. 301330	m3	1.700,00	N	
301310							
301310	181121		Vervoeren baggerspecie. Betreft het vervoeren van vrijgekomen slib en waterbodem uit de Berghaven naar depot IJsseloog. Te vervoeren baggerspecie: vrijgekomen volgens bestekspost 301110 en 301120 Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingspost 3. Vervoeren naar: IJsseloog .1. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	79.200,00	V	
301320							
301320	181201		Verwerken baggerspecie in depot. Betreft het overslaan van de baggerspecie uit het schip in het depot. Betreft baggerspecie ontgraven bij bestekspost 301110 en 301120 en getransporteerd volgens bestekspost 301310. Ter p latse van IJsseloog overslaan van de baggerspecie in depot. Gebruik makend van de aanwezige voorziening (bestaande losvoorziening). Indien deze niet aanwezig is wordt de aannemer geacht hiervoor (in overleg met IJsseloog) zorg te dragen. Hoeveelheidsbepaling: betreffen in situ m3 zoals opgenomen in de ontgravingsposten 301110 en 301120	m3	79.200,00	V	
301330	181121		Vervoeren baggerspecie. Betreft baggerspecie vrijkomend tussen stortsteen Te vervoeren baggerspecie: vrijgekomen volgens bestekspost 301150 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 301150 3. Vervoeren naar: IJsseloog .1. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.700,00	N	
301340	181201		Verwerken baggerspecie in depot. Betreft het overslaan van de baggerspecie uit het schip in het depot Betreft baggerspecie ontgraven bij bestekspost 301150 en getransporteerd volgens bestekspost 301330 Ter plaatse van IJsseloog overslaan van de baggerspecie in depot. Gebruik makend van de aanwezige voorziening. Indien deze niet aanwezig is wordt de aannemer geacht hiervoor, in overleg met IJsseloog, zorg te dragen Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 301150	m3	1.700,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
800010			T.b.s. vaartuig Wijzigen: Gebruik is exclusief bediening Voor brandstofgebruik uitgaan van gemiddeld 8 uur per week.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
95			Stelposten				
950020							
950020	100301		Stelpost	EUR	17.500,00	V	
			Bedrag stelpost wijzigen				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		6.	Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die				
			betrekking hebben op het doen van betalingen aan				
			derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV				
			2012)				
							
							