

Algemene informatie

Aanbesteding: 44923 Waterbodemsanering Berghaven Den Helder
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 44923

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1	Onderwerp: Paragraaf 3.4 Bezoek van locatie Aanmeldingsformulier
	Vraag: Zou de aanbesteder het aanmeldingsformulier willen delen zoals genoemd in de aanbestedingsleidraad onder “Paragraaf 3.4 Bezoek van de locatie”?
	Antwoord: Aanbestedende dienst zal hier zeker gehoor aangeven, echter Partij wordt eerst verzocht om een ondertekende geheimhoudingsverklaring in te dienen. Zie aanbestedingsleidraad 1.3
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Percelen: P1 Perceel 1
	Beantwoord op: 26 aug 2025
Ref.nr. 2	Onderwerp: Publicatie bestek
	Vraag: In de aanbestedingsleidraad geeft u aan dat de "(Concept) contractdocumenten Bestek met bijbehorende stukken" als bijlage worden toegevoegd. Echter, het bestek is nog niet zichtbaar bij de documenten op TenderNed. Kunt u aangeven wanneer deze gepubliceerd zal worden?

Antwoord:

Partij wordt eerst verzocht om een ondertekende geheimhoudingsverklaring in te dienen. Zie aanbestedingsleidraad 1.3. Aanbestedende dienst zal vervolgens partij de onderhavige documenten toezenden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

27 aug 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Aanmeldingsformulier locatiebezoek

Vraag:

In de leidraad staat het volgende: "Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk 29 september 2025 de Geheimhoudingsverklaring in te dienen en tot en met 30 september 2025 een bericht met het ingevulde aanmeldingsformulier te sturen via de berichtenmodule van TenderNed." Zou OG dit aanmeldingsformulier met de aannemers kunnen delen?

Antwoord:

Het document "Geheimhoudingsverklaring" kunt u vinden onder het kopje "Documenten". Het aanmelden geschiedt door het ondertekende "Geheimhoudingsverklaring" via "Berichten" aan mij te zenden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op: 9 sep 2025

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Deel 2.2 - Post 872010 en 872020

Vraag:

Hoe wordt stagnatie verrekend voor het projectteam en/of de losunit op Ijsseloog? En hoe wordt er omgegaan met kosten van extra aan- en afvoer van materieel. Is het mogelijk om hier separate posten voor op te nemen?

Antwoord:

Stagnatie bij Ijsseloog worden niet separaat verrekend. Hiermee dient de aannemer rekening te houden. Er wordt geen rekening gehouden met extra aan- en afvoer; eventuele stagnatie zal kortdurend zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Leidraad

Vraag:

De tabel "checklist inschrijvingsdocumenten" geeft onjuist correlatie tussen Inschrijvingsdocumenten/bewijsstuk weer: bij de Verklaring van de Bij de Belastingdienst wordt gevraagd om een Gedragsverklaring aanbesteden. Voor het criterium Geen faillissement of surseance van betaling wordt een uittreksel uit het Handelsregister verlangd. Voor het criterium Betalingen belastingen en premies wordt een verklaring van de Belastinginspecteur gevraagd.

Wilt u dit corrigeren en de bewijsstukken op de juiste plaats in de tabel opnemen, gerelateerd aan de bijbehorende vereisten?

Antwoord:

Aanbestedende dienst heeft geen onregelmatigheden kunnen ontdekken.

Inschrijver wordt verzocht zich te houden aan de volgorde zoals beschreven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Deel 2.2 - post 301 - bullet "n"

Vraag:

Bij post 301 punt n geeft OG aan dat vak 3A (bij oplevering) een minimale diepte moet hebben van NAP -10,50m en mogelijk ploegwerkzaamheden noodzakelijk zijn.

1. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat bij boringen 4.41 en 4.42 na sanering een bodemniveau heeft van resp. NAP -8,06 en -8,71m dat zou betekenen dat wij hier dus ca. 2,00m vaste bodem (zand) weg moeten ploegen?

2. Idem bij boringen 4.51, 4.52 en 4.53 nog ca. 0,60m vaste bodem (zand, klei, veen) moeten verplaatsen?

Bovenstaande is d.m.v. ploegen niet uitvoerbaar (post 302010) gezien de resterende laagdikte. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

De minimale diepte is met name van toepassing voor een deel van Vak 03A. De genoemde boringen liggen in vak 12. Er mag vanuit worden gegaan dat er geen laagdiktes > 0,25 m geploegd moeten worden. Op de herziene tekening is het vak waarop de eis betrekking heeft nader aangegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Deel 2.2 - sectie 174

Vraag:

Kunnen wij er vanuit gaan dat het talud niet geprofileerd hoeft te worden voordat geotextiel incl. bestorting weer worden aangebracht?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Deel 2.2 - post 171

Vraag:

Het verwijderen en aanbrengen van bestorting is erg onduidelijk (Bijlage 3: doorsnede B-B voor Nieuwe haven staat op tekening uit 1973 dat de bestorting al verwijderd is)?

Graag ontvangen wij een meer gedetailleerde tekening wat en waar bestorting en kraagstukken verwijderd dienen te worden idem voor het aan te brengen deel bestorting en kraagstukken.

Antwoord:

Er is een aanpassing t.a.v. verwerking stortsteen opgenomen. Gewijzigde besteksposten zijn opgenomen en er is een nieuw RSX bestand bijgevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Deel 2.2 - post 174110

Vraag:

Is deze hoeveelheid correct? De hoeveelheid van 2.950m² (5,00m x 590m) impliceert dat de heel Berghaven weer een strook bestorting krijgt, dit klopt niet met tekening 0502064.100-01_v01

Antwoord:

Bestekspost is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Deel 2.2 - post 171010 en 171020

Vraag:

Wat is de gradatie van de vrijkomende en weer toe te passen breuksteen?

Antwoord:

Dat is niet bekend; uitgegaan dient te worden van 10-60 kg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Deel 2.2 - post 171010 en 171020

Vraag:

U geeft hier aan dat er 400 kg/m² bestortingsmateriaal aanwezig is op het kraagstuk dit zou impliceren dat de gemiddelde laagdikte maar 0,25m is i.p. v. 0,50m (is ca. 800kg/m²). En dus de vrijkomende hoeveelheid bestorting maar 50% is. Kunt u aangeven wat correct is?

Antwoord:

Dat is niet bekend; uitgegaan dient te worden van 10-60 kg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Deel 2.2 - Post 171010 + 171020 vs 173110

Vraag:

De bestorting wordt verwijderd over een oppervlakte van (9.735 + 6.045) 15.780 m² dit komt niet overeen met de hoeveelheid te verwijderen kraagstuk van 13.220 m². Klopt dit?

Antwoord:

De hoeveelheid in bestekspost 173110 aanpassen in 15.780 m2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Deel 2.2 - Post 174110 en 174130

Vraag:

U geeft aan dat de stortsteen direct op een geotextiel geplaatst dient te worden. Het plaatsen van stortsteen direct op doek kan in veel gevallen zorgen voor schade aan het doek en daarmee de filterende c.q. opsluitende werking van het geotextiel wegneemt. Normaliter dient stortsteen geplaatst te worden op een zinkstuk van wiepen met geotextiel zodat het talud (en de onderliggende zandlaag) ook correct wordt beschermd en opgesloten. De vraag is of u een post wilt toevoegen met het leveren en aanbrengen van een zinkstuk.

Antwoord:

Er is een aanpassing t.a.v. verwerking stortsteen opgenomen. Gewijzigde besteksposten zijn opgenomen en er is een nieuw RSX bestand bijgevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Deel 2.2 - Hoofdpst 174

Vraag:

Is het mogelijk om een tekening met dwarsprofiel van het talud aan de NvI toe te voegen met daarop de nieuwe strook stortsteen en geotextiel ingetekend?

Antwoord:

Een principeschets is bijgevoegd aan deze nota.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Deel 2.2 - Post 171410

Vraag:

In deze post staat de hoeveelheid ter inlichting op 'L' wat leverantie impliceert. Wij gaan er vanuit dat u hiermee een 'T' bedoeld?

Antwoord:

Klopt, die hoeveelheid hoeft hier niet te worden aangegeven en wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Deel 2.2 - Post 171110/ 171120

Vraag:
Kunt u aangeven of het proceswater vrij geloosd mag worden in de haven?

Antwoord:
Zie tekst onder bestekspost 171.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Deel 2.1 - 18 Beschikbaarheid werkterrein

Vraag:
In dit artikel wordt beschreven dat kade 63 per 1 juni 2026 beschikbaar komt. Kunt u bevestigen dat dit enkel geldt voor het baggervak 3B?

Antwoord:
Zie opmerkingen vanuit de opdrachtgever over de planning. De beschikbaarheid geldt voor vak 03B en deels 03A. Op basis van de breedte van de schepen dient uitgegaan te worden van een strook van 25 meter vanuit de kade.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Deel 2.1 - 17 Hoeveelheden en hoeveelheidsbepaling

Vraag:

Hoe dient te worden omgegaan met instroom van baggerspecie in de tussenliggende periode van uitpeilen en acceptatie werk? Met andere woorden, op welk moment vind er consensus plaats over het behalen van de contractuele opleverdieptes?

Antwoord:

Er worden maandelijks metingen uitgevoerd. Deze frequentie wordt voldoende geacht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Deel 2.2 - Hoofdpst 301

Vraag:

In hoofdpst 301 geeft u in bepaling c aan dat er een tolerantie van +0.10/0.00 is. Dit is, mede gelet op bepaling 17 uit deel 2.1 (hoeveelheidsbepaling o. b.v. verschil tussen in- en uitpeiling) en het werken in een getijdegebied, waarbij instroom van sediment vanuit het Marsdiep onvermijdelijk is, met deze baggerdieptes nagenoeg niet realiseerbaar. Kunt u de positieve toleranties aanpassen naar 25cm?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bijlagen

Vraag:

Is het mogelijk om de bestaande peildata met de NvI mee te sturen.

Antwoord:

De peilgegevens van vak 03A zijn bijgevoegd. Van de overige vakken zijn geen peilgegevens beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Dient er havengeld te worden afgedragen t.b.v. de werkzaamheden of wordt

de opdrachtnemer hiervoor vrijgesteld?

Antwoord:

Binnen de Marinehaven zijn geen havengelden van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Deel 1 - 09 Duurzaamheid en deel 3 bepaling 01 01 15

Vraag:

Als eis stelt u in dit artikel dat al het varend materieel voorzien dient te zijn van Stage V motoren. Navraag bij transporteurs (schepen) die geschikt zijn voor transport van baggerspecie leert dat deze eis lastig tot niet haalbaar is, gelet op het aantal schepen in de bestaande markt die daarop zijn ingericht. Wij verzoeken u om deze eis dan ook te versoepelen door het toestaan van varend materieel t.b.v. transport van baggerspecie met een Stageklasse IV.

Antwoord:

Transport van de baggerspecie en overige vrijkomende materialen naar de verwerkingslocaties mag plaatsvinden met materieel dat voldoet aan stageklasse IV.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Deel 1 - 07 Werktijden

Vraag:

In 07 geeft u aan dat er een bevoegdheid is om bepalingen te stellen om het werk (tijdelijk) te verbieden. Hoe wordt hierbij omgegaan met verrekening van stagnatiekosten?

Antwoord:

In voorkomende gevallen zal dat worden vergoed door de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
BPN 171410

Vraag:

Wat is de reden dat alle breuksteen tijdelijk naar het depot moet, terwijl een deel daarna in het talud moet worden teruggezet?

Antwoord:

Aangepaste werkzaamheden zijn opgenomen in deze nota.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bestek Deel 1 - 16 Ijsseloog

Vraag:

Mag ON het verontreinigd materiaal ook naar een ander rijksdepot brengen?
Bijvoorbeeld Hollands Diep of de Slufter?

Antwoord:

De baggerspecie dient te worden afgevoerd naar Ijsseloog.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Bestek Deel 1 - 10 Milieuhygienische gegevens

Vraag:

In het bestek ontbreekt een post voor benodigde veiligheidsmaatregelen conform CROW Publicatie 400. Dit in relatie tot de genoemde veiligheidsklassen Oranje Vluchtig en Basishygiene. Kan de aanbestedende dienst deze alsnog verstrekken?

Antwoord:

De veiligheidsklasse zijn benoemd in de besteksposten en de te treffen maatregelen dienen onderdeel te zijn van de besteksposten en eenheidstarieven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

0502064.100-O1_v01

Vraag:

Moet de hoek tussen vak 12 en 13 (in de berghaven) ook gebaggerd worden?

Antwoord:

Ja, de geheel Berghaven dient gebaggerd te worden. Zie bestekspost 301110.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bestek Deel 1 - 16 Ijsseloog

Vraag:

Is er al een stortovereenkomst gesloten met depot Ijsseloog?

Antwoord:

Dit wordt geregeld voorafgaand aan start werk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

BPN 800010

Vraag:

Er staat in de omschrijving dat het vaartuig voor de duur van het project ter beschikking moet worden gesteld, maar in de kolom "hoeveelheid resultaatsverplichting" staat 30 uur. Wat is leidend?

Antwoord:

Betreffende post wijzigen in een Niet verrekenbare post. De boot dient gedurende het werk beschikbaar te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

BPN 301 sub c. en k.

Vraag:

Is de toegestane mors bovenop de positieve tolerantie van 0.10 meter?

Antwoord:

Hoeveelheden worden verrekend tot een maximale positieve afwijking van 0,1 m. De aanwezigheid van mors wordt bepaald en wordt niet meegenomen

in de verrekening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

BPN 174110 t/m 174143

Vraag:

De hoeveelheden in het bestek in de kolom "hoeveelheid resultaatsverplichting" lijken niet overeen te komen met de hoeveelheden die uit de tekeningen (0502064.100-O1) kan worden afgeleid. Bijvoorbeeld: de totale lengte van het talud waarop geotextiel en steen moet worden aangebracht is ca. 430 m. (Niet 590 meter zoals in de bestekstekst staat). Dit vermenigvuldigd met de gevraagde breedte van 5 meter en een laagdikte van 0.5 meter geeft in totaal 2150 m² voor geotextiel en 1075 m³ steen. Dit komt niet overeen met de gecombineerde hoeveelheid van (2950 + 1550 =) 4500 m² geotextiel en (1475 + 775 =) 2250 m³ steen die wordt gevraagd in de kolom "hoeveelheid resultaatsverplichting". Kan aanbesteder aangeven welke hoeveelheden inschrijver dient aan te houden?

Antwoord:

Zie vraag 9 en 12.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
32

Onderwerp:
BPN 872010

Vraag:

Hoe vaak verwacht aanbesteder dat het werk zal worden stilgelegd door een oefening of missie?

Antwoord:

Daar hoeft de ON geen rekening mee te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
33

Onderwerp:
BPN 173110

Vraag:

Voor de afvoer van het kraag en zinkstuk, waar verwacht aanbesteder dat deze naar toe wordt afgevoerd?

Antwoord:

Ter keuze van de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Hoofdstuk 15, bestek

Vraag:

Aanbesteder spreekt hier van maatgevende waterstanden, maar de waterstand maatgevend bij hoogwater is lager dan de waterstand voor maatgevend laagwater. Van welke waterstanden kan er worden uitgegaan?

Antwoord:

De waarden bij MHW en MLW kunt u verwijderen. Op <https://waterberichtgeving.rws.nl> staan de waterstanden weergegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 19 sep 2025

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Bijlage 1

Vraag:

Er wordt in de stukken verwezen naar bijlage 1, echter is dit een leeg document. Zou aanbesteder dit document nog kunnen aanleveren?

Antwoord:

Deze wordt toegevoegd (V&G plan).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

BPN 100010

Vraag:

Wat dient hier afgeprijsd te worden? Welk deel is voor rekening van de directie en welk deel dient de inschrijver af te prijzen? Moet bijvoorbeeld de peilboot en een hydrograaf door inschrijver worden geregeld of regelt de directie deze?

Antwoord:

Boot is al een ter tbs-post; er moet iemand van de aannemer mee die helpt bij de meting en controleert of de aannemer akkoord gaat met de wijze van en het resultaat van de meting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

19 sep 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Peilgegevens vak 03A en V&G plan

Vraag:

In de publicatie van de Nota van Inlichtingen op 19 september 2025 heeft u in de beantwoording aangegeven dat bepaalde documenten zijn/worden toegevoegd. Het gaat om:

V&G plan (zie NvI, Ref.nr. 35)

Peilgegevens vak 03A (zie NvI, Ref.nr. 20)

Wij hebben deze niet kunnen vinden. Wanneer verwacht u deze te publiceren?

Antwoord:

Peilgegevens zijn als bijlage bijgevoegd (zie Documenten) en het V&G plan wordt u volgende week toegezonden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 24 sep 2025

Ref.nr.
38

Onderwerp:

Bestekspost 302010

Vraag:

Dienen mobilisatiekosten voor de ploegboot in deze post verwerkt te zijn?

Antwoord:

Nee, mobilisatiekosten vallen onder Aan en afvoer materieel, post 910030. De in de bestekspost aangegeven hoeveelheidsbepaling is niet van toepassing. Verwachting is dat er maximaal 1 dag nodig zal zijn. Er is geen sprake van meerdere malen aan- en afvoer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Bestekspost 800010

Vraag:

Hierin staat dat de boot geschikt dient te zijn voor gebruik zonder vaarbewijs. Echter staat hier ook dat de bediening inbegrepen dient te zijn in de kosten. Kunt u de eis mbt het gebruik zonder vaarbewijs laten vervallen of de bediening laten vervallen?

Antwoord:

T.b.v. vaartuig is zonder bediening. De boot dient een kleine boot met buitenboord motor te zijn, geschikt voor 4-6 personen die gebruikt kan worden door toezichthouder/milieukundig begeleider (bijv. Alucraft) bij peil en bemonsteringswerkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Bestekspost 800010

Vraag:

Kunt u aangeven van hoeveel uren gemiddeld gebruik per week de gegadigde uit kan gaan? Dit ivm het inschatten van het brandstofverbruik.

Antwoord:

Voor het verbruik kunt u uitgaan van 8 uur per week.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Damwandkassen

Vraag:

Is het toegestaan de damwandkassen schoon te spuiten middels een spuitlans /balk met water onder druk?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
42

Onderwerp:

Bestekspost 301

Vraag:

De baggertolerantie van +0,10 / - 0,00 m is uitvoeringstechnisch niet haalbaar. Kunt u de baggertolerantie voor kade 63 verruimen tot +0,10/- 0,20 m?

Antwoord:

Er is geen negatieve afwijking toegestaan. Een positieve tolerantie van +0,2 m is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bestekspost 301

Vraag:

De baggertolerantie van +0,10 / - 0,00 m is uitvoeringstechnisch niet haalbaar. Kunt u de baggertolerantie verruimen tot +/- 0,15m?

Antwoord:

Er is geen negatieve afwijking toegestaan. Een positieve tolerantie van +0,2 m is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bestekspost 882

Vraag:

Klopt het dat er geen onderliggende besteksposten onder 882 Bijkomende werkzaamheden zijn?

Antwoord:

Ja, dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bestekspost 171010 en 171020

Vraag:

De aangegeven laagdikte van 0,5 m komt niet overeen met het stortgewicht van 400 kg/m². In deze post staat een stortgewicht aangegeven van 400 kg /m². Dit zou overeenkomen met een laagdikte van ca. 0,25 m. Wanneer uitgegaan wordt van de aangegeven laagdikte van 0,5 m, zou hier een stortgewicht van 800 kg/m² horen. Kunt u aangeven waar de gegadigde van uit kan gaan?

Antwoord:

De tekening van bijlage 3 is hierin niet duidelijk. Op basis van detail 3 is sprake van een gemeten laagdikte van 50 cm. De hoeveelheid 400 kg/m² suggereert een laagdikte van 0,25 m. Voor de hoeveelheden wordt uitgegaan van een laagdikte van 0,50 m en een hoeveelheid van 800 kg/m².

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Bestekspost 171010 en 171020

Vraag:

Is er een maximale tijdsduur tussen het verwijderen van de breuksteen en het opnieuw aanbrengen van het zinkstuk van toepassing?

Antwoord:

De hoeveelheid in bestekspost 173110 aanpassen in 15.780 m2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Bestekspost 171010 en 171020

Vraag:

Hoe dient de gegadigde om te gaan met de stabiliteit van de perkoenpalenrij en bovenliggende zetsteen constructie na het verwijderen van de breuksteen?

Antwoord:

Bij start werkzaamheden zal door aannemer en directie bekeken worden of sprake is van instabiliteit en hoe hier eventueel mee omgegaan dient te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Bestekspost 171010 en 171020

Vraag:

Het doet vermoeden dat de breuksteen gefaseerd verwijderd dient te worden ivm de stabiliteit van de perkoenpalenrij en de bovenliggende zetsteen constructie. Is er een maximale breedte (in de lengte richting van de berm) voorgeschreven waarover de bestorting verwijderd mag worden?

Antwoord:

Binnen een maand, en rekening te houden met stormvoorspellingen. E.e.a. in overleg met de directie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Bijlage 10

Vraag:

Er worden surveyeisen gedeeld, maar in Bestek deel 1 paragraaf 17 wordt gesteld dat in- en uitpeiling door of namens OG wordt verricht. Kan aanbesteder verduidelijken hoe de survey eisen geïnterpreteerd dienen te worden?

Antwoord:

Door of namens de opdrachtgever worden de in- en uitpeilingen worden verricht. De resultaten worden de aannemer ter beschikking gesteld. De survey eisen zijn voor de aannemer niet van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.

50

Onderwerp:

BPN 301 sub c.

Vraag:

"Verwijderen verontreinigde sliblaag met een positieve afwijking van 0,10 meter en een negatieve afwijking van 0,00 m." Ter verduidelijking, wordt hier bedoeld maximaal 0,10 meter dieper en 0,00 meter ondieper ontgraven?

Antwoord:

Ja. Er is geen negatieve afwijking toegestaan. Een positieve tolerantie van + 0,2 m is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.

51

Onderwerp:

BPN 174021

Vraag:

Is er een zate beschikbaar voor het maken van kraagstukken?

Antwoord:

Ja, de landtong en het gebied tussen parkeerterrein en oever aan de oostzijde

kan gebruikt worden als werkterrein en als zate. (op tekening aangeven / markeren) het terrein is al voorzien van een bouwhek. Op een deel ligt een voorbelasting en is niet beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
52

Onderwerp:

BPN 180030

Vraag:

Liggen er nog kabels en leidingen (van defensie) die niet op de KLIC staan? Deze vraag geldt ook voor het landgedeelte, onder andere i.v.m. transportroutes.

Antwoord:

Ja, de kabels en leidingen worden bij start van de werkzaamheden ter inzage verstrekt. Geen rekening te houden met kwetsbare kabels en leidingen in dit gebied.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
53

Onderwerp:

BPN 301130

Vraag:

Is het toegestaan om onder de steiger te spuiten om het slib op moeilijk bereikbare plekken te verwijderen?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.

54

Onderwerp:

0-situatie

Vraag:

Blijven de hekken langs de oever met de Nieuwe Haven staan of zijn deze verwijderd voordat het baggerwerk begint?

Antwoord:

De bouwhekken blijven aanwezig. De overige hekken zijn bij aanvang van de werkzaamheden verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
55

Onderwerp:
'BPN 301140

Vraag:

Is het toegestaan om op kade 63 te rijden met een kraan ten tijde van het baggeren langs de kade?

Antwoord:

Nee, deze werkzaamheden zullen vanaf het water moeten worden uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Bestekspost 171110 en 171120

Vraag:

Het is door gegadigde niet in te schatten hoeveel slibresten er later afgevoerd dienen te worden na het schoonspoelen van de breuksteen. Kunt u aangeven hoeveel m³ aan vrijkomend slib er ten gevolge van de schoonmaak slag alsnog afgevoerd dient te worden naar het IJsselooog?

Antwoord:

Bij het verwijderen van stortsteen zal een deel bij het schoonmaken in schip worden opgevangen en een deel zal ter plaatse op het kraagstuk komen. Op basis van stortsteenlaag (0,5 m) en hoeveelheid ruimte tussen het stortsteen wordt een inschatting gemaakt hoeveel bagger vrijkomt en afgevoerd dient te worden. Hiervoor zijn nieuwe besteksposten toegevoegd, niet verrekenbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Bestekspost 173110

Vraag:

De vrijkomende hoeveelheid (in tonnen) aan zinkstukken is door de gegadigde niet in te schatten. In het kader van gelijk speelveld, Mogen de vervoerskosten om die reden ook op de stelpost verrekend worden? Zo niet, kunt u het vrijkomende aantal tonnen aangeven?

Antwoord:

Op de tekening uit 1974 is een detail van de opbouw weergegeven dus daarmee in te schatten. Bestekspost wordt niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Bestekspost 171110 en 171120

Vraag:

Kunt u aangeven hoe het schoonmaken van de breuksteen geverifieerd / aangetoond dient te worden?

Antwoord:

Dit vindt plaats door visuele inspectie op aanhangend zand/slib. Het materiaal dient op het oog schoon te zijn. Dit wordt verricht door de

milieukundige begeleider.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Werkterrein

Vraag:

Is het toegestaan het terrein wat ingesloten wordt tussen de Berghaven en de Nieuwe Haven (het gebied waar we over heen gelopen zijn tijdens het werkbezoek) en het terrein rondom de taluds te gebruiken als werkterrein?

Antwoord:

Ja de landtong en het gebied tussen parkeerterrein en oever aan de oostzijde kan gebruikt worden als werkterrein en als zate. (op tekening bijgesloten aangeven / markeren) het terrein is al voorzien van een bouwhek. Op een deel ligt een voorbelasting en is niet beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Bestekspost 171

Vraag:

Onder post 171 schrijft u voor dat de breuksteen zo nodig onder hoge druk schoongemaakt dient te worden. De hoeveelheid is hierbij door de gegadigde niet in te schatten. In het kader van een gelijk speeldveld: Kunt u aangeven van hoeveel ton, wat onder druk schoon gespoten dient te worden, de gegadigde van uit kan gaan?

Antwoord:

Dat is niet bekend; uitgegaan dient te worden van 10-60 kg. Voor de hoeveelheden kan worden uitgegaan van een laagdikte van 0,50 m en een hoeveelheid van 800 kg/m².

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Duurzaamheid

Vraag:

In paragraaf 09 van het bestek wordt aangegeven dat het in te zetten materieel moet beschikken over een Stage V-motor en gebruik moet maken van duurzame brandstoffen.

Tevens geeft u aan als aanbestedende dienst zelf zo duurzaam mogelijk te willen inkopen.

In het verlengde hiervan zouden wij willen voorstellen om het ook voor inschrijvers aantrekkelijk te maken om (deels) emissieloos te ontgraven, door toepassing van een fictieve korting op de inschrijfprijs.

Een mogelijke invulling hiervan is dat de inschrijver een percentage opgeeft van het aantal draaiuren dat emissieloos materieel wordt ingezet ten opzichte van het totaal aantal draaiuren van al het in te zetten materieel gedurende de uitvoering.

Op basis van dit percentage kan vervolgens een fictieve korting worden toegepast in de beoordeling, zodat duurzaam en innovatief materieel inzet concreet wordt gestimuleerd.

Antwoord:

Opdrachtgever heeft dit niet als eis of gunningscriteria opgenomen waardoor het een wezenlijke wijziging gaat worden als dit duurzaamheidsvoorstel nu zal worden overgenomen. Dit heeft als consequentie dat de wijziging op TenderNed kenbaar dient te worden gemaakt waardoor er een vertraging in het proces optreedt. Daarom zal Opdrachtgever uw voorstel niet overnemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.
62

Onderwerp:

Nvi antwoord 22

Vraag:

Er is geen stage IIIB of IV voor binnenvaart. Moeten wij aannemen dat aanbesteder stage IIIA bedoelt?

Antwoord:

Aanbesteder bedoelt dat het transport van de baggerspecie en overige vrijkomende materialen naar de verwerkingslocaties moet plaatsvinden met materieel dat minimaal voldoet aan Tier klasse IIIA.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Bijlage 9

Vraag:

In bijlage 9 is “Protocol IJsseloog 2019” opgenomen. In paragraaf 4.5 van dit protocol is het volgende opgenomen onder “Losverklaring”:
Depot IJsseloog houdt zich afzijdig van en is niet verantwoordelijk voor de “Losverklaring”.

Hoe dient inschrijver deze bepaling te lezen in het kader van de bepalingen zoals opgenomen in het “Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart” en het “CDNI-Verdrag”.

Uw bepaling is een afwijking van de in deze regelingen beschreven verantwoordelijkheden voor ladingontvanger en overslaginstallatie, waarbij de losverklaring onder diens verantwoordelijkheid valt.

Kunt u bevestigen dat er na het lossen bij IJsseloog een losverklaring wordt afgegeven en dat, wanneer geen sprake is van eenheidstransporten of verenigbare lading, de laadruimen van het schip worden gereinigd en overslagresten / restlading worden overgenomen overeenkomstig de van toepassing zijnde losstandaard / ladinggoednummer, en u hiervoor de verantwoordelijkheid draagt? Indien u niet bevestigd en u geen verantwoordelijkheid draagt, kunt u dan toelichten bij wie deze werkzaamheden en deze verantwoordelijkheden dan liggen?

Antwoord:

Volgens het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn en binnenvaart en het CDNI verdrag ligt de verantwoordelijkheid voor het verwijderen van ladingresten (zoals baggerspecie) bij de ladingontvanger.

IJsseloog is echter een bergingsinrichting/stortlocatie en géén “ladingontvanger” in de zin van het CDNI. Dat betekent dat de standaardverantwoordelijkheid uit het CDNI hier niet rechtstreeks van toepassing is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Bestekspost 301130

Vraag:

"Welke werkwijze voorziet opdrachtgever om het materiaal onder de steiger uit te halen? Mag dit bijvoorbeeld door middel van spuiten met waterdruk (kleinere kans op paal schades)?
Hoe verhoudt dit zich milieukundig met het oog op vertroebeling?"

Antwoord:

Dit is ter keuze van de aannemer, spuiten is echter niet toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Bestekspost 301050

Vraag:

Kunt u aangeven welke categorie (A,B of C) hout het hier betreft?

Antwoord:

U kunt uitgaan van categorie C hout.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Bestekspost 171010 en 171020

Vraag:

Welk soortelijk gewicht voor de breuksteen dient de gegadigde aan te houden voor de omrekening van m³ naar tonnen?

Antwoord:

Dit is ter inschatting van de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Bestekspost 171010 en 171020

Vraag:

Moet er een opschoonslag/profileringslag plaats vinden na het verwijderen van de bestorting + zinkstukken? Zo ja kunt u hier een post voor opnemen?

Antwoord:

Een opschoonslag is in principe niet noodzakelijk. Bij het plaatsen van het zinkstuk dient mogelijk de het talud geëgaliseerd te worden. E.e.a. afhankelijk van hoe de verwijderingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van bestekpost 174010 en 174020.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
68

Onderwerp:

Bestekspost 100010

Vraag:

Kunt u aangeven in hoeveel dagen en faseringen u deze peilingen uit denkt te gaan voeren?

Antwoord:

Voor de inpeilingen dient u uit te gaan van 2 dagen. Het aantal uitpeilingen zijn afhankelijk van de werkwijze /voortgang en nauwkeurigheid van de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
69

Onderwerp:

Bestekspost 171110 en 171120

Vraag:

In post 171110 en 171120 dient het vrijkomende slib bij het schoonspoelen conform post 311310 afgevoerd te worden. In post 301310 zien we echter alleen de optelling van de baggerposten 301110 en 301120. De vrijkomende slibresten lijken hier dus niet bij inbegrepen te zijn. Kunt u aangeven hoe gegadigde hier mee om dient te gaan?

Antwoord:

Bij het verwijderen van stortsteen zal een deel bij het schoonmaken in schip worden opgevangen en een deel zal ter plaatse op het kraagstuk komen. Op

basis van stortsteenlaag (0,5 m) en hoeveelheid ruimte tussen het stortsteen wordt een inschatting gemaakt hoeveel bagger vrijkomt en afgevoerd dient te worden. Hiervoor zijn nieuwe besteksposten toegevoegd, niet verrekenbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Bestekspost 301030

Vraag:

Het is voor gegadigde niet in te schatten hoeveel vuil bij de overslag naar het IJsseloog schoon gespoeld moet worden. Kunt u daarom deze post verrekenbaar stellen?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Bestekspost 301030

Vraag:

Hier staat het schoonspoelen van materialen (groter dan) > 150 mm. Dient hier niet te staan; (kleiner dan) < 150 mm? Aangezien er al voorgeschreven is dat er over een baggerrooster van 150 x 150 mm gebaggerd dient te worden en hiermee vuil groter dan 150 mm al afgevangen zou zijn?

Antwoord:

Ondanks gebruik roosten kunnen er in beperkte mate toch delen >150 mm in de beunbak komen. Deze dienen schoongespoeld te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Bestekspost 301020

Vraag:

Het is voor de gegadigde niet in te schatten hoeveel ton aan vuil (kleiner dan 150 x 150 mm) door het baggerrooster heen valt. Kunt u daarom deze post verrekenbaar stellen?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Bestekspost 301010

Vraag:

Het is voor de gegadigde niet in te schatten hoeveel ton aan vuil er op het baggerrooster achterblijft. Kunt u daarom de hoeveelheid op 275 ton (som van post 301040 t/m 301070) vast stellen en verrekenbaar stellen?

Antwoord:

Nee, besteksposten blijven gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Betonnen Pier

Vraag:

1. Kan de OG aangeven of de betonnen pier toegankelijk is voor vrachtverkeer en of de aanlegsteiger gebruikt worden voor het plaatsen van containers?

Antwoord:

De steiger 66/67 is afgekeurd voor het afmeren van schepen. Het dek kan uitsluitend met licht materieel betreden worden (bobcat en < 8 tons mobiele kraan)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Bestekpost 174120 en 174130

Vraag:

2. Kan de OG aangeven hoe de hoeveelheden zijn bepaald voor de bestek posten 174120 en 174130?

Antwoord:

Uitgegaan is van het oppervlak van de kraagstukken en een laagdikte van 0,5 meter.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Bestekspost 100010 In- en uitpeilingen

Vraag:

Welke methode heeft de OG voor ogen om de vaste bodem in kaart te brengen?

Antwoord:

Deze wordt bepaald middels zuigerboringen en handmatige peilingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Post 301010 Verwijderen vaste stoffen

Vraag:

Is het gebruik van een rooster verplicht en wil OG overwegen het gebruik van een rooster niet te verplichten en het aan de ON te laten hoe en waar de vaste stoffen verwijderd worden?

Antwoord:

U dient gebruik te maken van een rooster.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Bestekspost 301 Algemene Bepaling omtrent het baggeren

Vraag:

Post 301b. en 301a. lijken tegenstrijdig: Alle slib tot op de vaste bodem, of Verwijderen verontreinigde sliblaag met een positieve afwijking van 0.10m. Wat is maatgevend? Ten opzichte van welke referentie worden de positieve en negatieve afwijkingen gemeten?

Antwoord:

Alle slib dient verwijderd te worden. Zie verder vraag 42 voor de tolerantie.
De vaste bodem geldt als referentie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Post 302010 Ontgraven Baggerspecie

Vraag:

Moet de ploegboot aan bepaalde specificaties voldoen?

Antwoord:

De boot dient geschikt te zijn voor de uitvoering van het werk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

80

Onderwerp:

18 Beschikbaarheid Werkterrein

Vraag:

Er wordt geen werkterrein beschikbaar gesteld en de aannemer dient zorg te dragen voor een aanmeerlocatie buiten de Berghaven.

Mag het materieel van de aannemer op spudpalen afgemeerd liggen in de Berghaven?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 51 en afmeren op spudpalen is na afstemming met Haven coördinatie akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Verwijderen en opnieuw aanbrengen stortsteen

Vraag:

Dient de bestorting en kraagstuk t.h.v. de betonnen afmeersteiger (steiger 66-67) ook verwijderd te worden?

Antwoord:

Ja, over de breedte van de steiger hoeft deze hier niet terug geplaatst te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Verwijderen en opnieuw aanbrengen stortsteen

Vraag:

Wat is de grondsoort onder de huidige steenbestorting (Nieuwe Haven en Berghaven) en tot welke hoogte bevindt zich deze grondsoort?

Antwoord:

Voor de bodemopbouw in de nabijheid van het stortsteen zijn de onderzoeksrapporten van het waterbodemonderzoek beschikbaar. Tevens is een geotechnisch onderzoek ter informatie bijgevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Bestekspostnr. 174011 en 174022

Vraag:

Heeft de Opdrachtgever een locatie (zate) beschikbaar voor het samenstellen van het kraagstuk?

Antwoord:

Ja de landtong en het gebied tussen parkeerterrein en oever aan de oostzijde kan gebruikt worden als werkterrein en als zate. (op tekening aangeven / markeren) het terrein is al voorzien van een bouwhek. Op een deel ligt een voorbelasting en is niet beschikbaar

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
84

Onderwerp:
V&G plan

Vraag:

Kan de opdrachtgever het V&G plan publiceren? Deze hebben wij niet kunnen vinden tussen de aangeleverde documenten. Ook niet na de publicatie van de Nota van Inlichtingen.

Antwoord:

Toegevoegd, bij deze nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Bestekspostnr. 171010 en 171020

Vraag:

Is het toegestaan om de schoongemaakte stortsteen tijdelijk in een onderwaterdepot op te slaan voordat deze verwerkt worden op de aan te brengen kraagstukken? Hierbij zullen de stortsteen opgeslagen worden op een gebaggerde locatie; een locatie die schoon is.

Antwoord:

Ja , dat is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Bepaling 01 03 04 van het bestek

Vraag:

Klopt het dat de 10% regeling meer- en minderwerk uit de UAV paragraaf 35 lid 5 niet van toepassing is op dit werk?

Antwoord:

Ja dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 okt 2025

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Bestekspost 171010 en 171020

Vraag:

Is er een maximale tijdsduur tussen het verwijderen van de breuksteen en het opnieuw aanbrengen van het zinkstuk van toepassing?

Antwoord:

Binnen een maand, en rekening te houden met stormvoorspellingen. E.e.a. in overleg met de directie (deze antwoord het eerder verstrekte antwoord op

vraag 46).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

22 okt 2025