

.....

Bijlage "Maximale MKI – waarde asfalt per ton"

	Referentie MKI waarde (Euro/ton)	Referentie laagdikte (m)	Referentie volumegewicht (ton/m ³)	Referentie MKI waarde per m ² (euro)
ZOAB	9,82	0,050	2,000	0,98
DZOAB	10,54	0,050	2,000	1,05
2L-ZOAB toplaag	12,72	0,025	2,000	0,64
2L-ZOAB onderlaag	10,29	0,045	2,100	0,97
AC surf categorie A t/m C	9,9	0,050	2,350	1,16
AC surf categorie IB	11,58	0,050	2,350	1,36
SMA 5	12,1	0,030	2,300	0,83
SMA 8/11	10,81	0,035	2,350	0,89
Geluidreducerend SMA conform [PCR]	13,23	0,030	2,300	0,91
DGD type A	13,23	0,030	2,300	0,91
DGD type B	13,23	0,030	2,300	0,91
AC bin/base categorie A t/m C	4,89	n.v.t.	2,370	n.v.t.
AC bin/base categorie IB	5,47	n.v.t.	2,370	n.v.t.