

**Project:** Sportdeel Van der Palmgebied, Papendrecht

**Betreft:** Aanvulling Technisch Programma van Eisen: Sporttechnische inrichting

**Datum:** 26 februari 2026

---

Onderstaande aanvulling maakt onlosmakelijk deel uit van het Technisch Programma van Eisen Sportdeel van der Palmgebied d.d. 9 februari 2026, paragraaf 8.2.

Vloervoorzieningen:

- Combiveld uitrusten voor het beoefenen van korfbal;
- 20 vloerpotten incl. deksel met vastzetinrichting turntoestellen.

Voorzieningen voor het middelste zaaldeel:

Wandvoorzieningen:

- Basketbalinstallaties;
  - 2 baskets
    - In sporthal wedstrijd baskets in combinatie met basketbalvelden
  - in hoogte verstelbaar;
  - elektrisch bedienbaar in sporthal;
  - geen beperking zicht vanaf tribune (eventueel plafondbasket).
- Schuifprofielen incl. toebehoren voor wandbevestiging netten badmintonvelden.

Uitgangspunten voor de inrichting voor de sporttechnische onderwijsinrichting is dat de 2 buitenste zaaldelen van de sporthal en de gymzaal elk worden uitgerust met minimaal de vaste inrichting conform de KVLO-basisinventarislijst (2019), zijnde:

Plafondvoorzieningen:

- Elektrische plafondunits
  - 6 stellen incl. ringen en trapezestokken;
  - Incl. zwaai puntverlager(s) voor zwaaihoogte 5,5 m;
  - Incl. 4 vloerpotten met vloerhaak (draai- en kantelbaar) per stel onder vloerdekseel.
- Klimtouwinstallatie
  - 8 touwen met installatie;
  - Incl. inbouwnis en deur voor het vlak opbergen van de touwen.

Wandvoorzieningen:

- Klimrek
  - elektrisch verstelbaar;
  - 90 graden draaibaar;
  - mogelijkheid tot horizontaalstelling;
  - incl. vloerbevestigingen en benodigde aansluitingen;
  - voorzien van inbouwnis voor vlakke wand.
- Basketbalinstallaties:
  - 2 baskets;
    - In sporthal wedstrijd baskets in combinatie met basketbalvelden
    - In gymzaal borden 90 x 120
  - in hoogte verstelbaar;
  - elektrisch bedienbaar in sporthal;
  - geen beperking zicht vanaf tribune (eventueel plafondbasket).
- Schuifprofielen incl. toebehoren voor wandbevestiging netten badmintonvelden.

## Principe indeling vaste toestellen

