

# RAW-bestek

**Perceel 2 van 3:  
Begraafplaats Waalhof**

## 25-120-02

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>Opdrachtgever</b> | <b>Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht</b> |
| <b>Besteknummer</b>  | <b>25-120-02</b>                    |
| <b>Datum</b>         | <b>15-07-2025</b>                   |
| <b>Status</b>        | <b>DEFINITIEF</b>                   |

**Laat maar komen**

**BESTEK en VOORWAARDEN voor:**

Bestek : Bestek begraafplaatsen Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht  
Perceel : Perceel 2 van 3: Begraafplaats Waalhof  
Besteknummer : 25-120-02  
Opdrachtgever : Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht  
Datum : 15-07-2025  
Status : DEFINITIEF (15-07-2025)

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Postadres: Postbus 34  
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres:  
Weteringsingel 1,  
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht

T. 14 078  
E. gemeente@h-i-ambacht.nl  
I. www.hendrik-ido-ambacht.nl

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765  
6710 BT Ede

Bezoekadres:  
Anthony Fokkerstraat 1e,  
3772 MP Barneveld

T. 0318 65 41 24  
E. info@greenengineers.nl  
I. www.greenengineers.nl

## Inhoudsopgave

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Algemeen</b>                             | <b>2</b>  |
| 01 Opdrachtgever                               | 3         |
| 02 Directie                                    | 3         |
| 03 Locatie                                     | 3         |
| 04 Algemene beschrijving                       | 3         |
| 05 Tijdsbepaling                               | 3         |
| 06 Onderhoudstermijn                           | 3         |
| 07 Kwaliteitsborging                           | 3         |
| <b>2. Beschrijving</b>                         | <b>4</b>  |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>                   | <b>4</b>  |
| 01 Tekeningen                                  | 5         |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen                   | 5         |
| 03 Kwaliteitsborging                           | 5         |
| 04 Bijlagen                                    | 5         |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b>                 | <b>6</b>  |
| 1 <b>BEPLANTING</b>                            | 8         |
| 11 <b>BOSPLANTSOEN</b>                         | 8         |
| 12 <b>SIERHEESTERS en BOTANISCHE ROZEN</b>     | 8         |
| 13 <b>BODEMBEDEKKERS</b>                       | 9         |
| 16 <b>PERKGOED</b>                             | 10        |
| 17 <b>BLOKHAGEN en LIJNHAGEN</b>               | 11        |
| 171 <b>LIJNHAGEN</b>                           | 11        |
| 172 <b>BLOKHAGEN</b>                           | 12        |
| 18 <b>BOMEN</b>                                | 12        |
| 182 <b>WATERLOT BOMEN</b>                      | 12        |
| 19 <b>VUILBEHEERSING BEPLANTING</b>            | 13        |
| 2 <b>GRAS en WATER</b>                         | 15        |
| 21 <b>GAZON</b>                                | 15        |
| 210 <b>GAZON ALGEMEEN</b>                      | 15        |
| 211 <b>GAZON VLAKE</b>                         | 16        |
| 212 <b>GAZON OP TALUD</b>                      | 17        |
| 23 <b>BERMEN OP TALUD</b>                      | 17        |
| 25 <b>VUILBEHEERSING GRAS EN WATER</b>         | 17        |
| 251 <b>GAZON VLAKE</b>                         | 17        |
| 3 <b>VERHARDINGEN</b>                          | 19        |
| 32 <b>ELEMENTEN- en ASFALTVERHARDING</b>       | 19        |
| 34 <b>VUILBEHEERSING OP VERHARDING</b>         | 19        |
| 4 <b>MEUBILAIR</b>                             | 21        |
| 42 <b>AFVALBAKKEN</b>                          | 21        |
| 43 <b>OVERIG MEUBILAIR</b>                     | 21        |
| 5 <b>GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN</b>     | 22        |
| 51 <b>ONDERHOUD GRAVEN/MONUMENTEN</b>          | 22        |
| 53 <b>VUILBEHEERSING</b>                       | 22        |
| 8 <b>WERKEN ALGEMENE AARD</b>                  | 24        |
| 81 <b>AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN</b>            | 24        |
| 82 <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                  | 24        |
| 84 <b>WERKZAAMHEDEN IHKV NATUURBESCHERMING</b> | 24        |
| 85 <b>MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV</b>     | 25        |
| 9 <b>Staartposten</b>                          | 26        |
| 91 <b>Eenmalige kosten</b>                     | 26        |
| 95 <b>Stelposten</b>                           | 26        |
| <b>3. Bepalingen</b>                           | <b>27</b> |
| 01 Algemeen en administratief                  | 28        |
| 01 01 Algemene bepalingen                      | 28        |
| 01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom       | 30        |
| 01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling      | 30        |
| 01 06 Betalingsregelingen: declaraties         | 30        |

|       |                                                        |    |
|-------|--------------------------------------------------------|----|
| 01 07 | Zekerheidstelling                                      | 30 |
| 01 08 | Bijdragen                                              | 31 |
| 01 10 | Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen | 31 |
| 01 11 | Verband met andere werken                              | 31 |
| 01 13 | Kwaliteitsplan, algemeen schema en werkplan            | 31 |
| 01 14 | Bouwstoffen                                            | 32 |
| 01 16 | Verzekeringen                                          | 32 |
| 01 17 | Vrijgekomen materialen                                 | 33 |
| 01 18 | Bescherming te handhaven vegetatie                     | 33 |
| 01 19 | Arbeidsomstandigheden                                  | 34 |
| 01 20 | Kwaliteitsborging                                      | 34 |
| 01 22 | Te beschermen flora en fauna                           | 34 |
| 01 23 | Communicatie en informatieoverdracht begraafplaatsen   | 34 |
| 01 24 | Beeldkwaliteit                                         | 35 |
| 01 26 | Bijkomende verplichtingen                              | 35 |
| 01 27 | Werktijden en overige algemene bepalingen              | 35 |
| 01 28 | Ter beschikking stellen materieel/materiaal            | 37 |
| 01 29 | Bijkomende verplichtingen en randvoorwaarden           | 37 |
| 01 32 | Sleutels begraafplaatsen                               | 37 |
| 50    | Afval- en reinigingsdiensten                           | 38 |
| 50 1  | Deelhoofdstuk 50.1                                     | 38 |
| 50 11 | Begrippen                                              | 38 |
| 51    | Groenvoorzieningen                                     | 39 |
| 51 0  | Groenvoorzieningen, algemeen                           | 39 |
| 51 02 | Eisen en uitvoering: algemeen                          | 39 |
| 51 2  | Gras- en kruidachtigen                                 | 39 |
| 51 22 | Eisen en uitvoering: Gras- en kruidachtigen            | 39 |
| 51 23 | Informatie overdracht gras- en kruidachtigen           | 39 |
| 51 4  | Beplantingen                                           | 39 |
| 51 41 | Begrippen beplanting                                   | 39 |
| 51 42 | Eisen en uitvoering beplanting                         | 39 |
| 51 8  | Verhardingen                                           | 40 |
| 51 81 | Begrippen verhardingen                                 | 40 |
| 51 82 | Eisen en uitvoering: verhardingen                      | 40 |
| 64    | Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen           | 41 |
| 64 0  | Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen | 41 |
| 64 02 | Eisen en uitvoering                                    | 41 |

## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever**

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres: Weteringsingel 1, 3342 AE, Hendrik-Ido-Ambacht  
Postadres: Postbus 34, 3340 AA, Hendrik-Ido-Ambacht  
Telefoon: 14 078  
E-mail: gemeente@h-i-ambacht.nl

**02 Directie**

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen op de begraafplaats Waalhof te Hendrik-Ido-Ambacht.

Adres:  
Graaf Willemlaan 8,  
3341 CE Hendrik-Ido-Ambacht

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud beplantingen;
- b. Onderhoud gras- en kruidachtigen;
- c. Zwerfvuilbeheersing begraafplaats;
- d. Onkruidbeheersing op verharding begraafplaats;
- e. Vuilbeheersing meubilair, graven en monumenten.

**05 Tijdsbepaling**

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar en 1 maand. Het werk vangt aan op 01-01-2026 en loopt af op 31-01-2028. Er is een optie tot verlenging voor tweemaal een periode van 2 jaar tot en met 31-01-2032.

De in dit bestek benoemde arealen zijn de onderhoudsarealen voor 1 kalenderjaar.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

## **01 Tekeningen**

De volgende tekeningen behoren bij dit bestek:

- 250714-TEK-Overzichtstekening begraafplaatsen-1.0

Na opdrachtverstrekking ontvangt de aannemer shapefiles (.shp) van de beheerobjecten.

## **02 Peilen en hoofdafmetingen**

Niet van toepassing op dit bestek.

## **03 Kwaliteitsborging**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Na 50 m knippen van lijnhagen en blokhagen;
2. Na 50 m2 snoei van sierplantsoen;
3. Na 50 m2 snoei van heesterrozen;
4. Na 50 m2 snoei van bodembedekkers;
5. Na 50 m2 dunnen bosplantsoen;
6. Na 50 m2 afzetten bosplantsoen.

## **04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet (onderdeel bestek)
- Bijlage 2: Inschrijvingsstaat (onderdeel bestek)
- Bijlage 3: UEA
- Bijlage 4: V&G-plan
- Bijlage 5: Bestekstekeningen in .pdf ter indicatie;
- Bijlage 6: Gedragscode Drechtsteden;
- Bijlage 7: Meldingsformulier Baanbrekend Drechtsteden (SROI);
- Bijlage 8: Document Social Return Baanbrekend Drechtsteden;



## **2.2 Nadere beschrijving**

PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |   |                                  |   |
| 1                           |                                   |                                   | <b>BEPLANTING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |   |                                  |   |
| 11                          |                                   |                                   | <b>BOSPLANTSOEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |   |                                  |   |
| 110010                      | 514422                            |                                   | Uitmaaaien rand beplantingsvak.<br>Betreft: Bosplantsoen<br>Locatie: zie tekening<br>Te onderhouden lengte:<br>Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): per jaar<br>Soort en leeftijd van de beplanting: divers<br>1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :<br>3<br>.1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m<br>.2. Bewerkingsbreedte: ca. 2 m<br>.2. Tussen en in de rijen maaaien<br>.1. Maaisel kneuzen en laten liggen                                                                                                                                                                                    | m            | 778,80                                     | V | 194,70                           | I |
| 110020                      | 514812                            |                                   | Beheersen overgroei-bosplantsoen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door<br>bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen<br>verharding of gras<br>Betreft: bosplantsoen<br>Locatie: zie tekening<br>1. Te onderhouden lengte<br>.2. Kwaliteitsniveau A<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.2. Grondsoort: klei<br>.2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>.5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | week         | 52,00                                      | V | 194,70                           | I |
| 110030                      | 514432                            |                                   | Terugzetten beplanting.<br>Betreft: Bosplantsoen<br>Locatie: zie tekening<br>Periode van uitvoering: najaar<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>Gerekend is met één onderhoudsbeurt per jaar<br>1. Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>.1. Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2<br>.4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer<br>.5. Terugzetten door 20 % van de beplanting weg te<br>nemen<br>.5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren<br>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                 | m2           | 67,81                                      | V | 339,05                           | I |
| 110040                      | 514430                            |                                   | Dunnen beplanting.<br>Betreft: Bosplantsoen<br>Locatie: zie tekening<br>Periode van uitvoering: najaar<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>Gerekend is met één onderhoudsbeurt per jaar<br>1. Betreft: gesloten opgaande beplanting<br>.1. Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2<br>.4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer<br>.5. Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen<br>.5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren<br>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                              | m2           | 67,81                                      | V | 339,81                           | I |
| 12                          |                                   |                                   | <b>SIERHEESTERS en BOTANISCHE ROZEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |   |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |         |
| 120010                      | 514807                            |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>. . . . . Betreft: Sierheesters en botanische rozen<br>. . . . . Locatie: zie tekening<br>1. . . . . Te onderhouden oppervlakte<br>.2. . . . . Kwaliteitsniveau A<br>. .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . .2. . . Grondsoort: klei<br>. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>. . . . . omgevingsvergunning<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.<br>. . . . .                                        | week         | 52,00                                       | V                                 |         |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | are          |                                             |                                   | 0,27 I  |
| 120020                      | 514813                            |                                   | Beheersen overgroei-heesters.<br>. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door heesters<br>. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>. . . . . Groen-beplanting-heesters-overgroei randen<br>. . . . . verharding of gras<br>. . . . . Betreft: Sierheesters en botanische rozen<br>1. . . . . Te onderhouden lengte<br>.2. . . . . Kwaliteitsniveau A<br>. .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . .2. . . Grondsoort: klei<br>. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>. . . . . omgevingsvergunning<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.<br>. . . . . | week         | 52,00                                       | V                                 |         |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m            |                                             |                                   | 34,80 I |
| 120030                      | 514424                            |                                   | Snoeien sierplantsoen.<br>. . . . . Betreft: Sierheesters en botanische rozen<br>. . . . . Locatie: zie tekening<br>. . . . . Periode van uitvoering: najaar<br>. . . . . Te onderhouden oppervlakte:<br>1. . . . . Verjongingssnoei<br>. . . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar en een<br>. . . . . bewerkingspercentage van 100%<br>.2. . . . . Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters<br>. .1. . . . Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2<br>. . . .1. In beplantingsvak<br>. . . . .5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren<br>. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd gezag<br>. . . . . verleende omgevingsvergunning<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.<br>. . . . .                     | m2           | 34,80                                       | V                                 |         |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2           |                                             |                                   | 34,80 I |
| 13                          |                                   |                                   | <b>BODEMBEDEKKERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |         |
| 130010                      | 514807                            |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>. . . . . Betreft: Bodembedekkende heesters<br>. . . . . Locatie: zie tekening<br>1. . . . . Te onderhouden oppervlakte<br>.2. . . . . Kwaliteitsniveau A<br>. .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . .2. . . Grondsoort: klei<br>. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>. . . . . omgevingsvergunning<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer<br>. . . . .                                                 | week         | 52,00                                       | V                                 |         |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | are          |                                             |                                   | 0,93 I  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |           | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |          |
| 130020                      | 514811                            |          |   |   |           | Beheersen overgroei-bodembedekkers.<br>Betreft het beheersen van overgroei door<br>bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen<br>verharding of gras<br>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.)<br>en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br>Gegevens betreffende de percelen vermelden of<br>verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.<br>9. Betreft: Bodembedekkende heesters<br>Locatie: zie tekening<br>Te onderhouden lengte:<br>.2. Kwaliteitsniveau A<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.2. Grondsoort: klei<br>.2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>.5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | week         | 52,00                                      | V                                |          |
| 130030                      | 514424                            |          |   |   |           | Snoeien sierplantsoen.<br>Betreft: bodembedekkende heesters<br>Locatie: zie tekening<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>1. Verjongingssnoei<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar en een<br>bewerkingspercentage van 100%<br>.7. Betreft: bodembedekkende, gemengde heesters<br>.3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2<br>.1. In beplantingsvak<br>.5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren<br>een inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2           | 93,09                                      | V                                |          |
| 16                          |                                   |          |   |   |           | <b>PERKGOED</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |          |
| 160010                      | 514807                            |          |   |   |           | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Betreft: perkgoed (wisselperken)<br>Locatie: zie tekening<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.2. Kwaliteitsniveau A<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.2. Grondsoort: klei<br>.9. Leeftijd beplanting: éénjarig<br>.5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | week         | 52,00                                      | V                                |          |
| 160020                      | 512401                            |          |   |   |           | Planten van kruidachtigen.<br>Betreft het jaarlijks aanplanten van perkgoed vanaf<br>20 april en voor 4 mei van het betreffende jaar.<br>Betreft: perkgoed (wisselperken)<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>Locatie: zie tekening<br>Gerekend is met 80 st per jaar<br>3. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen<br>Pelargonium (wit), met minimale potmaat 10,5 cm<br>.1. In beplantingsvak<br>.2. Plantverband: verspringend, 10 st/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           | 160,00                                     | V                                |          |
|                             |                                   |          |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2           |                                            |                                  | 8,34 I   |
|                             |                                   |          |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | st           |                                            |                                  | 160,00 L |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |        |
| 160030                      | 514107                            |                                   | Verwijderen kruidachtigen.<br>Betreft het jaarlijks verwijderen van perkgoed na de<br>bloei en voor 1 september van het betreffende jaar.<br>Betreft: perkgoed (wisselperken)<br>Locatie: zie tekening<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>1. In beplantingsvak<br>Hoeveelheid: tot ca. 10 st/m2 (perkgoed)<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                                                                                          | m2           | 8,34                                       | V                                |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2           |                                            |                                  | 8,34 I |
| 160040                      | 514299                            |                                   | Verwijderen uitgebloeide bloemen, perkgoed<br>Betreft het verwijderen van uitgebloeide bloemen<br>Betreft: perkgoed (wisselperken)<br>Locatie: zie tekening<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar<br>Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting<br>met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                                                                                                                                                          | keer         | 4,00                                       | V                                |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2           |                                            |                                  | 8,34 I |
| 160050                      | 511499                            |                                   | Watergeven perkgoed<br>Betreft het watergeven van perkgoed<br>Betreft: perkgoed (wisselperken)<br>Locatie: zie tekening<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>Periode van uitvoering: in overleg met de directie<br>Water uit waterleidingnet, tappunt is aanwezig op de<br>begraafplaats<br>Hoeveelheid: ca. 10 liter/m2<br>Gerekend is met een frequentie van 18 keer per jaar<br>binnen de periode van 20 april tot en met 1<br>september.                                                                                                                                                                                        | keer         | 18,00                                      | V                                |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2           |                                            |                                  | 8,34 I |
| 17                          |                                   |                                   | <b>BLOKHAGEN en LIJNHAGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |        |
| 170010                      | 514599                            |                                   | Controleren op ziekten en plagen<br>Betreft: Blokhagen en Lijnhagen<br>Locatie: zie tekening<br>Betreft het jaarrond controleren op buxusrups en<br>registreren van aanwezigheid.<br>Gerekend is met 40% van het totaaloppervlak van<br>blokhagen en lijnhagen<br>Totaal te controleren oppervlakte:<br>Registratie d.m.v. Excel met vermelding van locatie<br>en omvang<br>Resultaten elke bouwvergadering overhandigen aan<br>de directie.                                                                                                                                                                                     | EUR          |                                            | N                                |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                            |                                  | 8,41 I |
| 170020                      | 514599                            |                                   | Ziekten- en plagenbeheersing<br>Betreft: Blokhagen en Lijnhagen<br>Locatie: zie tekening<br>Betreft het bestrijden van buxusrups<br>Periode: op aanwijs van de directie<br>Totaal te onderhouden oppervlakte:<br>Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar en<br>een bewerkingspercentage van 40% van het<br>totaaloppervlak van blokhagen en lijnhagen<br>Bewerking met gebruik van een biologisch<br>bestrijdingsmiddel na goedkeuring van de directie<br>Leverantie van het biologisch bestrijdingsmiddel<br>dienen in de kosten van de bestekspost te zijn<br>opgenomen.<br>Dosering conform voorschriften leverancier. | are          | 10,09                                      | V                                |        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                            |                                  | 8,41 I |
| 171                         |                                   |                                   | <b>LIJNHAGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 171010                      | 514807                            |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Betreft: Lijnhagen<br>Locatie: zie tekening<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.2. Kwaliteitsniveau A<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.2. Grondsoort: klei<br>.2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>.5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                             | week         | 52,00                                       | V                                 |            |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | are          |                                             |                                   | 3,83 I     |
| 171020                      | 514817                            |                                   | Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.<br>Betreft het beheersen van het snoeibeeld<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen<br>Betreft: Lijnhagen<br>Locatie: zie tekening<br>Hoogte: ca. 1,00 tot 1,50 m<br>Te onderhouden knippoppervlakte:<br>.2. Kwaliteitsniveau A<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.2. Grondsoort: klei<br>.2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>.5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | week         | 52,00                                       | V                                 |            |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2           |                                             |                                   | 1.653,72 I |
| 172                         |                                   |                                   | <b>BLOKHAGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |            |
| 172010                      | 514807                            |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Betreft: Blokhagen<br>Locatie: zie tekening<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.2. Kwaliteitsniveau A<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.2. Grondsoort: klei<br>.2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>.5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer..                                                                            | week         | 52,00                                       | V                                 |            |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | are          |                                             |                                   | 4,57 I     |
| 172020                      | 514817                            |                                   | Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.<br>Betreft het beheersen van het snoeibeeld<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen<br>Betreft: blokhagen<br>Locatie: Zie tekening<br>1. Te onderhouden lengte<br>.2. Kwaliteitsniveau A<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.2. Grondsoort: klei<br>.2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant<br>.5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                        | week         | 52,00                                       | V                                 |            |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m            |                                             |                                   | 1.608,27 I |
| 18                          |                                   |                                   | <b>BOMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |            |
| 182                         |                                   |                                   | <b>WATERLOT BOMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |  |
| 182010                      | 515801                            |                                   | Beheersen waterlot.<br>Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot<br>Betreft: bomen<br>Locatie: zie tekening<br>9. . . . . Te onderhouden aantal bomen:<br>. . . . . - Bomen in gazon;<br>. . . . . - Bomen in beplanting;<br>. . . . . - Bomen in verharding:<br>.2. . . . Kwaliteitsniveau A<br>.3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . .9. . Bomen op de begraafplaats in verharding, gras en<br>. . . . . beplanting<br>. . . .2. Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak<br>. . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>. . . . . omgevingsvergunning<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.<br>. . . . .                | week         | 52,00                                      | V                                |  |
| 19                          |                                   |                                   | <b>VUILBEHEERSING BEPLANTING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |  |
| 190010                      | 501501                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval fijn<br>Betreft: het beheersen van fijn zwerfafval in diverse<br>beplanting<br>Locatie: zie tekening<br>9. . . . . Te onderhouden oppervlakte:<br>. . . . . - Bosplantsoen<br>. . . . . - Sierheesters en botanische rozen<br>. . . . . - Bodembedekkers<br>. . . . . - Perkgoed<br>. . . . . - Blokhagen en lijnhagen.<br>.2. . . . Kwaliteitsniveau A<br>.3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>. . . . . omgevingsvergunning<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.<br>. . . . . | week         | 52,00                                      | V                                |  |
| 190020                      | 501511                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-zwerfafval grof<br>Betreft: het beheersen van grof zwerfafval in diverse<br>beplanting<br>Locatie: zie tekening<br>9. . . . . Te onderhouden oppervlakte:<br>. . . . . - Bosplantsoen<br>. . . . . - Sierheesters en botanische rozen<br>. . . . . - Bodembedekkers<br>. . . . . - Perkgoed<br>. . . . . - Blokhagen en lijnhagen.<br>.2. . . . Kwaliteitsniveau A<br>.3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>. . . . . omgevingsvergunning<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.<br>. . . . . | week         | 52,00                                      | V                                |  |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |  |  | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                             |                                   |                                   |  |  |  |                                                       |              |                                             |                                   |         |
| 190030                      | 514806                            |                                   |  |  |  | Beheersen natuurlijk afval-beplanting.                | week         | 52,00                                       | V                                 |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Betreft het beheersen van natuurlijk afval            |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:                      |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Groen-beplanting-natuurlijk afval                     |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Betreft het beheersen van natuurlijk afval in diverse |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | beplantingen                                          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Gegevens betreffende de percelen vermelden of         |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.    |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Bladvalperiode: week 40-52                            |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | 9.                                |  |  |  | Te onderhouden oppervlakte:                           | are          |                                             |                                   | 13,09 I |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | - Bosplantsoen                                        | are          |                                             |                                   | 3,39 I  |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | - Sierheesters en botanische rozen                    | are          |                                             |                                   | 0,28 I  |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | - Bodembedekkers                                      | are          |                                             |                                   | 0,93 I  |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | - Perkgoed                                            | are          |                                             |                                   | 0,08 I  |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | - Blokhagen en lijnhagen.                             | are          |                                             |                                   | 8,41 I  |
|                             |                                   | .2.                               |  |  |  | Kwaliteitsniveau A                                    |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .3.                               |  |  |  | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   | .5                                |  |  |  | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | inrichting met een door het bevoegd gezag verleende   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | omgevingsvergunning                                   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.       |              |                                             |                                   |         |
| 190040                      | 514899                            |                                   |  |  |  | Verwijderen wildgroei klimplanten in beplanting       | are          | 6,54                                        | V                                 |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Betreft het verwijderen van wildgroei van             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | klimplanten in diverse beplantingen                   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Locatie: zie tekening                                 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Totaal te onderhouden oppervlakte:                    | are          |                                             |                                   | 13,09 I |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | - Bosplantsoen                                        | are          |                                             |                                   | 3,39 I  |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | - Sierheesters en botanische rozen                    | are          |                                             |                                   | 0,28 I  |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | - Bodembedekkers                                      | are          |                                             |                                   | 0,93 I  |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | - Perkgoed                                            | are          |                                             |                                   | 0,08 I  |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | - Blokhagen en lijnhagen.                             | are          |                                             |                                   | 8,41 I  |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Betreft: verwijderen van klimplanten in beplanting    |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar en       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | een bewerkingspercentage van 25% van het              |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | totaaloppervlak.                                      |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Periode van uitvoering: In februari-april en          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | september-november. Uitvoering in overleg met         |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | directie.                                             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | inrichting met een door het bevoegd gezag verleende   |              |                                             |                                   |         |
| 190050                      | 514899                            |                                   |  |  |  | omgevingsvergunning                                   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Verwijderen wildgroei klimplanten in bomen            | st           | 2,00                                        | V                                 |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Betreft het verwijderen van wildgroei van             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | klimplanten in bomen, open grond en in gazon          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Locatie: zie tekening                                 |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Totaal te onderhouden aantal:                         | st           |                                             |                                   | 41,00 I |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Betreft: verwijderen van klimplanten in bomen         |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar en       |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | een bewerkingspercentage van 3% van het totaal        |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | aantal bomen                                          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Periode van uitvoering: In februari-april en          |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | september-november. Uitvoering in overleg met         |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | directie.                                             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een             |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | inrichting met een door het bevoegd gezag verleende   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | omgevingsvergunning                                   |              |                                             |                                   |         |
|                             |                                   |                                   |  |  |  | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.       |              |                                             |                                   |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |    |   |           | OMSCHRIJVING                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                             |                                   | 1        | 2  | 3 | 4 : 5 : 6 |                                                                                                                   |              |                                             |                                   |            |
| 2                           |                                   |          |    |   |           | <b>GRAS en WATER</b>                                                                                              |              |                                             |                                   |            |
| 21                          |                                   |          | .  | . | .         | <b>GAZON</b>                                                                                                      |              |                                             |                                   |            |
| 210                         |                                   |          | .  | . | .         | <b>GAZON ALGEMEEN</b>                                                                                             |              |                                             |                                   |            |
| 210010                      | 512808                            |          | .  | . | .         | Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.                                                      | week         | 52,00                                       | V                                 |            |
|                             |                                   |          | .  | . | .         | Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:                   |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   |          | .  | . | .         | Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting                                                           |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   |          | .  | . | .         | Betreft het beheersen van overgroei gras langs randen beplanting                                                  |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   |          | .  | . | .         | Locatie: zie tekening                                                                                             |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   | 1.       | .  | . | .         | Te onderhouden lengte                                                                                             | m            |                                             |                                   | 3.393,03 I |
|                             |                                   | .        | 2. | . | .         | Kwaliteitsniveau A                                                                                                |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   | .        | 3. | . | .         | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                         |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   | .        | 2. | . | .         | Grondsoort: klei                                                                                                  |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   | .        | .  | . | 5         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   | .        | .  | . | .         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                   |              |                                             |                                   |            |
| 210020                      | 512810                            |          | .  | . | .         | Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.                                                      | week         | 52,00                                       | V                                 |            |
|                             |                                   |          | .  | . | .         | Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:                   |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   |          | .  | . | .         | Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding                                                           |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   |          | .  | . | .         | Betreft het beheersen van overgroei gras langs randen verharding                                                  |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   |          | .  | . | .         | Locatie: zie tekening                                                                                             |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   | 1.       | .  | . | .         | Te onderhouden lengte                                                                                             | m            |                                             |                                   | 414,39 I   |
|                             |                                   | .        | 2. | . | .         | Kwaliteitsniveau A                                                                                                |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   | .        | 3. | . | .         | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                         |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   | .        | 2. | . | .         | Grondsoort: klei                                                                                                  |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   | .        | .  | . | 5         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   | .        | .  | . | .         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                   |              |                                             |                                   |            |
| 210030                      | 512899                            |          | .  | . | .         | Beheersen molshopen in gras                                                                                       | week         | 52,00                                       | V                                 |            |
|                             |                                   |          | .  | . | .         | Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig bepaling 51.22.10 lid 01 van dit bestek.                       |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   |          | .  | . | .         | Betreft: gazon vlak                                                                                               |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   |          | .  | . | .         | Locatie: zie tekening                                                                                             |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   |          | .  | . | .         | Bij constatering van molshopen dit terstond melden bij de directie met vermelding van hoeveelheid en locatie      |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   |          | .  | . | .         | Te onderhouden oppervlakte:                                                                                       | are          |                                             |                                   | 29,02 I    |
|                             |                                   |          | .  | . | .         | Kwaliteitsniveau A                                                                                                |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   |          | .  | . | .         | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                         |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   |          | .  | . | .         | Grondsoort: klei                                                                                                  |              |                                             |                                   |            |
|                             |                                   |          | .  | . | .         |                                                                                                                   |              |                                             |                                   |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |                   |
| 210040                      | 516299                            |                                   | Bestrijding mollen.<br>Betreft het bestrijden van mollen in gazon.<br>Betreft: gazon<br>Locatie: zie tekening<br>Ingeschat wordt dat ca. 1 uur per 2 weken moet<br>worden uitgetrokken voor het bestrijden van mollen<br>in gazon<br>Betreft: het plaatsen van mollenklemmen,<br>controleren van mollenklemmen op vangst, het<br>afvoeren van de vangst en het verwijderen van de<br>mollenklemmen.<br>Periode: in opdracht van directie<br>Vrijgekomen materialen verzamelen en in een<br>ondoorzichtige zak vervoeren naar de aanwezige<br>kliko's op het perceel Achterambacht of vervoeren<br>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                          | EUR          |                                             | N                                 |                   |
| 210050                      | 512104                            |                                   | Doorzaaien grasveld.<br>Betreft het doorzaaien van gazon.<br>Betreft: gazon<br>Locatie: zie tekening<br>Jaarlijks kale plekken inventariseren en inzaaien.<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar en een<br>bewerkingspercentage van 5%<br>Totaal te onderhouden gazon:<br>2. Zaadmengsel ten behoeve van gazon type<br>Speelgazon Solide van Barenburg (o.g.) in overleg<br>met de directie.<br>Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2<br>4. Zaaimethode ter keuze aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | are          | 1,45                                        | V                                 |                   |
| 211                         |                                   |                                   | <b>GAZON VLAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |                   |
| 211010                      | 512801                            |                                   | Beheersen grashoogte-gazon.<br>Betreft het beheersen van grashoogte<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-gazon-grashoogte.<br>Betreft: gazon vlak<br>Locatie: zie tekening<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>2. Kwaliteitsniveau A<br>3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>3. Grondsoort: klei<br>Horizontaal of met een talud tot 1:3<br>5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                                                                                                                                                                                  | week         | 52,00                                       | V                                 |                   |
| 211020                      | 512804                            |                                   | Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels<br>en bomen.<br>Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en<br>bomen<br>Betreft het beheersen van gras rondom obstakels en<br>bomen<br>Betreft: gazon vlak<br>Locatie: zie tekening<br>Hoeveelheid bomen en obstakels bepaald conform<br>artikel 51.23.02 van deel 3 van dit bestek.<br>1. Te onderhouden aantal<br>2. Kwaliteitsniveau A<br>3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>3. Grondsoort: klei<br>1. Horizontaal of met een talud tot 1:3<br>5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | are          |                                             |                                   | 29,02 I<br>2,17 L |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | are          |                                             |                                   | 29,02 I           |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | week         | 52,00                                       | V                                 |                   |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | week         | 52,00                                       | V                                 |                   |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | st           |                                             |                                   | 17,00 I           |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                        |              |                                            |                                  |         |
| 212                         |                 |                                   | <b>GAZON OP TALUD</b>                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
| 23                          |                 |                                   | <b>BERMEN OP TALUD</b>                                                                                                 |              |                                            |                                  |         |
| 230010                      | 512501          |                                   | Maaien bermen en taluds.                                                                                               | are          | 11,26                                      | V                                |         |
|                             |                 |                                   | Betref: bermen op taluds                                                                                               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Locatie: zie tekening                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Periode van uitvoering: in overleg met de directie                                                                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Te onderhouden oppervlakte:                                                                                            | are          |                                            |                                  | 5,62 I  |
|                             |                 | 2.                                | Standaard beheer                                                                                                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .2.                               | Talud 1 : 2 of steiler                                                                                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .2.                               | Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar                                                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1                                | Maaisel kneuzen en laten liggen                                                                                        |              |                                            |                                  |         |
| 230020                      | 512506          |                                   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.                                                             | are          | 11,26                                      | V                                |         |
|                             |                 |                                   | Betreft: bermen op talud                                                                                               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Locatie: zie tekening                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Periode van uitvoering: in overleg met de directie                                                                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Te onderhouden oppervlakte:                                                                                            | are          |                                            |                                  | 5,62 I  |
|                             |                 | 2.                                | Standaard beheer                                                                                                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .2.                               | Talud 1 : 2 of steiler                                                                                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .2.                               | Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar                                                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .1                                | Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                        |              |                                            |                                  |         |
| 25                          |                 |                                   | <b>VUILBEHEERSING GRAS EN WATER</b>                                                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 251                         |                 |                                   | <b>GAZON VLAK</b>                                                                                                      |              |                                            |                                  |         |
| 251010                      | 501504          |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.                                                                       | week         | 52,00                                      | V                                |         |
|                             |                 |                                   | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op gazon en gazon talud                                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Grastype: Gazon vlak                                                                                                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Locatie: zie tekening                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                             | are          |                                            |                                  | 29,02 I |
|                             |                 | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .9                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                        |              |                                            |                                  |         |
| 251020                      | 501515          |                                   | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.                                                                       | week         | 52,00                                      | V                                |         |
|                             |                 |                                   | Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Betreft het verwijderen van grof zwerfafval op gazon en gazon talud                                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Grastype: Gazon vlak en berm                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Locatie: zie tekening                                                                                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                             | are          |                                            |                                  | 29,02 I |
|                             |                 | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .9                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 |                                   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                        |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |         |
| 251030                      | 514899          |                                   | Beheersen natuurlijk afval-gras.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig artikel 51.22.19 deel 3 van dit<br>bestek.<br>Betreft: gazon vlak<br>Locatie: zie tekening<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | week         | 52,00                                      | V                                |         |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | are          |                                            |                                  | 29,02 I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |   |                                  |   |
| 3                           |                 |                                   | <b>VERHARDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |   |                                  |   |
| 32                          |                 |                                   | <b>ELEMENTEN- en ASFALTVERHARDING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |   |                                  |   |
| 320010                      | 518899          |                                   | Beheersen onkruid-elementenverharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig artikel 51.82.03 deel 3 van dit bestek.<br>Betreft: klinkers en tegels, inclusief goten langs asfalt en elementenverharding.<br>Totaal te onderhouden oppervlakte:<br>- Klinkersverharding:<br>- Tegelverharding:<br>Locatie: zie tekening<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | week         | 52,00                                      | V |                                  |   |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                            |   | 3,30                             | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                            |   | 0,22                             | I |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                            |   | 3,08                             | I |
| 34                          |                 |                                   | <b>VUILBEHEERSING OP VERHARDING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |   |                                  |   |
| 340010                      | 501505          |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-verharding.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-zwerfafval fijn<br>Betreft: fijn zwerfafvalbeheersing op de verharding.<br>Betreft: klinkers, tegels, en asfalt, incl. goten.<br>Locatie: zie tekening                                                                                                                                                                                                                                                                                         | week         | 52,00                                      | V |                                  |   |
|                             |                 | 9.                                | Totaal te onderhouden oppervlakte (incl. goot):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                            |   | 16,62                            | I |
|                             |                 |                                   | - Klinkerverharding:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | are          |                                            |   | 3,08                             | I |
|                             |                 |                                   | - Tegelverharding:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | are          |                                            |   | 0,22                             | I |
|                             |                 |                                   | - Asfaltverharding:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                                            |   | 13,32                            | I |
|                             |                 | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .9                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |   |                                  |   |
| 340020                      | 501517          |                                   | Beheersen grof zwerfafval-verharding.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-zwerfafval grof<br>Betreft: grof zwerfafvalbeheersing op de verharding.<br>Betreft: klinkers, tegels, en asfalt, incl. goten.<br>Locatie: zie tekening                                                                                                                                                                                                                                                                                         | week         | 52,00                                      | V |                                  |   |
|                             |                 | 9.                                | Totaal te onderhouden oppervlakte (incl. goot):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                            |   | 16,62                            | I |
|                             |                 |                                   | - Klinkerverharding:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | are          |                                            |   | 3,08                             | I |
|                             |                 |                                   | - Tegelverharding:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | are          |                                            |   | 0,22                             | I |
|                             |                 |                                   | - Asfaltverharding:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                                            |   | 13,32                            | I |
|                             |                 | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .9                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |   |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 340030                      | 514899                            |                                   | Beheersen natuurlijk afval-verharding.<br>. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>. . . . . overeenkomstig artikel 51.82.02 deel 3 van dit<br>. . . . . bestek.<br>. . . . . Betreft: klinkers, tegels en asfalt, inclusief goten<br>. . . . . Locatie: zie tekening<br>. . . . . Totaal te onderhouden oppervlakte (incl. goot):<br>. . . . . - Klinkerverharding:<br>. . . . . - Tegelverharding:<br>. . . . . - Asfaltverharding:<br>. . . . . Kwaliteitsniveau A<br>. . . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>. . . . . omgevingsvergunning<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.<br>. . . . . | week         | 52,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            | 16,62 I                          |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            | 3,08 I                           |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            | 0,22 I                           |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            | 13,32 I                          |
| 340040                      | 501705                            |                                   | Beheersen veegvuil-verharding.<br>. . . . . Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig<br>. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding<br>. . . . . Betreft het beheersen van veegvuil van verharding<br>. . . . . bij de entree en rondom het gebouw, incl. de goot.<br>1. . . . . Te onderhouden oppervlak<br>.2. . . . . Kwaliteitsniveau A<br>. .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>. . . . . omgevingsvergunning<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer<br>. . . . .                                                                                                             | week         | 52,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            | 3,97 I                           |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 4                           |                                   |                                   | <b>MEUBILAIR</b>                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 42                          |                                   |                                   | <b>AFVALBAKKEN</b>                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 420010                      | 503301                            |                                   | Beheersen bevuiling-afvalbak.<br>Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-bevuiling<br>Betreft: afvalbakken en klike's<br>Locatie: zie tekening | week         | 52,00                                      | V                                |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden aantal                                                                                                                                                                             | st           |                                            | 2,00 I                           |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 420020                      | 506102                            |                                   | Ledigen afvalbakken.<br>Betreft: afvalbakken<br>Situering: conform tekening<br>Totaal aantal afvalbakken:                                                                                         | st           | 104,00                                     | V                                |
|                             |                                   | .2.                               | Exclusief vervangen vuilniszak                                                                                                                                                                    | st           |                                            | 2,00 I                           |
|                             |                                   | .9.                               | Gerekend is met 1 lediging per week                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .9                                | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer            |              |                                            |                                  |
| 43                          |                                   |                                   | <b>OVERIG MEUBILAIR</b>                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 430010                      | 503303                            |                                   | Beheersen bevuiling-bord.<br>Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-bevuiling<br>Betreft: Naamborden, kranen, infoborden en de<br>poort.          | week         | 52,00                                      | V                                |
|                             |                                   | 9.                                | Totaal te onderhouden aantal:                                                                                                                                                                     | st           |                                            | 4,00 I                           |
|                             |                                   |                                   | - Naamborden;                                                                                                                                                                                     | st           |                                            | 1,00 I                           |
|                             |                                   |                                   | - Kranen;                                                                                                                                                                                         | st           |                                            | 1,00 I                           |
|                             |                                   |                                   | - Poort:                                                                                                                                                                                          | st           |                                            | 2,00 I                           |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5                           |                                   |                                   | <b>GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN</b>                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 51                          |                                   |                                   | <b>ONDERHOUD GRAVEN/MONUMENTEN</b>                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Betreft onderhoud van graven, monumenten en grafvelden                                                                              |              |                                             |                                   |
| 510040                      | 514807                            |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.                                                                                                       | week         | 52,00 V                                     |                                   |
|                             |                                   |                                   | Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Betreft het beheersen van onkruid op de verharde, onverharde en beplante oppervlakten van graven, momumenten en grafvelden.         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Bestaande uit zwarte grond, grind, ect.                                                                                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Incl. het verwijderen van mossen.                                                                                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Locatie: zie tekening                                                                                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                          | are          |                                             | 16,48 I                           |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Grondsoort: klei                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .5                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 510050                      | 500199                            |                                   | Verwijderen kransen na bloei                                                                                                        | keer         | 1,00 V                                      |                                   |
|                             |                                   |                                   | Betreft het verwijderen van uitgebloeide kransen die zijn neergelegd op 4 & 5 mei                                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Betreft: herdenkingsmonument                                                                                                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Maximaal te verwijderen kransen:                                                                                                    | st           |                                             | 5,00 I                            |
|                             |                                   |                                   | Locatie: zie tekening                                                                                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Periode van uitvoering: in overleg met de directie                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Gerekend is met 1 beurt per jaar                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 53                          |                                   |                                   | <b>VUILBEHEERSING</b>                                                                                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Betreft vuilbeheersing op graven, monumenten en grafvelden.                                                                         |              |                                             |                                   |
| 534010                      | 501505                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-verharding.                                                                                               | week         | 52,00 V                                     |                                   |
|                             |                                   |                                   | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:                                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Verharding-zwerfafval fijn                                                                                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op de verharde, onverharde en beplante oppervlakten van graven, momumenten en grafvelden. |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Locatie: zie tekening                                                                                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                          | are          |                                             | 16,48 I                           |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9                                | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 534020                      | 501517                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-verharding.                                                                                               | week         | 52,00 V                                     |                                   |
|                             |                                   |                                   | Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:                                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Verharding-zwerfafval grof                                                                                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Betreft het beheersen van grof zwerfafval op de verharde, onverharde en beplante oppervlakten van graven, momumenten en grafvelden. |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Locatie: zie tekening                                                                                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                          | are          |                                             | 16,48 I                           |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau A                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9                                | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.                                                                                     |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |         |
| 534030                      | 518701          |                                   | Beheersen natuurlijk afval-verharding.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-natuurlijk afval op verharding<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval op de<br>verharde, onverharde en beplante oppervlakten van<br>graven, momumenten en grafvelden.<br>Locatie: zie tekening<br>Bladvalperiode: week 40 - 52<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.2. Kwaliteitsniveau A<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. | week         | 52,00                                      | V                                |         |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | are          |                                            |                                  | 16,48 I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 8                           |                 |                                   | <b>WERKEN ALGEMENE AARD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 81                          |                 |                                   | <b>AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 810020                      | 529999          |                                   | Opstellen snoeiplan.<br>Betreft: opstellen van een snoeijlijst voor alle in het bestek opgenomen snoeiwerkzaamheden aan beplantingen.<br>Periode: jaarlijks voor 15 januari van het betreffende jaar. Snoeijlijst dient uiterlijk 15 januari gereed te zijn en digitaal aan de directie te worden overhandigd. Snoeijlijst dient tenminste te bevatten:<br>- locatie<br>- beheergroep<br>- snoeimaatregelen<br>- bewerkingspercentage<br>- periode van uitvoeren<br>Na goedkeuring directie uitvoeren conform de in dit bestek opgenomen snoeiwerkzaamheden voor beplanting. | EUR          |                                            | N                                |
| 810040                      | 100199          |                                   | Registreren en aanleveren van revisiegegevens.<br>Betreft: het registreren van afwijkingen tussen de tekening en de situatie op de begraafplaats. Registreren op tekening met vermelding van beheergroep, ondersteund met een foto en indien geografisch gewijzigd inclusief afmetingen. Geregistreerde gegevens voor elke bouwvergadering overhandigen aan de directie.                                                                                                                                                                                                     | EUR          |                                            | N                                |
| 82                          |                 |                                   | <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 820010                      | 620199          |                                   | Toepassen stationaire afzettingen.<br>Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden op de begraafplaats conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek.<br>Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken:<br>Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties:<br>- op enkelbaansweg<br>- fiets- en voetpaden<br>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V <sub>wiu</sub> =30km/h<br>Met materiaal van de aannemer.                                           | EUR          |                                            | N                                |
| 84                          |                 |                                   | <b>WERKZAAMHEDEN IHKV NATUURBESCHERMING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 840010                      | 109999          |                                   | Voor onderstaande werkzaamheden dient de in te zetten deskundige te voldoen aan de criteria voor deskundigheid zoals is aangegeven in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard. Betreft het uitvoeren van werkzaamheden conform de Wet Soortbescherming Gemeenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EUR          |                                            | N                                |
| 840020                      | 109999          |                                   | Opstellen PvA FF uitvoeringsfase.<br>Betreft: werkzaamheden ten behoeven van het opstellen en actualiseren van het Plan van Aanpak uitvoeringsfase ihkv de gedragscode conform lid 01 van artikel 64.02.03 van de Standaard en deel 3 van dit bestek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EUR          |                                            | N                                |
| 840030                      | 109999          |                                   | Inventariseren flora.<br>Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EUR          |                                            | N                                |
|                             |                 |                                   | Inventariseren fauna, verkennend.<br>Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EUR          |                                            | N                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                  | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |  |
| 840040                      | 109999          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Inventariseren fauna, soortspecifiek.<br>Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust-<br>en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform<br>lid 03 van artikel 64.13.01 van de Standaard.                  | EUR          |                                            | N                                |  |
| 840050                      | 109999          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FF.<br>Betreft: het aanbrengen, instandhouden en<br>verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. Wet<br>Natuurbescherming.<br>Conform het opgestelde PvA FF uitvoeringsfase. | EUR          |                                            | N                                |  |
| 85                          |                 |                                                  | <b>MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV</b>                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |  |
| 850010                      | 610899          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Maatregelen Plan van Aanpak BPKV<br>Betreft maatregelen en kosten die nodig zijn t.b.v.<br>het uitvoeren van de maatregelen zoals door de<br>aannemer in zijn Plan van Aanpak zijn beschreven.                          | EUR          |                                            | N                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |  |
| 9                           |                 |                                   | Staartposten                                       |              |                                            |                                  |  |
| 91                          |                 | . . . . .                         | Eenmalige kosten                                   |              |                                            |                                  |  |
| 95                          |                 | . . . . .                         | Stelposten                                         |              |                                            |                                  |  |
| 950010                      | 100301          | . . . . .                         | Stelpost                                           | EUR          | 750,00                                     | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | zake van:                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Klein onderhoud straatwerk                         |              |                                            |                                  |  |
| 950020                      | 100301          | . . . . .                         | Stelpost                                           | EUR          | 750,00                                     | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | zake van:                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Bestrijding ongedierte                             |              |                                            |                                  |  |
| 950030                      | 100301          | . . . . .                         | Stelpost                                           | EUR          | 750,00                                     | V                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | zake van:                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Door de directie op te dragen kleine leveringen en |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | werkzaamheden                                      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |  |

### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 01 Algemene bepalingen**

**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Op de beeldgestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.  
De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023, is tegen betaling van € 182,00 verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: [www.crow.nl](http://www.crow.nl).
- 04 Op dit werk is de meest recente 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' van toepassing, zoals uitgegeven door de Vereniging Stadswerk en de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners.
- 05 Op dit werk is het Handboek Bomen 2022 van het Norminstituut bomen van toepassing. Het Handboek Bomen is verkrijgbaar via het Norminstituut bomen.

**01 01 09 Onderaanneming**

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een 'Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

**01 01 13 Overige algemene bepalingen**

- 07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 44 van de U.A.V. 2012 moeten alle, door of in opdracht van de aannemer, veroorzaakte schades aan bestratingen, straatmeubilair enz., binnen 5 werkdagen na het ontstaan hersteld zijn.
- 08 Indien vereist moet de uit lid 07 voortvloeiende verkeersmaatregel toegepast worden in overleg met de directie. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de aannemer.
- 09 Geschillen met belanghebbenden worden in geen geval door het personeel van de aannemer opgelost, ook al zal de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In alle voorkomende gevallen wendt de aannemer of diens personeel zich onmiddellijk tot de directie.
- 10 In aanvulling op par. 46 van de U.A.V. wordt naast het bepaalde een korting van € 750,- per gebeurtenis opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.
- 11 Het kortingsbedrag voor te late oplevering, als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald op € 750,- per kalenderdag.
- 12 In aanvulling op het bepaalde in lid 06 van artikel 01.01.10 van de Standaard is het aanbrengen van alle eenvoudige beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld ook het aanbrengen van piketten, voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

**01 01 15 Meer- en minderwerk**

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de UAV 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.
- 02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbedragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbedragen in de inschrijvingsstaat.
- 04 Indien door onwerkbaar omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meldt de aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

**01 01 16 Vertegenwoordiging van de aannemer**

- 01 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 02 Tijdens de uitvoering dient ten allen tijde één Nederlandstalig aanspreekpunt per werkploeg aanwezig te zijn.
- 03 Tijdens de uitvoering dient ten alle tijde één vakbekwaam hovenier (min. MBO-3) per werkploeg aanwezig te zijn.
- 04 De aannemer (en eventuele onderaannemer) is verplicht machines in te zetten met een duidelijk herkenbaar bedrijfslogo.
- 05 De aannemer (en eventuele onderaannemer) is verplicht het personeel te voorzien van kleding voorzien van herkenbaar bedrijfslogo (en voldoet aan de voor het werk geldende veiligheidsvoorschriften).
- 06 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. Het vaste contactpersoon (of diens vervanger) dient tijdens werkdagen altijd bereikbaar te zijn voor de directie.
- 07 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 08 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een 'Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

**01 01 17 Beslechting van geschillen**

- 01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
- 02 Ook een geschil welke slechts door één van de partijen als zodanig wordt beschouwd, zal volgens de hierna benoemde procedure behandeld worden.
- 03 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst, of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en aannemer ontstaan, worden beslecht door mediation.
- 04 Komen partijen niet via mediation tot een oplossing dan wordt het geschil voorgelegd aan de burgerlijke rechter.
- 05 Een geschil kan tot uiterlijk 6 weken na de door de opdrachtgever genomen beslissing over de eindafrekening aanhangig gemaakt worden.



HFD PAR ART LID

**01 01 18 Onvolkomenheden in het bestek**

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de aannemer desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de aannemer en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden aangevochten.

**01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**

**01 02 03 RAW-bestek: grootte van de betalingstermijn**

- 07 De termijnstaten worden opgesteld door de aannemer en aan het einde van iedere termijn bij de directie aangeleverd.
- 08 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijfstaat bevatten. De productie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
  - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
  - de totaal verwerkte hoeveelheid;
  - de financiële consequenties van de verwerkingen.
- 09 Indien een korting is gegeven, vermeld onder de eenmalige kosten, met omschrijving 'Korting', Wordt deze korting in gelijke delen in mindering gebracht op het aantal termijnen van de doorlooptijd van het bestek.
- 10 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de directie 1 exemplaar. De aannemer behoudt ook 1 exemplaar.
- 11 Indien de inschrijver een korting wil geven, kan deze alleen worden vermeld onder de éénmalige kosten, met omschrijving: "Korting". Aan bedoelde korting mag geen voorwaarde in welke vorm dan ook toegekend worden. Dit zal als een inschrijving onder voorwaarden worden beschouwd en overeenkomstig artikel 2.25.2 van het ARW 2016 worden afgewezen.

**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**

**01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 07 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 80% van de aannemingssom.
- 08 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 3% van de aannemingssom.

**01 04 07 Indexering**

- 01 In overeenkomst met het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard is voor de jaarlijkse indexering van loon en brandstofbestanddelen de prijsindexering de indexen ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995 van toepassing.

**01 06 Betalingsregelingen: declaraties**

**01 06 01 Indienen declaraties**

- 04 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2020, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en U.A.V. 2012 paragraaf 40 lid 06, dienen alle declaraties digitaal te worden verzonden aan: [crediteuren@rechtsteden.nl](mailto:crediteuren@rechtsteden.nl) incl. het betreffend VPL nummer. Bij opdrachtverstrekking wordt het verplichtingsnummer opgegeven.

**01 07 Zekerheidstelling**

HFD PAR ART LID

**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de opdrachtgever zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

**01 08 Bijdragen**

**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**

**01 10 02 Verantwoording van de opdrachtgever**

- 01 Door of namens de opdrachtgever zal indien nodig worden gezorgd voor de navolgende vergunningen:
- Rooi-, c.q. kapvergunning;
  - Vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer.
- 02 Publicaties i.v.m. uit te voeren werkzaamheden, na goedkeuring directie.

**01 11 Verband met andere werken**

**01 11 01 Werken die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Bomenonderhoud door derden;
  - Begraffenissen, bijeenkomsten en diensten;
  - Het uitvoeren van bijkomende werken door derden;
  - Werkzaamheden voortkomend uit bestek perceel 3;
  - Het uitvoeren van werkzaamheden aan gedenkstenen of het columbarium door steenhouwers;
  - Het uitvoeren van werkzaamheden op aangrenzende terreinen;
  - Het leggen, verleggen en onderhoud van kabels en leidingen incl. het bijbehorende grondwerk door de verschillende in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkzame nutsbedrijven;
- 02 Gedurende de looptijd van het bestek zijn geen grote renovatiewerkzaamheden bij de opdrachtgever bekend.

**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema en werkplan**

**01 13 06 Algemeen**

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

**01 13 08 Gedetailleerd werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.
  - bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Het gedetailleerd werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

HFD PAR ART LID

**01 13 09 Uitvoeringsdossier**

- 01 De aannemer houdt gedurende de looptijd van de overeenkomst een uitvoeringsdossier bij. Dit dossier bevat minimaal de volgende documenten:
- Verslaglegging uitvoeringsvergaderingen tussen opdrachtgever en aannemer (verslaglegging door aannemer);
  - Besteksmeldingen;
  - Veiligheids- en gezondheidsplan;
  - Gedragscode soortbescherming voor gemeenten;
  - Vergunningen (aanvraag en verlengingen);
- N.B. afspraken m.b.t. het uitvoeringsdossier kunnen worden aangepast, op basis van de afspraken tussen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de aannemer.

**01 14 Bouwstoffen**

**01 14 07 Bewijs van oorsprong**

- 04 De aannemer verstrekt de directie, voorzover de Standaard 2020 daarin niet voorziet, vóór de verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door of namens de producent c.q. leverancier. Op het bewijs van oorsprong moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:
- naam van producent c.q. leverancier,
  - voor grond (incl. zand en grindzand) de opbouw en gradering,
  - en dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de bouwstofeisen zoals vermeld in de Standaard 2020.

**01 16 Verzekeringen**

**01 16 02 WA-verzekering**

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
- a. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
  - b. materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en minimaal € 2.500.000,- per jaar. Het eigen risico mag ten hoogste € 4.535,00 per gebeurtenis bedragen.
- 04 Op verzoek van de directie moet binnen 10 werkdagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever worden verstrekt ter goedkeuring en ter bewaring.
- 05 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

HFD PAR ART LID

**01 16 03 Verzekeringen door de aannemer**

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.
- 02 De partij die tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade.
- 03 De aannemer is volledig zelf aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door, gedurende of tijdens diens uitgevoerde werkzaamheden zowel voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever, schade aan het werk zelf en voor schade aan derden.
- 04 De aannemer zal vanaf het aangaan van de overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de overeenkomst.
- 05 De aannemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de overeenkomst niet ten nadele van de opdrachtgever wijzigen, tenzij de opdrachtgever hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.
- 06 Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en waarover de aannemer nog niet beschikt, zal de aannemer afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de overeenkomst.

**01 17 Vrijgekomen materialen**

**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 06 Vervoers- en acceptatiekosten van de ingevolge van het bestek naar door het bevoegd gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting af te voeren materialen, zijn voor rekening van de aannemer.
- 07 Ook wanneer in de bestekspost niet expliciet de aard van het vrijkomende materiaal en/of de hoeveelheid aangeduid wordt, zijn de vervoers- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 08 Alle uit dit werk vrijkomende composteerbare materialen voldoen aan de categorie schoon, conform het bouwstoffenbesluit.
- 09 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen telkens direct te worden afgevoerd. Het is de aannemer niet toegestaan vrijgekomen materiaal tijdelijk te deponeren.
- 10 Vrijgekomen materialen dient door de aannemer dezelfde dag verwijderd te worden. Bij plechtigheden mag er geen vrijgekomen materiaal op de begraafplaats liggen (m.u.v. tijdelijk opslag in depot).
- 11 Op het werk is een depot aanwezig voor tijdelijk opslag van groenafval en zand en grond. Het tijdig legen van depot is voor verantwoording van de opdrachtnemer.

**01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**

**01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 06 De aannemer dient zicht te houden aan de richtlijnen: "Werken rond bomen" van handboek bomen 2022.

**01 18 03 Melden van schade**

- 02 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever, dient dit binnen 24 uur te worden gemeld bij de directie. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

**01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadigingen**

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: € 50,00 per struik of vaste plant; € 50,00 per m1 haag; € 10,00 per m2 gras- of kruidenvegetatie.
- 03 In aanvulling op het bepaalde 01.22 van de Standaard wordt de schadevergoeding per boom minimaal €500,-. Indien aannemelijk is dat de schade groter is dan €500,- wordt er een schade-berekening gemaakt door een beëdigd taxateur van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Beëdigd Taxateur (NVBT). De taxatiekosten komen geheel voor rekening van de aannemer.

**01 19 Arbeidsomstandigheden**

**01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G Coördinator)**

- 03 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 05 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase opgedragen.

**01 20 Kwaliteitsborging**

**01 20 01 Algemeen**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard zijn de artikelen 01.20.02 tot en met 01.20.05 in de Standaard wel van toepassing.

**01 22 Te beschermen flora en fauna**

**01 22 03 PVA omgaan bescherming flora en fauna**

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.
- 02 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.

**01 23 Communicatie en informatieoverdracht begraafplaatsen**

**01 23 02 Begrippen**

- 01 Plechtigheid: onder plechtigheid wordt verstaan het gehele tijdbestek van de begrafenis / afscheid dat plaatsvindt op het terrein van de begraafplaats, zoals: plechtigheden in de aula, doorgang van de begrafenisstoet en de afscheidsceremonie. Hierbij is gepast gedrag noodzakelijk.

**01 23 03 Toegankelijkheid van de begraafplaats**

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde de begraafplaats te voet bereikbaar te zijn.
- 02 Voor plechtigheden dient de toegangsroute ook met rijdend materieel (lijkwagen) toegankelijk te zijn. Tevens dient elk deel van de begraafplaats bereikbaar te zijn.
- 03 Om het bepaalde in lid 01 en 02 te waarborgen dient de aannemer de toegangsroute vrij te houden van obstakels. Tevens, indien nodig, toepassen van tijdelijke voorzieningen om de toegang begaanbaar te houden, in overleg met de directie.
- 04 Het is de aannemer niet toegestaan (tijdelijk) voertuigen op de begraafplaats te plaatsen.
- 05 De tijden van eventuele plechtigheden worden zodra bij de opdrachtgever bekend zo tijdig mogelijk aan de aannemer bekend gemaakt.

HFD PAR ART LID

**01 23 04 Werkzaamheden tijdens plechtigheden**

- 01 Gedurende de plechtigheden worden aan de werkzaamheden de volgende eisen gesteld:
  - werkzaamheden dienen buiten het zicht van de plechtigheid plaats te vinden;
  - (lawaai)overlast dient voorkomen te worden;
  - de 'wet op lijkbezorging' gaat altijd voor op werkzaamheden welke door de aannemer uitgevoerd worden;
- 02 Om het bepaalde in lid 01 te waarborgen dient de aannemer zijn werkzaamheden af te stemmen met de begraafplaatsbeheerder en/of directie.
- 03 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden tot verrekening.
- 04 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden om niet aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen.

**01 23 05 Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken**

- 01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken nabij werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag nog te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de aannemer dit direct te melden bij de directie.

**01 23 06 Informatieverstrekking aan bewoners**

- 01 De aannemer dient de bewoners die nabij de uit te voeren werkzaamheden wonen afdoende te informeren over tijdstip, duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden. Tevens dient de aannemer met de bewoners af te stemmen wanneer welke locaties vrij van geparkeerde auto's en of andere voertuigen en materieel moeten zijn. De aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk als tijdens de uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde voertuigen en materieel ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden.

**01 24 Beeldkwaliteit**

**01 24 02 Algemeen**

- 05 Van toepassing is het 'Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken' zoals gepubliceerd door de branchevereniging VHG. Het schema is gratis te downloaden van de website [www.vhg.org](http://www.vhg.org).

**01 24 07 Besteksmeldingen**

- 06 Alle meldingen die bij de gemeente binnenkomen worden - mits deze van toepassing zijn op de werkzaamheden uit de overeenkomst - doorgestuurd naar het bij de aannemer bekende e-mailadres. Elke doorgestuurde melding die betrekking heeft op de beeldgestuurde posten en niet voldoet aan het gestelde kwaliteitsniveau, dient te worden behandeld als een besteksmelding en conform de in de Standaard gestelde eisen te worden afgehandeld.

**01 24 08 Opneming**

- 10 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 11 De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een extern inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'. Het certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit' is afgegeven door CROW.

**01 26 Bijkomende verplichtingen**

**01 26 01 Herkenbaarheid van de aannemer**

- 01 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
  - a. alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren.
  - b. personeel dient als uitvoerend personeel herkenbaar te zijn.
- 02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
  - a. houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

**01 27 Werktijden en overige algemene bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 27 02 Algemeen**

- 01 De aannemer draagt zorg voor een opgeruimd en verzorgd is tijdens de uitvoering van diverse (onderhouds)werkzaamheden. Dit houdt in dat er geen materieel of materiaal van de aannemer onbeheerd op het terrein achterblijft. Dit geldt ook voor tijdens de werkzaamheden vrijgekomen materialen.

**01 27 03 Werktijden**

- 01 Het werk dient te worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen 'reguliere werktijden'.
- 02 Werk uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd 'buiten reguliere werktijden'.
- 03 Werkzaamheden buiten reguliere werktijden uitvoeren in overleg met de directie.
- 04 Werkzaamheden tijdens plechtigheden mogen alleen uitgevoerd worden in overleg met de directie. De directie stelt de opdrachtnemer op de hoogte van plechtigheden.

**01 27 04 Klachtenafhandeling**

- 01 Van de aannemer wordt een actieve houding verwacht t.o.v. burgers. Indien personeel van de aannemer rechtstreeks door burgers aangesproken worden, moeten ze deze mensen correct te woord staan. Klachten en meldingen moeten bewoners zelf doorgeven via klantcontactcentrum van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, middels de fixi app, of via de email.
- 02 Onder klachtenafhandeling wordt tevens verstaan het afhandelen van interne klachten of andere klachten doorgegeven via de toezichthouder of de directie van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

**01 27 05 Gebruik gemeentelijke voorzieningen**

- 01 Op de begraafplaats Waalhof is geen gemeentelijke toiletvoorziening of schaftvoorziening aanwezig. De dichtstbijzijnde toiletvoorziening is aanwezig in het gemeentehuis of begraafplaats Achterambacht. De dichtstbijzijnde schaftvoorziening is aanwezig op begraafplaats Achterambacht.
- 02 Indien de aannemer er niet voor kiest gebruik te maken van de schaft- en toiletvoorzieningen op begraafplaats Achterambacht of het gemeentehuis dient de aannemer zelf voor schaft- en toiletvoorziening(en) te zorgen. De plaatsing en locatie van deze voorzieningen(en) wordt tijdens de eerste bouwvergadering met de opdrachtgever afgestemd.
- 04 Op begraafplaats Waalhof is een bak aanwezig voor tijdelijke opslag van groenafval. De aannemer is bij gebruik verantwoordelijk voor het legen van deze bak.
- 05 Op begraafplaats Waalhof is een klein depot van ca. 6 m2 aanwezig, uitsluitend beschikbaar voor het tijdelijk deponeren van groenafval. Indien de aannemer ervoor kiest gebruik te maken van dit depot dient de aannemer er rekening mee te houden dat het depot voor het einde van iedere werkweek (voor vrijdag 18.00) geledigd dient te worden.
- 06 Indien de aannemer ervoor kiest gebruik te maken van het depot en de opslagruimte dient de aannemer er zelf zorg voor te dragen dat de voorzieningen heel en schoon blijven. Ook dienen de voorzieningen aan het einde van het contract schoon en heel te worden opgeleverd. Voor het opschonen van de voorzieningen vindt geen vergoeding plaats.
- 07 De gemeentelijke voorzieningen zoals hierboven benoemd worden uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van het werk zoals omschreven in dit bestek ter beschikking gesteld. Het gebruik van de voorziening voor andere doeleinden is niet toegestaan.
- 08 Er is een stroomvoorziening beschikbaar op het depot op de begraafplaats Achterambacht. De aannemer mag zonder verrekening van meerkosten gebruik maken van de stroomvoorziening om elektrisch materieel en handgereedschap op te laden.

HFD PAR ART LID

**01 27 06 De bouwvergadering**

- 01 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 02 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken.  
De eerste bouwvergadering vindt plaats voor aanvang van het werk.  
De erop volgende data, als regel eens in de maand, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten door de directievoerder of diens vervanger.
- 03 De aannemer verzorgt de notulen van de bouwvergadering. De aannemer verstuurt de notulen binnen tien werkdagen na de vergadering naar alle aan- en afwezigen.
- 04 De aannemer is verplicht de (bouw)vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 05 De kosten die voortvloeien uit deze bepaling worden geacht te zijn verwerkt in de post uitvoeringskosten.

**01 27 07 Spoedeisende gevallen**

- 01 Indien in spoedeisende gevallen binnen reguliere werktijden door de aannemer geen direct (telefonisch) contact met de directie kan worden verkregen, dan wordt er door de aannemer direct telefonisch contact opgenomen met het gemeentehuis te Hendrik-Ido-Ambacht / team groen. Dit geldt ook voor het uitblijven van een telefonische reactie van de directie.

**01 28 Ter beschikking stellen materieel/materiaal**

**01 28 02 Ter beschikking stellen materiaal door opdrachtgever**

- 01 De opdrachtgever stelt rijplaten ter beschikking welke zijn af te halen op begraafplaats Achterambacht.

**01 28 03 Schade aan materieel/materiaal van opdrachtgever**

- 01 De aannemer is vrij gebruik te maken van in bepaling 01.28.01 en 01.28.02 van dit bestek benoemd materieel en materiaal. De opdrachtgever gaat er vanuit dat de aannemer hier met zorgvuldig mee om gaat. Indien onverhoopt schade ontstaat aan materieel/materiaal van de opdrachtgever door toedoen van de aannemer dient dit te worden gemeld en is de opdrachtgever vrij de schade op kosten van de aannemer te laten herstellen.
- 02 Het benoemde in lid 01 geldt tevens voor schade aan gedenktekens, bordjes, grafnummers ect. waarbij aangetoond kan worden dat door toedoen van de aannemer schade is ontstaan.
- 03 Bij schade aan (nummer)bordjes geldt dat deze binnen 1 maand door de aannemer hersteld dienen te zijn.

**01 29 Bijkomende verplichtingen en randvoorwaarden**

**01 29 05 Werken op de begraafplaats**

- 01 Het is niet toegestaan muziek op het werk af te spelen of op andere wijze niet met het werk in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.

**01 32 Sleutels begraafplaatsen**

**01 32 01 Sleutels begraafplaatsen**

- 01 De aannemer krijgt beschikking over de sleutels van de begraafplaats Waalhof.
- 02 Eventuele kosten die ontstaan n.a.v. het zoekraken of kwijtraken van sleutels, evenals kosten voor alarmopvolging door schuld van de aannemer, worden verhaald op de aannemer.



HFD PAR ART LID

**50 Afval- en reinigingsdiensten**

**50 1 Deelhoofdstuk 50.1**

**50 11 Begrippen**

**50 11 01 Verwijderen grofvuil**

- 02 In aanvulling op de Standaard wordt bepaald dat achtergelaten zwerf- en grofvuil in concentraties groter dan 80 liter worden beschouwd als illegale stortingen. Indien de aannemer een dergelijke illegale storting heeft geconstateerd, dient dit per e-mail aan de directie melden. Indien de directie de aannemer hiertoe opdracht geeft, wordt de illegale storting verwijderd, tegen verrekening van meerwerk.

HFD PAR ART LID

**51 Groenvoorzieningen**

**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen**

**51 02 Eisen en uitvoering: algemeen**

**51 02 09 Toepassen van bestrijdingsmiddelen**

- 01 Het toepassen van bestrijdingsmiddelen is verboden
- 02 Bij niet toegestaan gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen volgt bij eerste constateren een waarschuwing en een boete van € 5.000,-.
- 03 Bij een 2e constatering wordt deze overeenkomst (bestek) onmiddellijk beëindigd. Schade die de opdrachtgever daardoor lijdt zal op de aannemer verhaald worden.
- 04 Bij beëindiging van de opdracht heeft opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding, zoals bijvoorbeeld het verlies van gederfde inkomsten.

**51 02 10 Ongewenste houtige opslag**

- 01 Voor alle beheergroepen geldt dat er geen sprake mag zijn van ongewenste houtige opslag, inclusief wortelopslag.

**51 02 11 Insporingsdiepte materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan gras en beplanting mag ten hoogste 20 mm bedragen.

**51 2 Gras- en kruidachtigen**

**51 22 Eisen en uitvoering: Gras- en kruidachtigen**

**51 22 05 Maaien**

- 12 Aanvulling op lid 09. De aannemer dient ten allen tijde de vorming van proppen groter dan 20 mm te voorkomen, ook onder vochtige omstandigheden. Indien de aannemer op dit onderdeel in gebreke blijft, kan de directie de aannemer een korting op de aanneemsom opleggen. Het bedrag der kortingen wordt vastgesteld op € 250,00 per locatie per kalenderdag. De kortingen worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 13 In aanvulling op de Standaard, dient maaisel dat op de graven / monumenten is terechtgekomen, direct te worden verwijderd.

**51 22 19 Beheersen natuurlijk afval-gras**

- 05 Bij kwaliteitsniveau A mag verstikking door natuurlijk afval niet voorkomen.
- 06 Bij kwaliteitsniveau A mag ophoping van natuurlijk afval door wind en derden niet voorkomen.

**51 23 Informatie overdracht gras- en kruidachtigen**

**51 23 02 Berekenen obstakels in bomen en gazon**

- 01 Aantal bomen en obstakels in gazon vlak en gazon talud zijn gebaseerd op de volgende berekening: oppervlakte (are) \* 0,75.

**51 4 Beplantingen**

**51 41 Begrippen beplanting**

**51 41 03 Beeldkwaliteit**

- 01 In afwijking op artikel 51.41.03 lid 01. van de Standaard wordt verstaan onder onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot en mos, met uitzondering van algbegroeiing.

**51 42 Eisen en uitvoering beplanting**

HFD PAR ART LID

**51 42 31 Onkruidbeheersing**

- 01 Het is de aannemer ten allen tijde niet toegestaan vaste planten te schoffelen. Het onkruidvrij maken van vakken vaste planten dient uitsluitend te worden gedaan door middel van wieden/plukken.  
Kosten voor uitval van vaste planten door schoffelen zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 Het beheersen van onkruid in de plantvakken door middel van een bosmaaier is niet toegestaan, m.u.v. het uitmaaien van bosplantsoen.

**51 42 36 Overgroei beplanting**

- 01 Indien bij de posten voor het beheersen van beplanting wordt gesproken over overgroei randen verharding of gras, dient te worden gelezen: alle randen, inclusief beplanting, grafvelden, graven, e.d.

**51 8 Verhardingen**

**51 81 Begrippen verhardingen**

**51 81 02 Beeldkwaliteit**

- 01 In afwijking op artikel 51.81.02 lid 01a. van de Standaard wordt verstaan onder onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot en mos, met uitzondering van albegroeiing.

**51 82 Eisen en uitvoering: verhardingen**

**51 82 01 Onkruidbeheersing op verharding**

- 01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.
- 02 De methode borstelen is niet toegestaan.
- 03 Het gebruik van chemische onkruid bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Zie hiervoor tevens bepaling 51.02.09 van dit bestek.

**51 82 03 Beheersen onkruid op elementenverharding**

- 06 Bij kwaliteitsniveau A komen bij tegels geen pollen voor.

**51 82 04 Beheersen onkruid - ongebonden verharding**

- 01 Bij kwaliteitsniveau A komt bij ongebonden verharding per 100 m2 ten hoogste 5% van de oppervlakte onkruid voor.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A komt bij ongebonden verharding per 100 m2 ten hoogste 10 stuks onkruid met een hoogte hoger dan 20 cm voor.

HFD PAR ART LID

**64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**

**64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen**

**64 02 Eisen en uitvoering**

**64 02 01 Algemeen**

- 01 Op dit werk is de laatst geldende gedragscode Soortbescherming gemeenten van toepassing. Dit is de gedragscode is Soortbescherming gemeenten 2020, ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De gedragscode is gratis te downloaden van de website van Stadswerk [www.stadswerk.nl](http://www.stadswerk.nl)
- 02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn gericht op bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
- 03 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen.
- 04 In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
- 05 Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 03 en 04 zijn besteksposten opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.
- 06 Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden aan de directie te worden overlegd.

**64 02 03 PvA omgaan bescherming flora en fauna**

- 01 Een plan van aanpak Flora en Fauna t.b.v. Gedragscode soortbescherming gemeenten, wordt verlangd.
- 02 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.

.....

.....

.....  
.....

Behoort bij: 21-120-001-2

.....

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:
- B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:
- C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 21-120-001-2

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)
- B) (handtekening)  
(naam)  
(functie)
- C) (handtekening)  
(naam)  
(functie)





Behoort bij: 21-120-001-2

.....

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>BEPLANTING</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 11                          | <b>BOSPLANTSOEN</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 110010                      | Uitmaaïen rand beplantingsvak.                               | m            | 778,80V                                     |                                 |                          |
| 110020                      | Beheersen overgroei-bosplantsoen.                            | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 110030                      | Terugzetten beplanting.                                      | m2           | 67,81V                                      |                                 |                          |
| 110040                      | Dunnen beplanting.                                           | m2           | 67,81V                                      |                                 |                          |
| 12                          | <b>SIERHEESTERS en BOTANISCHE ROZEN</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 120010                      | Beheersen onkruid-beplanting.                                | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 120020                      | Beheersen overgroei-heesters.                                | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 120030                      | Snoeien sierplantsoen.                                       | m2           | 34,80V                                      |                                 |                          |
| 13                          | <b>BODEMBEDEKKERS</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 130010                      | Beheersen onkruid-beplanting.                                | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 130020                      | Beheersen overgroei-bodembedekkers.                          | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 130030                      | Snoeien sierplantsoen.                                       | m2           | 93,09V                                      |                                 |                          |
| 16                          | <b>PERKGOED</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 160010                      | Beheersen onkruid-beplanting.                                | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 160020                      | Planten van kruidachtigen.                                   | st           | 160,00V                                     |                                 |                          |
| 160030                      | Verwijderen kruidachtigen.                                   | m2           | 8,34V                                       |                                 |                          |
| 160040                      | Verwijderen uitgebloeide bloemen, perkgoed                   | keer         | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 160050                      | Watergeven perkgoed                                          | keer         | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 17                          | <b>BLOKHAGEN en LIJNHAGEN</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 170010                      | Controleren op ziekten en plagen                             | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 170020                      | Ziekten- en plagenbeheersing                                 | are          | 10,09V                                      |                                 |                          |
| 171                         | <b>LIJNHAGEN</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 171010                      | Beheersen onkruid-beplanting.                                | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 171020                      | Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.                        | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 172                         | <b>BLOKHAGEN</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 172010                      | Beheersen onkruid-beplanting.                                | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 172020                      | Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.                        | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 18                          | <b>BOMEN</b>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 182                         | <b>WATERLOT BOMEN</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 182010                      | Beheersen waterlot.                                          | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 19                          | <b>VUILBEHEERSING BEPLANTING</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 190010                      | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.                        | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 190020                      | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.                        | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 190030                      | Beheersen natuurlijk afval-beplanting.                       | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 190040                      | Verwijderen wildgroei klimplanten in beplanting              | are          | 6,54V                                       |                                 |                          |
| 190050                      | Verwijderen wildgroei klimplanten in bomen                   | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 2                           | <b>GRAS en WATER</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 21                          | <b>GAZON</b>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 210                         | <b>GAZON ALGEMEEN</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 210010                      | Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 210020                      | Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 210030                      | Beheersen molshopen in gras                                  | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 210040                      | Bestrijding mollen.                                          | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 210050                      | Doorzaaien grasveld.                                         | are          | 1,45V                                       |                                 |                          |
| 211                         | <b>GAZON VLAK</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 211010                      | Beheersen grashoogte-gazon vlak.                           | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 211020                      | Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 212                         | <b>GAZON OP TALUD</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 23                          | <b>BERMEN OP TALUD</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 230010                      | Maaaien bermen en taluds.                                  | are          | 11,26V                                      |                                 |                          |
| 230020                      | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.         | are          | 11,26V                                      |                                 |                          |
| 25                          | <b>VUILBEHEERSING GRAS EN WATER</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 251                         | <b>GAZON VLAK</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 251010                      | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.           | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 251020                      | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.           | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 251030                      | Beheersen natuurlijk afval-gras.                           | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 3                           | <b>VERHARDINGEN</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 32                          | <b>ELEMENTEN- en ASFALTVERHARDING</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 320010                      | Beheersen onkruid-elementenverharding.                     | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 34                          | <b>VUILBEHEERSING OP VERHARDING</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 340010                      | Beheersen fijn zwerfafval-verharding.                      | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 340020                      | Beheersen grof zwerfafval-verharding.                      | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 340030                      | Beheersen natuurlijk afval-verharding.                     | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 340040                      | Beheersen veegvuil-verharding.                             | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 4                           | <b>MEUBILAIR</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 42                          | <b>AFVALBAKKEN</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 420010                      | Beheersen bevuiling-afvalbak.                              | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 420020                      | Ledigen afvalbakken.                                       | st           | 104,00V                                     |                                 |                          |
| 43                          | <b>OVERIG MEUBILAIR</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 430010                      | Beheersen bevuiling-bord.                                  | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 5                           | <b>GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 51                          | <b>ONDERHOUD GRAVEN/MONUMENTEN</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 510040                      | Beheersen onkruid-grafvelden.                              | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 510050                      | Verwijderen kransen na bloei                               | keer         | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 53                          | <b>VUILBEHEERSING</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 534010                      | Beheersen fijn zwerfafval.                                 | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 534020                      | Beheersen grof zwerfafval.                                 | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 534030                      | Beheersen natuurlijk afval.                                | week         | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 8                           | <b>WERKEN ALGEMENE AARD</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 81                          | <b>AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 810020                      | Opstellen snoeiplan.                                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 810040                      | Registreren en aanleveren van revisiegegevens.             | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 82                          | <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 820010                      | Toepassen stationaire afzettingen.                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 84                          | <b>WERKZAAMHEDEN IHKV NATUURBESCHERMING</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 840010                      | Opstellen PVA FF uitvoeringsfase.                          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 840020                      | Inventariseren flora.                                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 840030                      | Inventariseren fauna, verkennend.                          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 840040                      | Inventariseren fauna, soortspecifiek.                      | EUR          |                                             | N                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 840050                      | Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FF. | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 85                          | <b>MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV</b>      |              |                                             |                                 |                          |
| 850010                      | Maatregelen Plan van Aanpak BPKV             | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                             |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 910010                      | .....                                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910020                      | .....                                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910030                      | .....                                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910040                      | .....                                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 910050                      | .....                                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost.                                                | EUR          | 750,00V                                     |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost.                                                | EUR          | 750,00V                                     |                                 |                          |
| 950030                      | Stelpost.                                                | EUR          | 750,00V                                     |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b> | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                                |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                  |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                       |              |                                             |                                 |                          |