

RAW-bestek

**Perceel 3 van 3:
Delven, ruimen en
begraven**

25-120-03

Opdrachtgever

**Gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht**

Besteknummer

25-120-03

Datum

15-07-2025

Status

DEFINITIEF

Laat maar komen

BESTEK en VOORWAARDEN voor:

Bestek : Bestek begraafplaatsen Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Perceel : Perceel 3 van 3: Delven, begraven en ruimen
Besteknummer : 25-120-03
Opdrachtgever : Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Datum : 15-07-2025
Status : DEFINITIEF (15-07-2025)

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Postadres: Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres:
Weteringsingel 1,
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht

T. 14 078
E. gemeente@h-i-ambacht.nl
I. www.hendrik-ido-ambacht.nl

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765
6710 BT Ede

Bezoekadres:
Anthony Fokkerstraat 1e,
3772 MP Barneveld

T. 0318 65 41 24
E. info@greenengineers.nl
I. www.greenengineers.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 DELVEN, BEGRAVEN EN RUIMEN	8
11 ALGEMEEN	8
12 BEGELEIDEN PLECHTIGHEID	8
121 Op werkdagen	8
122 Op zaterdagen en feestdagen	8
13 VOORBEREIDINGEN PLECHTIGHEID	8
131 Op werkdagen	8
132 Op zaterdagen en feestdagen	9
14 DELVEN GRAVEN	9
141 Op werkdagen	9
142 Op zaterdagen en feestdagen	10
143 Toepassen rijplaten	11
15 SLUITEN GRAVEN	11
151 Op werkdagen	11
152 Op zaterdagen en feestdagen	12
16 RUIMEN GRAVEN BOVENGRONDS	13
161 VERWIJDEREN VOORZIENINGEN OP GRAVEN	13
1611 Verwijderen monumenten	13
1612 Verwijderen overige voorzieningen op graven	13
162 HERSTELLEN GRAVEN	14
1621 Aanvullen graven	14
1622 Inzaaien graven	14
17 RUIMEN GRAVEN ONDERGRONDS	14
171 VOORBEREIDING	15
1711 Algemeen	15
1712 Inrichten tijdelijk depot	15
1713 Inrichten terrein	15
172 UITVOERING	16
1721 Grond ontgraven	16
1722 Grond reinigen	17
1723 Verwijderen resten	17
1724 Grond vervoeren	18
1725 Grond verwerken en profileren	18
1726 Inzaaien	18
173 VERZAMELGRAF	19
1731 Verwijderen vegetatie	19
1732 Grond ontgraven	19
1733 Grond verwerken en profileren	19
1734 Inzaaien	19
18 MONUMENTEN	20
181 HERSTELWERKZAAMHEDEN	20
6 TER BESCHIKKING STELLEN	21
61 TER BESCHIKKING STELLEN	21
611 Ter beschikking stellen bekisting	21
612 Ter beschikking stellen graflift	21

85	MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV	21
9	Staartposten	22
91	Eenmalige kosten	22
95	Stelposten	22

3. B e p a l i n g e n 23

01	Algemeen en administratief	24
01 01	Algemene bepalingen	24
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	26
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	26
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	26
01 07	Zekerheidstelling	26
01 08	Bijdragen	27
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	27
01 11	Verband met andere werken	27
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen schema en werkplan	27
01 14	Bouwstoffen	28
01 16	Verzekeringen	28
01 17	Vrijgekomen materialen	29
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	29
01 19	Arbeidsomstandigheden	30
01 20	Kwaliteitsborging	30
01 22	Te beschermen flora en fauna	30
01 23	Communicatie en informatieoverdracht begraafplaatsen	30
01 24	Beeldkwaliteit	31
01 26	Bijkomende verplichtingen	31
01 27	Werktijden en overige algemene bepalingen	31
01 28	Ter beschikking stellen materieel/materiaal door opdrachtgever	33
01 29	Bijkomende verplichtingen en randvoorwaarden	33
01 30	Ruimen graven	34
01 32	Sleutels begraafplaatsen	34
51	Groenvoorzieningen	35
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	35
51 02	Eisen en uitvoering: algemeen	35
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	36
64 0	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen	36
64 02	Eisen en uitvoering	36

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres: Weteringsingel 1, 3342 AE, Hendrik-Ido-Ambacht
Postadres: Postbus 34, 3340 AA, Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon: 14 078
E-mail: gemeente@h-i-ambacht.nl

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op de begraafplaats Achterambacht en de begraafplaats Waalhof te Hendrik-Ido-Ambacht.

Begraafplaats Achterambacht
Adres:
Achterambachtseweg 8b
3342 LB Hendrik-Ido-Ambacht

Begraafplaats Waalhof
Adres:
Graaf Willemlaan 8,
3341 CE Hendrik-Ido-Ambacht

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Begeleiden plechtigheden;
- b. Delven van graven;
- c. Sluiten van graven;
- d. Ruimen van graven;
- e. Herstelwerkzaamheden monumenten.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar en 1 maand. Het werk vangt aan op 01-01-2026 en loopt af op 31-01-2028. Er is een optie tot verlenging voor tweemaal een periode van 2 jaar tot en met 31-01-2032.

De in dit bestek benoemde arealen zijn de onderhoudsarealen voor 1 kalenderjaar.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren bij dit bestek:

- 250714-TEK-Overzichtstekening begraafplaatsen-1.0

Na opdrachtverstrekking ontvangt de aannemer shapefiles (.shp) van de beheerobjecten.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing op dit bestek.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Na het delven van 1 graf;
2. Na het sluiten van 1 graf;
3. Na het ruimen van 1 graf;

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet (onderdeel bestek)
- Bijlage 2: Inschrijvingsstaat (onderdeel bestek)
- Bijlage 3: UEA
- Bijlage 4: V&G-plan
- Bijlage 5: Bestekstekeningen in .pdf ter indicatie;
- Bijlage 6: Gedragscode Drechtsteden;
- Bijlage 7: Meldingsformulier Baanbrekend Drechtsteden (SROI);
- Bijlage 8: Document Social Return Baanbrekend Drechtsteden;
- Bijlage 9: Verwerkingsovereenkomst (i.v.m. doorsturen meldingen aan aannemer met NAW-gegevens melder);

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			DELVEN, BEGRAVEN EN RUIMEN			
11			ALGEMEEN Delven en begraven dient te worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB). T.b.v. grafdeelfactiviteiten wordt het volgende door de opdrachtgever ter beschikking gesteld: - bekisting t.b.v. inkalving; - rijplaten; Bovengenoemde uitsluitend te gebruiken bij grafdeelfactiviteiten. Op het perceel Achterambacht is een depot aanwezig t.b.v. grondwerken.			
12			BEGELEIDEN PLECHTIGHEID			
121			Op werkdagen			
121010	100799		Begeleiden plechtigheid. Betreft: het begeleiden van de plechtigheid: - het voorlopen naar het graf; - het bedienen van de grafliift tijdens en na de plechtigheid; Gerekend is met ca. 2 uur per plechtigheid.	keer	52,00	V
121020	100799		Begeleiden plechtigheid. Betreft: het begeleiden van de plechtigheid: - het begeleiden van de dienst in de aula, inclusief de verzorging van geluid en opnames; - het klaarzetten van rijdende baar; - het in ontvangst nemen van verlof tot begraven; - het voorlopen naar het graf; - het bedienen van de grafliift tijdens en na de plechtigheid; - het afsluiten, afronden en opruimen van bovengenoemde werkzaamheden. Gerekend is met ca. 4 uur per plechtigheid.	keer	52,00	V
122			Op zaterdagen en feestdagen			
122010	100799		Begeleiden plechtigheid. Betreft: het begeleiden van de plechtigheid: - het voorlopen naar het graf; - het bedienen van de grafliift tijdens en na de plechtigheid; Gerekend is met ca. 2 uur per plechtigheid.	keer	12,00	V
122020	100799		Begeleiden plechtigheid. Betreft: het begeleiden van de plechtigheid: - het begeleiden van de dienst in de aula, inclusief de verzorging van geluid en opnames; - het klaarzetten van rijdende baar; - het in ontvangst nemen van verlof tot begraven; - het voorlopen naar het graf; - het bedienen van de grafliift tijdens en na de plechtigheid; - het afsluiten, afronden en opruimen van bovengenoemde werkzaamheden. Gerekend is met ca. 4 uur per plechtigheid	keer	12,00	V
13			VOORBEREIDINGEN PLECHTIGHEID			
131			Op werkdagen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131010	100799		(Ver)plaatsen en verwijderen van looproosters en graflift. Betreft: het (ver)plaatsen en verwijderen van looproosters en graflift - looproosters en graflift opslaan in depot; - eventueel (ver)plaatsen en verwijderen loopplanken. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	keer	52,00	V	
132			Op zaterdagen en feestdagen				
132010	100799		(Ver)plaatsen en verwijderen van looproosters en graflift. Betreft: het (ver)plaatsen en verwijderen van looproosters en graflift - looproosters en graflift opslaan in depot; - eventueel (ver)plaatsen en verwijderen loopplanken. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	keer	12,00	V	
14			DELVEN GRAVEN				
141			Op werkdagen				
141010	100799		Delven graf 2 diep. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie Afmetingen: ca. 1,20 x 2,20 m Grondsoort: Klei - delven graf, vrijkomende grond verwerken in naastgelegen graf of vervoeren naar depot m.b.v. Nimos. - aanbrengen bekisting graf t.b.v. inkalving; - afdekken graf. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	45,00	V	
141020	100799		Delven graf 1 diep. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie Afmetingen: ca. 1,20 x 2,20 m Grondsoort: Klei - delven graf, vrijkomende grond verwerken in naastgelegen graf of vervoeren naar depot m.b.v. Nimos. - aanbrengen bekisting graf t.b.v. inkalving; - afdekken graf. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	45,00	V	
141030	100799		Delven kindergraf. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie Afmetingen: 0,70 x 1,70 m Grondsoort: Klei - delven graf, vrijkomende grond vervoeren naar depot m.b.v. Nimos. - aanbrengen bekisting graf t.b.v. inkalving; - afdekken graf. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	3,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141040	100799		Delven urnengraf. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie Afmetingen: 0,60 x 0,60 m Grondsoort: Klei - delven graf, vrijkomende grond direct aanvullen. - afdekken graf. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	8,00	V	
141050	100799		Openen keldergraf. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie. - optillen betonplaat. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	1,00	V	
142			Op zaterdagen en feestdagen Situering: op aanwijzing directie.				
142010	100799		Delven graf 2 diep. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie Afmetingen: ca. 1,20 x 2,20 m Grondsoort: Klei - delven graf, vrijkomende grond verwerken in naastgelegen graf of vervoeren naar depot m.b.v. Nimos. - aanbrengen bekisting graf t.b.v. inkalving; - afdekken graf. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	12,00	V	
142020	100799		Delven graf 1 diep. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie Afmetingen: ca. 1,20 x 2,20 m Grondsoort: Klei - delven graf, vrijkomende grond verwerken in naastgelegen graf of vervoeren naar depot m.b.v. Nimos. - aanbrengen bekisting graf t.b.v. inkalving; - afdekken graf. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	10,00	V	
142030	100799		Delven kindergraf. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie Afmetingen: 0,70 x 1,70 m Grondsoort: Klei - delven graf, vrijkomende grond vervoeren naar depot m.b.v. Nimos. - aanbrengen bekisting graf t.b.v. inkalving; - afdekken graf. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
142040	100799		Delven urnengraf. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie Afmetingen: 0,60 x 0,60 m Grondsoort: Klei - delven graf, vrijkomende grond direct aanvullen. - afdekken graf. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	2,00	V
142050	100799		Openen keldergraf. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie. - optillen betonplaat. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	1,00	V
143			Toepassen rijplaten			
143010	101399		Toepassen rijplaten Betreft: het toepassen van rijplaten bij slecht weer ten behoeve van plechtigheid. Situering: in overleg met de directie Betreft ca. 6 kunststof rijplaten per keer. Incl. aan- en afvoeren en verwijderen van rijplaten.	keer	20,00	V
15			SLUITEN GRAVEN			
151			Op werkdagen			
151010	100799		Sluiten graf 2 diep. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. Afmetingen: ca. 1,20 x 2,20 m Grondsoort: Klei - het sluiten van het graf met grond uit depot (gezeefd); - verwijderen bekisting en opslaan in depot; - sluiten met grond vrijgekomen bij delven van graf, incl. 10 cm overhoogte i.v.m. inklinken; - indien nodig bijvullen met grond uit depot; - resterende grond afvoeren naar depot.	st	45,00	V
151020	100799		Sluiten graf 1 diep. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. Afmetingen: ca. 1,20 x 2,20 m Grondsoort: Klei - het sluiten van het graf met grond uit depot (gezeefd); - verwijderen bekisting en opslaan in depot; - sluiten met grond vrijgekomen bij delven van graf, incl. 10 cm overhoogte i.v.m. inklinken; - indien nodig bijvullen met grond uit depot; - resterende grond afvoeren naar depot.	st	45,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151030	100799		Sluiten kindergraf. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. Afmetingen: 0,70 x 1,70 m Grondsoort: Klei - het sluiten van het graf met grond uit depot (gezeefd); - verwijderen bekisting en opslaan in depot; - sluiten met grond vrijgekomen bij delven van graf, incl. 10 cm overhoogte i.v.m. inklinken; - indien nodig bijvullen met grond uit depot; - resterende grond afvoeren naar depot.	st	3,00	V	
151040	100799		Sluiten urnengraf. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. Afmetingen: 0,60 x 0,60 m Grondsoort: Klei - het sluiten van het graf met grond uit depot (gezeefd); - sluiten met grond vrijgekomen bij delven van graf, incl. 10 cm overhoogte i.v.m. inklinken; - indien nodig bijvullen met grond uit depot; - resterende grond afvoeren naar depot.	st	8,00	V	
151050	100799		Sluiten keldergraf. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. - sluiten betonplaat.	st	1,00	V	
152			Op zaterdagen en feestdagen				
152010	100799		Sluiten graf 2 diep. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. Afmetingen: ca. 1,20 x 2,20 m Grondsoort: Klei - het sluiten van het graf met grond uit depot (gezeefd); - verwijderen bekisting en opslaan in depot; - sluiten met grond vrijgekomen bij delven van graf, incl. 10 cm overhoogte i.v.m. inklinken; - indien nodig bijvullen met grond uit depot; - resterende grond afvoeren naar depot.	st	12,00	V	
152020	100799		Sluiten graf 1 diep. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. Afmetingen: ca. 1,20 x 2,20 m Grondsoort: Klei - het sluiten van het graf met grond uit depot (gezeefd); - verwijderen bekisting en opslaan in depot; - sluiten met grond vrijgekomen bij delven van graf, incl. 10 cm overhoogte i.v.m. inklinken; - indien nodig bijvullen met grond uit depot; - resterende grond afvoeren naar depot.	st	10,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
152030	100799		Sluiten kindergraf. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. Afmetingen: 0,70 x 1,70 m Grondsoort: Klei - het sluiten van het graf met grond uit depot (gezeefd); - verwijderen bekisting en opslaan in depot; - sluiten met grond vrijgekomen bij delven van graf, incl. 10 cm overhoogte i.v.m. inklinken; - indien nodig bijvullen met grond uit depot; - resterende grond afvoeren naar depot.	st	1,00	V	
152040	100799		Sluiten urnengraf. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. Afmetingen: 0,60 x 0,60 m Grondsoort: Klei - het sluiten van het graf met grond uit depot (gezeefd); - sluiten met grond vrijgekomen bij delven van graf, incl. 10 cm overhoogte i.v.m. inklinken; - indien nodig bijvullen met grond uit depot; - resterende grond afvoeren naar depot.	st	2,00	V	
152050	100799		Sluiten keldergraf. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. - sluiten betonplaat.	st	1,00	V	
16			RUIMEN GRAVEN BOVENGRONDS Frequentie: 1x per jaar Periode: voorjaar				
161			VERWIJDEREN VOORZIENINGEN OP GRAVEN				
1611			<u>Verwijderen monumenten</u>				
161110	220199		Verwijderen klein staand monument. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: het verwijderen van klein staand monument. Methode van verwijderen naar keuze aannemer. De aannemer dient het monument met zorg te verwijderen. Inclusief breken van monument. Brekten buiten zicht van bezoekers bij depot. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	50,00	V	
161120	220199		Verwijderen groot liggend monument. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: het verwijderen van groot liggend monument. Methode van verwijderen naar keuze aannemer. De aannemer dient het monument met zorg te verwijderen. Inclusief breken van monument. Brekten buiten zicht van bezoekers bij depot. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	50,00	V	
1612			<u>Verwijderen overige voorzieningen op graven</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
161210	220199		Verwijderen overige voorzieningen op graven. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: verwijderen overige voorzieningen op graven Aard van materiaal: groenafval, verhardingsmaterialen, e.d. Gerekend is met een diepte tot 0,20m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1,00 V	
162			HERSTELLEN GRAVEN			
1621			<u>Aanvullen graven</u>			
162110	220101		Grond ontgraven uit depot Betreft het ontgraven van grond uit depot Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	20,00 V	
162120	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond naar de plaats van verwerking Grondsoort: Klei Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking .1. Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	20,00 V	
162130	220301		Grond verwerken in grafveld Betreft het verwerken van grond in graf Grondsoort: Klei Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking 1. Gemiddelde hoogte 0,20 m .9. Met een overhoogte van 0,02 op het moment van verwerking .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Profileren volgens bestekspostnummer 620140	m3 m3	20,00 V	20,00 T
162140	220499		Profileren van oppervlakken. Betreft het profileren van het geruimde grafveld. Situering: op aanwijzing directie. Grondsoort: Klei Oppervlakken boven water Oppervlakken: Hellingen oppervlakken horizontaal en flauwer dan 1:5 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	100,00 V	
1622			<u>Inzaaien graven</u>			
162210	512101		Zaaien. Situering: op aanwijzing van directie. Betreft: inzaaien gras op geruimd grafveld. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm .2. Zaadmengsel ten behoeve van gazon Solide van Barenburg o.g. in overleg met de directie Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2 .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken .1. De grond na opkomst van het zaad aandrukken	are kg	1,00 V	2,50 L
17			RUIMEN GRAVEN ONDERGRONDS Het ruimen van graven dient te worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB). Periode: in overleg met directie Situering: Begraafplaats Achterambacht			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
171			VOORBEREIDING				
1711			<u>Algemeen</u>				
171110	100799		Opstellen plan van aanpak t.b.v. ruimen graven. Betreft: opstellen plan van aanpak conform artikel 01.27 in deel 3 van dit bestek. Plan van aanpak dient te worden geaccepteerd door de directie alvorens gestart mag worden met de werkzaamheden.	EUR		N	
171120	100799		Uitvoeren vooropname. Betreft: het uitvoeren van vooropname voorafgaand aan het ruimen van graven. Inventariseren situatie op begraafplaats voorafgaand aan het ruimen van graven. Inclusief foto's van omgeving rondom het te ruimen perceel. Geregistreerde gegevens binnen 2 weken na uitvoeren werkzaamheden digitaal aanleveren bij de directie.	EUR		N	
171130	100799		Registreren van geruimde graven. Betreft: het registreren van de geruimde graven. Registreren van grafnummer en persoonsgegevens in Word. Inclusief foto van te ruimen graf, grafsteen of monument. Inclusief revisiegegevens na ruiming. Geregistreerde gegevens binnen 2 weken na uitvoeren werkzaamheden digitaal aanleveren bij de directie.	EUR		N	
1712			<u>Inrichten tijdelijk depot</u>				
171210	101199		Toepassen geblindeerde bouwhek(ken). Betreft: geblindeerde bouwhek(ken) t.b.v. afrasteren tijdelijk depot Hekken rondom depot plaatsen, afhankelijk van depotinrichting aannemer. Totale oppervlakte depot en lengte hekwerken is afhankelijk van werkwijze aannemer. Verplaatsbare stalen hekwerk met betonnen voet. Hekken voorzien van schoorconstructies. Op diverse plaatsen hekken voorzien van duidelijke tekst- en waarschuwingsborden. Met materiaal van de aannemer. Hekwerk dagelijks na werktijden afsluiten met hangslot. Gedurende de werkzaamheden conform dit bestek. De aannemer dient er rekening mee te houden dat onderstaande maatregelen meerdere keren moeten worden toegepast.	EUR		N	
171220	509999		Toepassen container. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: toepassen van een afsluitbare container waarin kleding en kist resten worden bewaard. Deze container is afsluitbaar en wordt zoveel mogelijk voor publiek aan het oog onthouden. Na afronding van de ruimingswerkzaamheden wordt deze container zo spoedig mogelijk afgevoerd naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever. De aannemer dient er rekening mee te houden dat onderstaande maatregelen meerdere keren moeten worden toegepast.	EUR		N	
1713			<u>Inrichten terrein</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
171310	101199		Toepassen geblindeerde bouwhek(ken). Het te ruimen vak dient voorafgaand het werk te worden afgezet met ondoorzichtige schermen, met een hoogte van 2 meter en voorzien van een afsluitbare poort. Tijdens een uitvaart moet de toegankelijkheid van de begraafplaats wel gewaarborgd zijn, zo nodig worden de schermen (tijdelijk) verplaatst. Op diverse plaatsen hekken voorzien van duidelijke tekst- en waarschuwingsborden. Totale lengte schermen afhankelijk van werkwijze aannemer. Dit scherm mag pas na afronding van het werkvak worden verwijderd. De aannemer dient deze afzetting aan het einde van elke werkdag te controleren en af te sluiten.	EUR		N	
171320	620199		Toepassen bescherming beplanting. Betreft: het gedurende het werk beschikbaar stellen, aanbrengen, verplaatsen en opruimen van voorzieningen t.b.v. het beschermen van te handhaven beplanting. Situering: op aanwijzing directie. Afmetingen ter keuze aannemer. Met materiaal van de aannemer. Inclusief herstellen van schade veroorzaakt door de aannemer.	EUR		N	
171330	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: te handhaven bomen met diameter van 0,30 m tot 0,50 m. 2. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m .3. Stam beschermen tot een hoogte van 5 m .1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	10,00	V	
171340	240699		Aanbrengen bekisting t.b.v. inkalving. Betreft: het plaatsen van bekisting t.b.v. ruimen van graven. Wijze van aanbrengen ter keuze aannemer. Verwijderen bekisting tijdens aanvullen graf.	EUR		N	
171350	620199		Toepassen kunststof loopschotten. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: het gedurende het werk beschikbaar stellen, aanbrengen, verplaatsen en opruimen van kunststof loopschotten. Afmetingen ter keuze aannemer. Met materiaal van de aannemer. Loopschotten dagelijks schoonmaken.	EUR		N	
171360	101401		Toepassen rijplatenbaan. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: toepassen ter beschikking gestelde kunststof rijplaten op verharding. Verplaatsen: dient in de bestekspost te zijn inbegrepen 2. Rijplatenbaan ten behoeve van: voorkomen beschadigingen aan bestaande verhardingen op begraafplaats .9. Rijplaten ten behoeve van: licht en middelzwaar verkeer	EUR		N	
172			UITVOERING Gerekend is met het ruimen van onderstaande hoeveelheden: Graf 1 diep: 80 stuks Graf 2 diep: 100 stuks Urnengraf: 10 stuks				
1721			<u>Grond ontgraven</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
172110	220101		Grond ontgraven uit graf Betreft het ontgraven van te ruimen graven tot bovenzijde kist of stoffelijke resten, vervolgens met de hand ontgraven van de te ruimen graven tot de stoffelijke resten vrij zij gegraven. Maatregelen t.b.v. inkalving conform bestekspostnummer 710340 Grondsoorten gescheiden ontgraven Grondsoort: Klei Ontgravingshoeveelheid: Volgens theoretisch profiel van ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m . .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,10 m . . .1. Taluds 1 : 01. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	701,28	V
1722			Grond reinigen			
172210	171101		Grond reinigen. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: het scheiden van grond en stoffelijke resten door middel van handmatig of machinaal zeven. Grondsoort: Klei 2. Reinigen op het werkterrein .9. Uitzeven aanwezige stoffelijke resten met zeef maaswijdte 1 x 1 cm. . .1. Reinigingsresultaat: De grond dient vrij te zijn van stoffelijke resten, kledingresten en kistresten. . . .9. Vrijgekomen kleding en kistresten verzamelen in de container volgens bestekspostnr. 171220 Vrijgekomen stoffelijke resten verzamelen in juten zak en vervoeren naar verzamelgraf volgens bestekspostnr. 1723101. Bestemming gereinigde grond conform bestekspostnr. 172510	m3	701,28	V
1723			Verwijderen resten			
172310	210099		Verwijderen stoffelijke resten. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: het verwijderen van stoffelijke resten uit het reguliere graf. Aannemer dient de stoffelijke resten van de overledene in een juten zak te doen en afgedekt te vervoeren naar het verzamelgraf. De juten zakken dienen door de aannemer te worden geleverd. De jutenzak voorzien van label met grafnummer. Het label dient minimaal 1 jaar leesbaar te zijn. Stoffelijke resten vervoeren naar en plaatsen in verzamelgraf voorafgaand aan bestekspostnr. 173310 Tijdens transport mag het te vervoeren object niet zichtbaar zijn voor bezoekers.	st	190,00	V
172320	210099		Verwijderen asbus uit urnengraf Situering: op aanwijzing directie. Betreft: het verwijderen van de asbus uit het urnengraf Aannemer geeft de asbus af bij de beheerder (of diens vervanger), welke de as ambtshalve op de begraafplaats verstrooid. Tijdens transport mag het te vervoeren object niet zichtbaar zijn voor bezoekers.	st	17,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5				
172330	210099	.	.	.	.	.	Verwijderen asbus columbaria/urnenmuur Situering: op aanwijzing directie. Betreft: het verwijderen van de asbus uit het columbarium/urnenmuur Aannemer geeft de asbus af bij de beheerder (of diens vervanger), welke de as ambtshalve op de begraafplaats verstrooid. Tijdens transport mag het te vervoeren object niet zichtbaar zijn voor bezoekers.	st	5,00	V
172340	210099	.	.	.	.	.	Controleren resten op edelmetalen en sieraden Situering: op aanwijzing directie. Betreft: het controleren van de resten op edelmetalen en sieraden. De aannemer dient eventuele vrijgekomen edelmetalen en sieraden in een zak te doen en deze aan de directie af te geven. De zak voorzien van label met grafnummer. De opdrachtgever wordt eigenaar van de vrijgekomen edelmetalen en sieraden.	st	190,00	V
172350	210099	.	.	.	.	.	Verwijderen kleding en kistresten Situering: op aanwijzing directie. Betreft: het verwijderen van kleding en kistresten van de overledene in huidig graf. De aannemer dient de vrijgekomen materialen in een afgesloten container te werpen, container conform bestekspostnr. 171220 Tijdens transport mag het te vervoeren object niet zichtbaar zijn voor bezoekers.	st	190,00	V
1724		.	.	.	.	.	Grond vervoeren			
172410	220201	.	.	.	.	.	Grond vervoeren. Situering: op aanwijs van de directie Grondsoort: Klei Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel van ontgraving .2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot	m3	701,28	V
172420	220201	.	.	.	.	.	Grond vervoeren. Situering: op aanwijs van de directie Grondsoort: Klei Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel van ontgraven .1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	701,28	V
1725		.	.	.	.	.	Grond verwerken en profileren			
172510	220301	.	.	.	.	.	Grond verwerken in graf Situering: op aanwijs van de directie Grondsoort: Klei Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel van verwerking 1. . . . Gemiddelde hoogte 1,50 m .9. . . . Met een overhoogte van 0,20 m op moment van verwerking . . .1. . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m9. Profileren volgens bestekspostnummer 172520	m3 m3	701,28	V
172520	220499	.	.	.	.	.	Profileren van oppervlakken. Betreft: het profileren van graf. Situering: op aanwijzing directie. Grondsoort: Klei Oppervlakken boven water Oppervlakken: Hellingen oppervlakken horizontaal en flauwer dan 1:5 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	479,00	V
1726		.	.	.	.	.	<u>Inzaaien</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
172610	512101		Zaaien. Situering: op aanwijzing van directie. Betreft: inzaaien gras op geruimde graven Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm2. . . Zaadmengsel ten behoeve van gazon Solide van Barenburg o.g. in overleg met de directie Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m21. . . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken	are	4,79	V
173			VERZAMELGRAF			
1731			Verwijderen vegetatie			
173110	220199		Verwijderen gras. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: verwijderen gras t.b.v. graven verzamelgraf. Aard van materiaal: gras Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	12,00	V
1732			<u>Grond ontgraven</u>			
173210	220101		Grond ontgraven uit verzamelgraf Betreft het ontgraven van verzamelgraf Situering: op aanwijs van de directie Maatregelen t.b.v. inkalving conform bestekspostnummer 710340 Grondsoort: Klei Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel van ontgraving .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m . .1. . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m . . .1. . . Taluds 1 : 01. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	22,00	V
1733			<u>Grond verwerken en profileren</u>			
173310	220301		Grond verwerken in verzamelgraf Betreft het verwerken van grond in verzamelgraf Situering: op aanwijs van de directie Grondsoort: Klei Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel van verwerking. 1. Gemiddelde hoogte 1,80 m .9. Met een overhoogte van 0,20 m op het moment van verwerking . . .1. . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m9 Profileren volgens bestekspostnummer 730320	m3	22,00	V
173320	220499		Profileren van oppervlakken. Betreft: het profileren van verzamelgraf. Situering: op aanwijzing directie. Grondsoort: Klei Oppervlakken boven water Oppervlakken: Hellingen oppervlakken horizontaal en flauwer dan 1:5 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	12,00	V
1734			<u>Inzaaien</u>			
						11,98 L
				kg		
						22,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
173410	512101		Zaaien. Situering: op aanwijzing van directie. Betreft: inzaaien gras op verzamelgraf 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm . . .2. . . . Zaadmengsel ten behoeve van gazon Solide van Barenburg o.g. in overleg met de directie Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m21. . . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken	are	12,00	V
18			MONUMENTEN			
181			HERSTELWERKZAAMHEDEN			
181020	514399		Rechtzetten kleine staande monumenten. Betreft: het jaarrond rechtzetten van kleine staande monumenten Locatie: zie tekening Afmeting: ca. 0,5 x 1,0 m Gerekend is met gemiddelde jaarcijfers Gerekend is met 95% van de werkzaamheden op begraafplaats Achterambacht. Totaal aantal kleine staande monumenten: - Begraafplaats Achterambacht: - Begraafplaats Waalhof: Periode van uitvoering: jaarrond op basis van meldingen / meldingen van de directievoerder Uitvoeringstermijn: binnen 2 weken na opdrachtverstrekking dient het monument te zijn rechtgezet Benodigd zand en grond is aanwezig op het depot op begraafplaats Achterambacht	st	100,00	V
				st		263,00 I
				st		175,00 I
				st		88,00 I
181030	514399		Rechtzetten grote liggende monumenten. Betreft: het jaarrond rechtzetten van grote liggende monumenten Locatie: zie tekening Afmeting: ca. 2,0 x 1,0 m Gerekend is met gemiddelde jaarcijfers Gerekend is met 95% van de werkzaamheden op begraafplaats Achterambacht. Totaal aantal grote liggende monumenten: - Begraafplaats Achterambacht: - Begraafplaats Waalhof: Periode van uitvoering: jaarrond op basis van meldingen / meldingen van de directievoerder Uitvoeringstermijn: binnen 2 weken na opdrachtverstrekking dient het monument te zijn rechtgezet Benodigd zand en grond is aanwezig op het depot op begraafplaats Achterambacht	st	100,00	V
				st		488,00 I
				st		325,00 I
				st		163,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			TER BESCHIKKING STELLEN				
61			TER BESCHIKKING STELLEN				
611			Ter beschikking stellen bekisting				
611010	100599		Inzetten bekisting overmaats- of extra graf	keer	5,00 V		
			Betreft bekisting t.b.v. overmaatse of extra graf				
			groter dan 2,00 x 0,80 meter.				
			Incl. bezorging op locatie.				
611020	100599		Inzetten bekisting kindergraf	keer	1,00 V		
			Betreft bekisting met een afmeting van 1,70 x 0,70				
			meter.				
			Incl. bezorging op locatie.				
612			Ter beschikking stellen grafliift				
612010	100599		Inzetten grafliift overmaats- of extra graf	keer	5,00 V		
			Betreft grafliift t.b.v. overmaats of extra graf groter				
			dan 2,00 x 0,80 meter.				
			Incl. bezorging op locatie.				
612020	100599		Inzetten grafliift kindergraf	keer	1,00 V		
			Betreft grafliift t.b.v. kindergraf met een afmeting van				
			1,70 x 0,70 meter.				
			Incl. bezorging op locatie.				
85			MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV				
850010	610899		Maatregelen Plan van Aanpak BPKV	EUR		N	
			Betreft maatregelen en kosten die nodig zijn t.b.v.				
			het uitvoeren van de maatregelen zoals door de				
			aannemer in zijn Plan van Aanpak zijn beschreven.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950030	100301		Stelpost	EUR	1.500,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Door de directie op te dragen kleine leveringen en				
			werkzaamheden				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op de beeldgestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.
De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023, is tegen betaling van € 182,00 verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
- 04 Op dit werk is de meest recente 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' van toepassing, zoals uitgegeven door de Vereniging Stadswerk en de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners.
- 05 Op dit werk is het Handboek Bomen 2022 van het Norminstituut bomen van toepassing. Het Handboek Bomen is verkrijgbaar via het Norminstituut bomen.

01 01 09 Onderaanneming

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een 'Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 44 van de UAV 2012 moeten alle, door of in opdracht van de aannemer, veroorzaakte schades aan bestratingen, straatmeubilair enz., binnen 5 werkdagen na het ontstaan hersteld zijn.
- 08 Indien vereist moet de uit lid 01 voortvloeiende verkeersmaatregel toegepast worden in overleg met de directie. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de aannemer.
- 09 Geschillen met belanghebbenden worden in geen geval door het personeel van de aannemer opgelost, ook al zal de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In alle voorkomende gevallen wendt de aannemer of diens personeel zich onmiddellijk tot de directie.
- 10 In aanvulling op par. 46 van de U.A.V. wordt naast het bepaalde een korting van € 750,- per gebeurtenis opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.
- 11 Het kortingsbedrag voor te late oplevering, als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 wordt bepaald op € 750,- per kalenderdag.
- 12 In aanvulling op het bepaalde in lid 06 van artikel 01.01.10 van de Standaard is het aanbrengen van alle eenvoudige beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld ook het aanbrengen van piketten, voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 01 15 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de UAV 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.
- 02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbedragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbedragen in de inschrijvingsstaat.
- 04 Indien door onwerkbare omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meldt de aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

01 01 16 Vertegenwoordiging van de aannemer

- 01 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 02 Tijdens de uitvoering dient ten allen tijde één Nederlandstalig aanspreekpunt per werkploeg aanwezig te zijn.
- 04 De aannemer (en eventuele onderaannemer) is verplicht machines in te zetten met een duidelijk herkenbaar bedrijfslogo.
- 05 De aannemer (en eventuele onderaannemer) is verplicht het personeel te voorzien van kleding voorzien van herkenbaar bedrijfslogo (en voldoet aan de voor het werk geldende veiligheidsvoorschriften).
- 06 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. Het vaste contactpersoon (of diens vervanger) dient tijdens werkdagen altijd bereikbaar te zijn voor de directie.
- 07 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 08 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een 'Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

01 01 17 Beslechting van geschillen

- 01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
- 02 Ook een geschil welke slechts door één van de partijen als zodanig wordt beschouwd, zal volgens de hierna benoemde procedure behandeld worden.
- 03 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst, of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en aannemer ontstaan, worden beslecht door mediation.
- 04 Komen partijen niet via mediation tot een oplossing dan wordt het geschil voorgelegd aan de burgerlijke rechter.
- 05 Een geschil kan tot uiterlijk 6 weken na de door de opdrachtgever genomen beslissing over de eindafrekening aanhangig gemaakt worden.

HFD PAR ART LID

01 01 18 Onvolkomenheden in het bestek

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de aannemer desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de aannemer en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden aangevochten.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 03 RAW-bestek: grootte van de betalingstermijn

- 07 De termijnstaten worden opgesteld door de aannemer en aan het einde van iedere termijn bij de directie aangeleverd.
- 08 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijfstaat bevatten. De productie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.
- 09 Indien een korting is gegeven, vermeld onder de eenmalige kosten, met omschrijving 'Korting', Wordt deze korting in gelijke delen in mindering gebracht op het aantal termijnen van de doorlooptijd van het bestek.
- 10 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de directie 1 exemplaar. De aannemer behoudt ook 1 exemplaar.
- 11 Indien de inschrijver een korting wil geven, kan deze alleen worden vermeld onder de éénmalige kosten, met omschrijving: "Korting". Aan bedoelde korting mag geen voorwaarde in welke vorm dan ook toegekend worden. Dit zal als een inschrijving onder voorwaarden worden beschouwd en overeenkomstig artikel 2.25.2 van het ARW 2016 worden afgewezen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 80% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 3% van de aannemingssom.

01 04 07 Indexering

- 01 In overeenkomst met het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard is voor de jaarlijkse indexering van loon en brandstofbestanddelen de prijsindexering de indexen ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995 van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

- 04 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2020, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en U.A.V. 2012 paragraaf 40 lid 06, dienen alle declaraties digitaal te worden verzonden aan: crediteuren@rechtsteden.nl incl. het betreffend VPL nummer. Bij opdrachtverstrekking wordt het verplichtingsnummer opgegeven.

01 07 Zekerheidstelling

HFD PAR ART LID

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de opdrachtgever zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Verantwoording van de opdrachtgever

- 01 Door of namens de opdrachtgever zal indien nodig worden gezorgd voor de navolgende vergunningen:
- Rooi-, c.q. kapvergunning;
 - Vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer.
- 02 Publicaties i.v.m. uit te voeren werkzaamheden, na goedkeuring directie.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Bomenonderhoud door derden;
 - Begraffenissen, bijeenkomsten en diensten;
 - Het uitvoeren van bijkomende werken door derden;
 - Werkzaamheden voortkomend uit bestek perceel 1 & 2;
 - Het uitvoeren van werkzaamheden aan gedenksteden of het columbarium door steenhouwers;
 - Het uitvoeren van werkzaamheden op aangrenzende terreinen;
 - Het leggen, verleggen en onderhoud van kabels en leidingen incl. het bijbehorende grondwerk door de verschillende in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkzame nutsbedrijven;
- 02 Gedurende de looptijd van het bestek zijn geen grote renovatiewerkzaamheden bij de opdrachtgever bekend.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema en werkplan

01 13 06 Algemeen

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

01 13 08 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.
 - bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Het gedetailleerd werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

HFD PAR ART LID

01 13 09 Uitvoeringsdossier

- 01 De aannemer houdt gedurende de looptijd van de overeenkomst een uitvoeringsdossier bij. Dit dossier bevat minimaal de volgende documenten:
- Verslaglegging uitvoeringsvergaderingen tussen opdrachtgever en aannemer (verslaglegging door aannemer);
 - Besteksmeldingen;
 - Veiligheids- en gezondheidsplan;
 - Gedragscode soortbescherming voor gemeenten;
 - Vergunningen (aanvraag en verlengingen);
- N.B. afspraken m.b.t. het uitvoeringsdossier kunnen worden aangepast, op basis van de afspraken tussen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de aannemer.

01 14 Bouwstoffen

01 14 07 Bewijs van oorsprong

- 04 De aannemer verstrekt de directie, voorzover de Standaard 2020 daarin niet voorziet, vóór de verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door of namens de producent c.q. leverancier. Op het bewijs van oorsprong moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:
- naam van producent c.q. leverancier,
 - voor grond (incl. zand en grindzand) de opbouw en gradering,
 - en dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de bouwstofeisen zoals vermeld in de Standaard 2020.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 WA-verzekering

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
- a. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
 - b. materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en minimaal € 2.500.000,- per jaar. Het eigen risico mag ten hoogste € 4.535,00 per gebeurtenis bedragen.
- 04 Op verzoek van de directie moet binnen 10 werkdagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever worden verstrekt ter goedkeuring en ter bewaring.
- 05 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

HFD PAR ART LID

01 16 03 Verzekeringen door de aannemer

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.
- 02 De partij die tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade.
- 03 De aannemer is volledig zelf aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door, gedurende of tijdens diens uitgevoerde werkzaamheden zowel voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever, schade aan het werk zelf en voor schade aan derden.
- 04 De aannemer zal vanaf het aangaan van de overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de overeenkomst.
- 05 De aannemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de overeenkomst niet ten nadele van de opdrachtgever wijzigen, tenzij de opdrachtgever hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.
- 06 Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en waarover de aannemer nog niet beschikt, zal de aannemer afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de overeenkomst.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 06 Vervoers- en acceptatiekosten van de ingevolge van het bestek naar door het bevoegd gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting af te voeren materialen, zijn voor rekening van de aannemer.
- 07 Ook wanneer in de bestekspost niet expliciet de aard van het vrijkomende materiaal en/of de hoeveelheid aangeduid wordt, zijn de vervoers- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 08 Alle uit dit werk vrijkomende composteerbare materialen voldoen aan de categorie schoon, conform het bouwstoffenbesluit.
- 09 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen telkens direct te worden afgevoerd. Het is de aannemer niet toegestaan vrijgekomen materiaal tijdelijk te deponeren.
- 10 Vrijgekomen materialen dient door de aannemer dezelfde dag verwijderd te worden. Bij plechtigheden mag er geen vrijgekomen materiaal op de begraafplaats liggen (m.u.v. tijdelijk opslag in depot).
- 11 Op het werk is een depot aanwezig voor tijdelijk opslag van groenafval en zand en grond. Het tijdig legen van depot is voor verantwoording van de opdrachtnemer.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

- 06 De aannemer dient zicht te houden aan de richtlijnen: "Werken rond bomen" van handboek bomen 2022.

01 18 03 Melden van schade

- 02 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever, dient dit binnen 24 uur te worden gemeld bij de directie. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadigingen

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: € 50,00 per struik of vaste plant; € 50,00 per m1 haag; € 10,00 per m2 gras- of kruidenvegetatie.
- 03 In aanvulling op het bepaalde 01.22 van de Standaard wordt de schadevergoeding per boom minimaal €500,-. Indien aannemelijk is dat de schade groter is dan €500,- wordt er een schade-berekening gemaakt door een beëdigd taxateur van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Beëdigd Taxateur (NVBT). De taxatiekosten komen geheel voor rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G Coördinator)

- 03 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 05 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase opgedragen.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Algemeen

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard zijn de artikelen 01.20.02 tot en met 01.20.05 in de Standaard wel van toepassing.

01 22 Te beschermen flora en fauna

01 22 03 PVA omgaan bescherming flora en fauna

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.
- 02 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.

01 23 Communicatie en informatieoverdracht begraafplaatsen

01 23 02 Begrippen

- 01 Plechtigheid: onder plechtigheid wordt verstaan het gehele tijdbestek van de begrafenis / afscheid dat plaatsvindt op het terrein van de begraafplaats, zoals: plechtigheden in de aula, doorgang van de begrafenisstoet en de afscheidsceremonie. Hierbij is gepast gedrag noodzakelijk.

01 23 03 Toegankelijkheid van de begraafplaats

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde de begraafplaats te voet bereikbaar te zijn.
- 02 Voor plechtigheden dient de toegangsroute ook met rijdend materieel (lijkwagen) toegankelijk te zijn. Tevens dient elk deel van de begraafplaats bereikbaar te zijn.
- 03 Om het bepaalde in lid 01 en 02 te waarborgen dient de aannemer de toegangsroute vrij te houden van obstakels. Tevens, indien nodig, toepassen van tijdelijke voorzieningen om de toegang begaanbaar te houden, in overleg met de directie.
- 04 Het is de aannemer niet toegestaan (tijdelijk) voertuigen op de begraafplaats te plaatsen.
- 05 De tijden van eventuele plechtigheden worden zodra bij de opdrachtgever bekend zo tijdig mogelijk aan de aannemer bekend gemaakt.

HFD PAR ART LID

01 23 04 Werkzaamheden tijdens plechtigheden

- 01 Gedurende de plechtigheden worden aan de werkzaamheden de volgende eisen gesteld:
- werkzaamheden dienen buiten het zicht van de plechtigheid plaats te vinden;
 - (lawaai)overlast dient voorkomen te worden;
 - de 'wet op lijkbezorging' gaat altijd voor op werkzaamheden welke door de aannemer uitgevoerd worden;
- 02 Om het bepaalde in lid 01 te waarborgen dient de aannemer zijn werkzaamheden af te stemmen met de begraafplaatsbeheerder en/of directie.
- 03 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden tot verrekening.
- 04 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden om niet aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen.

01 23 05 Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken

- 01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken nabij werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag nog te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de aannemer dit direct te melden bij de directie.

01 23 06 Informatieverstrekking aan bewoners

- 01 De aannemer dient de bewoners die nabij de uit te voeren werkzaamheden wonen afdoende te informeren over tijdstip, duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden. Tevens dient de aannemer met de bewoners af te stemmen wanneer welke locaties vrij van geparkeerde auto's en of andere voertuigen en materieel moeten zijn. De aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk als tijdens de uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde voertuigen en materieel ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden.

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 02 Algemeen

- 05 Van toepassing is het 'Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken' zoals gepubliceerd door de branchevereniging VHG. Het schema is gratis te downloaden van de website www.vhg.org.

01 24 07 Besteksmeldingen

- 06 Alle meldingen die bij de gemeente binnenkomen worden - mits deze van toepassing zijn op de werkzaamheden uit de overeenkomst - doorgestuurd naar het bij de aannemer bekende e-mailadres. Elke doorgestuurde melding die betrekking heeft op de beeldgestuurde posten en niet voldoet aan het gestelde kwaliteitsniveau, dient te worden behandeld als een besteksmelding en conform de in de Standaard gestelde eisen te worden afgehandeld.

01 24 08 Opneming

- 10 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 11 De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een extern inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'. Het certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit' is afgegeven door CROW.

01 26 Bijkomende verplichtingen

01 26 01 Herkenbaarheid van de aannemer

- 01 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
- a. alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren.
 - b. personeel dient als uitvoerend personeel herkenbaar te zijn.
- 02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
- a. houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

01 27 Werktijden en overige algemene bepalingen

HFD PAR ART LID

01 27 03 Werktijden

- 01 Het werk dient te worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag t/m zaterdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen 'reguliere werktijden'.
- 02 Werk uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd 'buiten reguliere werktijden'.
- 03 Werkzaamheden buiten reguliere werktijden uitvoeren in overleg met de directie.
- 04 Werkzaamheden tijdens plechtigheden mogen alleen uitgevoerd worden in overleg met de directie. De directie stelt de opdrachtnemer op de hoogte van plechtigheden.

01 27 04 Klachtenafhandeling

- 01 Van de aannemer wordt een actieve houding verwacht t.o.v. burgers. Indien personeel van de aannemer rechtstreeks door burgers aangesproken worden, moeten ze deze mensen correct te woord staan. Klachten en meldingen moeten bewoners zelf doorgeven via klantcontactcentrum van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, middels de fixi app, of via de email.
- 02 Onder klachtenafhandeling wordt tevens verstaan het afhandelen van interne klachten of andere klachten doorgegeven via de toezichthouder of de directie van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

01 27 05 Gebruik gemeentelijke voorzieningen

- 01 Er is een werkplaats op begraafplaats Achterambacht aanwezig. Het is de aannemer gedurende de looptijd van de opdracht toegestaan gebruik te maken van deze gemeentelijke voorziening.
- 02 Er is een schaft- en toiletvoorziening op de begraafplaats Achterambacht aanwezig waar de aannemer gebruik van mag maken. Op de begraafplaats Waalhof zijn geen schaft- en toiletvoorzieningen aanwezig.
- 03 Bij de werkplaats op begraafplaats Achterambacht is ook een depot en opslagruimte beschikbaar voor opslag van zand en grond. Het is de aannemer gedurende de opdracht toegestaan gebruik te maken van deze voorzieningen. Op de begraafplaats Waalhof is enkel een klein depot aanwezig voor tijdelijke opslag van groenafval.
- 04 In geval van (tijdelijke) opslag zand en grond dient de grond ten allen tijde eerst te worden gezeefd. Het depot voor tijdelijke stort van groenafval op de begraafplaats Waalhof dient voor het einde van iedere werkweek (voor vrijdagmiddag 18.00) te worden geledigd.
- 05 Er is een aparte bak aanwezig voor tijdelijke opslag van groenafval. De aannemer is bij gebruik verantwoordelijk voor het legen van deze bak.
- 06 Indien de aannemer ervoor kiest gebruik te maken van de werkplaats, het depot en de opslagruimte dient de aannemer er zelf zorg voor te dragen dat de voorzieningen heel en schoon blijven. Ook dienen de voorzieningen aan het einde van het contract schoon en heel te worden opgeleverd. Voor het opschonen van de voorzieningen vindt geen vergoeding plaats.
- 07 De gemeentelijke voorzieningen zoals hierboven benoemd worden uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van het werk zoals omschreven in dit bestek ter beschikking gesteld. Het gebruik van de voorziening voor andere doeleinden is niet toegestaan.
- 08 Er is een stroomvoorziening beschikbaar op het depot op de begraafplaats Achterambacht. De aannemer mag zonder verrekening van meerkosten gebruik maken van de stroomvoorziening om elektrisch materieel en handgereedschap op te laden.

HFD PAR ART LID

01 27 06 De bouwvergadering

- 01 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 02 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken.
De eerste bouwvergadering vindt plaats voor aanvang van het werk.
De erop volgende data, als regel eens in de maand, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten door de directievoerder of diens vervanger.
- 03 De aannemer verzorgt de notulen van de bouwvergadering. De aannemer verstuurt de notulen binnen tien werkdagen na de vergadering naar alle aan- en afwezigen.
- 04 De aannemer is verplicht de (bouw)vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 05 De kosten die voortvloeien uit deze bepaling worden geacht te zijn verwerkt in de post uitvoeringskosten.

01 28 Ter beschikking stellen materieel/materiaal door opdrachtgever

01 28 01 Ter beschikking stellen materieel door opdrachtgever

- 03 Voor het vervoeren van de graflift dient uitsluitend de liftkar te worden gebruikt.
- 04 Het gebruik van materieel uitsluitend te gebruiken ten behoeve van grafdeelfactiviteiten.

01 28 02 Ter beschikking stellen materiaal door opdrachtgever

- 01 De opdrachtgever stelt rijplaten ter beschikking welke zijn af te halen op begraafplaats Achterambacht.

01 28 03 Schade aan materieel/materiaal van opdrachtgever

- 01 De aannemer is vrij gebruik te maken van in bepaling 01.28.01 en 01.28.02 van dit bestek benoemd materieel en materiaal. De opdrachtgever gaat er vanuit dat de aannemer hier met zorgvuldig mee om gaat. Indien onverhoopt schade ontstaat aan materieel/materiaal van de opdrachtgever door toedoen van de aannemer dient dit te worden gemeld en is de opdrachtgever vrij de schade op kosten van de aannemer te laten herstellen.
- 02 Het benoemde in lid 01 geldt tevens voor schade aan gedenktekens, bordjes, grafnummers ect. waarbij aangetoond kan worden dat door toedoen van de aannemer schade is ontstaan.
- 03 Bij schade aan (nummer)bordjes geldt dat deze binnen 1 maand door de aannemer hersteld dienen te zijn.

01 29 Bijkomende verplichtingen en randvoorwaarden

01 29 01 Bijkomende verplichtingen en randvoorwaarden begraven

- 01 Minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid dient het graf te zijn gedolven en de graflift te zijn geïnstalleerd.
- 02 Maximaal 2 uur na de plechtigheid dient de graflift weer te worden opgeruimd en het graf te worden gesloten. De aannemer wordt door de opdrachtgever ingeseind als de plechtigheid is afgelopen.
- 03 Indien de werkzaamheden zoals benoemd in 01 en 02 (delven, plaatsen graflift en sluiten graf) van deze bepaling zijn afgerond dient de aannemer de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen middels een foto via Whatsapp. De contactpersoon van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zal tijdens de eerste bouwvergadering worden vastgesteld.
- 04 Het is de aannemer niet toegestaan om (tijdelijk) zand of grond op de verharding te storten. Hiervoor dienen uitsluitend bakken te worden gebruikt.
- 05 Indien onverhoopt grond of zand op de verharding, op het gazon of in de plantvakken terecht komt dient dit direct te worden verwijderd.

HFD PAR ART LID

01 29 02 Bijkomende verplichten en randvoorwaarden ruimen graven

- 01 Het uitzeven van aanwezige stoffelijke resten vindt plaats met een zeef met een maximale maaswijdte van 1,00 x 1,00 cm.
- 02 Vrijgekomen stoffelijke resten bij ruimen graven verpakken conform richtlijnen Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB).
- 03 Het is de aannemer niet toegestaan vrijgekomen grond of zand te hergebruiken zonder dit eerst te zeven.

01 29 05 Werken op de begraafplaats

- 01 Het is niet toegestaan muziek op het werk af te spelen of op andere wijze niet met het werk in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.

01 30 Ruimen graven

01 30 01 PvA voor het ruimen van graven

- 01 In het plan van aanpak voor het omgaan met ruimen van graven dient minimaal te zijn opgenomen:
 - werkwijze;
 - planning;
 - in te zetten materiaal / materieel;
 - locatie van afsluitbare container;
 - omgang met vrijgekomen materialen.
- 02 Voorafgaand aan de werkzaamheden t.b.v. het ruimen van graven dient de opdrachtgever het plan van aanpak voor het ruimen van graven te hebben ondertekend voor akkoord.

01 32 Sleutels begraafplaatsen

01 32 01 Sleutels begraafplaatsen

- 01 De aannemer krijgt beschikking over de sleutels van de begraafplaatsen Achterambacht en Waalhof.
- 02 Eventuele kosten die ontstaan n.a.v. het zoekraken of kwijtraken van sleutels, evenals kosten voor alarmopvolging door schuld van de aannemer, worden verhaald op de aannemer.

HFD PAR ART LID

51	Groenvoorzieningen
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen
51 02	Eisen en uitvoering: algemeen

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen

64 02 Eisen en uitvoering

64 02 01 Algemeen

- 01 Op dit werk is de laatst geldende gedragscode Soortbescherming gemeenten van toepassing. Dit is de gedragscode is Soortbescherming gemeenten 2020, ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De gedragscode is gratis te downloaden van de website van Stadswerk www.stadswerk.nl
- 02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn gericht op bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
- 03 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen.
- 04 In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
- 05 Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 03 en 04 zijn besteksposten opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.
- 06 Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden aan de directie te worden overlegd.

64 02 03 PvA omgaan bescherming flora en fauna

- 01 Een plan van aanpak Flora en Fauna t.b.v. Gedragscode soortbescherming gemeenten, wordt verlangd.
- 02 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.

.....

.....

.....

.....

Behoort bij: 21-120-001-03

Onderhoud begraafplaatsen perceel c: delven en begraven, ruimen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 21-120-001-03

.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
(naam)
(functie)
- B) (handtekening)
(naam)
(functie)
- C) (handtekening)
(naam)
(functie)

Behoort bij: 21-120-001-03

Onderhoud begraafplaatsen perceel c: delven en begraven, ruimen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	DELVEN, BEGRAVEN EN RUIMEN				
11	ALGEMEEN				
12	BEGELEIDEN PLECHTIGHEID				
121	Op werkdagen				
121010	Begeleiden plechtigheid.	keer	52,00V		
121020	Begeleiden plechtigheid.	keer	52,00V		
122	Op zaterdagen en feestdagen				
122010	Begeleiden plechtigheid.	keer	12,00V		
122020	Begeleiden plechtigheid.	keer	12,00V		
13	VOORBEREIDINGEN PLECHTIGHEID				
131	Op werkdagen				
131010	Looproosters en graflift.	keer	52,00V		
132	Op zaterdagen en feestdagen				
132010	Looproosters en graflift.	keer	12,00V		
14	DELVEN GRAVEN				
141	Op werkdagen				
141010	Delven graf 2 diep.	st	45,00V		
141020	Delven graf 1 diep .	st	45,00V		
141030	Delven kindergraf.	st	3,00V		
141040	Delven urnengraf.	st	8,00V		
141050	Openen keldergraf.	st	1,00V		
142	Op zaterdagen en feestdagen				
142010	Delven graf 2 diep.	st	12,00V		
142020	Delven graf 1 diep .	st	10,00V		
142030	Delven kindergraf.	st	1,00V		
142040	Delven urnengraf.	st	2,00V		
142050	Openen keldergraf.	st	1,00V		
143	Toepassen rijplaten				
143010	Toepassen rijplaten	keer	20,00V		
15	SLUITEN GRAVEN				
151	Op werkdagen				
151010	Sluiten graf 2 diep.	st	45,00V		
151020	Sluiten graf 1 diep.	st	45,00V		
151030	Sluiten kindergraf.	st	3,00V		
151040	Sluiten urnengraf.	st	8,00V		
151050	Sluiten keldergraf.	st	1,00V		
152	Op zaterdagen en feestdagen				
152010	Sluiten graf 2 diep.	st	12,00V		
152020	Sluiten graf 1 diep.	st	10,00V		
152030	Sluiten kindergraf.	st	1,00V		
152040	Sluiten urnengraf.	st	2,00V		
152050	Sluiten keldergraf.	st	1,00V		
16	RUIMEN GRAVEN BOVENGRONDS				
161	VERWIJDEREN VOORZIENINGEN OP GRAVEN				
1611	<u>Verwijderen monumenten</u>				
161110	Verwijderen klein staand monument.	st	50,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161120	Verwijderen groot liggend monument.	st	50,00V		
1612	Verwijderen overige voorzieningen op graven				
161210	Verwijderen overige voorzieningen op graven.	are	1,00V		
162	HERSTELLEN GRAVEN				
1621	<u>Aanvullen graven</u>				
162110	Grond ontgraven uit depot.	m3	20,00V		
162120	Grond vervoeren naar graf.	m3	20,00V		
162130	Grond verwerken in grafveld.	m3	20,00V		
162140	Profileren van oppervlakken.	m2	100,00V		
1622	<u>Inzaaien graven</u>				
162210	Zaaien.	are	1,00V		
17	RUIMEN GRAVEN ONDERGRONDS				
171	VOORBEREIDING				
1711	<u>Algemeen</u>				
171110	Opstellen plan van aanpak t.b.v. ruimen graven.	EUR		N	
171120	Uitvoeren vooropname	EUR		N	
171130	Registreren van geruimde graven.	EUR		N	
1712	<u>Inrichten tijdelijk depot</u>				
171210	Toepassen geblindeerde bouwhek(ken).	EUR		N	
171220	Toepassen container.	EUR		N	
1713	<u>Inrichten terrein</u>				
171310	Toepassen geblindeerde bouwhek(ken).	EUR		N	
171320	Toepassen bescherming beplanting.	EUR		N	
171330	Toepassen stamommanteling.	st	10,00V		
171340	Aanbrengen bekisting t.b.v. inkalving.	EUR		N	
171350	Toepassen kunststof loopschotten.	EUR		N	
171360	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
172	UITVOERING				
1721	Grond ontgraven				
172110	Grond ontgraven uit graf.	m3	701,28V		
1722	<u>Grond reinigen</u>				
172210	Grond reinigen.	m3	701,28V		
1723	<u>Verwijderen resten</u>				
172310	Verwijderen stoffelijke resten.	st	190,00V		
172320	Verwijderen asbus uit urnengraf	st	17,00V		
172330	Verwijderen asbus columbaria/urnenmuur	st	5,00V		
172340	Controleren resten op edelmetalen en sieraden	st	190,00V		
172350	Verwijderen kleding en kistresten	st	190,00V		
1724	Grond vervoeren				
172410	Grond vervoeren naar depot.	m3	701,28V		
172420	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	701,28V		
1725	<u>Grond verwerken en profileren</u>				
172510	Grond verwerken in graf.	m3	701,28V		
172520	Profileren van oppervlakken.	m2	479,00V		
1726	<u>Inzaaien</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172610	Zaaien.	are	4,79V		
173	VERZAMELGRAF				
1731	<u>Verwijderen vegetatie</u>				
173110	Verwijderen gras.	are	12,00V		
1732	<u>Grond ontgraven</u>				
173210	Grond ontgraven uit verzamelgraf.	m3	22,00V		
1733	<u>Grond verwerken en profileren</u>				
173310	Grond verwerken in verzamelgraf.	m3	22,00V		
173320	Profileren van oppervlakken.	m2	12,00V		
1734	<u>Inzaaien</u>				
173410	Zaaien.	are	12,00V		
18	MONUMENTEN				
181	HERSTELWERKZAAMHEDEN				
181020	Rechtzetten kleine staande monumenten.	st	100,00V		
181030	Rechtzetten grote liggende monumenten.	st	100,00V		
6	TER BESCHIKKING STELLEN				
61	TER BESCHIKKING STELLEN				
611	Ter beschikking stellen bekisting				
611010	Inzetten bekisting overmaats- of extra graf	keer	5,00V		
611020	Inzetten bekisting kindergraf	keer	1,00V		
612	Ter beschikking stellen grafliift				
612010	Inzetten grafliift overmaats- of extra graf	keer	5,00V		
612020	Inzetten grafliift kindergraf	keer	1,00V		
85	MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV				
850010	Maatregelen Plan van Aanpak BPKV	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950030	Stelpost.	EUR	1.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				