

RAW-bestek

**Perceel 1 van 3:
Begraafplaats
Achterambacht**

25-120-01

Opdrachtgever

**Gemeente Hendrik-
25-120-01**

Datum

27-08-2025

Status

DEFINITIEF + Nvl 1

Laat maar komen

BESTEK en VOORWAARDEN voor:

Bestek : Bestek begraafplaatsen Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Perceel : Perceel 1 van 3: Begraafplaats Achterambacht
Besteknummer : 25-120-01
Opdrachtgever : Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Datum : 27-08-2025
Status : DEFINITIEF incl. 1e NvI (27-08-2025)

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Postadres: Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres:
Weteringsingel 1,
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht

T. 14 078
E. gemeente@h-i-ambacht.nl
I. www.hendrik-ido-ambacht.nl

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765
6710 BT Ede

Bezoekadres:
Anthony Fokkerstraat 1e,
3772 MP Barneveld

T. 0318 65 41 24
E. info@greenengineers.nl
I. www.greenengineers.nl

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres: Weteringsingel 1, 3342 AE, Hendrik-Ido-Ambacht
Postadres: Postbus 34, 3340 AA, Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon: 14 078
E-mail: gemeente@h-i-ambacht.nl

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op de begraafplaats Achterambacht te Hendrik-Ido-Ambacht.

Adres:
Achterambachtseweg 8b
3342 LB Hendrik-Ido-Ambacht

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud beplantingen;
- b. Onderhoud gras- en kruidachtigen;
- c. Zwerfvuilbeheersing begraafplaats;
- d. Onkruidbeheersing op verharding begraafplaats;
- e. Vuilbeheersing meubilair, graven en monumenten;
- f. Onderhoud drainage.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar en 1 maand. Het werk vangt aan op 01-01-2026 en loopt af op 31-01-2028. Er is een optie tot verlenging voor tweemaal een periode van 2 jaar tot en met 31-01-2032.

De in dit bestek benoemde arealen zijn de onderhoudsarealen voor 1 kalenderjaar.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren bij dit bestek:

- 250714-TEK-Overzichtstekening begraafplaatsen-1.0

Na opdrachtverstrekking ontvangt de aannemer shapefiles (.shp) van de beheerobjecten.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing op dit bestek.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Na 50 m knippen van lijnhagen en blokhagen;
2. Na 50 m2 snoei van sierplantsoen;
3. Na 50 m2 snoei van heesterrozen;
4. Na 50 m2 snoei van bodembedekkers;
5. Na 50 m2 dunnen bosplantsoen;
6. Na 50 m2 afzetten bosplantsoen;
7. Na 1 st monument behandelen met algenbestrijdingsmiddel.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet (onderdeel bestek)
- Bijlage 2: Inschrijvingsstaat (onderdeel bestek)
- Bijlage 3: UEA
- Bijlage 4: V&G-plan
- Bijlage 5: Bestekstekeningen in .pdf ter indicatie;
- Bijlage 6: Gedragscode Drechtsteden;
- Bijlage 7: Meldingsformulier Baanbrekend Drechtsteden (SROI);
- Bijlage 8: Document Social Return Baanbrekend Drechtsteden;

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INRICHTING	
1			BEPLANTING					
11			BOSPLANTSOEN					
110010	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: Bosplantsoen Locatie: zie tekening Te onderhouden lengte: Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m .2. Bewerkingsbreedte: ca. 2 m .2. Tussen en in de rijen maaien .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	m	6.575,60	V	1.643,00	I
110020	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft: bosplantsoen Locatie: zie tekening 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	1.643,00	I
110030	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: Bosplantsoen Locatie: zie tekening Periode van uitvoering: najaar Gerekend is met één onderhoudsbeurt per jaar Te onderhouden oppervlakte: 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .1. Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Terugzetten door 20 % van de beplanting weg te nemen .5. Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	904,18	V	4.520,90	I
110040	514430		Dunnen beplanting. Betreft: Bosplantsoen Locatie: zie tekening Periode van uitvoering: najaar Gerekend is met één onderhoudsbeurt per jaar Te onderhouden oppervlakte: 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .1. Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .5. Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	904,18	V	4.520,90	I
12			SIERHEESTERS en BOTANISCHE ROZEN					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
120010	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Sierheesters en botanische rozen Locatie: zie tekening	week	52,00	V	
		1.					Te onderhouden oppervlakte	are			19,26 I
		.2.					Kwaliteitsniveau A				
		.3.					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.					Grondsoort: klei				
		.2.					Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.5					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
120020	514813						Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: Sierheesters en botanische rozen Locatie: zie tekening	week	52,00	V	
		1.					Te onderhouden lengte	m			1.645,60 I
		.2.					Kwaliteitsniveau A				
		.3.					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.					Grondsoort: klei				
		.2.					Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.5					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
120030	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft: Sierheesters en botanische rozen Locatie: zie tekening Periode van uitvoering: najaar Te onderhouden oppervlakte:	m2	1.925,52	V	
		1.					Verjongingssnoei	m2			1.925,52 I
							Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar en een bewerkingspercentage van 100%				
		.2.					Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters				
		.1.					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2				
		.1.					In beplantingsvak				
		.5					Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
13							BODEMBEDEKKERS				
130010	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Bodembedekkende heesters Locatie: zie tekening	week	52,00	V	
		1.					Te onderhouden oppervlakte	are			1,42 I
		.2.					Kwaliteitsniveau A				
		.3.					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.					Grondsoort: klei				
		.2.					Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.2					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
130020	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden lengte	m			219,45 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
130030	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft: bodembedekkende heesters Locatie: zie tekening Te onderhouden oppervlakte:	m2	142,12	V	
		1.	Verjongingssnoei	m2			142,12 I
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar en een bewerkingspercentage van 100%				
		.7.	Betreft: bodembedekkende, gemengde heesters				
		.3.	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		.1.	In beplantingsvak				
		.5	Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
14			PERKROZEN en HEESTERROZEN				
140010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Perkrozen en Heesterrozen Locatie: zie tekening	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,32 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
140020	514814		Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras Betreft: Perkrozen en Heesterrozen Locatie: zie tekening	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden lengte	m			50,92 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
140030	514426					Snoeien struikrozen. Betreft: Perkrozen en Heesterrozen Locatie: zie tekening Te onderhouden oppervlakte:	m2	32,26	V	
						1. Voorjaarssnoei Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar en een bewerkingspercentage van 100% Dichtheid: ca. 200 of meer st/m2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2			32,26 I
140040	514426					Snoeien struikrozen. Betreft: Perkrozen en Heesterrozen Locatie: zie tekening Te onderhouden oppervlakte:	m2	32,26	V	
						3. Inkorten voor de winter Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar en een bewerkingspercentage van 100% Dichtheid: ca. 200 of meer st/m2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2			32,26 I
15						VASTE PLANTEN				
150010	514807					Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten Locatie: zie tekening	week	52,00	V	
						1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2. Grondsoort: klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are			16,38 I
150020	514424					Snoeien sierplantsoen. Betreft: vaste planten Locatie: zie tekening Te onderhouden oppervlakte:	m2	1.638,46	V	
						1. Verjongingssnoei Gerekend is met één onderhoudsbeurt per jaar met een bewerkingspercentage van 100% Betreft: vaste planten 5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2			1.638,46 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
150030	514815		Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft: vaste planten Locatie: zie tekening 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A . .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .2. . . Grondsoort: klei2. . Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V
150040	514808		Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid Betreft: bloembakken met vaste planten Locatie: zie tekening Afmeting plantbak: 104x104 cm 1. Te onderhouden aantal .2. Kwaliteitsniveau A . .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V
17			BLOKHAGEN en LIJNHAGEN			
171			LIJNHAGEN			
171010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Lijnhagen Locatie: zie tekening 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A . .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .2. . . Grondsoort: klei2. . Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V
171020	514817		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: Lijnhagen Locatie: zie tekening Hoogte: ca. 1,00 - 1,50 m Te onderhouden knipoppervlak: .2. Kwaliteitsniveau A . .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .2. . . Grondsoort: klei2. . Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer..	week	52,00	V
172			BLOKHAGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
172010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Blokhagen Locatie: zie tekening 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2. Grondsoort: klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
172020	514817		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: Blokhagen Locatie: Zie tekening Te onderhouden knippervlak: 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2. Grondsoort: klei 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
18			BOMEN en TAXUSKEGELS			
181			TAXUSKEGELS			
181010	517499		Knippen taxuskegels Betreft het knippen van taxuskegels Betreft: Taxuskegels Locatie: zie tekening Te onderhouden aantal: Periode van uitvoering: in overleg met de directie Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Hoogte van de kegels: max. 5 meter Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	20,00 V	
182			WATERLOT BOMEN			
182010	515801		Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot Betreft: bomen Locatie: zie tekening 9. Te onderhouden aantal bomen: - Bomen in gazon; - Bomen in beplanting; - Bomen in verharding: 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9. Bomen op de begraafplaats in verharding, gras en beplanting 2. Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
19			VUILBEHEERSING BEPLANTING			
				st		340,00 I
				st		59,00 I
				st		275,00 I
				st		6,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
190010	501501			Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V	
				Betreft het beheersen van fijn zwerfafval				
				overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
				Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
				Betreft: het beheersen van fijn zwerfafval in diverse				
				beplanting				
				Locatie: zie tekening				
		9.		Te onderhouden oppervlakte:	are			113,23 I
				- Bosplantsoen	are			45,20 I
				- Sierheesters en botanische rozen	are			19,25 I
				- Perkrozen en heesterrozen	are			0,32 I
				- Bodembedekkers	are			2,19 I
				- Vaste planten	are			16,38 I
				- Blokhagen en lijnhagen.	are			29,89 I
		.2.		Kwaliteitsniveau A				
		.3.		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		9.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
				inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
				omgevingsvergunning				
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
190020	501511			Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V	
				Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
				overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
				Groen-beplanting-zwerfafval grof				
				Betreft: het beheersen van grof zwerfafval in diverse				
				beplanting				
				Locatie: zie tekening				
		9.		Te onderhouden oppervlakte:	are			113,23 I
				- Bosplantsoen	are			45,20 I
				- Sierheesters en botanische rozen	are			19,25 I
				- Perkrozen en heesterrozen	are			0,32 I
				- Bodembedekkers	are			2,19 I
				- Vaste planten	are			16,38 I
				- Blokhagen en lijnhagen.	are			29,89 I
		.2.		Kwaliteitsniveau A				
		.3.		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		9.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
				inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
				omgevingsvergunning				
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
190030	514806			Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	V	
				Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
				overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
				Groen-beplanting-natuurlijk afval				
				Betreft het beheersen van natuurlijk afval in diverse				
				beplantingen				
				Gegevens betreffende de percelen vermelden of				
				verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.				
				Bladvalperiode: week 40-52				
		9.		Te onderhouden oppervlakte:	are			113,23 I
				- Bosplantsoen	are			45,20 I
				- Sierheesters en botanische rozen	are			19,25 I
				- Perkrozen en heesterrozen	are			0,32 I
				- Bodembedekkers	are			2,19 I
				- Vaste planten	are			16,38 I
				- Blokhagen en lijnhagen.	are			29,89 I
		.2.		Kwaliteitsniveau A				
		.3.		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		9.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
				inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
				omgevingsvergunning				
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
190040	514899		Verwijderen wildgroei klimplanten in beplanting	are	56,63	V	
			Betreft het verwijderen van wildgroei van				
			klimplanten in diverse beplantingen				
			Locatie: zie tekening				
			Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			113,23 I
			- Bosplantsoen	are			45,20 I
			- Sierheesters en botanische rozen	are			19,25 I
			- Perkrozen en heesterrozen	are			0,32 I
			- Bodembedekkers	are			2,19 I
			- Vaste planten	are			16,38 I
			- Blokhagen en lijnhagen.	are			29,89 I
			Betreft: verwijderen van klimplanten in beplanting				
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar en				
			een bewerkingspercentage van 25% van het				
			totaaloppervlak.				
			Periode van uitvoering: In februari-april en				
			september-november. Uitvoering in overleg met				
			directie.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
190050	514899		Verwijderen wildgroei klimplanten in bomen	st	20,00	V	
			Betreft het verwijderen van wildgroei van				
			klimplanten in bomen, open grond en in gazon				
			Locatie: zie tekening				
			Totaal te onderhouden aantal:	st			340,00 I
			Betreft: verwijderen van klimplanten in bomen				
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar en				
			een bewerkingspercentage van 3% van het totaal				
			aantal bomen				
			Periode van uitvoering: In februari-april en				
			september-november. Uitvoering in overleg met				
			directie.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2			GRAS en WATER				
21			GAZON				
210			GAZON ALGEMEEN				
210010	512808		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Betreft het beheersen van overgroei gras langs randen beplanting Locatie: zie tekening 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A . .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .2. . . Grondsoort: klei5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
210020	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft het beheersen van overgroei gras langs randen verharding Locatie: zie tekening 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A . .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .2. . . Grondsoort: klei5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
210030	512899		Beheersen molshopen in gras Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig bepaling 51.22.10 lid 01 van dit bestek. Betreft: gazon vlak Locatie: zie tekening Bij constatering van molshopen dit terstond melden bij de directie met vermelding van hoeveelheid en locatie Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei	week	52,00	V	
210040	516299		Bestrijding mollen. Betreft het bestrijden van mollen in gazon. Betreft: gazon Locatie: zie tekening Ingeschat wordt dat ca. 1 uur per week moet worden uitgetrokken voor het bestrijden van mollen in gazon Betreft: het plaatsen van mollen klemmen, controleren van mollen klemmen op vangst, het afvoeren van de vangst en het verwijderen van de mollen klemmen. Periode: in opdracht van directie Vrijgekomen materialen verzamelen en in een ondoorzichtige zak vervoeren naar de aanwezige kliko's.	EUR		N	115,21 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
210050	512104		Doorzaaien grasveld. Betreft het doorzaaien van gazon. Betreft: gazon Locatie: zie tekening Te onderhouden oppervlakte: Jaarlijks kale plekken inventariseren en inzaaien. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar en een bewerkingspercentage van 5% 2. Zaadmengsel ten behoeve van gazon type Speelgazon Solide van Barenburg (o.g.) in overleg met de directie. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .4. Zaaimethode ter keuze aannemer	are	5,76 V		
				are		115,21 I	
				kg		8,64 L	
210060	512101		Zaaien. Betreft het inzaaien van gazon, incl. zaaiklaar maken. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld type Speelgazon Solide van Barenburg (o.g.) in overleg met de directie. Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2	are	10,00 V		
211			GAZON VLAK				
211010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: gazon vlak Locatie: zie tekening 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V		
				are		115,21 I	
211020	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het beheersen van gras rondom obstakels en bomen Betreft: gazon vlak Locatie: zie tekening Hoeveelheid bomen en obstakels bepaald conform artikel 51.23.02 van deel 3 van dit bestek. 1. Te onderhouden aantal .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V		
				st		132,00 I	
25			VUILBEHEERSING GRAS EN WATER				
251			GAZON VLAK				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
251010	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-zwerfafval fijn				
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op gazon				
			Grastype: Gazon vlak				
			Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			115,21 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
251020	501515	.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
			Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-zwerfafval grof				
			Betreft het verwijderen van grof zwerfafval op gazon				
251030	514899		Grastype: Gazon vlak				
			Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			115,21 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
252	501601		Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig artikel 51.22.19 deel 3 van dit				
			bestek.				
			Betreft: gazon vlak				
			Situering conform: tekening				
			Te onderhouden oppervlakte	are			115,21 I
			Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
252010	501603		inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
			VIJVER EN HELOFYTENFILTER				
			Beheersen drijfvuil in water.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water				
			Betreft: vijver en helofytenfilter				
252020	501603		Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			2,58 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
			Beheersen zinkvuil in water.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van zinkvuil overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Water-zinkvuil in water				
			Betreft: vijver en helofytenfilter				
			Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			2,58 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252030	501411		Verwijderen blad. Betreft het verwijderen van blad uit de vijver en het helofytenfilter gedurende de bladvalperiode Locatie: zie tekening Periode van uitvoering: in overleg met de directie Te onderhouden oppervlakte: . . .5. . Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	10,32 V		
252040	501411		Verwijderen blad. Betreft het verwijderen van blad uit de vijver en het helofytenfilter buiten de bladvalperiode Locatie: zie tekening Periode van uitvoering: in overleg met de directie Te onderhouden oppervlakte: . . .5. . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	5,16 V		
252050	511499		Instandhouden voorziening. Betreft: garanderen doorstroming van vijverpomp door verwijderen van blad, etc. Situering: conform tekening Aantal voorzieningen: Verschil in waterpeil mag bij verloop van het helofytenfilter niet meer dan vijf centimeter bedragen	week	52,00 V		
252060	511406		Uitmaaïen waterpartij. Betreft: vijver en helofytenfilter Locatie: zie tekening Periode: najaar op aanwijzing directie Aantal maaibeurten: 1x per jaar Te onderhouden oppervlakte: 2. Standaard beheer .9. Snoeien moeras- en waterplanten . . .6. . Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: betonnen rand2. . Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken conform bestekspost 252070	are	2,58 V		
252070	511413		Verwerken maaïsel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: vijver en helofytenfilter Locatie: zie tekening Aantal beurten: 1x per jaar Te onderhouden oppervlakte: 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponiseerd maaïsel, vrijgekomen volgens 252060 .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen2. . Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	2,58 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3			VERHARDINGEN			
31			HALFVERHARDING			
310010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: halfverharding, inclusief goten en rondom obstakels. Locatie: zie tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): Onkruidbeheersing rondom obstakels dient in deze bestekspost te worden meegenomen. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
32			ELEMENTEN- EN ASFALTVERHARDING			
320010	518899		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig artikel 51.82.03 deel 3 van dit bestek. Betreft: klinkers en tegels, inclusief goten langs asfalt en elementenverharding en rondom obstakels. Totaal te onderhouden oppervlakte: - Klinkersverharding: - Tegelverharding: Locatie: zie tekening, incl. goot langs Achterambachtseweg Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week are are are	52,00 V	65,17 I 60,25 I 4,92 I
33			SCHANSKORVEN			
330010	516599		Onkruidbeheersing schanskorven. Betreft: schanskorven Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Periode: mei en oktober Aantal stuks: 22 stuks Hoogte: tot 2 m Breedte: tot 1 m Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2 m2	60,00 V	30,00 I
34			VUILBEHEERSING OP VERHARDING			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
340010	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Verharding-zwerfafval fijn				
			Betreft: fijn zwerfafvalbeheersing op de verharding.				
			Betreft: Halfverharding, klinkers, tegels, en asfalt,				
			incl. goten en rondom de aula.				
			Locatie: zie tekening				
		9.	Totaal te onderhouden oppervlakte (incl. goot):	are			118,45 I
			- Halfverharding:	are			1,64 I
			- Klinkerverharding:	are			60,25 I
			- Tegelverharding:	are			4,92 I
			- Asfaltverharding:	are			51,64 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
340020	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Verharding-zwerfafval grof				
			Betreft: grof zwerfafvalbeheersing op de verharding.				
			Betreft: Halfverharding, klinkers, tegels, en asfalt,				
			incl. goten en rondom de aula.				
			Locatie: zie tekening				
		9.	Totaal te onderhouden oppervlakte (incl. goot):	are			118,45 I
			- Halfverharding:	are			1,64 I
			- Klinkerverharding:	are			60,25 I
			- Tegelverharding:	are			4,92 I
			- Asfaltverharding:	are			51,64 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
340030	514899		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig artikel 51.82.02 deel 3 van dit				
			bestek.				
			Betreft: halfverharding, klinkers, tegels en asfalt,				
			inclusief goten en rondom de aula				
			Locatie: zie tekening				
			Totaal te onderhouden oppervlakte (incl. goot):	are			118,45 I
			- Halfverharding:	are			1,64 I
			- Klinkerverharding:	are			60,25 I
			- Tegelverharding:	are			4,92 I
			- Asfaltverharding:	are			51,64 I
			Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
340040	501705		Beheersen veegvuil-verharding.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding				
			Betreft het beheersen van veegvuil van verharding				
			op de parkeerplaatsen, rondom de vijver en het				
			gebouw, incl. de goot.				
		1.	Te onderhouden oppervlak	are			35,88 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
35			ALGENBEHEERSING OP VERHARDING				
350010	518299		Algenvrij maken verhardingen	are	118,45	V	
			Betreft het algenvrij maken van de verhardingen				
			Betreft: halfverharding, klinkers, tegels en asfalt,				
			incl. goten				
			Locatie: zie tekening				
			Totaal te onderhouden oppervlakte (incl. goot):	are			118,45 I
			- Halfverharding;	are			1,64 I
			- Klinkerverharding;	are			60,25 I
			- Tegelverharding;	are			4,92 I
			- Asfaltverharding;	are			51,64 I
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Inclusief leverantie van bestrijdingsmiddel				
			Bestrijdingsmiddel na goedkeuring directie				
			Dosering conform voorschriften leverancier				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
4			MEUBILAIR				
41			BANKEN EN BLOEMENTAFELS				
410010	503302		Beheersen bevuiling-banken en tafels. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-bevuiling Betreft: banken en bloementafels Locatie: zie tekening	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden aantal	st			14,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
42			AFVALBAKKEN EN KLIKO'S				
420010	503301		Beheersen bevuiling-afvalbak. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-bevuiling Betreft: afvalbakken en klike's Locatie: zie tekening	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden aantal	st			2,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
420020	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft: afvalbakken Situering: conform tekening Totaal aantal afvalbakken:	st	104,00	V	
		2.	Exclusief vervangen vuilniszak	st			2,00 I
		9.	Gerekend is met 1 lediging per week				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de aanwezige klike's				
420030	506199		Rouleren klike's. Betreft: klike's Situering: conform tekening Aantal klike's:	week	52,00	V	
			Betreft: bovengrondse afvalbak (rijdend) met een inhoud van ca. 240 liter Het 1 keer per week 1 set klike's aan de straat zetten voor de vuildienst en 1 set klike's terug zetten op de begraafplaats conform artikel 50.12.28 deel 3 van dit bestek. Dagen en tijdstippen in opdracht van de directie.	st			7,00 I
43			OVERIG MEUBILAIR				
430010	503303		Beheersen bevuiling-bord. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-bevuiling Betreft: Naamborden, kranen, gieter standaards, infoborden, gedenkkrul en de poort.	week	52,00	V	
		9.	Totaal te onderhouden aantal:	st			19,00 I
			- Naamborden	st			1,00 I
			- Kranen	st			7,00 I
			- Gieter standaards	st			7,00 I
			- Infoborden	st			2,00 I
			- Gedenkkrul	st			1,00 I
			- Poort	st			1,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
44			OVERIGE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
440010	710199		Verzamelen gemeentelijke vazen van monumenten	keer	52,00	V	
			Betreft het controleren van gemeentelijke vazen op				
			monumenten op dorre bloemen. Indien bloemen in				
			de gemeentelijke vaas dor zijn, gemeentelijke vaas				
			verzamelen en terugbrengen naar de standaard.				
			Gemeentelijke vazen zijn voorzien van sticker				
			gemeentelogo.				
			Locatie: zie tekening				
			Totaal aantal vazen:	st			60,00 I
			Periode van uitvoering: 1x per week op een vast				
440020	710199		Verzamelen en verdelen gemeentelijke gieters	keer	52,00	V	
			Betreft het verzamelen en verdelen van				
			gemeentelijke gieters op de begraafplaats.				
			Gieters gelijkmatig verdelen over de standaarden				
			verspreid op de begraafplaats.				
			Gemeentelijke gieters zijn voorzien van sticker				
			gemeentelogo.				
			Locatie: zie tekening				
			Totaal aantal gieters:	st			21,00 I
			Periode van uitvoering: 1x per week op een vast				
440030	710199		Vullen Tupoleumzuilen	keer	4,00	V	
			Betreft het 4x per jaar bijvullen van Tupoleumzuilen				
			Locatie: zie tekening				
			Totaal aantal zuilen:	st			6,00 I
			Hoeveelheid: ca. 1/2 liter per zuil per keer bijvullen	l			24,00 T
			met Tupoleum.				
			Tupoleum wordt ter beschikking gesteld op het				
			gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht.				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5			GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN				
53			VUILBEHEERSING				
			Betreft vuilbeheersing op graven, monumenten en grafvelden.				
534010	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Verharding-zwerfafval fijn				
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op de verharde, onverharde en beplante oppervlakten van graven, monumenten en grafvelden.				
			Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			70,66 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
534020	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Verharding-zwerfafval grof				
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval op de verharde, onverharde en beplante oppervlakten van graven, monumenten en grafvelden.				
			Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			70,66 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
534030	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Verharding-natuurlijk afval op verharding				
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval op de verharde, onverharde en beplante oppervlakten van graven, monumenten en grafvelden.				
			Locatie: zie tekening				
			Bladvalperiode: week 40 - 52				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			70,66 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer..				
54			OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
540010	514399		Verwijderen tijdelijke grafmarkering	keer	2,00	V	
			Betreft het verwijderen van tijdelijke grafmarkering ouder dan 1 jaar				
			Locatie: zie tekening				
			Gerekend is met 2 ronden per jaar				
			Periode van uitvoering: in overleg met de directie				
			Tijdelijke grafmarkering opslaan in de schuur op terrein van begraafplaats Achterambacht				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			DRAINAGE				
61			ENKELVOUDIGE DRAINAGE				
610010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Situering: op aanwijzing van de directie. Betreft: enkelvoudige drainage	m	250,00	V	
			Te onderhouden lengte: Gerekend is met 1 x per 2 jaar doorspuiten drains.	m			500,00 I
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar				
		.1.	Uitwendige diameter drains 50 mm				
		.9.	Strengen met lengte tot 100 m: 10 st				
		.1.	Betreft enkelvoudige drainage				
		.1.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20 m				
		.1	Plaats doorspuitvoorziening: in slootkant				
62			SAMENGESTELDE DRAINAGE				
620010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Situering: op aanwijzing van de directie. Betreft: samengestelde drainage	m	167,50	V	
			Te onderhouden lengte: Gerekend is met 1 x per 2 jaar doorspuiten drains.	m			275,00 I
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar				
		.1.	Uitwendige diameter drains 50 mm				
		.9.	Strengen met lengte tot 100 m: 11 st				
		.2.	Betreft samengestelde drainage				
		.9.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: op gelijke hoogte met maaiveld				
		.1	Plaats doorspuitvoorziening: in bosplantsoen				
			Doorspuitvoorziening is bovengronds zichtbaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERKEN ALGEMENE AARD				
81			AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN				
810020	529999		Opstellen snoeiplan. Betreft: opstellen van een snoeijlijst voor alle in het bestek opgenomen snoeiwerkzaamheden aan beplantingen. Periode: jaarlijks voor 15 januari van het betreffende jaar. Snoeijlijst dient uiterlijk 15 januari gereed te zijn en digitaal aan de directie te worden overhandigd. Snoeijlijst dient tenminste te bevatten: - locatie - beheergroep - snoeimaatregelen - bewerkingspercentage - periode van uitvoeren Na goedkeuring directie uitvoeren conform de in dit bestek opgenomen snoeiwerkzaamheden voor beplanting.	EUR		N	
810040	100199		Registreren en aanleveren van revisiegegevens. Betreft: het registreren van afwijkingen tussen de tekening en de situatie op de begraafplaats. Registreren op tekening met vermelding van beheergroep, ondersteund met een foto en indien geografisch gewijzigd inclusief afmetingen. Geregistreerde gegevens voor elke bouwvergadering overhandigen aan de directie.	EUR		N	
810050	514499		Watergeven beplantingen (op afroep) Betreft het watergeven van beplantingen en plantenbakken op afroep Betreft het watergeven van de boombakken bij de aula, vaste planten en hortensia en andere waterbehoevende beplanting (gerekend is met 10% van het totaal sierheesters) Watergeven in samenspraak met en na goedkeuring van de directie Te watergeven vakken per keer: - Boombakken - Vaste planten - Sierheesters (ca. 10% van het totaal) Water op te pompen uit open water Hoeveelheid: ca. 20 liter/m2 Water gelijkmatig verdelen over het oppervlak Afrekenen op daadwerkelijk uitgevoerde beurten	keer	10,00	V	
82			VERKEERSMAATREGELEN				
820010	620199		Toepassen stationaire afzettingen. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden op de begraafplaats conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken: Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui=30km/h Met materiaal van de aannemer.	EUR		N	
84			WERKZAAMHEDEN IHKV NATUURBESCHERMING Voor onderstaande werkzaamheden dient de in te zetten deskundige te voldoen aan de criteria voor deskundigheid zoals is aangegeven in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard. Betreft het uitvoeren van werkzaamheden conform de Wet Soortbescherming Gemeenten.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
840010	109999		Opstellen PvA FF uitvoeringsfase. Betreft: werkzaamheden ten behoeven van het opstellen en actualiseren van het Plan van Aanpak uitvoeringsfase i.h.k.v. de gedragscode conform lid 01 van artikel 64.02.03 van de Standaard en deel 3 van dit bestek.	EUR		N	
840020	109999		Inventariseren flora. Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten.	EUR		N	
840030	109999		Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard.	EUR		N	
840040	109999		Inventariseren fauna, soortspecifiek. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 03 van artikel 64.13.01 van de Standaard.	EUR		N	
840050	109999		Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FF. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. Wet Natuurbescherming. Conform het opgestelde PvA FF uitvoeringsfase.	EUR		N	
85			MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV				
850010	610899		Maatregelen Plan van Aanpak BPKV Betreft maatregelen en kosten die nodig zijn t.b.v. het uitvoeren van de maatregelen zoals door de aannemer in zijn Plan van Aanpak zijn beschreven.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost	EUR	750,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Klein onderhoud straatwerk				
950020	100301		Stelpost	EUR	750,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Bestrijding ongedierte				
950030	100301		Stelpost	EUR	1.250,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Door de directie op te dragen kleine leveringen en				
			werkzaamheden				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op de beeldgestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.
De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023, is tegen betaling van € 182,00 verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
- 04 Op dit werk is de meest recente 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' van toepassing, zoals uitgegeven door de Vereniging Stadswerk en de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners.
- 05 Op dit werk is het Handboek Bomen 2022 van het Norminstituut bomen van toepassing. Het Handboek Bomen is verkrijgbaar via het Norminstituut bomen.

01 01 09 Onderaanneming

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een 'Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 44 van de U.A.V. 2012 moeten alle, door of in opdracht van de aannemer, veroorzaakte schades aan bestratingen, straatmeubilair enz., binnen 5 werkdagen na het ontstaan hersteld zijn.
- 08 Indien vereist moet de uit lid 07 voortvloeiende verkeersmaatregel toegepast worden in overleg met de directie. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de aannemer.
- 09 Geschillen met belanghebbenden worden in geen geval door het personeel van de aannemer opgelost, ook al zal de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In alle voorkomende gevallen wendt de aannemer of diens personeel zich onmiddellijk tot de directie.
- 10 In aanvulling op par. 46 van de U.A.V. wordt naast het bepaalde een korting van € 750,- per gebeurtenis opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.
- 11 Het kortingsbedrag voor te late oplevering, als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald op € 750,- per kalenderdag.
- 12 In aanvulling op het bepaalde in lid 06 van artikel 01.01.10 van de Standaard is het aanbrengen van alle eenvoudige beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld ook het aanbrengen van piketten, voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 01 15 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de UAV 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.
- 02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbedragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbedragen in de inschrijvingsstaat.
- 04 Indien door onwerkbare omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meldt de aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

01 01 16 Vertegenwoordiging van de aannemer

- 01 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 02 Tijdens de uitvoering dient ten allen tijde één Nederlandstalig aanspreekpunt per werkploeg aanwezig te zijn.
- 03 Tijdens de uitvoering dient ten alle tijde één vakbekwaam hovenier (min. MBO-3) per werkploeg aanwezig te zijn.
- 04 De aannemer (en eventuele onderaannemer) is verplicht machines in te zetten met een duidelijk herkenbaar bedrijfslogo.
- 05 De aannemer (en eventuele onderaannemer) is verplicht het personeel te voorzien van kleding voorzien van herkenbaar bedrijfslogo (en voldoet aan de voor het werk geldende veiligheidsvoorschriften).
- 06 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. Het vaste contactpersoon (of diens vervanger) dient tijdens werkdagen altijd bereikbaar te zijn voor de directie.
- 07 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 08 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een 'Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

01 01 17 Beslechting van geschillen

- 01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
- 02 Ook een geschil welke slechts door één van de partijen als zodanig wordt beschouwd, zal volgens de hierna benoemde procedure behandeld worden.
- 03 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst, of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en aannemer ontstaan, worden beslecht door mediation.
- 04 Komen partijen niet via mediation tot een oplossing dan wordt het geschil voorgelegd aan de burgerlijke rechter.
- 05 Een geschil kan tot uiterlijk 6 weken na de door de opdrachtgever genomen beslissing over de eindafrekening aanhangig gemaakt worden.

HFD PAR ART LID

01 01 18 Onvolkomenheden in het bestek

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de aannemer desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de aannemer en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden aangevochten.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 03 RAW-bestek: grootte van de betalingstermijn

- 07 De termijnstaten worden opgesteld door de aannemer en aan het einde van iedere termijn bij de directie aangeleverd.
- 08 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijfstaat bevatten. De productie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.
- 09 Indien een korting is gegeven, vermeld onder de eenmalige kosten, met omschrijving 'Korting', Wordt deze korting in gelijke delen in mindering gebracht op het aantal termijnen van de doorlooptijd van het bestek.
- 10 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de directie 1 exemplaar. De aannemer behoudt ook 1 exemplaar.
- 11 Indien de inschrijver een korting wil geven, kan deze alleen worden vermeld onder de éénmalige kosten, met omschrijving: "Korting". Aan bedoelde korting mag geen voorwaarde in welke vorm dan ook toegekend worden. Dit zal als een inschrijving onder voorwaarden worden beschouwd en overeenkomstig artikel 2.25.2 van het ARW 2016 worden afgewezen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 07 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 80% van de aannemingssom.
- 08 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 3% van de aannemingssom.

01 04 07 Indexering

- 01 In overeenkomst met het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard is voor de jaarlijkse indexering van loon en brandstofbestanddelen de prijsindexering de indexen ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995 van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

- 04 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2020, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en U.A.V. 2012 paragraaf 40 lid 06, dienen alle declaraties digitaal te worden verzonden aan: crediteuren@rechtsteden.nl incl. het betreffend VPL nummer. Bij opdrachtverstrekking wordt het verplichtingsnummer opgegeven.

01 07 Zekerheidstelling

HFD PAR ART LID

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de opdrachtgever zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Verantwoording van de opdrachtgever

- 01 Door of namens de opdrachtgever zal indien nodig worden gezorgd voor de navolgende vergunningen:
- Rooi-, c.q. kapvergunning;
 - Vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer.
- 02 Publicaties i.v.m. uit te voeren werkzaamheden, na goedkeuring directie.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Bomenonderhoud door derden;
 - Begraffenissen, bijeenkomsten en diensten;
 - Het uitvoeren van bijkomende werken door derden;
 - Werkzaamheden voortkomend uit bestek perceel 3;
 - Het uitvoeren van werkzaamheden aan gedenkstenen of het columbarium door steenhouwers;
 - Het uitvoeren van werkzaamheden op aangrenzende terreinen;
 - Het leggen, verleggen en onderhoud van kabels en leidingen incl. het bijbehorende grondwerk door de verschillende in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkzame nutsbedrijven;
- 02 Gedurende de looptijd van het bestek zijn geen grote renovatiewerkzaamheden bij de opdrachtgever bekend.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema en werkplan

01 13 06 Algemeen

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

01 13 08 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.
 - bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Het gedetailleerd werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

HFD PAR ART LID

01 13 09 Uitvoeringsdossier

- 01 De aannemer houdt gedurende de looptijd van de overeenkomst een uitvoeringsdossier bij. Dit dossier bevat minimaal de volgende documenten:
- Verslaglegging uitvoeringsvergaderingen tussen opdrachtgever en aannemer (verslaglegging door aannemer);
 - Besteksmeldingen;
 - Veiligheids- en gezondheidsplan;
 - Gedragscode soortbescherming voor gemeenten;
 - Vergunningen (aanvraag en verlengingen);
- N.B. afspraken m.b.t. het uitvoeringsdossier kunnen worden aangepast, op basis van de afspraken tussen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de aannemer.

01 14 Bouwstoffen

01 14 07 Bewijs van oorsprong

- 04 De aannemer verstrekt de directie, voorzover de Standaard 2020 daarin niet voorziet, vóór de verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door of namens de producent c.q. leverancier. Op het bewijs van oorsprong moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:
- naam van producent c.q. leverancier,
 - voor grond (incl. zand en grindzand) de opbouw en gradering,
 - en dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de bouwstofeisen zoals vermeld in de Standaard 2020.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 WA-verzekering

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
- a. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
 - b. materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en minimaal € 2.500.000,- per jaar. Het eigen risico mag ten hoogste € 4.535,00 per gebeurtenis bedragen.
- 04 Op verzoek van de directie moet binnen 10 werkdagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever worden verstrekt ter goedkeuring en ter bewaring.
- 05 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

HFD PAR ART LID

01 16 03 Verzekeringen door de aannemer

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.
- 02 De partij die tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade.
- 03 De aannemer is volledig zelf aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door, gedurende of tijdens diens uitgevoerde werkzaamheden zowel voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever, schade aan het werk zelf en voor schade aan derden.
- 04 De aannemer zal vanaf het aangaan van de overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de overeenkomst.
- 05 De aannemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de overeenkomst niet ten nadele van de opdrachtgever wijzigen, tenzij de opdrachtgever hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.
- 06 Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en waarover de aannemer nog niet beschikt, zal de aannemer afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de overeenkomst.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 06 Vervoers- en acceptatiekosten van de ingevolge van het bestek naar door het bevoegd gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting af te voeren materialen, zijn voor rekening van de aannemer.
- 07 Ook wanneer in de bestekspost niet expliciet de aard van het vrijkomende materiaal en/of de hoeveelheid aangeduid wordt, zijn de vervoers- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 08 Alle uit dit werk vrijkomende composteerbare materialen voldoen aan de categorie schoon, conform het bouwstoffenbesluit.
- 09 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen telkens direct te worden afgevoerd. Het is de aannemer niet toegestaan vrijgekomen materiaal tijdelijk te deponeren.
- 10 Vrijgekomen materialen dient door de aannemer dezelfde dag verwijderd te worden. Bij plechtigheden mag er geen vrijgekomen materiaal op de begraafplaats liggen (m.u.v. tijdelijk opslag in depot).
- 11 Op het werk is een depot aanwezig voor tijdelijk opslag van groenafval en zand en grond. Het tijdig legen van depot is voor verantwoording van de opdrachtnemer.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

- 06 De aannemer dient zicht te houden aan de richtlijnen: "Werken rond bomen" van handboek bomen 2022.

01 18 03 Melden van schade

- 02 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever, dient dit binnen 24 uur te worden gemeld bij de directie. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadigingen

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: € 50,00 per struik of vaste plant; € 50,00 per m1 haag; € 10,00 per m2 gras- of kruidenvegetatie.
- 03 In aanvulling op het bepaalde 01.22 van de Standaard wordt de schadevergoeding per boom minimaal €500,-. Indien aannemelijk is dat de schade groter is dan €500,- wordt er een schade-berekening gemaakt door een beëdigd taxateur van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Beëdigd Taxateur (NVBT). De taxatiekosten komen geheel voor rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G Coördinator)

- 03 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 05 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase opgedragen.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Algemeen

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard zijn de artikelen 01.20.02 tot en met 01.20.05 in de Standaard wel van toepassing.

01 22 Te beschermen flora en fauna

01 22 03 PVA omgaan bescherming flora en fauna

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.
- 02 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.

01 23 Communicatie en informatieoverdracht begraafplaatsen

01 23 02 Begrippen

- 01 Plechtigheid: onder plechtigheid wordt verstaan het gehele tijdbestek van de begrafenis / afscheid dat plaatsvindt op het terrein van de begraafplaats, zoals: plechtigheden in de aula, doorgang van de begrafenisstoet en de afscheidsceremonie. Hierbij is gepast gedrag noodzakelijk.

01 23 03 Toegankelijkheid van de begraafplaats

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde de begraafplaats te voet bereikbaar te zijn.
- 02 Voor plechtigheden dient de toegangsroute ook met rijdend materieel (lijkwagen) toegankelijk te zijn. Tevens dient elk deel van de begraafplaats bereikbaar te zijn.
- 03 Om het bepaalde in lid 01 en 02 te waarborgen dient de aannemer de toegangsroute vrij te houden van obstakels. Tevens, indien nodig, toepassen van tijdelijke voorzieningen om de toegang begaanbaar te houden, in overleg met de directie.
- 04 Het is de aannemer niet toegestaan (tijdelijk) voertuigen op de begraafplaats te plaatsen.
- 05 De tijden van eventuele plechtigheden worden zodra bij de opdrachtgever bekend zo tijdig mogelijk aan de aannemer bekend gemaakt.

HFD PAR ART LID

01 23 04 Werkzaamheden tijdens plechtigheden

- 01 Gedurende de plechtigheden worden aan de werkzaamheden de volgende eisen gesteld:
- werkzaamheden dienen buiten het zicht van de plechtigheid plaats te vinden;
 - (lawaai)overlast dient voorkomen te worden;
 - de 'wet op lijkbezorging' gaat altijd voor op werkzaamheden welke door de aannemer uitgevoerd worden;
- 02 Om het bepaalde in lid 01 te waarborgen dient de aannemer zijn werkzaamheden af te stemmen met de begraafplaatsbeheerder en/of directie.
- 03 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden tot verrekening.
- 04 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden om niet aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen.

01 23 05 Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken

- 01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken nabij werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag nog te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de aannemer dit direct te melden bij de directie.

01 23 06 Informatieverstrekking aan bewoners

- 01 De aannemer dient de bewoners die nabij de uit te voeren werkzaamheden wonen afdoende te informeren over tijdstip, duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden. Tevens dient de aannemer met de bewoners af te stemmen wanneer welke locaties vrij van geparkeerde auto's en of andere voertuigen en materieel moeten zijn. De aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk als tijdens de uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde voertuigen en materieel ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden.

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 02 Algemeen

- 05 Van toepassing is het 'Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken' zoals gepubliceerd door de branchevereniging VHG. Het schema is gratis te downloaden van de website www.vhg.org.

01 24 07 Besteksmeldingen

- 06 Alle meldingen die bij de gemeente binnenkomen worden - mits deze van toepassing zijn op de werkzaamheden uit de overeenkomst - doorgestuurd naar het bij de aannemer bekende e-mailadres. Elke doorgestuurde melding die betrekking heeft op de beeldgestuurde posten en niet voldoet aan het gestelde kwaliteitsniveau, dient te worden behandeld als een besteksmelding en conform de in de Standaard gestelde eisen te worden afgehandeld.

01 24 08 Opneming

- 10 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 11 De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een extern inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'. Het certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit' is afgegeven door CROW.

01 26 Bijkomende verplichtingen

01 26 01 Herkenbaarheid van de aannemer

- 01 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
- a. alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren.
 - b. personeel dient als uitvoerend personeel herkenbaar te zijn.
- 02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
- a. houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

01 27 Werktijden en overige algemene bepalingen

HFD PAR ART LID

01 27 02 Algemeen

- 01 De aannemer draagt zorg voor een opgeruimd en verzorgd is tijdens de uitvoering van diverse (onderhouds)werkzaamheden. Dit houdt in dat er geen materieel of materiaal van de aannemer onbeheerd op het terrein achterblijft. Dit geldt ook voor tijdens de werkzaamheden vrijgekomen materialen.

01 27 03 Werktijden

- 01 Het werk dient te worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen 'reguliere werktijden'.
- 02 Werk uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd 'buiten reguliere werktijden'.
- 03 Werkzaamheden buiten reguliere werktijden uitvoeren in overleg met de directie.
- 04 Werkzaamheden tijdens plechtigheden mogen alleen uitgevoerd worden in overleg met de directie. De directie stelt de opdrachtnemer op de hoogte van plechtigheden.

01 27 04 Klachtenafhandeling

- 01 Van de aannemer wordt een actieve houding verwacht t.o.v. burgers. Indien personeel van de aannemer rechtstreeks door burgers aangesproken worden, moeten ze deze mensen correct te woord staan. Klachten en meldingen moeten bewoners zelf doorgeven via klantcontactcentrum van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, middels de fixi app, of via de email.
- 02 Onder klachtenafhandeling wordt tevens verstaan het afhandelen van interne klachten of andere klachten doorgegeven via de toezichthouder of de directie van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

01 27 05 Gebruik gemeentelijke voorzieningen

- 01 Er is een werkplaats op begraafplaats Achterambacht aanwezig. Het is de aannemer gedurende de looptijd van de opdracht toegestaan gebruik te maken van deze gemeentelijke voorziening.
- 02 Er is een schaft- en toiletvoorziening op de begraafplaats aanwezig waar de aannemer gebruik van mag maken.
- 03 Bij de werkplaats is ook een depot en opslagruimte beschikbaar voor opslag van zand en grond. Het is de aannemer gedurende de opdracht toegestaan gebruik te maken van deze voorzieningen.
- 04 In geval van (tijdelijke) opslag zand en grond dient de grond ten allen tijde eerst te worden gezeefd.
- 05 Er is een aparte bak aanwezig voor tijdelijke opslag van groenafval. De aannemer is bij gebruik verantwoordelijk voor het legen van deze bak.
- 06 Indien de aannemer ervoor kiest gebruik te maken van de werkplaats, het depot en de opslagruimte dient de aannemer er zelf zorg voor te dragen dat de voorzieningen heel en schoon blijven. Ook dienen de voorzieningen aan het einde van het contract schoon en heel te worden opgeleverd. Voor het opschonen van de voorzieningen vindt geen vergoeding plaats.
- 07 De gemeentelijke voorzieningen zoals hierboven benoemd worden uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van het werk zoals omschreven in dit bestek ter beschikking gesteld. Het gebruik van de voorziening voor andere doeleinden is niet toegestaan.
- 08 Er is een stroomvoorziening beschikbaar op het depot op de begraafplaats Achterambacht. De aannemer mag zonder verrekening van meerkosten gebruik maken van de stroomvoorziening om elektrisch materieel en handgereedschap op te laden.

HFD PAR ART LID

01 27 06 De bouwvergadering

- 01 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 02 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken.
De eerste bouwvergadering vindt plaats voor aanvang van het werk.
De erop volgende data, als regel eens in de maand, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten door de directievoerder of diens vervanger.
- 03 De aannemer verzorgt de notulen van de bouwvergadering. De aannemer verstuurt de notulen binnen tien werkdagen na de vergadering naar alle aan- en afwezigen.
- 04 De aannemer is verplicht de (bouw)vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 05 De kosten die voortvloeien uit deze bepaling worden geacht te zijn verwerkt in de post uitvoeringskosten.

01 27 07 Spoedeisende gevallen

- 01 Indien in spoedeisende gevallen binnen reguliere werktijden door de aannemer geen direct (telefonisch) contact met de directie kan worden verkregen, dan wordt er door de aannemer direct telefonisch contact opgenomen met het gemeentehuis te Hendrik-Ido-Ambacht / team groen. Dit geldt ook voor het uitblijven van een telefonische reactie van de directie.

01 28 Ter beschikking stellen materieel/materiaal

01 28 02 Ter beschikking stellen materiaal door opdrachtgever

- 01 De opdrachtgever stelt rijplaten ter beschikking welke zijn af te halen op begraafplaats Achterambacht.

01 28 03 Schade aan materiaal van opdrachtgever

- 01 De aannemer is vrij gebruik te maken van het in bepaling 01.28.02 van dit bestek benoemd materiaal. De opdrachtgever gaat er vanuit dat de aannemer hier met zorgvuldig mee om gaat. Indien onverhoopt schade ontstaat aan het materiaal van de opdrachtgever door toedoen van de aannemer dient dit te worden gemeld en is de opdrachtgever vrij de schade op kosten van de aannemer te laten herstellen.
- 02 Het benoemde in lid 01 geldt tevens voor schade aan gedenktekens, bordjes, grafnummers ect. waarbij aangetoond kan worden dat door toedoen van de aannemer schade is ontstaan.
- 03 Bij schade aan (nummer)bordjes geldt dat deze binnen 1 maand door de aannemer hersteld dienen te zijn.

01 29 Bijkomende verplichtingen en randvoorwaarden

01 29 05 Werken op de begraafplaats

- 01 Het is niet toegestaan muziek op het werk af te spelen of op andere wijze niet met het werk in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.

01 32 Sleutels begraafplaatsen

01 32 01 Sleutels begraafplaatsen

- 01 De aannemer krijgt beschikking over de sleutels van de begraafplaats Achterambacht.
- 02 Eventuele kosten die ontstaan n.a.v. het zoekraken of kwijtraken van sleutels, evenals kosten voor alarmopvolging door schuld van de aannemer, worden verhaald op de aannemer.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten

50 1 Deelhoofdstuk 50.1

50 11 Begrippen

50 11 01 Verwijderen grofvuil

- 02 In aanvulling op de Standaard wordt bepaald dat achtergelaten zwerf- en grofvuil in concentraties groter dan 80 liter worden beschouwd als illegale stortingen. Indien de aannemer een dergelijke illegale storting heeft geconstateerd, dient dit per e-mail aan de directie melden. Indien de directie de aannemer hiertoe opdracht geeft, wordt de illegale storting verwijderd, tegen verrekening van meerwerk.

50 12 Eisen en uitvoering: Afval- en reinigingsdiensten

50 12 28 Roulatiesysteem kliko's

- 01 Voor de kliko's dient een roulatiesysteem aangehouden te worden conform onderstaande leden.
- 02 Het roulatiesysteem bestaat uit 2 sets van 7 kliko's. Voorafgaand aan de lediging dient de set op de begraafplaats aan de weg te worden gezet. De set bij de werkplaats dient vervolgens op de begraafplaats te worden geplaatst.
- 03 Na de leging dient de set aan straat, bij de werkplaats te worden geplaatst.
- 04 De kliko's mogen alleen op de dag van lediging langs de weg staan en dienen voor het einde van de dag weer te worden teruggehaald.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering: algemeen

51 02 09 Toepassen van bestrijdingsmiddelen

- 01 Het toepassen van bestrijdingsmiddelen is ten strengste verboden.
- 02 Bij niet toegestaan gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen volgt bij eerste constateren een waarschuwing en een boete van € 5.000,-.
- 03 Bij een 2e constatering wordt deze overeenkomst (bestek) onmiddellijk beëindigd. Schade die de opdrachtgever daardoor lijdt zal op de aannemer verhaald worden.
- 04 Bij beëindiging van de opdracht heeft opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding, zoals bijvoorbeeld het verlies van gederfde inkomsten.

51 02 10 Ongewenste houtige opslag

- 01 Voor alle beheergroepen geldt dat er geen sprake mag zijn van ongewenste houtige opslag, inclusief wortelopslag.

51 02 11 Insporingsdiepte materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan gras en beplanting mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 02 12 Depot Achterambacht

51 03 Informatie-overdracht

51 03 06 Aziatische duizendknoop

- 01 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

51 2 Gras- en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering: Gras- en kruidachtigen

51 22 05 Maaien

- 12 Aanvulling op lid 09. De aannemer dient ten allen tijde de vorming van proppen groter dan 20 mm te voorkomen, ook onder vochtige omstandigheden. Indien de aannemer op dit onderdeel in gebreke blijft, kan de directie de aannemer een korting op de aanneemsom opleggen. Het bedrag der kortingen wordt vastgesteld op € 250,00 per locatie per kalenderdag. De kortingen worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 13 In aanvulling op de Standaard, dient maaisel dat op de graven / monumenten is terechtgekomen, direct te worden verwijderd.

51 22 19 Beheersen natuurlijk afval-gras

- 05 Bij kwaliteitsniveau A mag verstikking door natuurlijk afval niet voorkomen.
- 06 Bij kwaliteitsniveau A mag ophoping van natuurlijk afval door wind en derden niet voorkomen.

51 23 Informatie overdracht gras- en kruidachtigen

51 23 02 Berekenen obstakels in bomen en gazon

- 01 Aantal bomen en obstakels in gazon vlak en gazon talud zijn gebaseerd op de volgende berekening: oppervlakte (are) * 2,5

51 4 Beplantingen

51 41 Begrippen beplanting

HFD PAR ART LID

51 41 03 Beeldkwaliteit

- 01 In afwijking op artikel 51.41.03 lid 01. van de Standaard wordt verstaan onder onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot en mos, met uitzondering van albegroeiing.

51 42 Eisen en uitvoering beplanting

51 42 31 Onkruidbeheersing

- 01 Het is de aannemer ten allen tijde niet toegestaan vaste planten te schoffelen. Het onkruidvrij maken van vakken vaste planten dient uitsluitend te worden gedaan door middel van wieden/plukken.
Kosten voor uitval van vaste planten door schoffelen zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 Het beheersen van onkruid in de plantvakken door middel van een bosmaaier is niet toegestaan, m.u.v. het uitmaaien van bosplantsoen.

51 42 35 Doorgang baggerdepot

- 01 Het baggerdepot moet ten alle tijden bereikbaar zijn. De doorrijhoogte en overhangend groen van bosplantsoen dient ten alle tijden aan het gewenste beeldniveau te voldoen.

51 42 36 Overgroei beplanting

- 01 Indien bij de posten voor het beheersen van beplanting wordt gesproken over overgroei randen verharding of gras, dient te worden gelezen: alle randen, inclusief beplanting, grafvelden, graven, e.d.

51 8 Verhardingen

51 81 Begrippen verhardingen

51 81 02 Beeldkwaliteit

- 01 In afwijking op artikel 51.81.02 lid 01a. van de Standaard wordt verstaan onder onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot en mos, met uitzondering van albegroeiing.

51 82 Eisen en uitvoering: verhardingen

51 82 01 Onkruidbeheersing op verharding

- 01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.
- 02 De methode borstelen is niet toegestaan.
- 03 Het gebruik van chemische onkruid bestrijdingsmiddelen is ten strengste verboden. Zie hiervoor tevens bepaling 51.02.09 van dit bestek.

51 82 03 Beheersen onkruid op elementenverharding

- 06 Bij kwaliteitsniveau A komen bij tegels geen pollen voor.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen

64 02 Eisen en uitvoering

64 02 01 Algemeen

- 01 Op dit werk is de laatst geldende gedragscode Soortbescherming gemeenten van toepassing. Dit is de gedragscode is Soortbescherming gemeenten 2020, ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De gedragscode is gratis te downloaden van de website van Stadswerk www.stadswerk.nl
- 02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn gericht op bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
- 03 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen.
- 04 In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
- 05 Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 03 en 04 zijn besteksposten opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.
- 06 Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden aan de directie te worden overlegd.

64 02 03 PvA omgaan bescherming flora en fauna

- 01 Een plan van aanpak Flora en Fauna t.b.v. Gedragscode soortbescherming gemeenten, wordt verlangd.
- 02 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.

.....

.....

.....

.....

Behoort bij: 21-120-001-1

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 21-120-001-1

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 21-120-001-1

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BEPLANTING				
11	BOSPLANTSOEN				
110010	Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	6.575,60V		
110020	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
110030	Terugzetten beplanting.	m2	904,18V		
110040	Dunnen beplanting.	m2	904,18V		
12	SIERHEESTERS en BOTANISCHE ROZEN				
120010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
120020	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00V		
120030	Snoeien sierplantsoen.	m2	1.925,52V		
13	BODEMBEDEKKERS				
130010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
130020	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00V		
130030	Snoeien sierplantsoen.	m2	142,12V		
14	PERKROZEN en HEESTERROZEN				
140010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
140020	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	52,00V		
140030	Snoeien struikrozen.	m2	32,26V		
140040	Snoeien struikrozen.	m2	32,26V		
15	VASTE PLANTEN				
150010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
150020	Snoeien sierplantsoen.	m2	1.638,46V		
150030	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00V		
150040	Beheersen onkruid-bloembak.	week	52,00V		
17	BLOKHAGEN en LIJNHAGEN				
171	LIJNHAGEN				
171010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
171020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00V		
172	BLOKHAGEN				
172010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
172020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00V		
18	BOMEN en TAXUSKEGELS				
181	TAXUSKEGELS				
181010	Knippen taxuskegels	st	20,00V		
182	WATERLOT BOMEN				
182010	Beheersen waterlot.	week	52,00V		
19	VUILBEHEERSING BEPLANTING				
190010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
190020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
190030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
190040	Verwijderen wildgroei klimplanten in beplanting	are	56,63V		
190050	Verwijderen wildgroei klimplanten in bomen	st	20,00V		
2	GRAS en WATER				
21	GAZON				
210	GAZON ALGEMEEN				
210010	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210020	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
210030	Beheersen molshopen in gras	week	52,00V		
210040	Bestrijding mollen.	EUR	N		
210050	Doorzaaien grasveld.	are	5,76V		
210060	Zaaien.	are	10,00V		
211	GAZON VLAK				
211010	Beheersen grashoogte-gazon vlak.	week	52,00V		
211020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00V		
25	VUILBEHEERSING GRAS EN WATER				
251	GAZON VLAK				
251010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
251020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
251030	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	52,00V		
252	VIJVER EN HELOFYTFILTER				
252010	Beheersen drijfvuil in water.	week	52,00V		
252020	Beheersen zinkvuil in water.	week	52,00V		
252030	Verwijderen blad.	are	10,32V		
252040	Verwijderen blad.	are	5,16V		
252050	Instandhouden voorziening.	week	52,00V		
252060	Uitmaaïen helofytenfilter.	are	2,58V		
252070	Verwerken maaisel vrijgekomen bij helofytenfilter.	are	2,58V		
3	VERHARDINGEN				
31	HALFVERHARDING				
310010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00V		
32	ELEMENTEN- EN ASFALTVERHARDING				
320010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	52,00V		
33	SCHANSKORVEN				
330010	Onkruidbeheersing schanskorven.	m2	60,00V		
34	VUILBEHEERSING OP VERHARDING				
340010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
340020	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
340030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
340040	Beheersen veegvuil-verharding.	week	52,00V		
35	ALGENBEHEERSING OP VERHARDING				
350010	Algenvrij maken verhardingen	are	118,45V		
4	MEUBILAIR				
41	BANKEN EN BLOEMENTAFELS				
410010	Beheersen bevuiling-banken en tafels.	week	52,00V		
42	AFVALBAKKEN EN KLIKO'S				
420010	Beheersen bevuiling-afvalbak.	week	52,00V		
420020	Ledigen afvalbakken.	st	104,00V		
420030	Rouleren kliko's.	week	52,00V		
43	OVERIG MEUBILAIR				
430010	Beheersen bevuiling-bord.	week	52,00V		
44	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
440010	Verzamelen gemeentelijke vazen van monumenten	keer	52,00V		
440020	Verzamelen en verdelen gemeentelijke gieters	keer	52,00V		
440030	Vullen Tupoleumzuilen	keer	4,00V		
5	GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN				
53	VUILBEHEERSING				
534010	Beheersen fijn zwerfafval.	week	52,00V		
534020	Beheersen grof zwerfafval.	week	52,00V		
534030	Beheersen natuurlijk afval.	week	52,00V		
54	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
540010	Verwijderen tijdelijke grafmarkering	keer	2,00V		
6	DRAINAGE				
61	ENKELVOUDIGE DRAINAGE				
610010	Doorspuiten drains van enkelvoudige drainage.	m	250,00V		
62	SAMENGESTELDE DRAINAGE				
620010	Doorspuiten drains van samengestelde drainage.	m	167,50V		
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
81	AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN				
810020	Opstellen snoeiplan.	EUR		N	
810040	Registreren en aanleveren van revisiegegevens.	EUR		N	
810050	Watergeven beplantingen (op afroep)	keer	10,00V		
82	VERKEERSMAATREGELEN				
820010	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
84	WERKZAAMHEDEN IHKV NATUURBESCHERMING				
840010	Opstellen PVA FF uitvoeringsfase.	EUR		N	
840020	Inventariseren flora.	EUR		N	
840030	Inventariseren fauna, verkennend.	EUR		N	
840040	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	EUR		N	
840050	Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FF.	EUR		N	
85	MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV				
850010	Maatregelen Plan van Aanpak BPKV	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	750,00V		
950020	Stelpost.	EUR	750,00V		
950030	Stelpost.	EUR	1.250,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				