

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 25-570

Datum: 9 september 2025

Nota van inlichtingen: 25-570-Nvl

Project: Groot onderhoud sportvelden

Opdrachtgever: Gemeente Noordwijk

Besteksnummer: 25-570

Datum: 17 oktober 2025

Status: Definitief

Opdrachtgever: Gemeente Noordwijk
Voorstraat 43
2201 HW Noordwijk
Tel: 071 36 60 000

Bestek: Viridas
Antonie van Leeuwenhoekweg 38 B16
2408 AN Alphen aan den Rijn
Tel: 0172 748 620

Opgesteld: G. Oosterveen
Vrijgave: P. van der Graaf

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
000010			Bestekspost vervallen.				
000020			Bestekspost vervallen.				
131010			Omschrijving bestekspost gewijzigd				
131010	257521		Reinigen kolken.	st	30,00	V	
			Betreft: reinigen kolken op gehele sportpark				
		9.	Straatkolken - 15 st				
		.1. . . .	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg				
			Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar				
		. .2. . .	Handmatig reinigen				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 131030	ton			0,30 I
211210			I naar L (de hoeveelheid ter inlichting I gewijzigd naar L)				
211210	513104		Doorzaaien sportveld.	are	152,00	V	
			Situering: gehele grassmasterveld				
			Betreft: doorzaaien van het sportveld				
			Frequentie: 1 keer per jaar na het affrezen van de top laag				
			Kruislings zaaien, 2 x diagonale richting en 1 x in de lengterichting				
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV100	kg			304,00 L
			Hoeveelheid: totaal 2 kg/100 m2				
		.1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm				
		. .3. . .	Aantal werkgangen: 3				
211760			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
211760	513499		Ongediertebestrijding op de sportvelden.	uur	16,00	V	
			Situering: gehele grassmasterveld				
			Betreft: het bestrijden van ongedierte				
			Inzet: 1 mandag per jaar				
231010			Omschrijving bestekspost gewijzigd				
231010	257521		Reinigen kolken.	st	140,00	V	
			Betreft: reinigen kolken op gehele sportpark				
		3.	Straat- en trottoirkolken				
			Straatkolken - 49 st				
			Trottoirkolken - 21 st				
		.1. . . .	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg				
			Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar				
		. .2. . .	Handmatig reinigen				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 231020	ton			1,40 I
311040			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
311040	712499		Mos- en algenvrij maken belijning kunstgrassportveld.	m	27.552,00	V	
			Betreft: mos- en algenvrij maken belijning kunstgrassportveld				
			Handmatig mos- en algenvrij maken met behulp van rugspuit, met een bestrijdingsmiddel Alga Valan o.g.				
			Inclusief leveren bestrijdingsmiddel				
			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
331010			Omschrijving bestekspost gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331010	257521		Reinigen kolken.	st	50,00	V	
			Betreft: reinigen kolken op gehele sportpark				
		9.	Straatkolken - 25 st				
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg				
			Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar				
		. .2. . . .	Handmatig reinigen				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens	ton			0,50 I
			bestekspostnr. 331020				
							
431010			Omschrijving bestekspost gewijzigd				
							
431010	257521		Reinigen kolken.	st	14,00	V	
			Betreft: reinigen kolken op gehele sportpark				
		9.	Straatkolken - 7 st				
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg				
			Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar				
		. .2. . . .	Handmatig reinigen				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens	ton			0,14 I
			bestekspostnr. 431030				
							
531010			Omschrijving bestekspost gewijzigd				
							
531010	257521		Reinigen kolken.	st	60,00	V	
			Betreft: reinigen kolken op gehele sportpark				
		9.	Straatkolken - 30 st				
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg				
			Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar				
		. .2. . . .	Handmatig reinigen				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens	ton			0,60 I
			bestekspostnr. 531030				
							
							