

Bestek en voorwaarden

Werkbestek: 25-570-WB
Incl. Nota van inlichtingen: 25-570-Nvl d.d. 17 oktober 2025

Project: Groot onderhoud sportvelden
Opdrachtgever: Gemeente Noordwijk
Besteksnummer: 25-570

Datum: 17 oktober 2025
Status: Definitief

Opmerking:

Het werkbestek is een samenvoeging van het bestek (25-570 d.d. 9 september 2025) en de nota van inlichtingen (25-570-Nvl. d.d. 17 oktober 2025) waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. De verantwoordelijkheid voor de juiste inhoud ligt bij de gebruiker van dit werkbestek.

Opdrachtgever: Gemeente Noordwijk
Voorstraat 43
2201 HW Noordwijk
Tel: 071 36 60 000

Bestek: Viridas
Antonie van Leeuwenhoekweg 38 B16
2408 AN Alphen aan den Rijn
Tel: 0172 748 620

Opgesteld: R. Dorrestein
Vrijgave: P. van der Graaf

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Social Return	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Plaatselijke omstandigheden	5
2.2 Nadere beschrijving	6
0 Algemeen	8
1 Sportpark Duinwetering - VV Noordwijk	8
11 Groot onderhoud sportvelden	8
111 Specialistisch onderhoud - voetbalveld met kurk infill	8
12 Inspecties sportvelden	9
121 Inspecties kunstgrasvelden	9
13 Bijkomende werkzaamheden	9
131 Reinigen kolken en lijngoten	9
132 Reinigen schoonloopmatten en -roosters	10
2 Gemeentelijk Sportpark - S.J.C. Noordwijk	11
21 Groot onderhoud sportvelden	11
211 Specialistisch onderhoud - voetbalveld, grassmaster	11
2111 <u>Affrezen toplaag</u>	11
2112 <u>Doorzaaien</u>	11
2113 <u>Beluchten</u>	11
2114 <u>Dressen/bezanden</u>	12
2115 <u>Herstellen doelgebieden</u>	12
2116 <u>Onkruid verwijderen</u>	13
2117 <u>Overige werkzaamheden</u>	13
212 Specialistisch onderhoud - voetbalveld met kurk infill	14
22 Inspecties sportvelden	15
221 Inspecties hybride velden	15
222 Inspecties kunstgras velden	16
23 Bijkomende werkzaamheden	16
231 Reinigen kolken	16
232 Reinigen schoonloopmatten en -roosters	17
3 Sportpark Nieuwe Zeeweg - Noordwijkse Hockey Club	18
31 Groot onderhoud sportvelden	18
311 Specialistisch onderhoud - hockeyveld, waterveld	18
32 Inspecties	19
321 Inspecties kunstgrasvelden	19
33 Bijkomende werkzaamheden	19
331 Reinigen kolken	19

332	Reinigen schoonloopmatten	20
4	Sportpark Nieuwe Zeeweg - Fluks Korfbal	20
41	Groot onderhoud sportvelden	20
411	Specialistisch onderhoud - korfbalveld met zandinfill	20
42	Inspecties kunstgrasvelden	21
421	Inspecties kunstgrasvelden	21
43	Bijkomende werkzaamheden	22
431	Reinigen kolken en lijngoten	22
432	Reinigen schoonloopmatten	22
5	Sportpark De Boekhorst - VVSB Noordwijkerhout	23
51	Groot onderhoud sportvelden	23
511	Specialistisch onderhoud - voetbalveld met kurk infill, veld	23
512	Specialistisch onderhoud - ASM-veld met zand infill	24
513	Onderhoud sportvelden - handbalveld, asfalt	25
52	Inspecties kunstgrasvelden	25
521	Inspecties kunstgrasvelden	25
53	Bijkomende werkzaamheden	26
531	Reinigen kolken en lijngoten	26
532	Reinigen schoonloopmatten	27
8	Werken van algemene aard	27
81	Onderhoudsplan	27
82	Communicatie	27
83	Inzetten werknemers en materieel	28
831	Inzetten werknemers	28
832	Inzetten materieel	28
9	Staartposten	28
91	Eenmalige kosten	28
95	Stelposten	28

3. B e p a l i n g e n 30

01	Algemeen en administratief	31
01 01	Algemene bepalingen	31
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	34
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	34
01 07	Zekerheidstelling	34
01 08	Bijdragen	34
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	35
01 11	Verband met andere werken	35
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer.	35
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	36
01 14	Bouwstoffen	38
01 15	Garantie	39
01 16	Verzekeringen	39
01 17	Vrijgekomen materialen	40
01 19	Arbeidsomstandigheden	42
01 20	Kwaliteitsborging	44
01 26	Inzet personen in het kader van social return	44
01 27	Door aannemer te verstrekken gegevens	46
01 28	Schaden	47
01 29	Werkterrein	48
22	Grondwerken	49
22 0	Grondwerken, algemeen	49
22 06	Bouwstoffen	49
61	Werk algemene aard	50
61 1	Werk algemene aard	50
61 12	Werk algemene aard: Eisen en uitvoering.	50
71	Sport-, speel- en recreatievoorzieningen	51
71 2	Deelhoofdstuk 71.2	51
71 22	Eisen en uitvoering	51
95	Stelposten	52
95 0	Deelhoofdstuk 95.0	52
95 01	Verrekening op stelposten.	52

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijk

Postadres:
Postbus 298
2200 AG Noordwijk

Bezoekadres:
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Telefoon: 071 36 60 000
Contactpersoon: dhr. A. van der Plas
Website: <https://www.noordwijk.nl>
E-mailadres: gemeente@noordwijk.nl

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

De locaties van de uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen op de volgende sportparken:

VV Noordwijk - Sportpark Duinwetering - Duinwetering 105, Noordwijk
S.J.C. Noordwijk - Gemeentelijk Sportpark - Lageweg 6, Noordwijk
Noordwijkse Hockey Club - Sportpark Nieuwe Zeeweg - Nieuwe Zeeweg 40, Noordwijk
Fluks Korfbal - Sportpark Nieuwe Zeeweg - Nieuwe Zeeweg 50, Noordwijk
VVSB Noordwijkerhout - Sportpark De Boekhorst - Dr. Schaepmanlaan 2, Noordwijkerhout

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het onderhoud van kunstgras sportvelden, waaronder::

- a. groot onderhoud kunstgras sportvelden;
- b. groot onderhoud hybride sportvelden;
- c. groot onderhoud asfalt sportveld;
- d. inspecteren sportvelden;
- e. reinigen kolken en lijngoten;
- f. bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. De werkzaamheden vangen aan op 1 januari 2026 en eindigen op 31 december 2027
2. De contractperiode is voor twee (2) jaar. De opdrachtgever kan de overeenkomst optioneel verlengen met maximaal twee (2) perioden van een (1) jaar. De opdrachtgever beslist uiterlijk 3 maanden voor het einde van de contractperiode over eventuele verlenging.
3. De opdrachtgever stelt een onderhoudsplanning op. De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden conform de planning uit te voeren. In afwijking van de door de opdrachtgever aangeleverde onderhoudsplanning kan de directie één of meerdere bewerkingen afroepen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Social Return

Voorliggende opdracht is door de opdrachtgever aangemerkt als vallend onder Social Return. De aannemer dient te voldoen aan het gestelde in bepaling 01.26 in deel 3 van dit bestek.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Niet van toepassing.

Voor locaties sportparken zie bijlage 4.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Afmetingen worden aangegeven in m, tenzij anders vermeld.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Het vaststellen van het onderhoudsplan;
2. Het in gebruik nemen van het ingerichte werkterrein, depot, bouwweg en werktoegang;
3. De start van de werkzaamheden.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1 - Inschrijvingsbiljet

Bijlage 2 - Inschrijvingsstaat

Bijlage 3 - V&G-plan ontwerpfase

Bijlage 4 - Locaties sportparken

05 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. De te volgen route voor aan- en afvoer van materialen materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van directie. De aansluitende wegen dienen ten alle tijde bereikbaar te blijven voor nood- en hulpdiensten.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			Algemeen Acceptatie- en stortkosten zijn voor rekening van de aannemer en worden geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.				
1			Sportpark Duinwetering - VV Noordwijk Veld 2 - voetbalveld - jaar van aanleg: 2018				
11			Groot onderhoud sportvelden				
111			Specialistisch onderhoud - voetbalveld met kurk infill Aantal velden: 1 voetbalveld Betreft: veld 2, oppervlakte: 7290 m2 Hoeveelheden betreffen 2 jaar				
111010	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen en decompacteren infill Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting 1. Gebruik: voetbal .3. Infill: kurk .9. Bewerkingsdiepte: afhankelijk van aangebrachte constructie .1. Zeefmaat reiniging: 3 mm .2. Overtollig infill verdelen over het sportveld .1 Na reiniging borstelen	are	145,80	V	
111020	712599		Nadressen infill. Betreft: het aanvullen van de infill om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Gebruik: voetbal Infill: kurk Leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 111030 Tekort komend materiaal leveren volgens stelpost 950020	are	145,80	V	
111030	712599		Leveren infillmateriaal, kurk. Betreft: het leveren van infillmateriaal t.b.v. nadressen sportvelden Gebruik: voetbal Infill: kurk Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 111020	m3	10,00	V	
111040	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: onkruidvrij maken gehele kunstgrasveld, inclusief verharde uitloop .3. Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer Werkwijze ter keuze aannemer .2. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	842,00	V	10,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111050	712506		Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties aan sportvelden 1. Inclusief leveren materialen Levering kunstgras volgens stelpost 950010 Overige materialen dienen geleverd te worden door de aannemer, conform artikel 71 25 01 van de Standaard Het kunstgras dat ter vervanging in het veld wordt geplaatst dient voorafgaand door de directie te zijn goedgekeurd Vrijkomende materialen vervoeren naar inrichting	uur	8,00	V	
12			Inspecties sportvelden				
121			Inspecties kunstgrasvelden Aantal velden: 1 kunstgras voetbalveld Hoeveelheden betreffen 2 jaar				
121010	712501		Inspecteren. Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties m.b.t. naden belijning van het kunstgrasvelden Gerekend met 2 inspecties per veld per jaar Aantal velden: 1 voetbalveld Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.: - oneffenheden; - plooiën; - schade; - open naden (openingstolerantie max. 2 mm); - hoeveelheid infill materiaal; - spreiding infill materiaal; - overige mogelijke gebreken. 1. Gebruik: voetbal .1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld .9. Inclusief poolhoogtemeting Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede eventueel gepaard gaande extra kosten. Rapportage in PDF-formaat aanleveren aan de directie	keer	4,00	V	
13			Bijkomende werkzaamheden				
131			Reinigen kolken en lijngoten Betreft: kolken en lijngoten op het gehele sportpark Hoeveelheden betreffen 2 jaar				
131010	257521		Reinigen kolken. Betreft: reinigen kolken op gehele sportpark 9. Straatkolken - 15 st .1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar .2. Handmatig reinigen .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 131030	st	30,00	V	
				ton			0,30 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131020	257599		Reinigen lijngoten. Situering: rondom veld 1 Betreft: reinigen lijngoot, type roostergoot Totale lengte: ca. 135 m Inclusief reinigen zandvangers, aantal: ca. 60 st Hoeveelheid verontreiniging: ca 2 kg/m Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Machinaal reinigen Inclusief demonteren en na reinigen weer monteren van de gootdeksels Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 131030	m	270,00	V	
131030	257531		Rioolslib vervoeren. Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 131010 en 131020 Rioolslib omvat o.a. uitgespoelde infill (zand en kurk) 1. Vervoeren naar: een inrichting Acceptatiekosten verrekenen volgens stelpost 950030	ton	0,84	V	0,54 I
132			Reinigen schoonloopmatten en -roosters Betreft: schoonloopmatten en -roosters op het gehele sportpark Hoeveelheden betreffen 2 jaar	ton			0,84 I
132010	712499		Reinigen schoonloopmatten. Situering: rondom de kunstgras sportvelden Betreft: schoonmaken schoonloopmatten - borstelmat - aantal: 2 st - afmetingen (l x b): 1,2 x 0,9 m Werkzaamheden betreffen: - opnemen en uitkloppen matten - verwijderen vuil van de verlaagde verharding onder de matten - terugplaatsen matten Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Infill: kurk en zand Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	4,00	V	4,00 I
132020	712499		Reinigen schoonroosters. Situering: rondom de kunstgras sportvelden Betreft: schoonmaken schoonloopmatten - stalen rooster - aantal 1 st - afmetingen (l x b): 4,0 x 1,5 m Werkzaamheden betreffen: - opnemen roosters - verwijderen vuil van de verlaagde verharding onder de roosters - terugplaatsen roosters Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Infill: kurk en zand Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	2,00	V	2,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132030	712499		Uitvoeren foto-inspectie schoonloopmatten en -roosters. Situering: schoonloopmatten en -roosters na het reinigen volgens bestekspostnrs. 132010 en 132020 Betreft: het uitvoeren van een inspectie van de schoonloopmatten en -roosters waarbij kleurenfoto's van het resultaat worden genomen Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren aan de directie	EUR		N	
2			Gemeentelijk Sportpark - S.J.C. Noordwijk Veld 1 - voetbalveld - jaar van aanleg: 2021 Veld 2 - voetbalveld - jaar van aanleg: 2019 Veld 3 - voetbalveld - jaar van aanleg: 2019 Veld 4 - voetbalveld - jaar van aanleg: 2018 Veld 5 - voetbalveld - jaar van aanleg: 2021				
21			Groot onderhoud sportvelden				
211			Specialistisch onderhoud - voetbalveld, grassmaster Aantal velden: 1 voetbalveld Betreft: veld 1, oppervlakte: 7600 m2 Hoeveelheden betreffen 2 jaar				
2111			<u>Affrezen toplaag</u>				
211110	513426		Affrezen toplaag sportveld. Situering: gehele grassmasterveld Betreft: het affrezen van de topplaat met behulp van een Fieldtopmaker Frequentie: 1 keer per jaar, in 1 werkgang 1. Aantal percelen 1 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Verwijderen graslaag en 10 mm tot 15 mm grond .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bestekspostnr. 211120	are	152,00	V	
211120	513499		Toplaag afvoeren. Betreft: vrijkomende materialen bij affrezen topplaat volgens bestekspostnr. 211110 Betreft: graslaag en grond Vervoeren naar een inrichting, inclusief storkkosten Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.	ton	365,00	V	
2112			<u>Doorzaaien</u>				
211210	513104		Doorzaaien sportveld. Situering: gehele grassmasterveld Betreft: doorzaaien van het sportveld Frequentie: 1 keer per jaar na het affrezen van de toplaag Kruislings zaaien, 2 x diagonale richting en 1 x in de lengterichting 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV100 Hoeveelheid: totaal 2 kg/100 m2 .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm .3. Aantal werkgangen: 3	are	152,00	V	
2113			<u>Beluchten</u>	kg			304,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211310	513414	. .2.2.1	Diepbeluchten sportveld. Situering: gehele grassmasterveld (er dient rekening gehouden te worden met locatie berekening) Betreft: het diepbeluchten van het sportveld met vertidrain met vaste pennen Aantal percelen: 1 voetbalveld Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen met 80-100 gaten/m2 (diameter 12 mm) Diepte: 250 mm Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	304,00	V	
211320	513413	. 9.2.1.2.	Beluchten sportveld. Situering: gehele grassmasterveld (er dient rekening gehouden te worden met locatie berekening) Betreft: het prikrollen van sportveld Grasveldtype: hybride Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het perforeren van de grasmat met ca. 80 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar	are	608,00	V	
2114			<u>Dressen/bezanden</u>				
211410	513420	1.9.9.2.9	Dressen/bezanden sportveld. Situering: gehele grassmasterveld Betreft: het gelijkmatig aanbrengen van verschalingszand in september/oktober op sportveld. Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF en aanvullende eisen zoals genoemd bij bepaling 22.06.02 in deel 3 van dit bestek Gerekend met 25 m3 per veld per jaar Frequentie: 1 keer per jaar Direct na het maaien door de robotmaaier Gehele veld dressen Na dressen/bezanden het veld slepen volgens bestekspostnr. 211420	are	152,00	V	
211420	513412	. .2.1.2.	Slepen sportveld. Situering: gehele grassmasterveld Betreft: het slepen van de grasmat Werkzaamheden uitvoeren direct na het dressen/bezanden volgens bestekspostnr. 211410 Aantal percelen: 1 voetbalveld Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	152,00	V	
2115			<u>Herstellen doelgebieden</u>				
211510	513442	. 1.1.	Plaatselijk herstel grasmat. Situering: grassmasterveld, t.p.v. de doelgebieden; exacte locatie bepalen i.o.m directie Betreft: het verwijderen van ruggen, egaliseren van grond en losmaken van de doelgebieden Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 100 m2 per doelgebied Gerekend met 1 beurt per jaar Zaaien met zaadmengsel SV100 Hoeveelheid 2 kg/100 m2	m2	400,00	V	
				kg			8,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211520	513420	. .1.9.9.1	Dressen/bezanden sportveld. Situering: grassmasterveld, t.p.v. de doelgebieden; exacte locatie bepalen i.o.m directie Betreft: het dressen/bezanden van de doelgebieden Gerekend met 1 beurt per jaar Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF en aanvullende eisen zoals genoemd bij bepaling 22.06.02 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheid: gemiddeld ca. 1,55 m3 per 100 m2 Direct na het maaien door de robotmaaier Slepen in één gang	are	4,00	V	6,20 L
2116			<u>Onkruid verwijderen</u>				
211610	513499	. .	Onkruidvrij maken natuurgras sportveld. Betreft: het onkruidvrij maken van natuurgras sportvelden Type onkruid: voornamelijk weegbree en paardenbloem Onkruidvrij maken door middel van mechanische bewerking: onkruid snijden en verticuteren in 1 werkgang Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan Gerekend is met 1 beurt per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	are	152,00	V	
211620	513101	 1.1.1.1.1	Zaaien sportveld. Betreft: doorzaaien van het sportveld na onkruidvrij maken volgens bestekspostnr. 211610 Frequentie: 1 keer per jaar, in 1 werkgang Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV100 Hoeveelheid: totaal 2 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken	are	152,00	V	304,00 L
2117			<u>Overige werkzaamheden</u>				
211710	513415	. .2.1.2.1	Verticuteren sportveld. Situering: gehele grassmasterveld (er dient rekening gehouden te worden met locatie berekening) Betreft: het verticuteren en het vegen van de grasmat Aantal percelen: 1 voetbalveld Gerekend is met 1 beurt per jaar Diepte: 20 mm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Na verticuteren doorzaaien conform bestekspostnr. 211210 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	152,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211720	513417	. 2.2.2.1.	Wiedeggen sportveld. Situering: gehele grassmasterveld (er dient rekening gehouden te worden met locatie berekening) Betreft: het wiedeggen van de grasmat Aantal percelen: 1 voetbalveld Gerekend is met 10 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m Aantal werkgangen: 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	1.520,00	V	
211730	513411	2.1.2.	Rollen sportveld. Situering: gehele grassmasterveld Betreft: het rollen van de grasmat Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	152,00	V	
211740	513422	1.9.9.1.1	Dressen/bezanden sportveld. Betreft: het uitvullen van uitgespeelde gaten Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF en aanvullende eisen zoals genoemd bij bepaling 22.06.02 in deel 3 van dit bestek Hoeveelheid: gemiddeld 10 m3 per veld per jaar Direct na het maaien door de robotmaaier Handmatig plaatsgewijs uitvullen Slepen in één gang	m3 m3	20,00	V	20,00 L
211760	513499	. .	Ongediertebestrijding op de sportvelden. Situering: gehele grassmasterveld Betreft: het bestrijden van ongedierte Inzet: 1 mandag per jaar	uur	16,00	V	
212		. .	Specialistisch onderhoud - voetbalveld met kurk infill Aantal velden: 4 voetbalvelden Betreft: - veld 2, oppervlakte: 7250 m2 - veld 3 (incl keepershoek), oppervlakte: 8290 m2 - veld 4, oppervlakte: 7590 m2 - veld 5, oppervlakte: 2970 m2 Hoeveelheden betreffen 2 jaar				
212010	712503	. 1.3.9.1.2.1	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Situering: gehele kunstgrasmat voetbalvelden Betreft: het reinigen en decompacteren van de infill Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Gebruik: voetbal Infill: kurk Bewerkingsdiepte: afhankelijk van aangebrachte constructie Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen	are	522,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		DEFICODE										
		1	2	3	4	5	6					
212020	712599							Nadressen infill. Betreft: het aanvullen van de infill om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Gebruik: voetbal Infill: kurk Leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 212030 Tekort komend materiaal leveren volgens stelpost 950020	are	522,00	V	
212030	712599							Leveren infillmateriaal, kurk. Betreft: het leveren van infillmateriaal t.b.v. nadressen sportvelden Gebruik: voetbal Infill: kurk Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 212020	m3	35,00	V	
									m3			35,00 L
212040	712402							Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: onkruidvrij maken gehele kunstgrasveld, inclusief verharde uitloop .3. . . Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer Werkwijze ter keuze aannemer2. . Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2.665,00	V	
212050	712506							Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: het uitvoeren van kleine reparaties aan sportvelden 1. . . . Inclusief leveren materialen Levering kunstgras volgens stelpost 950010 Overige materialen dienen geleverd te worden door de aannemer, conform artikel 71 25 01 van de Standaard Het kunstgras dat ter vervanging in het veld wordt geplaatst dient voorafgaand door de directie te zijn goedgekeurd Vrijkomende materialen vervoeren naar inrichting	uur	8,00	V	
22								Inspecties sportvelden				
221								Inspecties hybride velden Aantal velden: 1 hybride voetbalveld Hoeveelheden betreffen 2 jaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221010	712501		Inspecteren. Betreft: uitvoeren van visuele veldinspecties m.b.t. de grasmat Gerekend met 2 inspecties per veld per jaar Aantal velden: 1 voetbalveld Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.: - oneffenheden; - schade; - overige mogelijke gebreken. 1. Gebruik: voetbal .3. Betreft: grassmasterveld .9. Inspecties dienen plaats te vinden in bijzijn van de directie Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede eventueel gepaard gaande extra kosten. Rapportage in PDF-formaat aanleveren aan de directie	keer	4,00	V	
222			Inspecties kunstgras velden Aantal velden: 3 hele en een ½ kunstgras voetbalveld Hoeveelheden betreffen 2 jaar				
222010	712501		Inspecteren. Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties m.b.t. naden belijning van het kunstgrasvelden Gerekend met 2 inspecties per veld per jaar Aantal velden: 3 hele voetbalvelden (incl keepershoek) en een ½ voetbalveld Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.: - oneffenheden; - plooien; - schade; - open naden (openingstolerantie max. 2 mm); - hoeveelheid infill materiaal; - spreiding infill materiaal; - overige mogelijke gebreken. 1. Gebruik: voetbal .1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld .9. Inclusief poolhoogtemeting Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede eventueel gepaard gaande extra kosten. Rapportage in PDF-formaat aanleveren aan de directie	keer	16,00	V	
23			Bijkomende werkzaamheden				
231			Reinigen kolken Betreft: kolken op het gehele sportpark Hoeveelheden betreffen 2 jaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231010	257521		Reinigen kolken. Betreft: reinigen kolken op gehele sportpark	st	140,00	V	
		3.	Straat- en trottoirkolken				
			Straatkolken - 49 st				
			Trottoirkolken - 21 st				
		.1. . . .	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg				
			Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar				
		. .2. . .	Handmatig reinigen				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 231020	ton			1,40 I
231020	257531		Rioolslib vervoeren.	ton	1,40	V	
			Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr. 231010				
			Rioolslib omvat o.a. uitgespoelde infill (zand en kurk)				
		1.	Vervoeren naar: een inrichting				
			Acceptatiekosten verrekenen volgens stelpost 950030	ton			1,40 I
232			Reinigen schoonloopmatten en -roosters				
			Betreft: schoonloopmatten en -roosters op het gehele sportpark				
			Hoeveelheden betreffen 2 jaar				
232010	712499		Reinigen schoonloopmatten.	st	12,00	V	
			Situering: rondom de kunstgras sportvelden				
			Betreft: schoonmaken schoonloopmatten				
			- borstelmat	st			12,00 I
			- aantal: 6 st				
			- afmetingen (l x b): 1,5 x 1,2 m				
			Werkzaamheden betreffen:				
			- opnemen en uitkloppen matten				
			- verwijderen vuil van de verlaagde verharding onder de matten				
			- terugplaatsen matten				
			Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar				
			Infill: kurk en zand				
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
232020	712499		Reinigen schoonroosters.	st	20,00	V	
			Situering: rondom de kunstgras sportvelden				
			Betreft: schoonmaken schoonloopmatten				
			- stalen rooster	st			20,00 I
			- aantal: 10 st				
			- afmetingen (l x b): 3,0 x 0,9 m				
			Werkzaamheden betreffen:				
			- opnemen roosters				
			- verwijderen vuil van de verlaagde verharding onder de roosters				
			- terugplaatsen roosters				
			Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar				
			Infill: kurk en zand				
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
232030	712499		Uitvoeren foto-inspectie schoonloopmatten en -roosters.	EUR		N	
			Situering: schoonloopmatten en -roosters na het reinigen volgens bestekspostnrs. 232010 en 232020				
			Betreft: het uitvoeren van een inspectie van de schoonloopmatten en -roosters waarbij kleurenfoto's van het resultaat worden genomen				
			Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren aan de directie				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Sportpark Nieuwe Zeeweg - Noordwijkse Hockey Club Veld 1 - hockeyveld - jaar van aanleg: 2022 Veld 2 - hockeyveld - jaar van aanleg: 2021 Veld 3 - hockeyveld - jaar van aanleg: 2015				
31			Groot onderhoud sportvelden				
311			Specialistisch onderhoud - hockeyveld, waterveld Aantal velden: 3 hockeyvelden Oppervlakte: 5707 m2 per veld Hoeveelheden betreffen 2 jaar				
311010	712599		Dieptereinigen kunstgrassportveld. Betreft: onder hoge druk reinigen van kunstgrassportveld tot op de backing Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Gebruik: hockey Infill: geen (waterveld) Bewerkingsdiepte: afhankelijk van aangebrachte constructie Vrijgekomen water vervoeren volgens bestekspost 311060 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Na reiniging borstelen	are	342,50	V	
311020	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: onkruidvrij maken gehele kunstgrasveld, inclusief verharde uitloop .3. Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer Werkwijze ter keuze aannemer .2. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	are	1.760,00	V	
311030	712403		Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: mos- en algenvrij maken gehele kunstgrassportveld .2. Mos- en algenvrij maken door middel van spuiten met een bestrijdingsmiddel Alga Valan o.g. Inclusief leveren bestrijdingsmiddel .2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	2.740,00	V	
311040	712499		Mos- en algenvrij maken belijning kunstgrassportveld. Betreft: mos- en algenvrij maken belijning kunstgrassportveld Handmatig mos- en algenvrij maken met behulp van rugspuit, met een bestrijdingsmiddel Alga Valan o.g. Inclusief leveren bestrijdingsmiddel Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	27.552,00	V	

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331010	257521		Reinigen kolken.	st	50,00	V	
			Betreft: reinigen kolken op gehele sportpark				
		9.	Straatkolken - 25 st				
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg				
			Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar				
331020	257531	.2.	Handmatig reinigen				
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens	ton			0,50 I
			bestekspostnr. 331020				
			Rioolslib vervoeren.	ton	0,50	V	
332			Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr.				
			331010				
			Rioolslib omvat o.a. uitgespoelde infill (zand)				
		1.	Vervoeren naar: een inrichting	ton			0,50 I
			Acceptatiekosten verrekenen volgens stelpost 950030				
332010	712499		Reinigen schoonloopmatten				
			Betreft: schoonloopmatten op het gehele sportpark				
			Hoeveelheden betreffen 2 jaar				
			Reinigen schoonloopmatten.	st	10,00	V	
332020	712499		Situering: rondom de kunstgras sportvelden				
			Betreft: schoonmaken schoonloopmatten				
		-	borstelmat	st			10,00 I
		-	afmetingen (l x b): 1,5 x 1,2 m - aantal: 4 st				
		-	afmetingen (l x b): 3,0 x 0,9 m - aantal: 1 st				
4			Werkzaamheden betreffen:				
		-	opnemen en uitkloppen matten				
		-	verwijderen vuil van de verlaagde verharding onder de matten				
		-	terugplaatsen matten				
			Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar				
41			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
411	712499		Uitvoeren foto-inspectie schoonloopmatten.	EUR		N	
			Situering: schoonloopmatten na het reinigen volgens bestekspostnr. 332010				
			Betreft: het uitvoeren van een inspectie van de schoonloopmatten waarbij kleurenfoto's van het resultaat worden genomen				
			Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren aan de directie				
411			Sportpark Nieuwe Zeeweg - Fluks Korfbal				
			Veld 1 - korfbalveld - jaar van aanleg: 2022				
			Veld 2 - korfbalveld - jaar van aanleg: 2015				
411			Groot onderhoud sportvelden				
			Specialistisch onderhoud - korfbalveld met zandinfill				
			Aantal velden: 2 korfbalvelden, incl. oefenhoek				
			Betreft:				
411			- veld 1, oppervlakte: 2201 m2				
			- veld 2, oppervlakte: 2675 m2, incl. oefenhoek				
			Hoeveelheden betreffen 2 jaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
411010	712503	. 4.1.9.1.2.1	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft: reinigen en decompacteren infill Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Gebruik: korfbal Infill: zand Bewerkingsdiepte: afhankelijk van aangebrachte constructie Zeefmaat reiniging: 3 mm Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging borstelen	are	97,52	V	
411020	712599	. .	Nadressen infill. Betreft: het aanvullen van de infill om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen Gebruik: korfbal Infill: zand Inclusief leverantie van benodigde infill. Leverantie van de benodigde infill volgens bestekspost 411030 Tekort komend materiaal leveren volgens stelpost 950020	are m3	97,52	V	1,00 I
411030	712599	. .	Leveren infillmateriaal, zand. Betreft: het leveren van infillmateriaal t.b.v. nadressen sportvelden Gebruik: korfbal Infill: zand Infillmateriaal dient te voldoen aan de norm NOCNSF-M4.a Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 411020	m3 m3	2,00	V	2,00 L
411040	712402	. .	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: onkruidvrij maken gehele kunstgrasveld, inclusief verharde uitloop Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer Werkwijze ter keuze aannemer Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	are	506,00	V	
411060	712506	 1. .	Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties aan sportvelden Inclusief leveren materialen Levering kunstgras volgens stelpost 950010 Overige materialen dienen geleverd te worden door de aannemer, conform artikel 71 25 01 van de Standaard Het kunstgras dat ter vervanging in het veld wordt geplaatst dient voorafgaand door de directie te zijn goedgekeurd Vrijkomende materialen vervoeren naar inrichting	uur	4,00	V	
42			Inspecties kunstgrasvelden				
421		. .	Inspecties kunstgrasvelden Aantal velden: 2 kunstgras korfbalvelden Hoeveelheden betreffen 2 jaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
421010	712501		Inspecteren. Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties m.b.t. naden belijning van het kunstgrasvelden Gerekend met 2 inspecties per veld per jaar Aantal velden: 2 korfbalvelden Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.: - oneffenheden; - plooiën; - schade; - open naden (openingstolerantie max. 2 mm); - hoeveelheid infill materiaal; - spreiding infill materiaal; - overige mogelijke gebreken.	keer	8,00	V	
43		4.	Gebruik: korfbal				
431		.1.	Betreft: ingestrooid kunstgrasveld				
		.9.	Inclusief poolhoogtemeting Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede eventueel gepaard gaande extra kosten. Rapportage in PDF-formaat aanleveren aan de directie				
			Bijkomende werkzaamheden				
			Reinigen kolken en lijngoten Betreft: kolken en lijngoten op het gehele sportpark Hoeveelheden betreffen 2 jaar				
431010	257521		Reinigen kolken. Betreft: reinigen kolken op gehele sportpark	st	14,00	V	
		9.	Straatkolken - 7 st				
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar				
		.2.	Handmatig reinigen				
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 431030	ton			0,14 I
431020	257599		Reinigen lijngoten. Situering: tussen veld 1 en kantine Betreft: reinigen lijngoot, type roostergoot - lengte: 2,5 m - aantal: 3 st Inclusief reinigen zandvangens Hoeveelheid verontreiniging: ca 2 kg/m Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Machinaal reinigen Inclusief demonteren en na reinigen weer monteren van de gootdeksels Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 431030	m	15,00	V	
				ton			0,03 I
431030	257531		Rioolslib vervoeren. Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 431010 en 431020 Rioolslib omvat o.a. uitgespoelde infill (zand)	ton	0,19	V	
		1.	Vervoeren naar: een inrichting Acceptatiekosten verrekenen volgens stelpost 950030	ton			0,19 I
432			Reinigen schoonloopmatten Betreft: schoonloopmatten op het gehele sportpark Hoeveelheden betreffen 2 jaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432010	712499		Reinigen schoonloopmatten.	st	6,00	V	
			Situering: rondom de kunstgras sportvelden				
			Betreft: schoonmaken schoonloopmatten				
			- borstelmat	st			6,00 I
			- afmetingen (l x b): 2,0 x 1,0 m				
			- aantal: 3 st				
			Werkzaamheden betreffen:				
			- opnemen en uitkloppen matten				
			- verwijderen vuil van de verlaagde verharding onder de matten				
			- terugplaatsen matten				
			Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar				
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
432020	712499		Uitvoeren foto-inspectie schoonloopmatten.	EUR		N	
			Situering: schoonloopmatten na het reinigen volgens bestekspostnr. 432010				
			Betreft: het uitvoeren van een inspectie van de schoonloopmatten waarbij kleurenfoto's van het resultaat worden genomen				
			Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren aan de directie				
5			Sportpark De Boekhorst - VVSB Noordwijkerhout				
			Veld 1 - voetbalveld - jaar van aanleg: 2019				
			Veld 2 - voetbalveld - jaar van aanleg: 2021				
			Veld 3 - voetbalveld - jaar van aanleg: 2019				
			Veld 4A - voetbalveld - jaar van aanleg: 2019				
			Veld 4B - voetbalveld - jaar van aanleg: 2019				
			Veld 5 - ASM-veld - jaar van aanleg: 2019				
			Veld 8 - handbalveld - jaar van aanleg: 2020				
51			Groot onderhoud sportvelden				
511			Specialistisch onderhoud - voetbalveld met kurk infill, veld				
			Aantal velden: 5 voetbalvelden				
			Betreft:				
			- veld 1, oppervlakte: 7590 m2				
			- veld 2, oppervlakte: 7590 m2				
			- veld 3, oppervlakte: 7590 m2				
			- veld 4A, oppervlakte: 3300 m2				
			- veld 4B, oppervlakte: 1775 m2				
			Hoeveelheden betreffen 2 jaar				
511010	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld.	are	557,00	V	
			Situering: gehele kunstgrasmat voetbalveld				
			Betreft: reinigen en decompacteren infill				
			Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar				
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
		1.	Gebruik: voetbal				
		.3.	Infill: kurk				
		.9.	Bewerkingsdiepte: afhankelijk van aangebrachte constructie				
		.1.	Zeefmaat reiniging: 3 mm				
		.2.	Overtollig infill verdelen over het sportveld				
		.1	Na reiniging borstelen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
511020	712599		Nadressen infill. Betreft: het aanvullen van de infill om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Gebruik: voetbal Infill: kurk Leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 511030 Tekort komend materiaal leveren volgens stelpost 950020	are	557,00	V	
				m3			1,00 I
511030	712599		Leveren infillmateriaal, kurk. Betreft: het leveren van infillmateriaal t.b.v. nadressen sportvelden Gebruik: voetbal Infill: kurk Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 511020	m3	35,00	V	
				m3			35,00 L
511040	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: onkruidvrij maken gehele kunstgrasveld, inclusief verharde uitloop .3. . . Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer Werkwijze ter keuze aannemer . . .2. . Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2.850,00	V	
511050	712506		Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties aan sportvelden 1. . . . Inclusief leveren materialen Levering kunstgras volgens stelpost 950010 Overige materialen dienen geleverd te worden door de aannemer, conform artikel 71 25 01 van de Standaard Het kunstgras dat ter vervanging in het veld wordt geplaatst dient voorafgaand door de directie te zijn goedgekeurd Vrijkomende materialen vervoeren naar inrichting	uur	8,00	V	
512			Specialistisch onderhoud - ASM-veld met zand infill Aantal velden: 1 ASM-veld Oppervlakte: 400 m2 Hoeveelheden betreffen 2 jaar				
512010	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Situering: gehele kunstgrasmat ASM-veld Betreft: reinigen en decompacteren infill Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting 5. . . . Gebruik: ASM .3. . . . Infill: zand . .9. . . . Bewerkingsdiepte: afhankelijk van aangebrachte constructie . . .1. . . . Zeefmaat reiniging: 3 mm2. . . . Overtollig infill verdelen over het sportveld1 Na reiniging borstelen	are	8,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
		1	2	3	4	5				
512020	712599						Nadressen infill. Betreft: het aanvullen van de infill om de sporttechnische eigenschappen te waarborgen Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Gebruik: ASM Infill: zand Leverantie van de benodigde infill volgens bestekspostnr. 512030 Tekort komend materiaal leveren volgens stelpost 950020	are	8,00	V
512030	712599						Leveren infillmateriaal, zand. Betreft: het leveren van infillmateriaal t.b.v. nadressen sportvelden Gebruik: ASM Infill: zand Infillmateriaal dient te voldoen aan de norm NOCNSF-M4.a Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 512020	m3	0,20	V
512040	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft: onkruidvrij maken gehele kunstgrasveld, inclusief verharde uitloop 3. Onkruidvrij maken door middel van chemievrij beheer Werkwijze ter keuze aannemer 2. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	40,00	V
512050	712506						Uitvoeren kleine reparaties. Betreft: uitvoeren kleine reparaties aan sportvelden 1. Inclusief leveren materialen Levering kunstgras volgens stelpost 950010 Overige materialen dienen geleverd te worden door de aannemer, conform artikel 71 25 01 van de Standaard Het kunstgras dat ter vervanging in het veld wordt geplaatst dient voorafgaand door de directie te zijn goedgekeurd Vrijkomende materialen vervoeren naar inrichting	uur	8,00	V
513							Onderhoud sportvelden - handbalveld, asfalt			
513010	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Situering: gehele handbalveld Betreft: reinigen sportveld Gerekend met 2 onderhoudsbeurten per jaar 3. Totale breedte 3,00 m en groter 1. Ondergrond: asfaltverharding 5. Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met water 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m2	4.224,00	V
52							Inspecties kunstgrasvelden			
521							Inspecties kunstgrasvelden Aantal velden: 5 kunstgras voetbalvelden 1 kunstgras ASM-veld Hoeveelheden betreffen 2 jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
521010	712501		Inspecteren. Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties m.b.t. naden belijning van het kunstgrasvelden Gerekend met 2 inspecties per veld per jaar Aantal velden: 5 voetbalvelden Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.: - oneffenheden; - plooiën; - schade; - open naden (openingstolerantie max. 2 mm); - hoeveelheid infill materiaal; - spreiding infill materiaal; - overige mogelijke gebreken. 1. Gebruik: voetbal 1.1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld 1.9. Inclusief poolhoogtemeting Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede eventueel gepaard gaande extra kosten. Rapportage in PDF-formaat aanleveren aan de directie	keer	20,00	V	
521020	712501		Inspecteren. Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties m.b.t. naden belijning van het kunstgrasvelden Gerekend met 2 inspecties per veld per jaar Aantal velden: 1 ASM-veld Werkzaamheden hebben betrekking op o.a.: - oneffenheden; - plooiën; - schade; - open naden (openingstolerantie max. 2 mm); - hoeveelheid infill materiaal; - spreiding infill materiaal; - overige mogelijke gebreken. 5. Gebruik: ASM 5.1. Betreft: ingestrooid kunstgrasveld 5.9. Inclusief poolhoogtemeting Inclusief het vastleggen van bevindingen in een rapportage. In de rapportage dient eveneens meegenomen te worden de te ondernemen herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede eventueel gepaard gaande extra kosten. Rapportage in PDF-formaat aanleveren aan de directie	keer	2,00	V	
53			Bijkomende werkzaamheden				
531			Reinigen kolken en lijngoten Betreft: kolken en lijngoten op het gehele sportpark Hoeveelheden betreffen 2 jaar				
531010	257521		Reinigen kolken. Betreft: reinigen kolken op gehele sportpark 9. Straatkolken - 30 st 9.1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar 9.2. Handmatig reinigen 9.1.1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 531030	st	60,00	V	
				ton			0,60 l

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
531020	257599		Reinigen lijngoten. Situering: pleintje noordzijde Betreft: reinigen lijngoot, type roostergoot Totale lengte: ca. 90 m Inclusief reinigen zandvangers, aantal: ca. 15 st Hoeveelheid verontreiniging: ca 2 kg/m Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Machinaal reinigen Inclusief demonteren en na reinigen weer monteren van de gootdeksels Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 131030	m	180,00	V	
531030	257531		Rioolslib vervoeren. Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr. 531010 Rioolslib omvat o.a. uitgespoelde infill (zand en kurk) 1. Vervoeren naar: een inrichting Acceptatiekosten verrekenen volgens stelpost 950030	ton	0,96	V	0,36 I
532			Reinigen schoonloopmatten Betreft: schoonloopmatten op het gehele sportpark Hoeveelheden betreffen 2 jaar				
532010	712499		Reinigen schoonloopmatten. Situering: rondom de kunstgras sportvelden Betreft: schoonmaken schoonloopmatten - borstelmat - afmetingen (l x b): 4,0 x 1,5 m, aantal: 1 st - afmetingen (l x b): 1,5 x 1,0 m, aantal: 9 st - afmetingen (l x b): 2,0 x 1,0 m, aantal: 2 st Werkzaamheden betreffen: - opnemen en uitkloppen matten - verwijderen vuil van de verlaagde verharding onder de matten - terugplaatsen matten Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	24,00	V	24,00 I
532020	712499		Uitvoeren foto-inspectie schoonloopmatten. Situering: schoonloopmatten na het reinigen volgens bestekspostnr. 532010 Betreft: het uitvoeren van een inspectie van de schoonloopmatten waarbij kleurenfoto's van het resultaat worden genomen Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren aan de directie	EUR		N	
8			Werken van algemene aard				
81			Onderhoudsplan				
810010	712599		Opstellen onderhoudsplan. Betreft het opstellen van een onderhoudsplan t.b.v. het groot onderhoud van de sportvelden. Opstellen onderhoudsplan met omschrijving van: - alle benodigde onderhoudswerkzaamheden onderverdeeld in specialistisch, wekelijks en dagelijks onderhoud met bijbehorende frequenties.	EUR		N	
82			Communicatie				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
820010	102301		Communiceren met derden. Betreft: communicatie met Sportbedrijf Noordwijk 5. Wijze van communiceren: aannemer dient contact op te nemen met Sportbedrijf Noordwijk om de planning af te stemmen Afstemming geldt voor werkzaamheden aan alle in dit bestek genoemde velden	EUR		N	
83			Inzetten werknemers en materieel				
831			Inzetten werknemers				
831010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): grondwerker	uur	20,00	V	
831020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouw & infra): koppel straatmakers (2 personen)	uur	20,00	V	
831030	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouw & infra): .4. . . . Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): hovenier, groenvoorziener A	uur	20,00	V	
832			Inzetten materieel				
832010	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: mini graafmachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 .2. . . . Rupsgraafmachine . .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	V	
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost leverantie kunstgras. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Levering materialen t.b.v. kleine reparaties van kunstgras. Te vervangen kunstgras vooraf ter goedkeuring aan directie overleggen	EUR	5.000,00	V	
950020	100301		Stelpost leverantie infill. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Levering infill t.b.v. nadressen	EUR	17.500,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
950030	100301	 6. 950040	Stelpost acceptatiekosten. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012) Rioolslib afgevoerd volgens bestekspostnr(s). 131030 , 231020 , 331020 , 431030 en 531030 Stelpost extra beheerkosten. Betreft: extra beheerkosten die zijn gemaakt moeten worden voor onder andere: - trainingskampen BVO's; - wedstrijden BVO's; - diverse evenementen, zoals 'strand-6-daagse'. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Extra beheerkosten op verzoek van de opdrachtgever	EUR	1.500,00	V	
	100301			EUR	15.000,00	V	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 In afwijking van het gestelde in lid 03 van artikel 01.01.13 van de Standaard worden alleen de kosten van het opruimen van deze voorwerpen vergoed indien de werkzaamheden daartoe aan hem worden opgedragen, de kosten van de onderbreking komen niet voor vergoeding in aanmerking.
- 07 De aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werken, tevens werken door derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van deze werken door derden komen niet voor verrekening in aanmerking. Indien de eventuele afstemming of het gebrek aan naleving van de afstemming leidt tot hogere kosten voor de uitvoering dan vooraf voorzien, is het bepaalde in paragraaf 47 van de UAV van toepassing.
- 08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.13 van de Standaard de leden 02 en 03 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.
- 09 Bijbehorende verplichtingen en de levering van “zeer kleine leveringen” (te denken aan b.v. nagels), als aangegeven in de Handleiding RAW 00.06 blz. 13 en 14 blijven van toepassing.
- 10 Indien het werk het reinigen en/of inspecteren van riolering bevat is op dat onderdeel van het werk van toepassing:
1. KIWA BRL K10014 en K10015;
 2. NEN-EN 13508-1 en NEN 3398;
 3. NEN-EN 13508-2 en NEN 3399 (2015);
 4. Arbo catalogus afvalbedrijven, uitgave I-SZW;
 5. Veiligheidsvoorschrift van Vereniging Nederlandse Afvalondernemers "Veilig werken in riolen", ISBN 90-802008-1-6
 6. Eisen te stellen volgens voorschriften VCA*
 7. Eisen aan personeel te stellen: personeel dient volgende opleidingen te hebben gevolgd:
 - BV1 (Basis Veiligheid 1, VCA);
 - VWIR (veilig werken in riolen).
- 11 De transportwegen behoeven goedkeuring van de directie UAV. Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.
- 12 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie UAV of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012.

- 01 In aanvulling op § 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard 2020 of een hoofdstuk in deel 3 van het bestek: Te

HFD PAR ART LID

verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en buiten gebruik stellen, het in stand houden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

- 02 In aanvulling op paragraaf 5 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor de voorgeschreven constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een door hemzelf ontwikkeld of aangeboden systeem.
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid terstond ter kennis van de directie UAV dient te brengen.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de UAV 2012 wordt bepaald dat indien de gevolgen, bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben, deze kostenverlaging, met de opdrachtgever worden verrekend.
- 05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 15 van de UAV 2012 'verplichtingen van de aannemer' dient de aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in de zin van paragraaf 38 en 39 van de UAV 2012, dit voorafgaande aan de uitvoering aan de directie UAV kenbaar te maken.
- 06 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012 zorgt de aannemer voor orde en veiligheid op het werk, echter onverlet de wettelijke bepalingen en voorschriften voor gebruik van de openbare weg.
- 07 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie UAV kan opdragen dat naar haar mening onbekwame dan wel ongeschikte personen, die vanwege de aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden beëindigen.
- 08 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 1 en 2 van de UAV 2012 mag de aannemer niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na schriftelijk verkregen toestemming van de directie UAV.
- 09 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie UAV tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 10 In aanvulling op paragraaf 21 van de UAV 2012 kunnen bouwstoffen door de directie UAV voor hergebruik bestemd worden. In dergelijke gevallen kan de directie UAV opdragen de oude bouwstoffen af te voeren naar een aan te wijzen plaats binnen de gemeente. Dergelijk transport komt voor verrekening in aanmerking, mits in de resultaatsverplichting niet anders is aangegeven.
- 11 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.
- 12 In aanvulling op paragraaf 23 van de UAV 2012 aanvaardt de gemeente generlei aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.
- 13 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. Termijnstaten echter worden door de directie UAV opgemaakt. overeenkomstig lid 01 art. 01.02.03 van de Standaard 2020.
- 14 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de regeling in de P.M.V. (Provinciale Milieu Verordening).
- 15 In aanvulling op paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de

HFD PAR ART LID

eerste werkdag van de opvolgende werkweek wekelijks een staat van de in de vorige werkweek verwerkte verrekenbare en niet-verrekenbare hoeveelheden met een onderbouwing aan de directie UAV. Na goedkeuring door de directie UAV worden deze gegevens opgenomen in de besteksadministratie.

- 18 Paragraaf 36 lid 4 van de UAV 2012. Met bestekswijzigingen worden in het kader van dit bestek bedoeld de opgedragen uitvoering van werkzaamheden waarvoor in het bestek geen direct toepasbare bestekspost voorhanden is. De tekst in UAV 2012, paragraaf 36 lid 4 dient vervangen te worden door onderstaande tekst:
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de directie UAV en aannemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele kostenconsequentie van een bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd:
 - a) kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijziging afzonderlijk benoemen;
 - b) hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;
 - c) de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een sub totaal;
 - d) de totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het sub totaal, berekend volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding van 12 % waarbij alle kosten van niet directe aard , zoals bedoeld in de bestekspostnummer 919980 t/m 949990, worden geacht te zijn inbegrepen. Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande procedure gehanteerd:
 - e) De eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de inschrijfstaat;
 - f) de aard en hoeveelheid van het eventueel door de aannemer te leveren en te verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de feitelijke leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van
- 19 Paragraaf 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6: Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens slechts worden slechts herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.
- 20 Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:
 - a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden.
 - b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen.
- 21 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.
- 22 In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 47 wordt bepaald dat ook bij uitvoering van werkzaamheden “in regie” de kosten van eventueel verlet (b.v. vanwege weersomstandigheden) voor risico van de aannemer.
- 23 Het is bij inschrijving niet toegestaan in de inschrijfstaat negatieve bedragen op nemen in de gehele inschrijfstaat, inclusief de staartposten.

HFD PAR ART LID

01 01 15 Meer- en minderwerk

- 01 Meer- en minderwerk op de overeenkomst dient altijd vooraf te worden gemeld aan de directie UAV.
- 02 Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.

01 01 16 Gelijkwaardigheid leveranties

- 01 Indien in de aannemingsovereenkomst bij leveranties de term “of gelijkwaardig” of een ander term met vergelijkbare strekking wordt gebezigd, heeft de aannemer het recht een andere, functioneel gelijkwaardig, product te leveren. Onder gelijkwaardigheid van functies wordt in dit kader verstaan een volstreekte gelijkwaardigheid aan alle specificaties volgens in het bestek genoemde leverantie. Voorafgaand aan de leverantie van een gelijkwaardig product dient de aannemer de directie UAV de volstreekte gelijkwaardigheid aan te tonen middels een vergelijking van attesten tussen het in het bestek benoemde leverantie en het vermeend gelijkwaardige product. Indien de leverantie een product betreft die na verwerking zichtbaar blijft, dient de aannemer tevens monsters aan te leveren zowel van het oorspronkelijke in het bestek bedoelde product als van zijn gelijkwaardig product.
- Pas na goedkeuring door de directie UAV is toepassing van het gelijkwaardig product toegestaan. Indien de directie UAV niet akkoord gaat met toepassing van het gelijkwaardige product vestigt dit geen recht op enige vergoeding.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 03 van paragraaf 01.02.01 van de Standaard wordt bepaald dat het gestelde alleen van toepassing is als de verwachte uitvoeringsduur van de (deel)opdracht langer is dan 3 weken.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 01 Indienen declaraties**

- 02 In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.06.01 van de Standaard de declaratie richten aan de opdrachtgever en opstellen volgens een bij dit bestek gevoegd model. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en indienen bij de directie UAV. De door de directie getekende declaratie indienen t.a.v. facturen@noordwijk.nl of via een E-factuur.
- 04 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie bij de desbetreffende opdrachtgever, e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief. Gegevens m.b.t. adressering zal na opdracht worden gecommuniceerd.
- 05 Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie UAV, zoals bedoeld in paragraaf 3 van de UAV 2012.
- 06 Op alle declaraties moeten de benaming en het nummer van dit bestek worden vermeld.
- 07 In aanvulling op paragraaf 36 lid 4 van de UAV 2012, zal de vergoeding van de aan het doen van de prijsaanbieding verbonden kosten, maximaal 12 % Algemene Kosten, Winst en Risico zijn.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.07.01 van de Standaard, moet de zekerheid bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

HFD PAR ART LID

01 08 01 **Bijdrage RAW-systematiek**

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 **Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT**

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 05 **Algemeen**

01 In aanvulling op het bepaalde in artikelen 01.08.01 en 01.08.02 van de Standaard 2020 zal de aannemer een kopie van de betalingsbewijzen binnen 1 week na ontvangst, verzenden aan de maker van het bestek.

01 10 **Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**

01 10 01 **Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**

03 Voor permanente geluidshinder, zoals bijvoorbeeld pompen voor bemalingen en/of aggregaten voor deze, zijn de volgende maximaal toelaatbare equivalente geluidsniveaus (bAeq) bepaald:

- van 07.00 uur tot 19.00 uur maximaal 45 dB(A).
- van 19.00 uur tot 23.00 uur maximaal 40 dB(A).
- van 23.00 uur tot 07.00 uur maximaal 35 dB(A).

Deze waarden gemeten bij de gevels van de woningen en geluidgevoelige objecten.

01 10 03 **Werktijden**

01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie UAV niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:

- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
- op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds;
- op zon- en feestdagen.

Bovenstaande werktijden dienen te worden afgestemd met de directie UAV en dienen goedgekeurd te worden door de Arbeidsinspectie.

01 11 **Verband met andere werken**

01 11 01 **Werken, die in elkander grijpen**

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat de volgende werken in elkander grijpen:

- onderhoud aan plantsoen, bomen etc. op de sportparken;

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen. Verrekening van stagnatie door archeologie volgens de betreffende bestekspost.

01 12 **Maatregelen in het belang van het verkeer.**

01 12 02 **Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen**

03 De locatiekeuze voor opslag dient vooraf in overleg met de directie UAV plaats te vinden.

01 12 03 **Verwijderen verontreiniging op wegen**

02 Het gestelde in lid 01 van artikel 01.12.03 van de Standaard is tevens van toepassing op verontreinigingen die ten gevolge van (riool)(reparatie)werkzaamheden op de openbare weg terecht komen. Hierbij wordt ook water als een verontreiniging beschouwd.

03 Schoonmaakkosten worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.

HFD PAR ART LID

01 12 06 Veiligheid in relatie tot de omgeving

- 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden.
- 02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
- 03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis te geven aan de directie UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.
- 05 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de vertegenwoordiger van de veiligheidsregio.
- 06 De aannemer deint voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk personeelslid belast is met veiligheid op het werk.
- 07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.
- 08 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk, te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

01 12 07 Veiligheidsvoorzieningen vrachtwagens

- 01 Alle vrachtwagens moeten zijn voorzien van dode hoek- spiegels of een camerasysteem.
- 02 Vrachtwagens die niet voorzien zijn van dode hoekspiegels of een camerasysteem mogen niet op het werk worden gebruikt. Op het werk aangetroffen vrachtwagens die niet voorzien zijn van dode hoekspiegels of een camerasysteem moeten op eerste aanzeggen van directie of opzichter van het werk worden verwijderd.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging

- 01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.13.01 van de Standaard 2020, is bepaald dat de aannemer, ongeacht of hij beschikt over een kwaliteitssysteem, de verplichtingen volgend uit de artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard, naleeft.

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan.

- 02 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de gedachte feitelijke start van de werkzaamheden dient de aannemer een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de UAV 2012, digitaal in pdf-formaat te overleggen aan de directie UAV. Het schema dient inzicht te geven in:
- de volgorde van uitvoering;
 - de wijze van uitvoering;
 - tijdsduur van de uitvoering per werkvak.
- 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- lokale evenementen;
 - de omleidingen worden met de beheerders van de in de omleiding betrokken wegen;
 - bereikbaarheid percelen;
 - alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd;
 - werkzaamheden op zondag zijn niet toegestaan;
 - werkzaamheden op zaterdag en (landelijk) erkende feestdagen zijn alleen toegestaan na voorafgaande na goedkeuring door directie UAV;
 - werkzaamheden nutsbedrijven.
- 04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer per een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV2012, verlangd omvattende:
- een plan van aanpak;
 - de wijze van uitvoering;
 - de inzet van werknemers;
 - de inzet van materieel;
 - bereikbaarheid van brandkranen e.d.;
 - een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen;
 - gedetailleerd tijdschema waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van roostervrije dagen, vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc.;
 - relatie met werken door derde(n);
 - tijdelijke maatregelen in verband met het verkeer;
- 05 Bij stagnatie of onderbreking van het werk, bijvoorbeeld bij vakantie, draagt de aannemer er zorg voor dat de werken zoveel mogelijk zijn afgerond en de grootte van het werkkerrein tot een minimum is beperkt. Waar de directie UAV dit eist moeten sleuven worden gedicht, omleggingen van waterlopen en/of wegen zijn hersteld, verhardingen zijn aangebracht enz. De hieruit voortvloeiende extra kosten dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

01 13 08 Beoordeling plannen

- 01 De aannemer dient m.b.t. de aan de directie UAV te verstrekken plannen rekening te houden met:
- alle plannen dienen ter goedkeuring digitaal in pdf-formaat te worden ingediend;
 - een eerste beoordelingstermijn volgend op de dag waarop de plannen zijn ingediend aan de directie UAV;
 - eventuele volgende beoordelingstermijnen, volgend op de dag van elke hernieuwde indiening van gewijzigde plannen indien door de directie UAV geen goedkeuring wordt verleend aan de door de aannemer ingediende plannen;
 - alle risico's en gevolgen voortvloeiend uit het onthouden van goedkeuring van de ingediende plannen zijn voor risico en rekening van de aannemer;
 - onder goedkeuring door de directie UAV wordt verstaan een beoordeling of bij het maken van de plannen de voorgeschreven uitgangspunten, normen en richtlijnen op de juiste wijze zijn toegepast;
 - elk ingediend document dient te worden vergezeld van een begeleidend formulier, waarop staat aangegeven de namen en functies van de personen die het desbetreffende document hebben vervaardigd en gecontroleerd;
 - uitsluitend documenten voorzien van deze begeleidende formulieren worden door de directie UAV geaccepteerd voor beoordeling;
 - In geval van onderaanneming of leverantie is de aannemer verantwoordelijk voor de informatieoverdracht van de uitgangspunten, normen en richtlijnen die voor de desbetreffende onderdelen in de verschillende besteksdelen vermeld zijn;
 - als de directie UAV akkoord gaat met de ingediende plannen, berekeningen en tekeningen, worden deze door de directie UAV getekend voor gezien en mag met de productie en/of

HFD PAR ART LID

- uitvoering van het desbetreffende onderdeel worden begonnen;
- eerste beoordelingstermijn: 20 werkdagen, elke volgende beoordelingstermijn: 5 werkdagen, tenzij anders is vermeld.

01 14 **Bouwstoffen**

01 14 02 **Verwerking van bouwstoffen**

- 03 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".
- 04 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders vermeld in dit bestek.
- 05 In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt voldaan.
- 06 In aanvulling op lid 4 van § 17 UAV 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen / verklaringen van oorsprong / herkomst overleggen.
- 07 De bouwstoffen welke worden gekeurd ,door of vanwege de directie UAV, zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie UAV is ontvangen.
- 08 Indien in het bestek producten met merknaam zijn voorgeschreven, zal in afwijking van lid 5 van § 17 van de UAV 2012 de directie UAV geen andere producten accepteren.
- 09 Indien bouwstoffen zijn omschreven met merknamen en de vermelding "of gelijkwaardig", mag de aannemer na tijdige melding andere doch minimaal gelijkwaardige bouwstoffen verwerken.
- 10 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie UAV.

01 14 05 **Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen**

- 04 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
 - KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 05 Het transport, de opslag en de verwerking van deze bouwstoffen moet geschieden overeenkomstig de richtlijnen in de KOMO-kwaliteitsverklaringen.
Een overzicht van de producten en bouwdelen die met een kwaliteitsverklaring van KOMO leverbaar zijn kan worden verkregen bij de Stichting Bouwkwiteit (SBK), Treubstraat 1, 2288 EG Rijswijk (Z-H).
- 06 Aangevoerde materialen die tijdens het lossen of verwerken onbruikbaar zijn geworden, moeten op eerste aanzegging van de directie UAV van het werkterrein worden verwijderd en door nieuwe, goedgekeurde materialen worden vervangen.
- 07 Tijdverlies, ontstaan door keuring van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van de aannemer en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.
- 08 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie UAV is afgegeven en de bouwstoffen door de directie UAV op het werk zijn geïnspecteerd.

HFD PAR ART LID

01 14 06 Besluit bodemkwaliteti

- 06 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de directie UAV in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen.
- 07 De aannemer verstrekt het bewijsmiddel zoals genoemd in artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.

01 14 07 Bewijs van oorsprong

- 01 In aanvulling op 01.14.07 lid 01 van de Standaard dient iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.

01 14 08 Procescertificatie

- 01 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie UAV een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

01 15 Garantie**01 15 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 01.15.01 van de Standaard. De aannemer verbindt zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechts- personen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

01 16 Verzekeringen**01 16 02 Verzekering door de opdrachtgever bij overeenkomsten volgens UAV 2012**

- 01 De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.
- 02 De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de contractperiode. De dekking bij eerdere ingebruikname door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds alsdan overgang van risico plaatsvindt.
- 03 Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constructeur(s), de eigenaar van het werk en voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde werk op het bouw-/montageterrein aanwezig zijn.
- 04 De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen:
- het werk tegen materiële schade;
 - schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden.
 - schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
 - eigendommen van de bouwdirectie en personeel.
- 05 De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:
- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
 - bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;
 - schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde.
- 06 Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de

HFD PAR ART LID

directe omgeving daarvan voordoen. Schade, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn onderaannemers(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schade te verzekeren.

- 07 Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de opdrachtnemer.
- 08 De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt.
Rechtstreekse uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.
- 09 Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk na afsluiten, op diens verzoek aan de opdrachtnemer worden verstrekt.
- 10 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 11 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen van de opdrachtnemer wordt geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.
- 12 Voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen.

01 16 03 Verzekering door de opdrachtnemer bij overeenkomsten volgens UAV 2012

- 01 De opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) te hebben. Het minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € 2.500.000,- te bedragen. De opdrachtnemer is verplicht om een kopie van de polisvoorwaarden en betalingsbewijzen uiterlijk bij de eerste bouwbespreking te overhandigen aan opdrachtgever.
- 02 De opdrachtnemer is verplicht om voor alle bij het werk te gebruiken motorrijtuigen te verzekeren in overeenstemming met de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (W.A.M.).

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

- 02 De kosten van afvoeren, storting en/of verwerking van uit het werk komend niet chemisch verontreinigd bouwafval, sloopafval, verhardingsmaterialen, grond enz. welke naar het oordeel van de directie UAV geen waarde meer hebben dienen te zijn inbegrepen in de aannemingsom.
- 03 De aannemer dient het werk wekelijks vrijdags 16.00 uur vrij te hebben van eventueel aanwezig puin. Indien een vrijdag als feestdag/vrije dag is aangemerkt dient het werk voor het ingaan van de feestdag/vrije dag ontdaan te zijn van puin.
- 04 Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangegeven wat de milieuhygiënische kwaliteit van vrijkomende materialen is, ook die welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie:
- bij grond: voldoet aan de kwaliteitsklasse landbouw/natuur als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit;
 - bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel mag worden toegepast.
- 05 De vrijkomende materialen die pas tijdens het werk kunnen worden bemonsterd, zullen alsnog door of namens de directie UAV worden onderzocht. De aannemer stelt de directie UAV in de gelegenheid de hoedanigheid van deze materialen vast te stellen en stemt zijn werkplan daar op af.
- 06 De opslag, verwerking en het afvoeren van puin, afval, verpakkingsmateriaal en dergelijke, moet plaatsvinden in overeenstemming met de milieuwetgeving. Dientengevolge moeten vorenstaande materialen gescheiden worden ingezameld.

HFD PAR ART LID

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 04 Vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn verklaard, en die eventueel na bewerking geschikt zijn voor hergebruik, moeten legaal worden afgevoerd en verwerkt. De aannemer is vrij in het (gedeeltelijk) legaal verhandelen of direct hergebruiken van de materialen in een ander werk.
- Als de aannemer deze materialen niet legaal kan hergebruiken of verhandelen, dan dient zij de materialen overeenkomstig de Standaard art. 01.17.06 te vervoeren en af te leveren. De aannemer levert de directie UAV het bewijs van acceptatie door de legale koper / ontvanger / verwerker.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 02 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.
- 03 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.) Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie UAV.
- 04 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben worden storkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie UAV heeft overhandigd.
- Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.
- Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:
- naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
 - naam en besteksnummer van het werk.
 - kenteken van het transportmiddel.
 - datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
 - gewicht transportmiddel bij aankomst.
 - gewicht transportmiddel bij vertrek.
 - soort stortmateriaal.
 - het netto gestorte gewicht.
- De weegbon wordt door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie UAV.
- 05 Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 03 en 04 worden door de directie UAV niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.
- 06 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van retour zendingen van teerhoudende asfaltverhardingen.
- 07 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 02 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie UAV c.q. opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

01 17 11 Afvoeren van kunststof materialen

- 01 Vrijkomende materialen van PVC, PE en PP dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling. BureauLeiding is te bereiken via www.bureauleiding.nl, telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per e-mail bis@bureauleiding.nl.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

- 03 Ten behoeve van de uitvoering van het werk moet de aannemer het veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase complementeren tot een veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase. Dit V&G-plan uitvoeringsfase dient de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden door de directie UAV te laten accorderen. Tijdens de uitvoeringsfase dient op het werk een exemplaar van dit geaccordeerde V&G-plan uitvoeringsfase aanwezig te zijn.
- 04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.27 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:
- de handelwijze bij alarmsituaties;
 - de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
 - de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
 - de namen, adressen en telefoonnummers en plattegronden van de dichtstbij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
 - adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
 - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)

- 01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard moet de aannemer een coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent.
- Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie UAV.

HFD PAR ART LID

01 19 07 Geluidshinder

- 01 Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
- technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
 - 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag periode)
 - 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode)
 - 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
 - onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het hierboven toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq).
 - voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode
 - de beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-II). Meting vindt plaats in opdracht van de aannemer. Bij geconstateerde overschrijding van de gestelde normen dient de aannemer direct passende maatregelen te nemen.
 - de directie UAV behoudt zich het recht voor werkzaamheden stil te leggen indien de geluidsnorm wordt overschreden en/of indien de aannemer onvoldoende passende maatregelen neemt om het geluidsniveau te verminderen. Indien de werkzaamheden stilgelegd worden heeft de aannemer geen recht op kostenverrekening / schadevergoeding. Stilstand als gevolg van geluidshinder wordt betreffende de planning van het werk niet gezien als onwerkbaar dag. Tijd die verloren is gegaan door stilstand komt voor risico en rekening van de aannemer.
 - de aannemer geeft aan de directie UAV, voorafgaand aan de start van het werk een overzicht van toe te passen materieel. Aan de hand van dit overzicht toont de aannemer aan dat materieel zodanig is dat de gestelde geluidsnorm niet wordt overschreden. Indien noodzakelijk materieel de geluidsnorm overschrijdt geeft de aannemer aan op welke wijze sanering van geluid aan de bron plaatsvindt. De directie UAV behoudt zich het recht voor materieel dat niet aan de geluidsnormen voldoet af te keuren.

01 19 08 Voorwaarden personeel aannemer

- De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis.
- Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werktijden telefonisch bereikbaar te zijn.
- De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteedt hij nadrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel hiertoe.
- De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:
 - aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de inzamelwerkzaamheden worden aangetroffen;
 - de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen;
 - zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt ten opzichte van het publiek;
 - de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt;
 - bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel andere persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct kleedt;
 - de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;
 - de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend.
- Bij het niet nakomen van het in lid 3 van dit artikel gestelde kan de opdrachtgever ten allen tijde

HFD PAR ART LID

vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de aannemer worden vervangen door andere(n).

- 06 De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende arbeidsvoorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten AOW en loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande de opdrachtgever.

01 19 09 Materieel aannemer

- 01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met materieel dat in goede staat verkeert en een behoorlijk aanzien heeft.

01 19 10 Eisen aan trillingen

- 01 Werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de 'Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen' (deel A, B en C) van de SBR (Stichting Bouw Research) niet worden overschreden.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Algemeen

- 01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.19.02 van de Standaard is bepaald dat de aannemer volgens een kwaliteitssysteem-regime overeenkomstig NEN-EN ISO 9001:2015 zijn werkzaamheden uitvoert. Het bepaalde in 01.20.02 t/m 01.20.05 van de Standaard 2020 is derhalve van toepassing.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Begrippen

- 01 Te verstaan is onder:
1. social return:
de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
 2. opleidingsbedrijf:
een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
 3. voorschakeltraject:
een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 Doelgroep

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend:
- personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
 - personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia;
 - personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet;
 - niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

HFD PAR ART LID

01 26 03 Social-returnverplichting

- 01 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5% van zijn ingediende aannemingsom inzetten voor social return.
- 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 26 04 Korting

- 01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingsom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.
- 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

01 26 06 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.
- 02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.
- 03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
- 04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.
- 05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
 - op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
 - welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
 - welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
 - voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

HFD PAR ART LID

01 26 07 Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de opdrachtgever

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.
- 02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.
- 03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.
- 04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.
- 05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
- 06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.
- 07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.
- 08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma's en/of een voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.

01 27 Door aannemer te verstrekken gegevens**01 27 02 Door aannemer te verstrekken gegevens, verwerkte hoeveelheden**

- 01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatieoverdracht, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie UAV verstrekken.
- 02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de directie UAV.
- 03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie UAV zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie UAV voorlopig als juist worden erkend.
- 05 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard.
- 06 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste drie werkdagen van te voren ter kennis gebracht van de directie UAV.
- 07 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie UAV, moet het werk zo nodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.
- 08 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie UAV niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie UAV bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.
- 09 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport

HFD PAR ART LID

geen aantekeningen opgenomen betreffende aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 27 03 DOOR AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS, OVERIGE GEGEVENS

- 01 Van alle door de aannemer aan de directie UAV ter beschikking te stellen gegevens met betrekking tot uit te voeren beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke overzichtelijke rapportages opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een betreffend onderdeel indienen. De rapportages worden door aannemer en directie UAV voor gezien ondertekend.

01 28 Schaden

01 28 01 Voorkoming milieuschade

- 01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, oliën of vetten worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Tevens dient de aannemer te voorkomen dat resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., in de bodem en/of het oppervlaktewater worden gebracht.
- 02 Indien er toch sprake blijkt te zijn van milieuschade als gevolg van bovenstaande oorzaken dient de aannemer de verontreiniging voor eigen rekening te verwijderen ter goedkeuring van de directie UAV.
- 03 Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen regenwater in de bak kan komen.
- 04 De te bewaren grondstoffen moeten worden opgeslagen op een door de directie UAV aan te wijzen locatie.
- 05 Indien naar het oordeel van de directie UAV de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie UAV genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie UAV. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012.
- 06 De aannemer dient zich ervan op de hoogte te stellen of er voor het werkterrein aanvullende bepalingen gelden. Indien werkzaamheden volgens het bestek in strijd zijn met deze aanvullende bepalingen dient de aannemer de directie UAV hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

01 28 02 Melden van schaden

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 van de Standaard 2020 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.
- 02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.
- 03 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een korting worden toegepast van:
- honderd euro (€ 100,-) per m2 beschadigde verharding;
 - honderd euro (€ 100,-) per beschadigd object.
- Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de herstelkosten zoals genoemd in lid 5.
- 04 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie

HFD PAR ART LID

UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 3.

- 05
- Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 29

Werkterrein

01 29 01

Werkterrein, algemeen

- 01
- Dagelijks moet, bij beëindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd. Losse materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee gegooid kan worden opslaan binnen een afgesloten hek.
- 02
- De aannemer verbindt zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
- 03
- Aanvullend op lid 01 dient het werkterrein voor de bouwvak, vakanties en evenementen opgeruimd en dicht gestraat te zijn.
- 04
- De aannemer dient maatregelen te nemen om het stuiven van zand en funderingsmateriaal e.d. te voorkomen.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 06 Bouwstoffen

22 06 02 Verschralingszand

- 01 Het bepaalde in artikel 22.06.02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 Het verschralingszand dient droog verwerkt te worden.
- 03 Het verschralingszand mag maximaal 2 dagen in depot liggen. Deze dagen mogen niet zijn; feestdagen en weekeinden. Het depot dient schoon te worden opgeleverd.
- 04 Het zand dient opgebracht te worden door middel van bezandingswagen op lage druk banden (gronddruk bij maximale belasting maximaal 500 gram/cm²)

HFD PAR ART LID

61 Werk algemene aard

61 1 Werk algemene aard

61 12 Werk algemene aard: Eisen en uitvoering.

61 12 06 Gebruik werkterrein.

- 01 Als werk- opslagterrein t.b.v. keten, opslagloodsen, depotruimte enz. dient de aannemer gebruik te maken van een nader door de directie UAV aan te wijzen locatie binnen de werkgrenzen.
- 02 De aannemer dient het werk-opslagterrein af te sluiten met een deugdelijke bouwhek hoog minimaal 2,00 m.
- 03 De plaatsing en stalling van keten, schaftwagens, materiaal, materieel en parkeerplaatsen dient in overleg met de directie UAV zodanig te geschieden dat er zo min mogelijk hinder voor de omgeving ontstaat.
- 04 Bouw- en werkterreinverlichting mag geen hinder opleveren voor het verkeer en voor omwonenden.

HFD PAR ART LID

71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen

71 2 Deelhoofdstuk 71.2

71 22 Eisen en uitvoering

71 22 02 Onderhoud

01 Op de kunstgrasvelden mag geen sneeuw geruimd worden.

De aannemer dient rekening te houden met zorgplicht voorkomen van verspreiding infill materiaal:
Onder de voorzorgsmaatregelen vallen:

- (groen) afval van buiten naar binnen toe het kunstgrasveld opwerken, verzamelen en afvoeren als restafval naar een daarvoor erkende verwerkingsinrichting;
- onderhoudsmachines dienen ontdaan te worden van infill materiaal voorafgaand het verlaten van het veld. Indien dit niet het geval is, dient de schoonmaakplaats en machineopslag het infill-materiaal verzameld te worden en afgevoerd te worden naar een daarvoor erkende verwerker.

Onderhoud op kunstgrasvelden dient chemie vrij te worden gedaan.
Het gebruik van waterstofperoxide is niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

95 **Stelposten**

95 0 **Deelhoofdstuk 95.0**

95 01 **Verrekening op stelposten.**

95 01 01 **Algemeen.**

- 01 Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier c.q. dienstverlener voor zover dat kosten betreffen waarvoor in deel 2.2 geen eenheidsprijzen zijn opgegeven. Desgewenst toont de aannemer de directie UAV de oorspronkelijke factuur.
- 02 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om na opdrachtverstrekking alsnog een of meerdere stelposten aan die opdracht toe te voegen.

95 01 02 **Verrekening op stelposten materiaal leveranties.**

- 01 In afwijking van het bepaalde in de UAV 2012 par 37 lid 3 sub b wordt de aannemersvergoeding vastgesteld op 5 % van de netto prijzen op basis van levering op de werkplaats. In dit percentage worden geacht alle ten laste van de stelpost te brengen kosten van indirecte aard (winst, risico, algemene kosten en kosten voor werkorganisatie waaronder ook uitvoering) te zijn inbegrepen Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur.