

Behoort bij:

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

CONCEPT

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 0 | OPSTELLEN DOCUMENTEN | | | | |
| 000010 | Samenstellen en leveren Opleverdossier per VRI | keer | 1,00 | V | |
| 000020 | Opstellen en leveren Gedetailleerd Werkplan per VRI | keer | 1,00 | V | |
| 000030 | Opstellen en leveren V&G Dossier per VRI | keer | 1,00 | V | |
| 000040 | Opstellen en leveren rapportage huidige staat per VRI | keer | 1,00 | V | |
| 000050 | Opstellen en leveren Ecologisch werkprotocol per VRI | keer | 1,00 | V | |
| 000060 | Opstellen en leveren Instandhoudingsplan (beheer- en onderhoudsplan) per VRI | keer | 1,00 | V | |
| 000070 | Opstellen en leveren Revisietekeningen per VRI | keer | 1,00 | V | |
| 000080 | Opstellen en leveren van Berekeningen en tekeningen van portalen, zweepmasten, masten en funderingen | keer | 1,00 | V | |
| 000090 | Opstellen en leveren van Informatie over de verkeersregelinstallatie per VRI | keer | 1,00 | V | |
| 000100 | Opstellen en leveren van Areaaldata, revisietekeningen, onderhoudsvorschriften en bedieningsvoorsch | keer | 1,00 | V | |
| 000110 | Opstellen en leveren van Resultaten keuringen en testen / beproevingen, keuringsdocumenten per VRI | keer | 1,00 | V | |
| 000120 | Opstellen en leveren van een Verkeersmaatregelenplan per VRI | keer | 1,00 | V | |
| 000130 | Uitvoeren NEN1010- en NEN3140-keuring | st | 1,00 | V | |
| 1 | VRI K201735 - N201 - MOLENEIND - KORTENHOEFSEDIJK (KORTENHOEF) | | | | |
| 10 | VERWIJDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE | | | | |
| 100 | VERWIJDEREN MASTMATERIAAL EN TOEBEHOREN | | | | |
| 100010 | Verwijderen voorwaarschuwingsssein. | st | 2,00 | V | |
| 100040 | Verwijderen uithouder van zweepmast. | st | 2,00 | V | |
| 100050 | Verwijderen staander. | st | 2,00 | V | |
| 100100 | Verwijderen drukknoopmast. | st | 1,00 | V | |
| 101 | VERWIJDEREN VERKEERSREGELTOESTEL | | | | |
| 101010 | Verwijderen verkeersregeltoestel. | st | 1,00 | V | |
| 102 | VERWIJDEREN VERKEERSLANTAARNS | | | | |
| 102010 | Verwijderen verkeerslantaarn. | st | 8,00 | V | |
| 102020 | Verwijderen verkeerslantaarn. | st | 2,00 | V | |
| 102070 | Verwijderen verkeerslantaarn. | st | 6,00 | V | |
| 102080 | Verwijderen verkeerslantaarn. | st | 2,00 | V | |
| 103 | VERWIJDEREN GRONDKABELS | | | | |
| 103020 | Verwijderen grondkabels verkeerslantaarns. | m | 1.150,00 | V | |
| 104 | VERWIJDEREN OVERIGE VOORZIENINGEN | | | | |
| 104010 | Verwijderen schemerschakelaar. | st | 1,00 | V | |
| 104020 | Verwijderen drukknoopshakelaar | st | 6,00 | V | |
| 11 | VERKEERSREGELTOESTEL | | | | |
| 111 | VERKEERSREGELTOESTEL 13 T/M 24 SIGNAALGROEPEN | | | | |
| 111010 | Leveren en aanbrengen verkeersregeltoestel. | st | 1,00 | V | |
| 114 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERKEERSREGELTOESTEL | | | | |
| 114010 | FAT bij de systeemleverancier. | st | 1,00 | V | |
| 114020 | SAT door de systeemleverancier. | st | 1,00 | V | |
| 114040 | Aansluiten van een VRI 13 t/m 24 signaalgroepen | st | 1,00 | V | |
| 114070 | Doormeten bestaande aardingsvoorziening | st | 1,00 | V | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---------------------|---|----------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 114080 | Leveren documentatie verkeersregelininstallatie. | keer | 1,00 | V | |
| 114090 | Coördinatie aansluiten centrale systemen | keer | 1,00 | V | |
| 114100 | Terug aanbrengen van het tegelplateau rond verkeersregeltoestel | st | 1,00 | V | |
| 114110 | Leveren betontegels. | st | 16,00 | V | |
| 114120 | Terug aanbrengen kunststof diamantkoppalen | st | 4,00 | V | |
| 114130 | Leveren paal | st | 1,00 | V | |
| 114140 | Overzetten apparatuur van bestaande observatiecamera | st | 1,00 | V | |
| 114160 | Leveren en aanbrengen extra electriciteitsgroep t.b.v. observatiecamera. | st | 1,00 | V | |
| 114170 | Leveren documentatie TLC | set | 1,00 | V | |
| 12 | DETECTIE | | | | |
| 120 | DETECTIE ASFALT | | | | |
| 120020 | Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. | m | 38,00 | V | |
| 120060 | Schoonmaken wegdek na aanbrengen detectie. | keer | 1,00 | V | |
| 122 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN DETECTIE | | | | |
| 122010 | Aansluiten detectielus op grondkabel. | st | 4,00 | V | |
| 122040 | Doormeten en visuele inspectie detectielussen (VRI 13 t/m 24 signaalgroepen). | st | 1,00 | V | |
| 13 | MASTMATERIAAL | | | | |
| 131 | ZWEEPMASTEN | | | | |
| 131010 | Leveren en aanbrengen zweepmast < 7,5 m. | st | 2,00 | V | |
| 133 | MAST TOEBEHOREN - ALUMINIUM (NIEUW) | | | | |
| 133080 | Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. | st | 4,00 | V | |
| 135 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN MASTMATERIAAL | | | | |
| 135020 | Aanbrengen verkeersbordpalen. | st | 2,00 | V | |
| 135030 | Aanbrengen verkeersborden. | st | 2,00 | V | |
| 135050 | Leveren en aanbrengen klemmenstrook. | st | 13,00 | V | |
| 135080 | Boren gat t.b.v. drukknop. | st | 1,00 | V | |
| 14 | VERKEERSLANTAARNS EN TOEBEHOREN | | | | |
| 140 | VERKEERSLANTAARNS 300 MM | | | | |
| 140010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4,00 | V | |
| 140020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2,00 | V | |
| 140030 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2,00 | V | |
| 140040 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2,00 | V | |
| 140050 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2,00 | V | |
| 141 | VERKEERLANTAARNS 200 MM/180 MM | | | | |
| 141010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2,00 | V | |
| 141020 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 4,00 | V | |
| 142 | ONDERLICHTEN | | | | |
| 142010 | Aanbrengen verkeerslantaarn. | st | 2,00 | V | |
| 143 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERKEERSLANTAARNS | | | | |
| 143010 | Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. | st | 12,00 | V | |
| 15 | OVERIGE BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 150 | DRUKKNOPPEN | | | | |
| 150010 | Leveren+aanbrengen drukknopschakelaar met ws. | st | 6,00 | V | |
| 150020 | Aanbrengen aanduiding bij drukknop. | st | 2,00 | V | |
| 150030 | Aanbrengen aanduiding bij drukknop. | st | 4,00 | V | |
| 151 | RATELIKKERS | | | | |
| 151010 | Leveren+aanbrengen akoestische signaalg (Akoustic) | st | 4,00 | V | |
| 152 | CODERINGEN | | | | |
| 152010 | Leveren en aanbrengen codering op snoeren. | keer | 1,00 | V | |
| 16 | GRONDWERK EN BEKABELING | | | | |
| 160 | GRONDWERK | | | | |
| 160010 | Graven proefsleuf. | m | 10,00 | V | |
| 160020 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). | m | 150,00 | V | |
| 160030 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). | m | 350,00 | V | |
| 161 | KABELS EN LEIDINGEN | | | | |
| 161010 | Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. | m | 700,00 | V | |
| 161020 | Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. | m | 300,00 | V | |
| 161050 | Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie. | m | 500,00 | V | |
| 17 | VERKEERSMAATREGELEN | | | | |
| 170 | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN | | | | |
| 170010 | De aannemer stelt een verkeersmaatregelenplan op. | keer | 1,00 | V | |
| 172 | TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIE | | | | |
| 172020 | Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. | st | 1,00 | V | |
| 172060 | Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. | week | 3,00 | V | |
| 172080 | Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. | st | 1,00 | V | |
| 18 | OVERIGE WERKZAAMHEDEN | | | | |
| 180 | VERKEERSKUNDIGE WERKZAAMHEDEN | | | | |
| 180020 | Leveren en programmeren CCOL verkeersregelprogramma 13-24 sg | st | 1,00 | V | |
| 180040 | Implementatie, configuratie en laden van de applicatie. | st | 3,00 | V | |
| 180120 | Evaluaties gedurende garantieperiode | st | 3,00 | V | |
| 181 | ALGEMENE WERKZAAMHEDEN | | | | |
| 181010 | Visuele inspectie te handhaven materialen | keer | 1,00 | V | |
| 181020 | Aanleveren van revisiegegevens. | keer | 1,00 | V | |
| 181050 | Nader Flora- en Fauna onderzoek | st | 1,00 | V | |
| 181070 | Online overleg voor deelopdrachten met de opdrachtgever. | st | 4,00 | V | |
| 181080 | Afstemming beheerder netwerk provincie Noord-Holland | st | 1,00 | V | |
| 181090 | Coördinatie met de netwerkbeheerder | uur | 1,00 | V | |
| 181100 | Inrichten werkterrein | keer | 1,00 | V | |
| 181110 | Opruimen werkterrein | keer | 1,00 | V | |
| 181120 | Invullen iVRI-configuratiefomulier. | st | 1,00 | V | |
| 181130 | Verzorgen locatiespecifieke vergunningen | st | 1,00 | V | |
| 181150 | Maatregelen i.v.m. bescherming Flora & Fauna | st | 1,00 | V | |
| 181160 | Dataverbetering GIS. | uur | 2,00 | V | |
| 182 | ITF-BESTANDEN | | | | |
| 182030 | Leveren en aanbrengen ITF-bestand 13-24SG/<31det | st | 1,00 | V | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 2 200010 | EMVI KOSTEN EMVI BELOFTE | st | 1,00 | V | |
| | SUBTOTAAL | | | | |

CONCEPT

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| | TRANSPORT SUBTOTAAL | | | | |
| 9 | STAARTPOSTEN | | | | |
| 91 | EENMALIGE KOSTEN | | | | |
| 910010 | | EUR | | N | |
| 910020 | | EUR | | N | |
| 910030 | | EUR | | N | |
| 910040 | | EUR | | N | |
| 910050 | | EUR | | N | |
| 919980 | Overige eenmalige kosten | EUR | | N | |
| 919990 | Korting | EUR | | N | |
| 92 | UITVOERINGSKOSTEN | | | | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | EUR | | N | |
| 93 | ALGEMENE KOSTEN | | | | |
| 939990 | Algemene kosten | EUR | | N | |
| 94 | WINST EN RISICO | | | | |
| 949990 | Winst en risico | EUR | | N | |
| 95 | STELPOSTEN | | | | |
| 950010 | Stelpost CIVIELE WERKZAAMHEDEN | EUR | 5.000,00 | V | |
| 950020 | Stelpost AANSLUITINGEN | EUR | 5.000,00 | V | |
| 950030 | Stelpost VERKEERSMAATREGELEN | EUR | 35.000,00 | V | |
| 950040 | Stelpost MANTELBUIZEN | EUR | 5.000,00 | V | |
| 950050 | Stelpost ONVOORZIEN | EUR | 25.000,00 | V | |
| 950070 | Stelpost MITIGERENDE MAATREGELEN FLORA & FAUNA | EUR | 5.000,00 | V | |
| 96 | BIJDRAGEN | | | | |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) | EUR | | N | |
| 960020 | Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) | EUR | | N | |
| | Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen | | | | |
| | Gedaan te | | | | |
| | De | | | | |
| | De inschrijver(s), | | | | |