

Veneto xf² (2.5 mm)

Technische fiche

Classificatie	Norm	Tarkett-waarde
Producttype	ISO 24011	Glad en decoratief linoleum
Residentiële gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 Zwaar
Commerciële gebruiksklasse	EN ISO 10874	34 Very Heavy
Industriële gebruiksklasse	EN ISO 10874	43 Zwaar
Technische kenmerken	Norm	Tarkett-waarde
Oppervlaktebehandeling		xf ² ™
Totale dikte	ISO 24346	2,50 mm
Totaal gewicht	ISO 23997	2900 g/m ²
Flexibiliteit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ø Gemiddelde gemeten waarde : 17,5 mm ø
Prestatieverklaring voor CE Markering	Norm	Tarkett-waarde
CE-markering	EN 14041	EN_14041
Prestatieverklaring	EN 14041	0200 0001 DoP 2013 07
Reaction to fire - Glued on non-combustible substrate	EN 13501-1	Cfl-s1
Antislipeigenschappen	DIN 51130	R9
Antislipeigenschappen	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Statische elektrische neiging	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Warmte-geleiding (W/m K)	EN ISO 10456	0.17
Technische prestaties	Norm	Tarkett-waarde
Restindruk	EN ISO 24343-1	LE015 Gemiddelde gemeten waarde: 0,08 mm
Vermindering van impactgeluid - ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Vermindering van contactgeluid	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Geschikt voor zwenkwielen	EN ISO 4918	Geschikt voor bureaustoelen met wielen type W (Norm EN 12529)
Weerstand tegen chemicaliën	ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten, huidige oplosmiddelen en alkalis
Vloerverwarming		Geschikt (maximaal 27°C)
Lichtechtheid	ISO 105-B02	≥ 6
Antibacteriële activiteit	ISO 22196	Natuurlijk bacteriedodend (Bacteriemix - Ecoli en MRSA)
Duurzaamheid, milieu & binnenluchtkwaliteit	Norm	Tarkett-waarde
Recycleerbaarheid		Ja, installatieafval en vloerafval na gebruik via ReStart® (ISO 14021)
Totaal gerecycleerd materiaal		36 % 30 %
CO2-voetafdruk (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		-0,60 kg CO ₂ e /m ²
CO2-voetafdruk (EPD Modules A-D)		1,01 kg CO ₂ e /m ²
Totale VOS-emissie na 28 dagen	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Afmetingen en designs		
Rol		Rol 2 x ≤32m
Aantal designs beschikbaar		41



De bovenstaande informatie is onderhevig aan wijziging ten behoeve van verdere verbetering (31/03/2025). Volgens de Europese verordening nr. 305/2011 voor CE-markering zijn de prestatieverklaringen beschikbaar op onze website <https://www.tarkett.be>. Plaatsings-, onderhouds- en reinigingsinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres voor verdere instructies.