

Bijlage 2**GRONDBALANS DOORFIETSRUTE DEEL 2 ALMERE-LELYSTAD***Behoort bij bestek BK1272-02*

Postnr	Omschrijving	Materiaal	Uit (m3)	Vervoer (m3)	In (m3)
411010	Grond ontgraven uit cunet b 0,55 m d 0,65m	klei, zandig	887		
411020	Grond ontgraven uit cunet b= 2,30m d 0,50m	klei, zandig	435		
411030	Grond ontgraven uit cunet b= 0,30m d 0,65m	klei, zandig	18		
411040	Grond ontgraven uit cunet b = 4,00m, d 0,50m	klei, zandig	98		
411110	Grond ontgraven uit cunet d 2,00m	klei, zandig	68		
411120	Grond ontgraven uit cunet d 1,50m	klei, zandig	50		
411210	Grond ontgraven uit cunet b= 4,20m d 0,60m	klei, zandig	80		
411220	Grond ontgraven uit maaiveld b= 4,50m d 0,60m	klei, zandig	6820		
411230	Grond ontgraven uit maaiveld b 4,20m, d 0,60m	klei, zandig	3657		
411240	Grond ontgraven tbv greppel b = 2,00m d 0,70m	klei, zandig	1365		
411250	Grond ontgraven tbv aansluiting thv inrit fietspad	klei, zandig	80		
411260	Grond ontgraven tbv aansluiting thv landbouwperceel	klei, zandig	43		
411270	Grond ontgraven tbv aansluiting SBB-pad	klei, zandig	60		
412010	Grond vervoeren naar depot	klei, zandig		5315	
412020	Grond ontgraven uit depot	klei, zandig		5315	
412030	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	klei, zandig		5315	
412040	Grond afvoeren	klei, zandig		8346	
412110	Grond vervoeren naar depot	klei, zandig		101	
412130	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	klei, zandig		101	
412140	Grond afvoeren (eigenaar aannemer)	klei, zandig		17	
413110	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b 4,20 m	zand voor zandbed			40
413120	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b gem. 0,55m	zand voor zandbed			340
413130	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b 2,30m	zand voor zandbed			168
413140	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b gem. 0,75m	zand voor zandbed			7
413150	Zand verwerken in wegcunet d 0,50m b 4,20 m	zand voor zandbed			3048
413160	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b 4,00 m	zand voor zandbed			70
413170	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b 4,00 m	zand voor zandbed			22
413180	Zand verwerken in wegcunet d 0,55m b 4,50 m	zand voor zandbed			5685
413190	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b 5,00 m	zand voor zandbed			30
413220	Grond verwerken in dijktaud d gem. 0,70m talud 1:3	klei, zandig			835
413230	Grond verwerken in wegcunet d 0,50m b 1,00 m	klei, zandig			1350
413240	Grond verwerken in bermen Torenvalkweg	klei, zandig			2230
413250	Grond verwerken in cunet onderhoudspad SBB	klei, zandig			155

Totaal	UIT	IN
Klei, zandig	13661	5416
Zand		9465
Menggranulaat 0/31.5		1628
Betonggranulaat		3029

413260	Grond verwerken in bermen onderhoudspad SBB	klei, zandig			745
413310	Lev.+ aanbrengen zand d 50 cm in watergang	zand voor zandbed			85
413330	Grond verwerken in talud duiker d 1,50m	klei, zandig			54
413340	Grond verwerken in talud duiker d 1,00m	klei, zandig			47
611010	Lev+ aanbr. menggranulaat d gem 0,25m > 2,00m	menggranulaat			52
611020	Lev+ aanbr. menggranulaat d gem 0,15m b < 2,00m	menggranulaat			173
611030	Lev+ aanbr. menggranulaat d gem 0,15m b > 2,00m	menggranulaat			100
611050	Lev+ aanbr. menggr. d gem. 0.10m b> 4,30m	menggranulaat			1263
611060	Lev+ aanbr. menggr. d gem. 0.25m (inr)	menggranulaat			40
611070	Lev+ aanbr. betongr. d gem. 0.25m (SBB-Knardijk)	betongranulaat			100
611080	Lev+ aanbr. betongr. d gem. 0.25m (inr SBB (bss)	betongranulaat			35
611090	Lev+ aanbr. betongr. d gem. 0.25m (inr SBB gbs)	betongranulaat			49
612020	Aanbrengen betongranulaat laagdikte: 0,25m (nieuw	betongranulaat			2945