

Behoort bij: 22133-20

Realisatie Doorfietsroute Almere-Lelystad deel II

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22133-20

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Vrij (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 22133-20

Realisatie Doorfietsroute Almere-Lelystad deel II

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ALGEMEEN				
10	Documentatie				
101010	Opstellen Veiligheidsplan Uitvoeringsfase	EUR		N	
101020	Opstellen BLVC-plan Uitvoeringsfase	EUR		N	
101030	Opstellen Werkplan aan-en afvoer materialen	EUR		N	
101040	Opstellen Werkplan betonverhardingen	EUR		N	
101050	Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna	EUR		N	
101060	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
11	Communicatie en Coördinatie				
111010	Communicatiewerkzaamheden uitvoeringsfase	EUR		N	
111020	Communicatie met directie en OVL-beheerder/ IV-er.	EUR		N	
111030	Coördinatie met de netbeheerder.	EUR		N	
12	Schonen terrein				
121010	Schonen terrein.	EUR		N	
121020	Acceptatiekosten verzameld zwerfvuil, puin e.d.	ton	6,00	V	
13	Onderzoek				
131010	Uitvoeren nulsituatie bodemonderzoek depotlocatie	keer	1,00	V	
131020	Uitvoeren eindsituatie bodemonderzoek depotlocatie	keer	1,00	V	
131030	Uitvoeren GPS-metingen 0-opname gronddepot	EUR		N	
131040	Uitvoeren GPS-metingen eind-opname gronddepot	EUR		N	
131060	Uitvoeren AP04-keuring	st	1,00	V	
2	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
201	Groenwerkzaamheden				
201010	Maaien bermen d 70mm	are	29,00	V	
201020	Maaien gewas groenstrook d 70 mm	are	177,00	V	
201030	Verwijderen bos h gem. 6,00m	are	75,00	V	
201040	Verwijderen bos. h gem 6,00m thv inrit Knardijk	are	15,00	V	
201050	Verwijderen bossages h <1,00m	are	3,00	V	
201060	Maaien rietvegetatie.	are	15,00	V	
201070	Verwijderen Linde ø ca 0,25m	st	2,00	V	
201080	Verwijderen Linde ø ca 0,75m	st	1,00	V	
201090	Verwijderen Linde ø ca 0,25m	st	2,00	V	
202	Grond frezen				
202010	Frezen d 0,25m Hollandse Hout	are	177,00	V	
202020	Frezen d 0,25m Torenavalkweg	are	30,00	V	
3	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
310	Asfaltverharding				
3100	<u>Markering</u>				
310010	Verwijderen lengtemarkering Torenavalkweg	m2	5,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3102	<u>Frezen en opbreken asfalt</u>				
310210	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,40	V	
310220	Frezen teerhoudend asfalt d 100mm	m2	10.750,00	V	
310230	Opbreken teerhoudend asfalt d gem. 70mm	m2	10.750,00	V	
310240	Verwerkingskosten teerhoudend asfalt	ton	4.301,00	V	
310250	Zagen teervrij asfalt d gem 160 mm	m	18,00	V	
310260	Opbreken teervrij asfalt d gem. 160mm.	m2	340,00	V	
311	Elementenverharding				
3111	<u>Betonstraatstenen</u>				
311110	Opbr. BSS KF d 80mm grijs uit inrit b> 3,00m	m2	457,00	V	
3112	<u>Betonelementen</u>				
311210	Opnemen verharding van prefab. betonplaten 2x2m	m2	208,00	V	
311220	Opnemen schampblok 60x50x40 cm	st	3,00	V	
312	Betonverharding				
312010	Zagen betonverharding d 160 mm	m	8,00	V	
312020	Opbreken ongewapende betonverharding d 160mm	m2	135,00	V	
313	Wegmeubilair				
3131	<u>Verkeersborden</u>				
313110	Verw. verkeersbordpaal, inclusief bord BW101-R-SC03	st	1,00	V	
313120	Verwijderen verkeersbordpaal + strnm bord 2,80m	st	2,00	V	
313130	Verw. verkeersbordpaal, inclusief bord J28+ob	st	2,00	V	
313140	Verwijderen schrikhek BB16-2	st	4,00	V	
313150	Verw. verkeersbordpaal, inclusief bord J37+ob geel (2x)	st	2,00	V	
313160	Verw. verkeersbordpaal, inclusief bord J37+ob (2x)	st	1,00	V	
313170	Verw. verkeersbordpaal, inclusief bord C19	st	1,00	V	
3132	<u>Overige bebording</u>				
313210	Verwijderen stalen frame straatnaambord 2,00x1,00m	st	1,00	V	
313220	Opnemen diamantpaal wegwijzer 150x150x1400mm	st	1,00	V	
313230	Verwijderen toer. bewegwijz. TB10- 1x Toms Creek	st	1,00	V	
313240	Verwijderen toer. bewegwijz. "Oostvaardersplassen"	st	1,00	V	
313250	Verwijderen stalen landhek	st	1,00	V	
314	Funderingen				
314010	Verwijderen slakkenfundering b > 3,00m d 320mm	m2	450,00	V	
314020	Verwijderen slakkenfundering b > 3,00m d 390mm	m2	30,00	V	
314030	Verwerkingskosten slakkenfundering	ton	312,00	V	
4	GRONDWERK				
411	Grond ontgraven				
4110	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411010	Grond ontgraven uit cunet b 0,55 m d 0,65m	m3	887,00	V	
411020	Grond ontgraven uit cunet b= 2,30m d 0,50m	m3	435,00	V	
411030	Grond ontgraven uit cunet b= 0,30m d 0,65m	m3	18,00	V	
411040	Grond ontgraven uit cunet b = 4,00m, d 0,50m	m3	98,00	V	
4111	<u>Grond ontgraven tbv duikers</u>				
411110	Grond ontgraven uit cunet b= 0,70m, d 2,00m	m3	68,00	V	
411120	Grond ontgraven uit cunet b= 0,70m, d 1,50m	m3	50,00	V	
4112	<u>Grond ontgraven overig</u>				
411210	Grond ontgraven uit cunet b= 4,20m d 0,60m	m3	80,00	V	
411220	Grond ontgraven uit maaiveld b= 4,50m d 0,60m	m3	6.820,00	V	
411230	Grond ontgraven uit maaiveld b 4,20m, d 0,30m	m3	1.828,00	V	
411240	Grond ontgraven tbv greppel b = 2,00m d 0,70m	m3	1.365,00	V	
411250	Grond ontgraven tbv aansluiting thv inrit fietspad	m3	80,00	V	
411260	Grond ontgraven tbv aansluiting thv landbouwperceel	m3	54,00	V	
411270	Grond ontgraven tbv aansluiting SBB-pad	m3	60,00	V	
412	Grond vervoeren				
4120	<u>Grond vervoeren uit het werk</u>				
412010	Grond vervoeren naar depot	m3	5.315,00	V	
412020	Grond ontgraven uit depot	m3	5.315,00	V	
412030	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	5.315,00	V	
412040	Grond afvoeren (eigenaar aannemer)	m3	6.410,00	V	
4121	<u>Grond vervoeren tbv duikers</u>				
412110	Grond vervoeren naar depot	m3	100,00	V	
412120	Grond ontgraven uit depot	m3	100,00	V	
412130	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	100,00	V	
412140	Grond afvoeren (eigenaar aannemer)	m3	17,00	V	
413	Grond verwerken				
4131	<u>Verwerken zand</u>				
413100	Zand verwerken in wegcunet d 0,50m b 4,20 m	m3	1.250,00	V	
413110	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b 4,20 m	m3	40,00	V	
413120	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b gem. 0,55m	m3	340,00	V	
413130	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b 2,30m	m3	168,00	V	
413140	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b gem. 0,75m	m3	7,00	V	
413150	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b 4,20 m	m3	1.065,00	V	
413160	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b 6,00 m	m3	40,00	V	
413170	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b 4,00 m	m3	81,00	V	
413180	Zand verwerken in wegcunet d 0,55m b 4,50 m	m3	5.685,00	V	
413190	Zand verwerken in wegcunet d 0,25m b 5,00 m	m3	30,00	V	
4132	<u>Verwerken grond</u>				
413210	Doorfrezen dijktaalud b= ca 15,00m	are	17,00	V	
413220	Verwerken klei in dijktaalud d gem. 0,70m talud 1:3	m3	835,00	V	
413230	Klei verwerken in wegcunet d 0,50m b 1,00 m	m3	1.350,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413240	Grond verwerken in bermen Torenavalkweg	m3	2.230,00	V	
413250	Grond verwerken in cunet onderhoudspad SBB	m3	155,00	V	
413260	Grond verwerken in bermen onderhoudspad SBB	m3	745,00	V	
4133	<u>Grond verwerken tbv duikers</u>				
413310	Lev.+ aanbrengen zand d 50 cm in watergang	m3	55,00	V	
413320	Verdichten zand in watergang	m3	55,00	V	
413330	Grond verwerken in talud duiker d 1,50m	m3	75,00	V	
413340	Grond verwerken in talud duiker d 1,00m	m3	47,00	V	
414	Grond bewerken				
414010	Afwerken zandbed d 0,25m (fietspad deel 1)	m2	160,00	V	
414020	Afwerken zandbed d 0,25m (verbreding)	m2	515,00	V	
414030	Afwerken zandbed d 0,50m (fietspad deel 2-1)	m2	2.500,00	V	
414040	Afwerken zandbed d 0,25m (inritten)	m2	250,00	V	
414050	Afwerken zandbed d 0,50m (SBB)	m2	10.285,00	V	
414060	Afwerken zandbed d 0,25m (fietspad deel 2-2)	m2	1.250,00	V	
5	WERKZAAMHEDEN DUIKERS				
510	Voorbereidende werkzaamheden				
510110	Aanbrengen grondddam in watergang.	st	10,00	V	
510120	Opschonen watergang	m3	5,00	V	
510140	Verwijderen grondddam.	st	10,00	V	
511	Bemalingen				
511110	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
511120	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
511130	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
512	Inkorten duiker				
512110	Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten duiker ø 400 mm	st	2,00	V	
512120	Reinigen duiker onder hoge druk ø 400 mm	m	25,00	V	
512130	Rioolslib vervoeren	ton	1,00	V	
512150	Inkorten betonbuis ø 400mm	keer	2,00	V	
515	Aanbrengen duiker				
515010	Aanbrengen betonnen duiker ø400mm op zandbed	m	43,00	V	
515020	Aanbr uitstroommodule van prefab beton 400 mm	st	2,00	V	
515030	Aanbrengen PVC duiker ø 300mm op zandbed.	m	10,00	V	
515050	Aanbrengen betonnen duiker ø400mm op zandbed	m	10,00	V	
515060	Aanbr uitstroommodule van prefab beton 400 mm	st	2,00	V	
515070	Aanbrengen betonnen duiker ø400mm op zandbed	m	10,00	V	
515080	Aanbr uitstroommodule van prefab beton 400 mm	st	2,00	V	
6	VERHARDINGEN				
611	Funderingen				
611010	Lev+ aanbr. menggranulaat d gem 0,25m > 2,00m	m2	207,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
611020	Lev+ aanbr. menggranulaat d gem 0,15m b < 2,00m	m2	1.155,00	V	
611030	Lev+ aanbr. menggranulaat d gem 0,15m b > 2,00m	m2	655,00	V	
611040	Lev. + aanbrengen Geogrid Triax b 4,30m	m2	12.625,00	V	
611050	Lev+ aanbr. menggr. d gem. 0.10m b> 4,30m	m2	12.625,00	V	
611060	Lev+ aanbr. menggr. d gem. 0.25m (inr)	m2	160,00	V	
611070	Lev+ aanbr. betongr. d gem. 0.25m (SBB-Knardijk)	m2	195,00	V	
611080	Lev+ aanbr. betongr. d gem. 0.25m (inr SBB (bss))	m2	120,00	V	
611090	Lev+ aanbr. betongr. d gem. 0.25m (inr SBB gbs)	m2	195,00	V	
611100	Lev+ aanbr. menggranulaat d gem 0,25m fp deel 2-1	m2	565,00	V	
611120	Lev+ aanbr. menggranulaat d gem 0,25m fp deel 2-2	m2	3.825,00	V	
612	Halfverhardingen				
612010	Aanbrengen geotextiel PP 60	m2	10.090,00	V	
612020	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	10.090,00	V	
613	Betonverhardingen				
613000	Aanbr. verhard. b 4,00m beton in 1 laag. d16cm menggr.	m2	10.295,00	V	
613010	Aanbr. verhard. b 6,00m beton in 1 laag. d16cm menggr.	m2	1.785,00	V	
613020	Aanbrengen verhard. van beton in 1 laag. d21cm menggr.	m2	215,00	V	
613030	Aanbr. verhard. b 4,00m beton in 1 laag. d16cm (meng)	m2	5.427,00	V	
613040	Aanbrengen verhard. van beton in 1 laag. d21cm menggr.	m2	70,00	V	
613050	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	17.825,00	V	
613060	Aanbrengen "printbeton"30x30 tegels	m2	598,00	V	
613070	Beschermen oppervlak betonverharding	m2	17.825,00	V	
613080	Aanbrengen krimpvoeg h.o.h. 4,00 m d 3mm	m	4.460,00	V	
613090	Aanbrengen uitzetvoeg h.o.h. 150m d120-200mm	m	116,00	V	
614	Elementenverhardingen				
6141	<u>Betonstraatstenen</u>				
614110	Aanbrengen straatlaag d 5cm tbv betonstraatstenen	m2	515,00	V	
614120	Aanbrengen bss KF grijs d 80 mm halfsteensverb (her)	m2	365,00	V	
614130	Aanbrengen bss KF grijs d 80 mm halfsteensverb (nieuw)	m2	145,00	V	
6142	<u>Grasbetontegels</u>				
614210	Aanbrengen straatlaag d 5cm tbv grasbetontegels	m2	403,00	V	
614220	Lev. + aanbr. grasbetontegels 40x60 op zandbed (lengte)	m2	6,00	V	
614230	Lev. + aanbr. grasbetontegels 40x60 op betongranulaat	m2	195,00	V	
614240	Lev. + aanbr. grasbetontegels 40x60 op betongranulaat	m2	225,00	V	
614250	Lev. + aanbr. grasbetontegels 40x60 op zandbed LB	m2	85,00	V	
614260	Lev. + aanbr. grasbetontegels 40x60 op zandbed BFP	m2	44,00	V	
615	Kantopsluitingen				
615010	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm	m	95,00	V	
615020	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm gebogen R=6,00m	m	70,00	V	
615030	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm gebogen R=8,00m	m	37,00	V	
615040	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm gebogen R=10,00m	m	14,00	V	
615050	Pasmaken opsluitbanden 100x200 mm	st	25,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
616	Markeringen				
6161	<u>Voorbehandeling beton</u>				
616110	Stralen beton-oppervlakken	m2	987,00	V	
616120	Aanbrengen primer op betonoppervlak	m2	987,00	V	
6162	<u>Lengtemarkering</u>				
616210	Aanbr. therm as-marking 0,30-2,70 b 0,10 m deel 1 (bet)	m	2.856,00	V	
616220	Aanbr. therm as-marking 0,30-2,70 b 0,10 m deel 1 (sl)	m	80,00	V	
616230	Aanbr. therm as-marking 0,30-2,70 b 0,10 m deel 2	m	1.424,00	V	
616240	Aanbr. therm kantmarking doorgetr. b 0,10 m deel 1	m	5.872,00	V	
616250	Aanbr. therm kantmarking doorgetr. b 0,10 m deel 2	m	2.883,00	V	
616260	Aanbr. therm kantmarking doorgetr. b 0,05 m brugdek	m	80,00	V	
616270	Aanbr. therm kanalisatiestreek 1-1 op beton deel 2	m	4,00	V	
6163	<u>Figuratie</u>				
616310	Aanbrengen puntstuk fietspad tpv versmallingen	m2	48,00	V	
616320	Aanbrengen voetgangersymbool thermoplast	m2	1,00	V	
616330	Aanbrengen driehoekmarkering 30/30 wit thermoplast	st	5,00	V	
617	Wegmeubilair				
6171	<u>Verkeersborden</u>				
617110	Aanbrengen verkeersbordpaal + bord G12a	st	3,00	V	
617120	Aanbrengen verkeersbordpaal + bord G12b	st	3,00	V	
617130	Aanbrengen verkeersbordpaal + bord C01 en D08	st	1,00	V	
617140	Herplaatsen verkeersbordpaal + bord BW101-R-SC03	st	1,00	V	
617150	Aanbrengen schrikhek BB17-2lr	st	1,00	V	
617160	Aanbrengen schrikhek BB16-2	st	4,00	V	
617170	Aanbrengen verkeersbordpaal + bord J37+ob F	st	2,00	V	
617180	Aanbrengen verkeersbordpaal + bord L08	st	1,00	V	
617190	Herplaatsen schrikhekken BB16-2	st	4,00	V	
6172	<u>Overige bebording</u>				
617210	Herplaatsen toer. bewegwijzering "Toms Creek"	st	1,00	V	
617220	Herplaatsen toer. bewegwijzering " Oostvaardersplassen"	st	1,00	V	
617230	Aanbrengen fietspad-klappaal ø 100 mm	st	8,00	V	
6173	<u>Hekwerk</u>				
617310	Aanbrengen stalen landhek h 1,00m	st	1,00	V	
617320	Aanbrengen slagboom hout b 4,00m	st	1,00	V	
7	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
70	DRAINAGE				
700010	Aanbrengen drain PE ø 100mm	m	2.500,00	V	
71	WERKZAAMHEDEN BRUGDEK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
711	Vervangen leuning				
7110	<u>Verwijderen bestaande leuning</u>				
711010	Verwijderen bestaande brugleuning.	m	160,00	V	
7111	<u>Aanbrengen nieuwe leuning</u>				
711110	Aanbrengen korte lijmkanten in verhard beton.	st	880,00	V	
711120	Aanbrengen leuning.	m	160,00	V	
711140	Ondersabelen grond/voetplaat incl. afwerken ankers	st	220,00	V	
712	Herstellen voegen				
712010	Renoveren voegovergangen.	m	28,00	V	
713	Aanbrengen slijtlaag				
713010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	410,00	V	
713020	Aanbrengen kunststof slijtlaag op betonnen brugdek.	m2	410,00	V	
72	OPENBARE VERLICHTING				
720	Aanbrengen leuningverlichting brug				
720110	Leveren+aanbrengen leuningverlichtingsarmatuur.	st	46,00	N	
720120	Leveren+aanbrengen aansluitkast VK	st	1,00	N	
720130	Leveren+aanbrengen aansluitsnoer.	m	220,00	V	
721	Aanbrengen verlichtingsobjecten				
721010	Leveren+aanbrengen verlichtingsobject 6m AMBER. (T1)	st	90,00	V	
721020	Leveren+aanbrengen verlichtingsobject 6m 3000K. (T2)	st	44,00	V	
722	Aanbrengen kabel OVL				
722110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	4.780,00	V	
722120	Leveren+aanbrengen energiegrondkabel 3x10 mm ² .	m	555,00	V	
722130	Leveren+aanbrengen energiegrondkabel 4x10 mm ² .	m	5.450,00	V	
722140	Leveren+aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	2,00	V	
722150	Aansluiten grondkabel.	st	133,00	V	
722160	Aansluiten grondkabels in kast.	st	7,00	V	
722170	Leveren+aanbr. elektrode t.b.v. aardingsvoorziening mast	m	150,00	V	
723	Aanbrengen voedingskast				
723010	Leveren+aanbrengen schakel- en verdeelinrichting K08	st	1,00	V	
723020	Leveren+aanbrengen schakel- en verdeelinrichting K09	st	1,00	V	
723030	Leveren+aanbr. elektrode t.b.v. aardingsvoorziening kast.	m	50,00	V	
73	GROENWERKZAAMHEDEN				
733010	Zaaien Barenburg D2	are	195,00	V	
733020	Zaaien Barenburg B3	are	85,00	V	
8	WERK ALGEMENE AARD				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
801	Inzetten werknemers				
801010	Inzetten werknemer grondwerker	uur	20,00	V	
801020	Inzetten werknemer electrotechnisch monteur	uur	20,00	V	
802	Inzetten materieel				
802010	Inzetten mobiele kraan 16 ton	uur	20,00	V	
802020	Inzetten rupskraan 6-8 ton	uur	20,00	V	
802030	Inzetten tractor + kar	uur	20,00	V	
803	Revisie				
803010	Aanleveren van revisiegegevens verhardingen	keer	1,00	V	
803020	Aanleveren van revisiegegevens openbare verlichting	keer	1,00	V	
803030	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
803040	Aanleveren van revisiegegevens overig	keer	1,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.			N	
910030	Inrichten gronddepot(s)	EUR		N	
910040	Opruimen gronddepot(s)	EUR		N	
910050	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910060	Uitvoering coördinatie-verplichting	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost verkeersmaatregelen	EUR	15.000,00	V	
950020	Stelpost maatregelen flora en fauna	EUR	10.000,00	V	
950030	Stelpost bewegwijzering	EUR	5.000,00	V	
950040	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden algemeen	EUR	10.000,00	V	
950050	Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden OVL	EUR	3.000,00	V	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				