

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Besteknr. 22133-20

Deel 2

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9

1. Algemeen

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- 01 Veiligheids- en Gezondheidsplan DFR deel 2 ontwerpfase;
- 02 Grondbalans Doorfietsroute deel 2
- 03 BLVC-kader DFR Almere-Lelystad
- 04a Uitvoeringsvoorwaarden Flora & Fauna
- 04b Quicksan F&F
- 04c NNN-toets DFR
- 05 Verkennend bodemonderzoek DFR
- 06 Milieu-hygiënisch vooronderzoek DFR
- 07 Eisen kunststof slijtlagen
- 08 Grondwatermonitoring DFR
- 09 Verhardingsonderzoek DFR
- 10 Specificatie standaard LE (OVL- en meetkast)
- 11 Lichtberekeningen DFR Lelystad-Almere
- 12 6RI-3FN-NB LE (OVL en meetkast)
- 13 Lichtberekening Brug Lage Dwarsvaart
- 14 Inline rail leuningarmatuur
- 15 Inspectierapport Kunstwerken
- 16 Verkennend bodemonderzoek Haskoning (toegevoegd)

- Informatie Levering Specificatie (ILS):

Bij het ILS behoren de volgende standaard documenten:

- Meetinstructie Provincie Flevoland
- Materialenpaspoort Flevoland
- Format NWB Provincie Flevoland
- Format BRO Provincie Flevoland

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- formulier Better Performance
Het formulier is te downloaden op:
<https://www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning>
- Overdrachtsdocument Operationeel Installatieverantwoordelijke (2904036)
- Het tekenmodel in DWG formaat vervaardigd in Civil-3D
- formulier 'Melding onder Raamvergunning'

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310220			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
310220	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	1.400,00	V	
			Situering: hoofdrijbaan Torenvalkweg tussen				
			Knardijk en brug Lage Vaart				
			Betreft: boring 16 t/m 18				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: opgenomen als bijlage 09				
		5.	Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m				
		.4. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 160 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
310230			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
310230	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	8.400,00	V	
			Situering: hoofdrijbaan Torenvalkweg tussen				
			Knardijk en brug Lage Vaart				
			Betreft: boring 19 t/m 25				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: opgenomen als bijlage 09				
		5.	Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m				
		.4. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 80 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
310240			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
310240	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	8.400,00	V	
			Situering: tussenliggende slijtlaag en onderlagen				
			hoofdrijbaan Torenvalkweg tussen Knardijk en brug Lage				
			Vaart Betreft: boring 19 t/m 25				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend	ton			1.680,00 I
			Resultaten (voor)onderzoek: opgenomen als bijlage 09				
		5.	Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m				
		.4. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 80 mm				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt				
310250			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
310250	810199		Verwerkingskosten teerhoudend asfalt	ton	1.680,00	V	
			Betreft: verwerkingskosten teerhoudend asfalt				
			vrijgekomen volgens bestekspostnr 310240				
			Registratie door middel van weegbonnen				
310260			Bestekspost vervalt en wordt gewijzigd in:				
310260	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	18,00	V	
			Situering: inrit Torenvalkweg voorbij brug Lage				
			Dwarsvaart, ter plaatse van nieuw betonfietspad				
			Betreft: zagen asfalt ten behoeve van				
			opbreekwerkzaamheden en aansluiting betonpad en				
			grasbetontegels				
		1.	Asfaltverharding teervrij, zie bijlage 09				
		.2.3. . .	Zaagdiepte gemiddeld 0 mm				
			tot ten hoogste 170 mm				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310270			Bestekspost wordt toegevoegd:				
310270	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	340,00	V	
			Situering: inrit Torenavalkweg ter plaatse van nieuw				
			betonfietspad				
			Teervrij asfalt: zie onderzoek opgenomen als bijlage 09				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.2.	Dikte gemiddeld 0,06 m				
		. .3. . . .	Op een gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
							
							

3. Bepalingen

