

WERKBESTEK**BESTEKNUMMER:** D2025-23301**BESTEKNAAM :** Raamovereenkomst onderhoud asfalt in 2 percelen:
Perceel 1: Levensduurverlengend onderhoud**DATUM BESTEK :** 15-01-2026**OPDRACHTGEVER :**
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE WESTLAND

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Past performance	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN	8
11 RIOLERING	8
13 BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN	8
131 Voorbereidende werkzaamheden	8
1311 <u>Zagen verhardingen</u>	8
1312 <u>Afsteken kanten</u>	8
132 Frezen asfaltverhardingen	9
1321 <u>Frezen teervrije asfaltverhardingen < 10 m2</u>	9
1322 <u>Frezen teervrije asfaltverhardingen 10 tot 25 m2</u>	10
1323 <u>Frezen teervrije asfaltverhardingen 25 tot 50 m2</u>	12
1324 <u>Frezen teervrije asfaltverhardingen >50 m2</u>	13
1325 <u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen < 10 m2</u>	15
1326 <u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen 10-25 m2</u>	16
1327 <u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen 25-50 m2</u>	18
1328 <u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen >50 m2</u>	19
133 Bakfrezen	21
1331 <u>Bakfrezen teervrije asfaltverhardingen < 10 m2</u>	21
1332 <u>Bakfrezen teervrije asfaltverhardingen 10 tot 25 m2</u>	22
1333 <u>Bakfrezen teervrije asfaltverhardingen 25 tot 50 m2</u>	24
1334 <u>Bakfrezen teervrije asfaltverhardingen >50 m2</u>	25
1335 <u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen < 10 m2</u>	26
1336 <u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen 10-25 m2</u>	28
1337 <u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen 25-50 m2</u>	29
1338 <u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen >50 m2</u>	31
134 Profielfrezen	32
1341 <u>Profielfrezen asfaltverhardingen < 10 m2</u>	32
1342 <u>Profielfrezen asfaltverhardingen 10-25 m2</u>	33
1343 <u>Profielfrezen asfaltverhardingen 25-50 m2</u>	34
1344 <u>Profielfrezen asfaltverhardingen >50 m2</u>	35
135 Opbreken asfaltverhardingen	36
1351 <u>Opbreken asfaltverharding < 15 m2, <1,50 m</u>	36
1352 <u>Opbreken asfaltverharding < 15 m2, 1,50-3,00 m</u>	37
1353 <u>Opbreken asfaltverharding < 15 m2, >3,00 m</u>	39
1354 <u>Opbreken asfaltverharding 15-50 m2, <1,50 m</u>	41
1355 <u>Opbreken asfaltverharding 15-50 m2, 1,50-3,00 m</u>	43
1356 <u>Opbreken asfaltverharding 15-50 m2, >3,00 m</u>	45
1357 <u>Opbreken asfaltverharding > 50 m2, <1,50 m</u>	47
1358 <u>Opbreken asfaltverharding > 50 m2, 1,50-3,00 m</u>	49
1359 <u>Opbreken asfaltverharding > 50 m2, >3,00 m</u>	51

137	Frezen aansluitingen	53
1371	<u>Frezen aansluiting</u>	53
1372	<u>Getrapte aansluiting</u>	55
139	Vervoeren vrijgekomen materialen	56
14	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN	56
142	Verwijderen straatbakstenen	56
143	Verwijderen betonstraatstenen	57
144	Opnemen betonplaten	57
145	Vervoeren vrijgekomen materialen	57
17	TERREININRICHTING	57
173	Verwijderen markering	57
1731	<u>Verwijderen markering van thermoplastisch materiaal</u>	57
1732	<u>Verwijderen markering van wegenverf</u>	58
2	GRONDWERK	60
25	GRONDBEWERKING	60
251	Grondbewerking bermen	60
3	RIOLERING	61
32	AANBRENGEN LEIDINGWERK	61
322	Putten en kolken	61
4	VERHARDINGEN	62
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	62
412	Profileren funderingslagen	62
4121	<u>Uitvullen funderingslagen <2 m</u>	62
4122	<u>Uitvullen funderingslagen >2 m</u>	62
4123	<u>Aanbrengen profileerlagen <2,0 m</u>	63
4124	<u>Aanbrengen profileerlagen >2,0 m</u>	63
413	Schoonmaken verhardingen	64
4131	<u>Vegen funderingslagen, <1,5 m</u>	64
4132	<u>Vegen funderingslagen, 1,5-3,0 m</u>	65
4133	<u>Vegen funderingslagen, >3,0 m</u>	65
4134	<u>Vegen asfaltverharding, <1,5 m</u>	66
4135	<u>Vegen asfaltverharding, 1,5-3,0 m</u>	67
4136	<u>Vegen asfaltverharding, >3,0 m</u>	68
43	BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN	69
431	Aanbrengen onderlagen	69
4311	<u>Aanbrengen onderlagen <1,00 m</u>	69
4312	<u>Aanbrengen onderlagen 1,00-2,50 m</u>	69
4313	<u>Aanbrengen onderlagen >2,50 m</u>	70
432	Aanbrengen tussenlagen	71
4321	<u>Aanbrengen tussenlagen < 1,00 m</u>	71
4322	<u>Aanbrengen tussenlagen 1,00-2,50 m</u>	72
4323	<u>Aanbrengen tussenlagen >2,50 m</u>	72
433	Aanbrengen deklagen SMA	73
4331	<u>Aanbrengen deklagen SMA < 1,00 m</u>	73
4332	<u>Aanbrengen deklagen SMA 1,00-2,50 m</u>	74
4333	<u>Aanbrengen deklagen SMA > 2,50 m</u>	75
434	Aanbrengen deklagen asfaltbeton	75
4341	<u>Aanbrengen deklagen asfaltbeton < 1,00 m</u>	75
4342	<u>Aanbrengen deklagen asfaltbeton 1,00-2,50 m</u>	76
4343	<u>Aanbrengen deklagen asfaltbeton > 2,50 m</u>	77
435	Oppervlaktebehandelingen	78
4351	<u>Enkelvoudige oppervlaktebehandeling <1,00 m</u>	78
4352	<u>Enkelvoudige oppervlaktebehandeling 1,00-2,50 m</u>	80
4353	<u>Enkelvoudige oppervlaktebehandeling >2,50 m</u>	82
436	Aanbrengen wapening	84
437	Aanbrengen kleeflaggen	84
4371	<u>Aanbrengen kleeftlaag, 0,3 kg/m²</u>	84
4372	<u>Aanbrengen kleeftlaag, 0,4 kg/m²</u>	85
438	Aanbrengen asfaltdrempels	85
4381	<u>Aanbrengen drempels in bestaande verharding</u>	85
439	Overige werkzaamheden	88
4391	<u>Uitvoeren kleine reparaties en herstelwerkzaamheden</u>	88
4392	<u>Voegen en naden</u>	88
4393	<u>Detectielussen</u>	89
44	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN	90
442	Aanbrengen goten	90
443	Opnieuw stellen trottoirbanden	91
444	Opnieuw stellen goten	92
449	Bijkomende werkzaamheden	93
48	LEVERANTIE MATERIALEN	93
481	Leveren funderingsmaterialen	93

482	Leveren asfalt	93
4821	<u>Leveren asfalt onderlagen</u>	93
4822	<u>Leveren asfalt tussenlagen</u>	93
4823	<u>Leveren asfalt deklagen zwart</u>	94
4824	<u>Leveren asfalt deklagen rood</u>	94
4826	<u>Leveren asfalt geluidreducerende deklagen</u>	95
4827	<u>Toeslag gemodificeerde bitumen</u>	95
5	MARKERINGEN, BEBAKENING EN STRAATMEUBILAIR	96
51	AANBRENGEN MARKERINGEN	96
511	Markering van thermoplast	96
5111	<u>Lengtemarkering</u>	96
5112	<u>Figuratie</u>	97
512	Markering van koudplast	99
5121	<u>Lengtemarkering</u>	99
5122	<u>Figuratie</u>	101
6	GROENVOORZIENING	104
65	INZAAIEN	104
651	Inzaaien bermen	104
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	105
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	105
811	Uitzet- en meetwerkzaamheden	105
812	Werkplannen en -protocollen	105
8121	<u>Werkplannen</u>	105
8122	<u>Protocollen</u>	105
813	Communicatie en coördinatie	105
814	Revisie	106
82	WERKZAAMHEDEN RAAMOVEREENKOMST	108
821	Opstellen deelopdrachten	108
822	Mobiliseren materieel	108
83	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN	109
831	Depot	109
84	VERKEERSMAATREGELEN	109
841	Verkeersplannen	109
842	Toepassen verkeersmaatregelen	110
8421	<u>Toepassen vooraankondigingsborden</u>	110
8422	<u>Toepassen afzettingen</u>	110
8423	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>	111
8424	<u>Overige bebording</u>	111
85	OVERIGE MAATREGELEN	111
851	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid	111
8511	<u>Toepassen rijplaten</u>	111
8512	<u>Toepassen loopschotten</u>	112
852	Maatregelen t.b.v. veiligheid	112
853	Maatregelen t.b.v. bescherming beplanting	113
8531	<u>Toepassen boombescherming</u>	113
8532	<u>Toepassen stamommanteling</u>	113
86	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	114
861	Inzetten werknemers	114
8611	<u>Inzetten werknemers</u>	114
862	Inzetten materieel	115
8621	<u>Inzetten transportmiddelen</u>	115
8622	<u>Inzetten asfaltmaterieel</u>	116
8623	<u>Inzetten overig materieel</u>	117
863	Toeslagen inzetten werknemers	118
8631	<u>Toeslagen asfaltploeg</u>	118
8632	<u>Toeslagen verkeersploeg</u>	119
8633	<u>Toeslagen personeel avond/nacht</u>	119
8634	<u>Toeslagen personeel zaterdag</u>	119
8635	<u>Toeslagen personeel zon- en feestdagen</u>	120
864	Toeslagen inzetten materieel	120
8641	<u>Toeslagen inzet transportmaterieel avond/nacht</u>	120
8642	<u>Toeslagen inzet transportmaterieel zaterdag</u>	122
8643	<u>Toeslagen inzet transportmaterieel zon- en feestdagen</u>	123
8644	<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel avond/nacht</u>	124
8645	<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel zaterdag</u>	125
8646	<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel zon- en feestdagen</u>	125
8647	<u>Toeslagen inzet overig materieel avond/nacht</u>	126
8648	<u>Toeslagen inzet overig materieel zaterdag</u>	127
8649	<u>Toeslagen inzet overig materieel zon- en feestdagen</u>	127
87	OVERIGE WERKZAAMHEDEN	128
871	Straatpotten en opbouwgarrituur.	128

88	ONDERZOEKEN	128
881	Verhardingsonderzoeken	129
8811	<u>Nemen boorkernen</u>	129
8812	<u>Uitvoeren teerhoudendheidsonderzoek</u>	129
8814	<u>Adviezen</u>	129
9	Staartposten	130
3.	B e p a l i n g e n	131
01	Algemeen en administratief	132
01 01	Algemene bepalingen	132
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	132
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	132
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	133
01 08	Bijdragen	133
01 09	Kabels en leidingen	133
01 11	Verband met andere werken	133
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	134
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	136
01 14	Bouwstoffen	136
01 15	Garantie	137
01 16	Verzekeringen	137
01 17	Vrijgekomen materialen	138
01 18	Beschermen te handhaven vegetatie	139
01 19	Arbeidsomstandigheden	140
01 21	RAW-raamovereenkomst	140
01 23	Communicatie	140
10	Werk algemene aard	142
10 0	Werk algemene aard, algemeen	142
10 01	BEGRIPPEN	142
10 03	Informatieoverdracht	142
22	Grondwerken	143
22 0	Grondwerken, algemeen	143
22 02	Eisen en uitvoering	143
22 06	Bouwstoffen	143
22 07	Meet- en verrekenmethoden	143
22 2	Grondbewerkingen	143
22 22	Eisen en uitvoering	143
25	Riolering	144
25 0	Riolering, algemeen	144
25 06	Bouwstoffen Riolering, algemeen	144
32	Wegbebakening	145
32 1	Markeringen	145
32 12	Eisen en uitvoering	145
51	Groenvoorzieningen	146
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	146
51 02	Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen	146
51 2	Gras en kruidachtigen	146
51 22	Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen	146
51 26	Gras en kruidachtigen, bouwstoffen	146
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	147
62 1	Algemeen	147
62 12	Eisen en uitvoering	147
62 13	Informatieoverdracht	147
62 15	Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	147
80	Funderingslagen	149
80 1	Verhardingslagen van steenmengsel	149
80 12	Eisen en uitvoering	149
80 15	Bijbehorende verplichtingen	149
81	Bitumineuze verhardingen	150
81 1	Vorbereidende werkzaamheden	150
81 12	Eisen en uitvoering Vorbereidende werkzaamheden	150
81 2	Asfaltverhardingen	150
81 22	Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen	150
81 24	Risicoverdeling en garanties	151
81 26	Bouwstoffen Asfaltverhardingen	151
81 27	Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen	151
83	Elementenverhardingen	152
83 1	Straatwerk	152
83 13	Informatie-overdracht Straatwerk	152
83 16	Bouwstoffen Straatwerk	152

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van:

Gemeente Westland
Verdilaan 7
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
Tel. 14-0174
Email: Info@gemeentewestland.nl

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens het hoofd van de Cluster Ruimte van de gemeente Westland.

03 Locatie

Het werk betreft levensduurverlengend onderhoud aan diverse asfaltverhardingen, gelegen in de diverse kernen binnen de gemeente Westland.

04 Algemene beschrijving

Het levensduurverlengend onderhoud bestaat in hoofdzaak uit:

- a. herstel van scheuren;
- b. reparatie van schades;
- c. vervangen van deklagen;
- d. verwijderen en aanbrengen van markeringen;
- e. toepassen van verkeersmaatregelen;
- f. bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals is aangegeven in de aanbestedingsleidraad.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Past performance

Evalueren opdrachtnemer

Na voltooiing of oplevering van het werk beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door middel van het invullen van het bij het bestek geleverde 'past performance'-formulier opdrachtnemer. Bij langdurige projecten worden periodiek reviews te doen t.b.v. de uiteindelijke evaluatie. De beoordeling wordt met een score gewaardeerd en in een gesloten database opgenomen. Scores uit de database kunnen worden gebruikt bij het selecteren van marktpartijen voor (meervoudig) onderhandse aanbestedingen en kunnen worden gedeeld met andere opdrachtgevers (overheidsinstanties) die ook in dit systeem deelnemen.

Door in te schrijven op dit werk gaat de opdrachtnemer akkoord met het opnemen van de geëvalueerde projectgegevens (score) in een gesloten database.

Deze evaluaties zijn nadrukkelijk bedoeld als kwaliteitsstimulans om de wederzijdse samenwerking tussen opdrachtgevers en marktpartijen te verbeteren. Om zo eenduidig, objectief en transparant mogelijk te kunnen evalueren en beoordelen, wordt momenteel met meerdere gemeenten in Noord- en Zuid-Holland, een gezamenlijke systematiek ontwikkeld.

Hiervoor is er afstemming met Bouwend Nederland en het CROW.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tekeningen zullen per deelopdracht worden verstrekt.

02 Peilen en hoofdafmetingen

De directie zal geen uitzetwerkzaamheden (laten) verrichten, tenzij dit in de deelopdracht anders vermeld wordt.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- S1. Na acceptatie boorplan, freesplan en verhardingsadvies;
- S2. Na uitvoering van het omgevingsmanagement conform hoofdstuk 841;
- S3. Controle afzettingen en verkeersomleidingen voor ingebruikname;
- S4. Na aanbrengen funderingslaag, voorafgaand aan aanbrengen verhardingen;
- S5. Na aanbrengen tussenlagen asfalt, voorafgaand aan aanbrengen deklaag van asfalt.
- S6. Na het uitzetten van de deelreparaties, voorafgaand aan de uitvoering van de deelreparaties.

Bijwoonpunten:

- B1. Controle van de verdichtingsgraad van de funderingen;
- B2. Aanbrengen asfaltverhardingen, per laag.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlagen zullen per deelopdracht worden verstrekt.

Per deelopdracht zullen overige relevante bijlagen worden verstrekt.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
11			RIOLERING				
13			BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN				
131			Vorbereidende werkzaamheden				
1311			<u>Zagen verhardingen</u>				
131110	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	50,00	F	
			Betreft zagen van asfalt voorafgaand aan frees- en				
			opbreekwerkzaamheden				
		.9.9. . .	Zaagdiepte tot 50 mm				
131120	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	150,00	F	
			Betreft zagen van asfalt voorafgaand aan frees- en				
			opbreekwerkzaamheden				
		.2.1. . .	Zaagdiepte gemiddeld 50 mm				
			tot ten hoogste 100 mm				
131130	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	100,00	F	
			Betreft zagen van asfalt voorafgaand aan frees- en				
			opbreekwerkzaamheden				
		.2.2. . .	Zaagdiepte gemiddeld 100 mm				
			tot ten hoogste 150 mm				
131140	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	50,00	F	
			Betreft zagen van asfalt voorafgaand aan frees- en				
			opbreekwerkzaamheden				
		.2.3. . .	Zaagdiepte gemiddeld 150 mm				
			tot ten hoogste 200 mm				
131150	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	50,00	F	
			Betreft zagen van asfalt voorafgaand aan frees- en				
			opbreekwerkzaamheden				
		.9.9. . .	Zaagdiepte > 200 mm				
1312			<u>Afsteken kanten</u>				
131210	510402		Afsteken overgroeide kanten.	m	20,00	F	
			Betreft overgroeide kanten van asfaltverhardingen				
			Soort weg: wegen en paden, lengte tot 5 m per				
			kantverharding				
		2.	Overgroeide kanten van een gebonden verharding				
		.2. . . .	Zonder kantopsluiting				
		. . .2. .	Afsteken tot 0,15 m buiten de verharding of				
			kantopsluiting				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een erkende be- of verwerkingsinrichting				
131220	510402		Afsteken overgroeide kanten.	m	50,00	F	
			Betreft overgroeide kanten van asfaltverhardingen				
			Soort weg: wegen en paden, lengte 10 tot 25 m per				
			kantverharding				
		2.	Overgroeide kanten van een gebonden verharding				
		.2. . . .	Zonder kantopsluiting				
		. . .2. .	Afsteken tot 0,15 m buiten de verharding of				
			kantopsluiting				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een erkende be- of verwerkingsinrichting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131230	510402		Afsteken overgroeide kanten. Betreft overgroeide kanten van asfaltverhardingen Soort weg: wegen en paden, lengte 15 m of meer per kantverharding 2. Overgroeide kanten van een gebonden verharding .2. Zonder kantopsluiting . . .2. . Afsteken tot 0,15 m buiten de verharding of kantopsluiting1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m	60,00	F
132			Frezen asfaltverhardingen			
1321			<u>Frezen teervrije asfaltverhardingen < 10 m2</u>			
132110	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	10,00	F
132120	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	10,00	F
132130	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	10,00	F
132140	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	15,00	F
132150	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	15,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
132160	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	15,00	F
132170	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	20,50	F
132180	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	2,50	F
132190	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	2,50	F
1322			<u>Frezen teervrije asfaltverhardingen 10 tot 25 m2</u>			
132210	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	60,00	F
132220	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	65,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
132230	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten . 7.9.2	m2	60,00	F	
			Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120				
132240	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten 7.9.2	m2	85,00	F	
			Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 Totale breedte 1,50 tot 2,50 m Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120				
132250	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten 7.9.2	m2	115,00	F	
			Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 Totale breedte 1,50 tot 2,50 m Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120				
132260	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten 7.9.2	m2	65,00	F	
			Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 Totale breedte 1,50 tot 2,50 m Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120				
132270	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten 9.9.2	m2	25,00	F	
			Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 Totale breedte 2,50 m en groter Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120				
132280	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten 9.9.2	m2	35,00	F	
			Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 Totale breedte 2,50 m en groter Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
132290	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	20,00	F
1323			Frezen teervrije asfaltverhardingen 25 tot 50 m2			
132310	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	60,00	F
132320	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	65,00	F
132330	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	60,00	F
132340	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	85,00	F
132350	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	115,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
132360	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	65,00	F
132370	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	25,00	F
132380	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	35,00	F
132390	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F
1324			<u>Frezen teervrije asfaltverhardingen >50 m2</u>			
132410	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	100,00	F
132420	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	65,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
132430	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F	
132440	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	100,00	F	
132450	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	65,00	F	
132460	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F	
132470	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F	
132480	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132490	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	40,00	F
1325			<u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen < 10 m2</u>			
132510	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5,00	F
132520	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5,00	F
132530	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5,00	F
132540	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 150 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5,00	F
132550	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 150 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
132560	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,0 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	10,00	F
132570	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2,50	F
132580	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2,50	F
132590	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2,50	F
1326			<u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen 10-25 m2</u>			
132610	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	30,00	F
132620	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	35,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
132630	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	30,00	F	
132640	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	40,00	F	
132650	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	60,00	F	
132660	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	35,00	F	
132670	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F	
132680	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132690	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F
1327			<u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen 25-50 m2</u>			
132710	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	30,00	F
132720	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	35,00	F
132730	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	30,00	F
132740	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	40,00	F
132750	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	60,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132760	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	35,00	F	
132770	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	25,00	F	
132780	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	25,00	F	
132790	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	25,00	F	
1328			<u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen >50 m2</u>				
132810	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F	
132820	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132830	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F	
132840	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F	
132850	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F	
132860	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F	
132870	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F	
132880	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132890	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F
133			Bakfrezen			
1331			<u>Bakfrezen teervrije asfaltverhardingen < 10 m2</u>			
133110	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	5,00	F
133120	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	5,00	F
133130	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	5,00	F
133140	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	10,00	F
133150	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	15,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
133160	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	15,00	F	
133170	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	2,50	F	
133180	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	2,50	F	
133190	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	2,50	F	
1332			<u>Bakfrezen teervrije asfaltverhardingen 10 tot 25 m2</u>				
133210	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	40,00	F	
133220	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	45,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
133230	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	40,00	F	
133240	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	60,00	F	
133250	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	80,00	F	
133260	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	45,00	F	
133270	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	20,00	F	
133280	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133290	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	15,00	F
1333			Bakrezen teervrije asfaltverhardingen 25 tot 50 m2			
133310	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	40,00	F
133320	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	45,00	F
133330	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	40,00	F
133340	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	60,00	F
133350	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	80,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
133360	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezenoppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	45,00	F	
133370	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezenoppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	25,00	F	
133380	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezenoppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	25,00	F	
133390	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezenoppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	25,00	F	
1334			<u>Bakrezen teervrije asfaltverhardingen >50 m2</u>				
133440	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezenoppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F	
133450	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
133460	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F
133470	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	100,00	F
133480	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	100,00	F
133490	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	100,00	F
1335			<u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen < 10 m2</u>			
133510	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5,00	F
133520	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133530	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5,00	F
133540	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 150 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5,00	F
133550	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 150 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5,00	F
133560	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,0 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5,00	F
133570	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2,50	F
133580	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2,50	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133590	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter 9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2,50	F
1336			Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen 10-25 m2			
133610	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	20,00	F
133620	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	25,00	F
133630	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	20,00	F
133640	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	30,00	F
133650	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
133660	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	25,00	F	
133670	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	10,00	F	
133680	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F	
133690	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F	
1337			<u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen 25-50 m2</u>				
133710	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	25,00	F	
133720	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
133730	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	25,00	F	
133740	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	40,00	F	
133750	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	40,00	F	
133760	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	25,00	F	
133770	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	25,00	F	
133780	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
133790	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	25,00	F
1338			<u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen >50 m2</u>			
133840	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F
133850	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F
133860	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F
133870	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F
133880	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133890	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F
134			Profielfrezen			
1341			<u>Profielfrezen asfaltverhardingen < 10 m2</u>			
134110	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	15,00	F
134120	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	15,00	F
134130	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	15,00	F
134140	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
134150	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5,00	F
134160	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte tot 10 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5,00	F
1342			<u>Profielfrezen asfaltverhardingen 10-25 m2</u>			
134210	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F
134220	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F
134230	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F
134240	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
134250	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	20,00	F
134260	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 10 tot 25 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	20,00	F
1343			<u>Profielfrezen asfaltverhardingen 25-50 m2</u>			
134310	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	100,00	F
134320	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	100,00	F
134330	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	100,00	F
134340	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
134350	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F
134360	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 25 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F
1344			<u>Profielfrezen asfaltverhardingen >50 m2</u>			
134420	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	150,00	F
134430	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	150,00	F
134450	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	75,00	F
134460	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	75,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
135			Opbreken asfaltverhardingen			
1351			<u>Opbreken asfaltverharding < 15 m2, < 1,50 m</u>			
135110	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte tot 0,08 .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	15,00	F
135120	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	10,00	F
135130	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	10,00	F
135140	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	2,50	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
135150	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte tot 0,08 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	10,00	F
135160	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5,00	F
135170	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5,00	F
135180	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2,50	F
1352			Opbreken asfaltverharding < 15 m2, 1,50-3,00 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
135210	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	35,00	F
135220	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	20,00	F
135230	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	20,00	F
135240	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
135250	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F
135260	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	10,00	F
135270	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	10,00	F
135280	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5,00	F
1353			Opbreken asfaltverharding < 15 m2, >3,00 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
135310	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	25,00	F	
135320	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	20,00	F	
135330	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	20,00	F	
135340	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
135350	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F	
135360	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	10,00	F	
135370	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	10,00	F	
135380	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 15 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5,00	F	
1354			Opbreken asfaltverharding 15-50 m2, <1,50 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
135410	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte tot 0,08 .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	25,00	F
135420	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	25,00	F
135430	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	25,00	F
135440	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
135450	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte tot 0,08 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F	
135460	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F	
135470	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F	
135480	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F	
1355			Opbreken asfaltverharding 15-50 m2, 1,50-3,00 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
135510	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	25,00	F	
135520	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	25,00	F	
135530	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	25,00	F	
135540	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
135550	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F
135560	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F
135570	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F
135580	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F
1356			Opbreken asfaltverharding 15-50 m2, >3,00 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
135610	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	25,00	F
135620	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	25,00	F
135630	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	25,00	F
135640	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
135650	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F	
135660	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F	
135670	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F	
135680	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 15 tot 50 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F	
1357			Opbreken asfaltverharding > 50 m2, <1,50 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
135710	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte tot 0,08 .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	55,00	F
135720	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	55,00	F
135730	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F
135740	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
135750	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte tot 0,08 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	55,00	F	
135760	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	55,00	F	
135770	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F	
135780	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F	
1358			Opbreken asfaltverharding > 50 m2, 1,50-3,00 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
135810	810301	. 2.9.2.1.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte tot 0,08 Op een niet gebonden funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	55,00	F	
135820	810301	. 2.9.2.1.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte van 0,08 tot 0,15 m Op een niet gebonden funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	55,00	F	
135830	810301	. 2.9.2.1.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte van 0,15 tot 0,20 m Op een niet gebonden funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F	
135840	810301	. 2.9.2.1.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte 0,20 m en groter Op een niet gebonden funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
135850	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	55,00	F
135860	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	55,00	F
135870	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F
135880	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F
1359			Opbreken asfaltverharding > 50 m2, >3,00 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
135910	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	55,00	F
135920	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	55,00	F
135930	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F
135940	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
135950	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	55,00	F
135960	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	55,00	F
135970	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F
135980	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F
137			Frezen aansluitingen			
1371			<u>Frezen aansluiting</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
137110	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft het frezen van aansluitingen Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .3. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 139120	m2	135,00	F
137120	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft het frezen van aansluitingen Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .5. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 139120	m2	35,00	F
137130	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft het frezen van aansluitingen Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm of groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 139120	m2	5,00	F
137140	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft het frezen van aansluitingen Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .3. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	65,00	F
137150	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft het frezen van aansluitingen Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .3. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	15,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
137160	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft het frezen van aansluitingen Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm of groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110 Getrapte aansluiting	m2	5,00	F
1372						
137210	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft het frezen van getrapte aansluitingen Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .2. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 35-40 mm en breedte 1,00 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 50-60 mm en breedte 0,50 m .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 139120	m3	25,00	F
137220	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft het frezen van getrapte aansluitingen Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .3. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 35-40 mm en breedte 1,50 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 50-60 mm en breedte 1,00 m Afmetingen van de derde te frezen laag: Dikte 60-80 mm en breedte 0,50 m .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 139120	m3	15,00	F
137230	810213		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft het frezen van getrapte aansluitingen Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .2. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 35-40 mm en breedte m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 50-60 mm en breedte 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m3	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
137240	810213		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft het frezen van getrapte aansluitingen Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .3. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 35-40 mm en breedte 1,50 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 50-60 mm en breedte 1,00 m Afmetingen van de derde te frezen laag: Dikte 60-80 mm en breedte 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m3	5,00	F
139			Vervoeren vrijgekomen materialen			
139110	810701		Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr(s): onder 1325 , 1326 , 1327 , 1328 , 1335 , 1336 , 1337 , 1338 , 134 , 135 en 137 Kosten worden verrekend op basis van weegbonnen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	620,00	F
139120	810799		Vervoeren niet teerhoudend verhardingsmateriaal. Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr(s): onder 1321 , 1322 , 1323 , 1324 , 1331 , 1332 , 1333 , 1334 , 134 , 135 en 137 Kosten worden verrekend op basis van weegbonnen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting.	ton	930,00	F
14			OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN			
142			Verwijderen straatbakstenen			
142110	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft opbreken van straatbakstenen t.p.v. sleuven en reparatievakken 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat diverse kleuren en verbanden .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145120 : onbruikbare materialen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	50,00	F
142120	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft opbreken van straatbakstenen t.p.v. sleuven en reparatievakken 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat diverse kleuren en verbanden .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145120 : onbruikbare materialen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
143			Verwijderen betonstraatstenen			
143110	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00	F
			Betreft opbreken van straatbakstenen t.p.v. sleuven en			
			reparatievakken			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
			diverse kleuren en verbanden			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 145110 ; onbruikbare materialen			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			
143120	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00	F
			Betreft opbreken van straatbakstenen t.p.v. sleuven en			
			reparatievakken			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
			diverse kleuren en verbanden			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 145110 ; onbruikbare materialen			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			
144			Opnemen betonplaten			
144120	827103		Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.	m2	40,00	F
			Betreft opnemen van betonplaten t.p.v. sleuven en			
			reparatievakken			
		9.	Breedte groter dan 2,00 m			
		.9. . . .	Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00, 2,00 x 1,50 m en 2,00			
			x 1,00 m			
		6	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 145110 ; onbruikbare materialen			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			
145			Vervoeren vrijgekomen materialen			
145110	831599		Vervoeren bestratingsmateriaal.	ton	20,00	F
			Betreft onbruikbare bestratingsmaterialen van beton			
			Vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting			
			Kosten worden verrekend aan de hand van weegbonnen			
145120	831599		Vervoeren bestratingsmateriaal.	ton	15,00	F
			Betreft onbruikbare gebakken bestratingsmaterialen			
			Vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting			
			Kosten worden verrekend aan de hand van weegbonnen			
17			TERREININRICHTING			
173			Verwijderen markering			
1731			<u>Verwijderen markering van thermoplastisch materiaal</u>			
173110	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	15,00	F
			Betreft het volledig verwijderen van lengtemarkering			
			Gezamenlijk opp.: minder dan 5 m2			
		7.	Lengtemarkering			
		.2. . . .	Van thermoplastisch markeringsmateriaal			
		.3. . . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond			
		.9. . . .	Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer			
		.1. . . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
173120	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft het volledig verwijderen van lengtemarkering Gezamenlijk opp.: groter dan 5 m2 7. Lengtemarkering .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .9. . . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	50,00	F	
173130	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft het volledig verwijderen van figuraties en blokmarkeringen Gezamenlijk opp.: minder dan 5 m2 9. Alle markering, uitgezonderd lengtemarkering .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .9. . . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	15,00	F	
173140	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft het volledig verwijderen van figuraties en blokmarkeringen Gezamenlijk opp.: groter dan 5 m2 9. Alle markering, uitgezonderd lengtemarkering .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .9. . . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	50,00	F	
1732			<u>Verwijderen markering van wegenverf</u>				
173210	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft het volledig verwijderen van lengtemarkering Gezamenlijk opp.: minder dan 5 m2 7. Lengtemarkering .1. Van wegenverf of reflecterende wegenverf .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .9. . . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	15,00	F	
173220	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft het volledig verwijderen van lengtemarkering Gezamenlijk opp.: groter dan 5 m2 7. Lengtemarkering .1. Van wegenverf of reflecterende wegenverf .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .9. . . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	50,00	F	
173230	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft het volledig verwijderen van figuraties en blokmarkeringen Gezamenlijk opp.: minder dan 10 m2 9. Alle markering, uitgezonderd lengtemarkering .1. Van wegenverf of reflecterende wegenverf .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .9. . . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	15,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
173240	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft het volledig verwijderen van figuraties en blokmarkeringen Gezamenlijk opp.: groter dan 10 m2 9. Alle markering, uitgezonderd lengtemarkering .1. Van wegenverf of reflecterende wegenverf .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .9. Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			GRONDWERK				
25			GRONDBEWERKING				
251			Grondbewerking bermen				
251110	222199		Frezen.	m2	20,00	F	
			Betreft frezen van bermen kleiner dan 5 m2				
			aaneengesloten				
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Bewerkingsdiepte: 0,15 m				
			Frezen met de rijrichting mee				
251140	222199		Egaliseren.	m2	20,00	F	
			Betreft egaliseren van bermen kleiner dan 5 m2				
			aaneengesloten				
			Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
			Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
			Toegestane positieve afwijking 0,03 m				
			Toegestane negatieve afwijking 0,03 m				
251170	510401		Aanvullen bermen.	m2	20,00	F	
			Betreft aanvullen van bermen kleiner dan 5 m2				
			aaneengesloten				
			Grondsoort aanvulgrond:	m3			2,00 I
			teelgrond C geleverd volgens bestekspostnr. op te				
			nemen in deelopdracht				
			Profiel van afwerking: volgens natuurlijk verhang				
			In de bermen aanwezige obstakels: per deelopdracht te				
			bepalen, uitgaande van 1 obstakel per locatie				
		2.	Betreft: buitenberm				
		.2. . . .	Breedte van aanvulling: 0,5 tot 1 m				
		. .2. . .	Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,05 tot 0,10 m				
		1	De aanvulling niet verdichten				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			RIOLERING				
32			AANBRENGEN LEIDINGWERK				
322			Putten en kolken				
322130	252699		Opnieuw stellen kolk.	st	10,00	F	
			Betreft kolk t.p.v. asfaltverharding				
			Incl. benodigd grondwerk				
			Straatkolk, klasse C250				
			Trottoirkolk, klasse B125				
			Leidingwerk volgens bestekpostnr. op te nemen in				
			deelopdracht				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4			VERHARDINGEN			
41			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
412			Profileren funderingslagen			
4121			<u>Uitvullen funderingslagen <2 m</u>			
412110	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft sleuven en reparatievakken Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m Aaneengesloten oppervlaktes < 10 m2	ton	2,00 F	
		7.	Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110	ton		2,00 I
		.1.	Sortering 0/16			
		. . .1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
412120	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft sleuven en reparatievakken Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m Aaneengesloten oppervlaktes 10 tot 25 m2	ton	4,00 F	
		7.	Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110	ton		4,00 I
		.1.	Sortering 0/16			
		. . .1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
412130	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft sleuven en reparatievakken Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m Aaneengesloten oppervlaktes 25 tot 50 m2 en groter	ton	6,00 F	
		7.	Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110	ton		6,00 I
		.1.	Sortering 0/16			
		. . .1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
412140	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft sleuven en reparatievakken Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m Aaneengesloten oppervlaktes 50 m2 en groter	ton	9,00 F	
		7.	Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110	ton		9,00 I
		.1.	Sortering 0/16			
		. . .1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
4122			<u>Uitvullen funderingslagen >2 m</u>			
412210	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft sleuven en reparatievakken Breedte groter dan 2,00 m Aaneengesloten oppervlaktes < 10 m2	ton	1,50 F	
		7.	Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110	ton		1,50 I
		.1.	Sortering 0/16			
		. . .1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
412220	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft sleuven en reparatievakken Breedte groter dan 2,00 m Aaneengesloten oppervlaktes 10 tot 25 m2	ton	3,00 F	
		7.	Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110	ton		3,00 I
		.1.	Sortering 0/16			
		. . .1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412230	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft sleuven en reparatievakken Breedte groter dan 2,00 m Aaneengesloten oppervlaktes 25 tot 50 m2 Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110	ton	5,00	F	
		7.	Sortering 0/16	ton			5,00 I
		.1.	Sortering 0/16				
		. . .1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
412240	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft sleuven en reparatievakken Breedte groter dan 2,00 m Aaneengesloten oppervlaktes 50 m2 en groter Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110	ton	6,00	F	
		7.	Sortering 0/16	ton			6,00 I
		.1.	Sortering 0/16				
		. . .1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
4123			<u>Aanbrengen profileerlagen <2,0 m</u>				
412310	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Betreft sleuven en reparatievakken Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m Aaneengesloten oppervlaktes < 10 m2 Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110	ton	3,00	F	
		7.	Sortering 0/16	ton			3,00 I
		.1.	Sortering 0/16				
		. . .1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
412320	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Betreft sleuven en reparatievakken Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m Aaneengesloten oppervlaktes 10-25 m2 Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110	ton	5,00	F	
		7.	Sortering 0/16	ton			5,00 I
		.1.	Sortering 0/16				
		. . .1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
412330	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Betreft sleuven en reparatievakken Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m Aaneengesloten oppervlaktes 25-50 m2 Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110	ton	7,00	F	
		7.	Sortering 0/16	ton			7,00 I
		.1.	Sortering 0/16				
		. . .1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
412340	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Betreft sleuven en reparatievakken Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m Aaneengesloten oppervlaktes 50 m2 en groter Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110	ton	10,00	F	
		7.	Sortering 0/16	ton			10,00 I
		.1.	Sortering 0/16				
		. . .1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
4124			<u>Aanbrengen profileerlagen >2,0 m</u>				
412410	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Betreft sleuven en reparatievakken Breedte groter 2,00 m Aaneengesloten oppervlaktes < 10 m2 Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110	ton	2,00	F	
		7.	Sortering 0/16	ton			2,00 I
		.1.	Sortering 0/16				
		. . .1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412420	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Betreft sleuven en reparatievakken Breedte groter 2,00 m Aaneengesloten oppervlaktes 10-25 m2 Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110	ton	3,00	F	
		7.	Sortering 0/16	ton			3,00 I
		.1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
412430	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Betreft sleuven en reparatievakken Breedte groter 2,00 m Aaneengesloten oppervlaktes 25-50 m2 Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110	ton	6,00	F	
		7.	Sortering 0/16	ton			6,00 I
		.1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
412440	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Betreft sleuven en reparatievakken Breedte groter dan 2,00 m Aaneengesloten oppervlaktes 50 m2 en groter Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110	ton	8,00	F	
		7.	Sortering 0/16	ton			8,00 I
		.1.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
413			Schoonmaken verhardingen				
4131			<u>Vegen funderingslagen, <1,5 m</u>				
413110	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m	m2	50,00	F	
		1.	Ondergrond: funderingslaag				
		.5.	Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen				
		.2.	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag				
		.1.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting				
413120	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m	m2	75,00	F	
		1.	Ondergrond: funderingslaag				
		.5.	Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen				
		.2.	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag				
		.1.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting				
413130	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m	m2	100,00	F	
		1.	Ondergrond: funderingslaag				
		.5.	Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen				
		.2.	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag				
		.1.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
413140	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m .5. Ondergrond: funderingslaag .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	100,00	F	
4132			<u>Vegen funderingslagen, 1,5-3,0 m</u>				
413210	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte kleiner dan 25 m2 aaneengesloten 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .5. Ondergrond: funderingslaag .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	50,00	F	
413220	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .5. Ondergrond: funderingslaag .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	75,00	F	
413230	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .5. Ondergrond: funderingslaag .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	100,00	F	
413240	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .5. Ondergrond: funderingslaag .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	150,00	F	
4133			<u>Vegen funderingslagen, >3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
413310	810102			Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte kleiner dan 25 m2 aaneengesloten 3. Totale breedte 3,00 m en groter .5. Ondergrond: funderingslaag Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	25,00	F	
413320	810102			Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten 3. Totale breedte 3,00 m en groter .5. Ondergrond: funderingslaag Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	75,00	F	
413330	810102			Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten 3. Totale breedte 3,00 m en groter .5. Ondergrond: funderingslaag Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	100,00	F	
413340	810102			Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten 3. Totale breedte 3,00 m en groter .5. Ondergrond: funderingslaag Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	100,00	F	
4134				<u>Vegen asfaltverharding, <1.5 m</u>				
413410	810102			Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m .1. Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	75,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
413420	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m 1. Ondergrond: asfaltverharding .1. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .2. Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	470,00	F	
413430	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten 1. Ondergrond: asfaltverharding .1. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .2. Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	480,00	F	
413440	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m .1. Ondergrond: asfaltverharding .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .9. Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	550,00	F	
4135			<u>Vegen asfaltverharding, 1,5-3,0 m</u>				
413510	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte kleiner dan 25 m2 aaneengesloten 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. Ondergrond: asfaltverharding .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .9. Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	125,00	F	
413520	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. Ondergrond: asfaltverharding .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .9. Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	680,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
413530	810102	 2.1.2.9.1	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	680,00	F
413540	810102	 2.1.2.9.1	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	550,00	F
4136			<u>Vegen asfaltverharding, >3,0 m</u>			
413610	810102	 3.1.2.9.1	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte kleiner dan 25 m2 aaneengesloten Totale breedte 3,00 m en groter Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	30,00	F
413620	810102	 3.1.2.9.1	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten Totale breedte 3,00 m en groter Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	205,00	F
413630	810102	 3.1.2.9.1	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten Totale breedte 3,00 m en groter Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	265,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
413640	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten 3. Totale breedte 3,00 m en groter .1. Ondergrond: asfaltverharding .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .9. Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	360,00	F
43			BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN			
431			Aanbrengen onderlagen			
4311			<u>Aanbrengen onderlagen <1,00 m</u>			
431110	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten Totaal per vak <10 m2 9. Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821 .1. Totale breedte kleiner dan 1,00 m .9. Laagdikte 55 t/m 80 mm .6 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	8,00	F
				ton		8,00 I
431120	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte 10 tot 25 m2 aaneengesloten Totaal per vak 10-25 m2 9. Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821 .1. Totale breedte kleiner dan 1,00 m .9. Laagdikte 55 t/m 80 mm .6 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	12,00	F
				ton		12,00 I
431130	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte 25-50 aaneengesloten Totaal per vak 25-50 m2 9. Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821 .1. Totale breedte kleiner dan 1,00 m .9. Laagdikte 55 t/m 80 mm .6 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	16,00	F
				ton		16,00 I
431140	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte 50 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak meer dan 50 m2 9. Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821 .1. Totale breedte kleiner dan 1,00 m .9. Laagdikte 55 t/m 80 mm .6 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	16,00	F
				ton		16,00 I
4312			<u>Aanbrengen onderlagen 1,00-2,50 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431210	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten Totaal per vak <10 m2 9. Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821 2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 9. Laagdikte 55 t/m 80 mm 6 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	8,00	F	
				ton			8,00 I
431220	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte 10 tot 25 m2 aaneengesloten Totaal per vak 10-25 m2 9. Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821 2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 9. Laagdikte 55 t/m 80 mm 6 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	12,00	F	
				ton			12,00 I
431230	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 15 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak 25-50 m2 9. Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821 2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 9. Laagdikte 55 t/m 80 mm 6 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	16,00	F	
				ton			16,00 I
431240	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak meer dan 50 m2 9. Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821 2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m 9. Laagdikte 55 t/m 80 mm 6 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	24,00	F	
				ton			24,00 I
4313			<u>Aanbrengen onderlagen >2,50 m</u>				
431310	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten Totaal per vak <10 m2 9. Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821 3. Totale breedte 2,50 m en groter 9. Laagdikte 55 t/m 80 mm 6 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	4,00	F	
				ton			4,00 I
431320	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten Totaal per vak 10-25 m2 9. Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821 3. Totale breedte 2,50 m en groter 9. Laagdikte 55 t/m 80 mm 6 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	12,00	F	
				ton			12,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431330	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten Totaal per vak 25-50 m2	ton	16,00	F	
		9.	Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821	ton			16,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 55 t/m 80 mm				
		.6	Op een funderingslaag van menggranulaat				
431340	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak meer dan 50 m2	ton	16,00	F	
		9.	Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821	ton			16,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 55 t/m 80 mm				
		.6	Op een funderingslaag van menggranulaat				
432			Aanbrengen tussenlagen				
4321			<u>Aanbrengen tussenlagen < 1,00 m</u>				
432110	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten Totaal per vak tot 5 m2	ton	8,00	F	
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4822	ton			8,00 I
		.1.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		.9.	Laagdikte 40 t/m 80 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 431				
432120	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten Totaal per vak 10-25 m2	ton	12,00	F	
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4822	ton			12,00 I
		.1.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		.9.	Laagdikte 40 t/m 80 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 431				
432130	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten Totaal per vak 25-50 m2	ton	17,00	F	
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4822	ton			17,00 I
		.1.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		.9.	Laagdikte 40 t/m 80 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 431				
432140	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak meer dan 50 m2	ton	17,00	F	
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4822	ton			17,00 I
		.1.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		.9.	Laagdikte 40 t/m 80 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 431				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
4322			<u>Aanbrengen tussenlagen 1,00-2,50 m</u>				
432210	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	8,00	F	
			Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte				
			kleiner dan 10 m2 aaneengesloten				
			Totaal per vak tot 5 m2m2				
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder	ton			8,00 I
			4822				
			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
			Laagdikte 40 t/m 80 mm				
			Op de voorgaande verhardingslaag volgens				
			bestekspostnr.'s onder 431				
432220	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	12,00	F	
			Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte				
			van 10 tot 25 m2 aaneengesloten				
			Totaal per vak 10-25 m2				
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder	ton			12,00 I
			4822				
			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
			Laagdikte 40 t/m 80 mm				
			Op de voorgaande verhardingslaag volgens				
			bestekspostnr.'s onder 431				
432230	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	17,00	F	
			Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte				
			van 15 m2 en groter aaneengesloten				
			Totaal per vak 25-50 m2				
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder	ton			17,00 I
			4822				
			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
			Laagdikte 40 t/m 80 mm				
			Op de voorgaande verhardingslaag volgens				
			bestekspostnr.'s onder 431				
432240	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	25,00	F	
			Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte				
			van 50 m2 en groter aaneengesloten				
			Totaal per vak meer dan 50 m2				
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder	ton			25,00 I
			4822				
			Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
			Laagdikte 40 t/m 80 mm				
			Op de voorgaande verhardingslaag volgens				
			bestekspostnr.'s onder 431				
4323			<u>Aanbrengen tussenlagen >2,50 m</u>				
432310	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	4,00	F	
			Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte				
			kleiner dan 10 m2 aaneengesloten				
			Totaal per vak tot 5 m2m2				
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder	ton			4,00 I
			4822				
			Totale breedte 2,50 m en groter				
			Laagdikte 40 t/m 80 mm				
			Op de voorgaande verhardingslaag volgens				
			bestekspostnr.'s onder 431				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432320	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten Totaal per vak 10-25 m2	ton	12,00	F	
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4822	ton			12,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 40 t/m 80 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 431				
432330	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 25 tot 50 aaneengesloten Totaal per vak 25-50 m2	ton	17,00	F	
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4822	ton			17,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 40 t/m 80 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 431				
432340	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak meer dan 50 m2	ton	17,00	F	
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4822	ton			17,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 40 t/m 80 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 431				
433			Aanbrengen deklagen SMA				
4331			<u>Aanbrengen deklagen SMA < 1,00 m</u>				
433110	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten Totaal per vak <10 m2 m2	ton	3,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekspostnr. 482310 , 482320 482410 , 482420 , 482510 en 482520	ton			3,00 I
		.1.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
433120	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten Totaal per vak 10-25 m2	ton	7,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekspostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 , 482510 en 482520	ton			7,00 I
		.1.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
433130	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten Totaal per vak 25-50 m2	ton	8,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekspostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 , 482510 en 482520	ton			8,00 I
		.1.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
433140	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak meer dan 50 m2	ton	10,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekspostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 , 482510 en 482520	ton			10,00 I
		.1.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
4332			Aanbrengen deklagen SMA 1,00-2,50 m				
433210	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten Totaal per vak <10 m2 m2	ton	6,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekspostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 , 482510 en 482520	ton			6,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
433220	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten Totaal per vak 10-25 m2	ton	16,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekspostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 , 482510 en 482520	ton			16,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
433230	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten Totaal per vak 25-50 m2	ton	18,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekspostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 , 482510 en 482520	ton			18,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
433240	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak meer dan 50 m2	ton	25,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekspostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 , 482510 en 482520	ton			25,00 I
		.3.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
4333			<u>Aanbrengen deklagen SMA > 2,50 m</u>				
433310	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten Totaal per vak <10 m2 m2	ton	3,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekspostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 , 482510 en 482520	ton			3,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
433320	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten Totaal per vak 10-25 m2	ton	10,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekspostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 , 482510 en 482520	ton			10,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
433330	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 25 tot 50 aaneengesloten Totaal per vak 25-50 m2	ton	12,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekspostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 , 482510 en 482520	ton			12,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
433340	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak meer dan 50 m2	ton	15,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekspostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 , 482510 en 482520	ton			15,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
434			Aanbrengen deklagen asfaltbeton				
4341			<u>Aanbrengen deklagen asfaltbeton < 1,00 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
434110	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten Totaal per vak <10 m2	ton	3,00 F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekspostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 , 482450 .	ton		3,00 I
		.1.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m			
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm			
		5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag			
434120	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten Totaal per vak 10-25 m2	ton	7,00 F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekspostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 en 482450	ton		7,00 I
		.1.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m			
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm			
		5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag			
434130	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten Totaal per vak 25-50 m2	ton	8,00 F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekspostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 en 482450 .	ton		8,00 I
		.1.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m			
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm			
		5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag			
434140	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak meer dan 50 m2	ton	10,00 F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekspostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 en 482450	ton		10,00 I
		.1.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m			
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm			
		5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag			
4342			<u>Aanbrengen deklagen asfaltbeton 1,00-2,50 m</u>			
434210	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten Totaal per vak <10 m2	ton	6,00 F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekspostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 en 482450 .	ton		6,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m			
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm			
		5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
434220	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten Totaal per vak 10-25 m2	ton	16,00	F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekspostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 en 482450	ton			16,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
434230	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 125 tot 50 m2 aaneengesloten Totaal per vak 25-50 m2	ton	18,00	F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekspostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 en 482450 ,	ton			18,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
434240	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak meer dan 50 m2	ton	15,00	F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekspostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 en 482450 ,	ton			15,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
4343			<u>Aanbrengen deklagen asfaltbeton > 2,50 m</u>				
434310	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten Totaal per vak <10 m2	ton	3,00	F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekspostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 en 482450 ,	ton			3,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
434320	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten Totaal per vak 10-25 m2	ton	10,00	F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekspostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 en 482450	ton			10,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
434330	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 25 tot 50 aaneengesloten Totaal per vak 25-50 m2	ton	12,00	F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekspostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 en 482450	ton			12,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
434340	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak meer dan 50 m2	ton	15,00	F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekspostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 en 482450	ton			15,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
435			Oppervlaktebehandelingen				
4351			<u>Enkelvoudige oppervlaktebehandeling <1,00 m</u>				
435110	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding	m2	10,00	F	
		1.	Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,00 m				
		.9.	Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2	kg			35,00 L
			Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g.				
			Kleur: RAL 3009 rood				
			Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2				
			Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm				
		.1.	Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen				
435120	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding	m2	20,00	F	
		1.	Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,00 m				
		.9.	Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2	kg			70,00 L
			Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g.				
			Kleur: RAL 3009 rood				
			Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2				
			Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm				
		.1.	Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
435130	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,00 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 3009 rood Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	50,00	F	
				kg			175,00 L
435140	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,00 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 1023 verkeersgeel Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	55,00	F	
				kg			192,50 L
435150	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,00 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 1023 verkeersgeel Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	10,00	F	
				kg			35,00 L
435160	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,00 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 1023 verkeersgeel Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	20,00	F	
				kg			70,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
435170	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,00 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 1023 verkeersgeel Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	50,00	F	
				kg			175,00 L
435180	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,00 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 1023 verkeersgeel Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	55,00	F	
				kg			192,50 L
4352			<u>Enkelvoudige oppervlaktebehandeling 1,00-2,50 m</u>				
435210	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 2. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 3009 rood Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	20,00	F	
				kg			70,00 L
435220	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 2. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 3009 rood Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	35,00	F	
				kg			122,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
435230	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	75,00	F	
			Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een				
			oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten				
			Aanbrengen op een asfaltverharding				
		2.	Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk				
			aan 2,50 m				
		.9.	Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2	kg			262,50 L
			Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel				
			thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars				
			gepigmenteerd type thermoflex® o.g.				
			Kleur: RAL 3009 rood				
			Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2				
			Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm				
435240	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	55,00	F	
			Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een				
			oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten				
			Aanbrengen op een asfaltverharding				
		2.	Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk				
			aan 2,50 m				
		.9.	Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2	kg			192,50 L
			Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel				
			thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars				
			gepigmenteerd type thermoflex® o.g.				
			Kleur: RAL 3009 rood				
			Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2				
			Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm				
435250	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	10,00	F	
			Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een				
			oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten				
			Aanbrengen op een asfaltverharding				
		2.	Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk				
			aan 2,50 m				
		.9.	Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2	kg			35,00 L
			Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel				
			thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars				
			gepigmenteerd type thermoflex® o.g.				
			Kleur: RAL 1023 verkeersgeel				
			Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2				
			Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm				
435260	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	20,00	F	
			Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een				
			oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten				
			Aanbrengen op een asfaltverharding				
		2.	Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk				
			aan 2,50 m				
		.9.	Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2	kg			70,00 L
			Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel				
			thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars				
			gepigmenteerd type thermoflex® o.g.				
			Kleur: RAL 1023 verkeersgeel				
			Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2				
			Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm				
		.1.	Losliggend afdek materiaal van het behandelde				
			wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten				
			verwijderen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
435270	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 2. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 1023 verkeersgeel Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	50,00	F	
				kg			175,00 L
435280	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 2. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 1023 verkeersgeel Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	55,00	F	
				kg			192,50 L
4353			<u>Enkelvoudige oppervlaktebehandeling >2,50 m</u>				
435310	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 3009 rood Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	15,00	F	
				kg			52,50 L
435320	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 3009 rood Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	25,00	F	
				kg			87,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
435330	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 3009 rood Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	50,00	F	
				kg			175,00 L
435340	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 3009 rood Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	55,00	F	
				kg			192,50 L
435350	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 1023 verkeersgeel Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	10,00	F	
				kg			35,00 L
435360	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 1023 verkeersgeel Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	20,00	F	
				kg			70,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
435370	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 1023 verkeersgeel Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	50,00	F	
				kg			175,00 L
435380	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 1023 verkeersgeel Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	55,00	F	
				kg			192,50 L
436			Aanbrengen wapening				
436110	810104		Aanbrengen asfaltwapening. Betreft wapening onder deklagen 1. Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R) .1. Zonder geotextiel .3. Op een bestaande verhardingslaag van asfalt .2. Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift leverancier .1. Breedte tot 1,50 m	m2	15,00	F	
				m2			15,00 L
436120	810104		Aanbrengen asfaltwapening. Betreft wapening onder deklagen 1. Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R) .1. Zonder geotextiel .3. Op een bestaande verhardingslaag van asfalt .2. Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift leverancier .2. Breedte 1,50 tot 3,00 m	m2	50,00	F	
				m2			50,00 L
436130	810104		Aanbrengen asfaltwapening. Betreft wapening onder deklagen 1. Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R) .1. Zonder geotextiel .3. Op een bestaande verhardingslaag van asfalt .2. Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift leverancier .3. Breedte vanaf 3,00 m	m2	75,00	F	
				m2			75,00 L
437			Aanbrengen kleeflagen				
4371			<u>Aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
437110	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten	m2	225,00	F	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: type 0	ton			0,01 L
		.2. . . .	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
437120	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten	m2	560,00	F	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: type 0	ton			0,02 L
		.2. . . .	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
437130	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten	m2	675,00	F	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: type 0	ton			0,02 L
		.2. . . .	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
437140	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten	m2	795,00	F	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: type 0	ton			0,02 L
		.2. . . .	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
4372			<u>Aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m2</u>				
437210	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte kleiner dan 10 m2 aaneengesloten	m2	225,00	F	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: type 0	ton			0,01 L
		.3. . . .	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
437220	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 aaneengesloten	m2	560,00	F	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: type 0	ton			0,02 L
		.3. . . .	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
437230	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 25 tot 50 m2 aaneengesloten	m2	675,00	F	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: type 0	ton			0,03 L
		.3. . . .	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
437240	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 50 m2 en groter aaneengesloten	m2	795,00	F	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: type 0	ton			0,03 L
		.3. . . .	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
438			Aanbrengen asfaltdrempels				
4381			<u>Aanbrengen drempels in bestaande verharding</u>				
438110	812199		Aanbrengen van een asfaltdrempel. Betreft een sinusvormige drempel 30 kn/uur conform CROW-publicatie 344, Richtlijn drempels, plateaus en uitritten	m2	50,00	F	
			Lengte van het drempelvlak 4,80 m, hoogte 0,12 m				
			- zagen asfalt				
			- frezen asfalt				
			- aanbrengen				
			- aanbrengen tussenlaag onderlaag in 2 lagen				
			- aanbrengen deklaag				
			- aanbrengen kleeflagen				
			- aanbrengen markering				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
438111	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft zagen van asfalt voorafgaand aan frees- en opbreekwerkzaamheden .1.4. Zaagdiepte 50 mm	m		40,00	I
438112	810201		Frezen van teervrij asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 6. Totale breedte 4,00 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 50 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2		50,00	I
438113	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal n.t.b. m2 1. Asfalt: AC 16 base .3. Mengseleigenschappen: OL-B 3 Totale breedte 2,50 m en groter 1 Totale laagdikte 20-50 mm 7 Op een bestaande verhardingslaag van asfalt	ton		5,00	I
				ton		5,00	L
438114	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal n.t.b. m2 2. Asfalt: AC 16 bin .3. Mengseleigenschappen: TL-B 3 Totale breedte 2,50 m en groter 9 Laagdikte 0 tot 45 mm 5 Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt volgens bestekspostnr. 438113	ton		3,00	I
				ton		3,00	L
438115	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal n.t.b. m2 2. Asfalt: AC 16 bin .3. Mengseleigenschappen: TL-B 3 Totale breedte 2,50 m en groter 9 Laagdikte 0 tot 45 mm 5 Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt volgens bestekspostnr. 438114	ton		3,00	I
				ton		3,00	L
438116	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal n.t.b. m2 2. Asfalt: AC 11 surf .3. Mengseleigenschappen: DL-B 3 Totale breedte 2,50 m en groter 2 Laagdikte 30 mm 5 Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt volgens bestekspostnr. 438115	ton		4,00	I
				ton		4,00	L
438117	812101		Aanbrengen kleeflaag. 1. Kleeflaag van Bitumenemulsie: 0 .3. Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2		200,00	I
				ton		80,00	L
438118	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft taludmarkering (0,48 m2/m) 9. Dwarsmarkering conform CROW-publicatie 344 3 Op een dichte bitumineuze ondergrond 1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 1 Uitvoeringsvorm: type I 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2		3,84	I
				kg		26,88	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
438120	812199		Aanbrengen van een asfaltdrempel. Betreft een sinusvormige drempel 60 km/uur conform CROW-publicatie 344, Richtlijn drempels, plateaus en uitritten Lengte van het drempelvlak 6,00 m, hoogte 0,12 m - frezen asfalt - aanbrengen onderlaag - aanbrengen tussenlaag in 2 lagen - aanbrengen deklaag - aanbrengen kleeftlagen - aanbrengen markering	m2	60,00	F	
438121	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft zagen van asfalt voorafgaand aan frees- en opbreekwerkzaamheden .1.4. Zaagdiepte 50 mm	m			40,00 I
438122	810201		Frezen van teervrij asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 6. Totale breedte 4,00 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 50 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2			60,00 I
438123	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal n.t.b. m2 1. Asfalt: AC 16 base .3. Mengseleigenschappen: OL-B 3. Totale breedte 2,50 m en groter 1. Totale laagdikte 20-50 mm 7 Op een bestaande verhardingslaag van asfalt	ton			6,00 I
				ton			6,00 L
438124	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal n.t.b. m2 2. Asfalt: AC 16 bin .3. Mengseleigenschappen: TL-B 3. Totale breedte 2,50 m en groter 9. Laagdikte 0 tot 45 mm 5 Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt volgens bestekspostnr. 438123	ton			3,00 I
				ton			3,00 L
438125	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal n.t.b. m2 2. Asfalt: AC 16 bin .3. Mengseleigenschappen: TL-B 3. Totale breedte 2,50 m en groter 9. Laagdikte 0 tot 45 mm 5 Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt volgens bestekspostnr. 438124	ton			3,00 I
				ton			3,00 L
438126	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal n.t.b.m2 2. Asfalt: AC 11 surf .3. Mengseleigenschappen: DL-B 3. Totale breedte 2,50 m en groter 2. Laagdikte 30 mm 5 Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt volgens bestekspostnr. 438125	ton			5,00 I
				ton			5,00 L
438127	812101		Aanbrengen kleeftlaag. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: 0 .3. Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2 ton			240,00 I 96,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
438128	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal.	m2			7,44 I
			Betreft taludmarkering (0,93 m2/m)				
		9.	Dwarsmarkering conform CROW-publicatie 344				
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.1.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met	kg			52,08 L
			een hoeveelheid van 7 kg/m2				
		.1.	Uitvoeringsvorm: type I				
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
439			Overige werkzaamheden				
4391			<u>Uitvoeren kleine reparaties en herstelwerkzaamheden</u>				
439110	811305		Aanbrengen van uitvullingen van koudasfalt.	ton	2,00	F	
			Betreft repareren van gaten in asfaltverhardingen				
			Oppervlakte uitvulplaatsen max. 0,5 x 0,5 m				
			Koudasfalt: Infra Supply o.g. (split/zand met katonische polymeeremulsie gerekend met 2400 kg/m3)	ton			2,00 L
		.3.	Op een bestaande verhardingslaag van asfalt				
439120	810603		Repareren van scheuren in asfalt.	m	100,00	F	
			Betreft het repareren van langs- en dwarsscheuren				
			Voegmiddel: Infra Pertex KV o.g.	kg			60,00 L
			Koude verwerking.				
			Gerekend met een scheur diep 30 mm, breedte 20 mm				
			Soortelijke massa 1000 kg/m3.				
			Inclusief schoon- en droogblazen m.b.v. "hotdog".				
			Aanbrengen overeenkomstig de voorschriften van de leverancier.				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 139120				
439130	810603		Repareren van scheuren in asfalt.	m	100,00	F	
			Betreft het repareren van langs- en dwarsscheuren				
			Voegmiddel: Infra Pertex KV o.g.	kg			60,00 L
			Warme verwerking.				
			Gerekend met een scheur diep 30 mm, breedte 20 mm				
			Soortelijke massa 1000 kg/m3.				
			Inclusief schoon- en droogblazen m.b.v. "hotdog".				
			Aanbrengen overeenkomstig de voorschriften van de leverancier.				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 139120				
439160	810604		Behandelen van vette plekken.	m2	100,00	F	
		1.	In verhardingslaag van asfalt				
		.9.	Afstrooien en inwalsen met 5 kg/m2 brekerzand	ton			0,50 L
		.3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
439170	810605		Behandelen van grove of schrale plekken.	m2	100,00	F	
		1.	In verhardingslaag van asfalt				
		.9.	Bespuiten met 1,5 kg/m2 bitumenemulsie en afstrooien met 10 kg/m2 steenslag 2/6				
			Bitumenemulsie: Modimuls 2000 van Latexfalt bv o.g.	ton			0,15 L
			Steenslag 2/6: Nederlandse oorsprong	ton			1,00 L
		.3	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
4392			<u>Voegen en naden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
439210	810103		Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken. Betreft: aansluitnaden loodrecht op rijrichting	m	50,00	F	
		1.	Bitumineuze afdichtingsstrip: Densoband DENSO-AV-G m Hoogte 35 mm, lengte minimaal 3,0 m. - Grondig ontdoen van vuil; - Een laag CORRISOL-Primer WS aanbrengen met een kwast of rolborstel; - Nadat de hechtlaag is opgedroogd DENSO-AV-G aanbrengen, verwarmen met brander.	m			50,00 L
439220	810103		Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken. Betreft: aansluitnaden in de rijrichting	m	100,00	F	
		2.	Contactvlak dekkend bestrijken met bitumenemulsie: kationisch type O; 1,5 kg/m ² Emulsie afstrooien met brekerzand 15 kg/m ²				
439230	812299		Aanbrengen dwarsvoeg. Betreft overgang van wegconstructie naar kunstwerk Voeg van gemodificeerde rubberbitumen met omhulde steenslag Wegbreedte per locatie van 4,00 tot 8,00 meter Breedte voeg 0,40 m Inzagen en uitbreken tussenliggend asfalt Prepareren voegruimte volgens voorschriften leverancier van de voegvulmassa Indien voorgeschreven een hechtmiddel toepassen Gezaagde voegen vullen met een mengsel van gemodificeerde bitumen met omhulde steenslag, warm verwerken volgens voorschriften leverancier Laagsgewijs opbouwen in lagen van maximaal 0,05 m De laatste laag verdichten met een watergekoelde trilplaat of statische wals Na verwerking afstrooien met fijne steenslag	m3	100,00	F	
				m3			100,00 L
4393			<u>Detectielussen</u>				
439310	352001		Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. Betreft: het leveren en aanbrengen c.a. van detectielussen in de hoofdrijbaan t.b.v. verkeerslichten op kruisingen. Incl. bijbehorende werkzaamheden en aansluiten van krimpmoffen t.b.v. verbinding op de grondkabel Binnen 6 weken na de werkzaamheden dient aan de beheerder van de VRI een revisietekening ter goedkeuring te worden geleverd met daarop de (gewijzigde) vormgeving ingetekend. Aantal lussen: 2 per locatie, gerekend met 10 m per lus	m	200,00	F	
		1.	In asfaltverharding De detectielussen c.a. dienen direct na het gereedkomen van de asfaltwerkzaamheden, na het uitzetten en aanbrengen van de belijning te worden aangebracht .1. Slijplengte: minder dan 50 m .1. Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm ² Het maken van een testrapportage: deze testrapportage dient te worden overhandigd aan de beheerder van de VRI; .1. Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm .1. Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa .1. Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de verharding Inclusief het reinigen van de oppervlak met een wegdekreiniger na gereed zijn.	m			200,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
439320	352002		Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie. Betreft: het leveren en aanbrengen c.a. van detectielussen in de hoofdrijbaan t.b.v. verkeerslichten op kruisingen. Incl. bijbehorende werkzaamheden en leveren en aansluiten van krimpmoffen t.b.v. verbinding op de grondkabel; - Het inmeten en het op tekening zetten van de lussen dient te geschieden volgens de eisen van de beheerder van de VRI; - Binnen 6 weken na de werkzaamheden dient aan de beheerder van de VRI een revisietekening ter goedkeuring te worden geleverd met daarop de (gewijzigde) vormgeving ingetekend. - Indien er VECOM (selectieve detectie) gebruikt wordt, dient deze aangesloten te worden middels een loopbuffer. Aantal lussen: 2 per locatie, gerekend met 10 m per lus 1. In asfaltverharding De detectielussen c.a. dienen direct na het gereedkomen van de asfaltwerkzaamheden, na het uitzetten en aanbrengen van de belijning te worden aangebracht .1. Slijplengte: minder dan 50 m .2. Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer .1. Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm .1. Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa .1. Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de verharding Inclusief het reinigen van de oppervlak met een wegdekreiniger na gereed zijn. Het maken van een testrapportage: deze testrapportage dient te worden overhandigd aan de beheerder van de VRI;	m	200,00	F	
44			KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
442			Aanbrengen goten				
442110	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft streklaag langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 5 m aaneengesloten 1.1. Bestaand uit 1 streklaag .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm geleverd volgens bestekspostnr. op te nemen in deelopddracht .2 Voegen vullen met cementspecie	m	15,00	F	
442120	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft rollaag langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 5 m aaneengesloten 1.8. Bestaand uit 1 rollaag .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm geleverd volgens bestekspostnr. op te nemen in deelopddracht .2 Voegen vullen met cementspecie	m	15,00	F	
442130	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft molgoot langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 5 m aaneengesloten 2. Bestaand uit 5 streklagen .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm geleverd volgens bestekspostnr. op te nemen in deelopddracht	m	15,00	F	
				m3 st			0,08 L 72,00 I
				m3 st			0,16 L 143,00 I
				m3 st			0,39 L 358,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
442140	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft streklaag langs asfaltverhardingen met een lengte van 5 tot 15 m aaneengesloten 1.1. Bestaand uit 1 streklaag . .3. . . . In cementspecie aanbrengen op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm geleverd volgens bestekspostnr. op te nemen in deelopddracht2 Voegen vullen met cementspecie	m	40,00	F	
				m3			0,21 L
				st			191,00 I
442150	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft rollaag langs asfaltverhardingen met een lengte van 5 tot 15 m aaneengesloten 1.8. Bestaand uit 1 rollaag . .3. . . . In cementspecie aanbrengen op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm geleverd volgens bestekspostnr. op te nemen in deelopddracht2 Voegen vullen met cementspecie	m	40,00	F	
				m3			0,42 L
				st			381,00 I
442160	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft molgoot langs asfaltverhardingen met een lengte van 5 tot 15 m aaneengesloten 2. Bestaand uit 5 streklagen . .3. . . . In cementspecie aanbrengen op fundering6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm geleverd volgens bestekspostnr. op te nemen in deelopddracht	m	40,00	F	
				m3			1,05 L
				st			953,00 I
442170	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft streklaag langs asfaltverhardingen met een lengte van 15 m en groter aaneengesloten 1.1. Bestaand uit 1 streklaag . .3. . . . In cementspecie aanbrengen op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm geleverd volgens bestekspostnr. op te nemen in deelopddracht2 Voegen vullen met cementspecie	m	60,00	F	
				m3			0,32 L
				st			286,00 I
442180	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft rollaag langs asfaltverhardingen met een lengte van 15 m en groter aaneengesloten 1.8. Bestaand uit 1 rollaag . .3. . . . In cementspecie aanbrengen op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm geleverd volgens bestekspostnr. op te nemen in deelopddracht2 Voegen vullen met cementspecie	m	60,00	F	
				m3			0,63 L
				st			572,00 I
442190	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft molgoot langs asfaltverhardingen met een lengte van 15 m en groter aaneengesloten 2. Bestaand uit 5 streklagen . .3. . . . In cementspecie aanbrengen op fundering6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm geleverd volgens bestekspostnr. op te nemen in deelopddracht	m	60,00	F	
				m3			1,58 L
				st			1.429,00 I
443			Opnieuw stellen trottoirbanden Het ontdoen van grond van bestratingsmaterialen dient bij de prijs te zijn inbegrepen.				
443110	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft kantopsluiting langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 5 m aaneengesloten 3. Profiel 130/150 x 250 mm . .1. . . . Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. 145110	m	15,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
443120	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft kantopsluiting langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 5 m aaneengesloten 6. Profiel 180/200 x 250 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. 145110	m	15,00	F	
443130	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft kantopsluiting langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 5 m aaneengesloten 8. Profiel 115/225 x 240 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. 145110	m	15,00	F	
443140	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft kantopsluiting langs asfaltverhardingen van 5 tot 15 m aaneengesloten 3. Profiel 130/150 x 250 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. 145110	m	40,00	F	
443150	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft kantopsluiting langs asfaltverhardingen van 5 tot 15 m aaneengesloten 6. Profiel 180/200 x 250 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. 145110	m	40,00	F	
443160	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft kantopsluiting langs asfaltverhardingen van 5 tot 15 m aaneengesloten 8. Profiel 115/225 x 240 mm .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. 145110	m	40,00	F	
444			Opnieuw stellen goten Het ontdoen van grond van bestratingsmaterialen dient bij de prijs te zijn inbegrepen.				
444110	831499		Herstraten kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft streklaag langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 5 m aaneengesloten Bestaand uit 1 streklaag Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145110 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Voegen vullen met cementspecie	m	15,00	F	
444120	831499		Herstraten kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft rollaag langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 5 m aaneengesloten Bestaand uit 1 rollaag Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145110 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Voegen vullen met cementspecie	m	15,00	F	
444130	831404		Herstraten molgoot. Betreft molgootlangs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 5 m aaneengesloten 2. Bestaand uit 5 streklagen .1. Onbruikbare materialen vervoeren bestekspostnr. 145110 .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm .5 Voegen vullen met cementspecie	m	15,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
444140	831499		Herstraten kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft streklaag langs asfaltverhardingen met een lengte van 5 tot 15 m aaneengesloten Bestaand uit 1 streklaag Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145110 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Voegen vullen met cementspecie	m	40,00	F
444150	831499		Herstraten kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft rollaag langs asfaltverhardingen met een lengte van 5 tot 15 m aaneengesloten Bestaand uit 1 rollaag Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145110 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Voegen vullen met cementspecie	m	40,00	F
444160	831404		Herstraten molgoot. Betreft molgootlangs asfaltverhardingen met een lengte van 5 tot 15 m aaneengesloten Bestaand uit 5 streklagen Onbruikbare materialen vervoeren bestekspostnr. 145110 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Voegen vullen met cementspecie	m	40,00	F
449			Bijkomende werkzaamheden			
449110	831502		Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Trottoirband 130/150 x 250 mm Trottoirband 180/200 x 250 mm Trottoirband 115/225 x 240 mm Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145110	st	50,00	F
48			LEVERANTIE MATERIALEN			
481			Leveren funderingsmaterialen			
481110	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	80,00	F
			Menggranulaat Sortering 0/16 Plaats van levering: plaats van verwerking	ton		80,00 L
482			Leveren asfalt			
4821			<u>Leveren asfalt onderlagen</u>			
482110	812199		Leveren onderlaag van asfaltbeton. Asfalt: AC 22 base Mengseleigenschappen: OL-B Plaats van levering: plaats van verwerking	ton ton	160,00	F 160,00 L
4822			<u>Leveren asfalt tussenlagen</u>			
482210	812199		Leveren tussenlaag van asfaltbeton. Asfalt: AC 16 bind Mengseleigenschappen: TL-IB Plaats van levering: plaats van verwerking	ton ton	40,00	F 40,00 L
482220	812199		Leveren tussenlaag van asfaltbeton. Asfalt: AC 16 bind Mengseleigenschappen: TL-B Plaats van levering: plaats van verwerking	ton ton	40,00	F 40,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
482230	812199		Leveren tussenlaag van asfaltbeton.	ton	45,00	F	
			Asfalt: AC 22 bind	ton			45,00 L
			Mengseleigenschappen: TL-IB				
			Plaats van levering: plaats van verwerking				
482240	812199		Leveren tussenlaag van asfaltbeton.	ton	40,00	F	
			Asfalt: AC 22 bind	ton			40,00 L
			Mengseleigenschappen: TL-B				
			Plaats van levering: plaats van verwerking				
4823			<u>Leveren asfalt deklagen zwart</u>				
482310	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton.	ton	40,00	F	
			Asfalt: SMA-NL 8	ton			40,00 L
			Plaats van levering: plaats van verwerking				
482320	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton.	ton	40,00	F	
			Asfalt: SMA-NL 11	ton			40,00 L
			Plaats van levering: plaats van verwerking				
482330	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton.	ton	10,00	F	
			Asfalt: AC 8 surf	ton			10,00 L
			Mengseleigenschappen: DL-IB				
			Plaats van levering: plaats van verwerking				
482340	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton.	ton	10,00	F	
			Asfalt: AC 8 surf	ton			10,00 L
			Mengseleigenschappen: DL-B				
			Plaats van levering: plaats van verwerking				
482350	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton.	ton	15,00	F	
			Asfalt: AC 11 surf	ton			15,00 L
			Mengseleigenschappen: DL-IB				
			Plaats van levering: plaats van verwerking				
482360	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton.	ton	15,00	F	
			Asfalt: AC 11 surf	ton			15,00 L
			Mengseleigenschappen: DL-B				
			Plaats van levering: plaats van verwerking				
482370	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton.	ton	15,00	F	
			Asfalt: AC 16 surf	ton			15,00 L
			Mengseleigenschappen: DL-IB				
			Plaats van levering: plaats van verwerking				
482380	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton.	ton	10,00	F	
			Asfalt: AC 16 surf	ton			10,00 L
			Mengseleigenschappen: DL-B				
			Plaats van levering: plaats van verwerking				
4824			<u>Leveren asfalt deklagen rood</u>				
482410	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton.	ton	20,00	F	
			Asfalt: SMA-NL 8, rood met met 3% extra kleurstof en	ton			20,00 L
			rode steenslag				
			Plaats van levering: plaats van verwerking				
482420	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton.	ton	20,00	F	
			Asfalt: SMA-NL 8, bruinrood met rode steenslag	ton			20,00 L
			Plaats van levering: plaats van verwerking				
482430	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton.	ton	10,00	F	
			Asfalt: AC 8 surf, bruinrood met rode steenslag	ton			10,00 L
			Mengseleigenschappen: DL-A				
			Plaats van levering: plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
482440	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton.	ton	10,00	F	
			Asfalt: AC 8 surf, bruinrood met rode steenslag	ton			10,00 L
			Mengseleigenschappen: DL-B				
			Plaats van levering: plaats van verwerking				
482450	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton.	ton	15,00	F	
			Asfalt: AC 8 surf, rood met 3% extra kleurstof en rode steenslag	ton			15,00 L
			Mengseleigenschappen: DL-B				
			Plaats van levering: plaats van verwerking				
4826			<u>Leveren asfalt geluidreducerende deklaag</u>				
482610	812199		Leveren dunne geluidreducerende deklaag.	ton	10,00	F	
			Overeenkomstig artikel 81.23.05 uit de Standaard dient de aannemer uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen een aantal gegevens over de dunne geluidreducerende deklaag te verklaren en te verstrekken aan de directie.				
			De rapportage van de weerstand tegen rafeling dient te worden aangeleverd aan CROW (t.a.v. wga@crow.nl; zie 81.23.05 lid 05).				
			Asfaltmengsel voor een dunne geluidreducerende deklaag	ton			10,00 L
			Met een Cwegdek van ten minste 1,5 dB(A) bij een snelheid van 50 km/h voor lichte motorvoertuigen				
			Plaats van levering: plaats van verwerking				
4827			<u>Toeslag gemodificeerde bitumen</u>				
482710	812199		Toeslag polymeer gemodificeerde bitumen.	ton	20,00	F	
			Betreft een toeslag per ton voor het toepassen van polymeer gemodificeerde bitumen in de volgende asfaltmengsels:				
			SMA-NL 8				
			SMA-NL11				
			Specificatie modificatie:				
			gemodificeerde bitumen EVA (ethyleen vinylacetaat copolymeer)				
482720	812199		Toeslag polymeer gemodificeerde bitumen.	ton	20,00	F	
			Betreft een toeslag per ton voor het toepassen van polymeer gemodificeerde bitumen in de volgende asfaltmengsels:				
			AC 8 surf				
			AC 11 surf				
			AC 16 surf				
			Specificatie modificatie:				
			gemodificeerde bitumen EVA (ethyleen vinylacetaat copolymeer)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5			MARKERINGEN, BEBAKENING EN STRAATMEUBILAIR			
51			AANBRENGEN MARKERINGEN			
511			Markering van thermoplast			
5111			<u>Lengtemarkering</u>			
511110	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte kleiner dan 10 m	m	40,00 F	
		1.	Ononderbroken streep			
		.2.	Breedte: 0,10 m			
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond			
		.1.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ²	kg		280,00 L
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
511120	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 10 m tot 25 m	m	100,00 F	
		1.	Ononderbroken streep			
		.2.	Breedte: 0,10 m			
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond			
		.1.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ²	kg		700,00 L
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
511130	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 25 m en groter	m	125,00 F	
		1.	Ononderbroken streep			
		.2.	Breedte: 0,10 m			
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond			
		.1.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ²	kg		875,00 L
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
511140	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte kleiner dan 10 m	m	40,00 F	
		3.	Onderbroken streep 1-1			
		.2.	Breedte: 0,10 m			
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond			
		.1.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ²	kg		280,00 L
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
511150	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 10 m tot 25 m	m	100,00 F	
		3.	Onderbroken streep 1-1			
		.2.	Breedte: 0,10 m			
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond			
		.1.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ²	kg		700,00 L
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
511160	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 25 m en groter 3. Onderbroken streep 1-1 .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .1. . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ²1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	125,00	F	
				kg			875,00 L
511170	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte kleiner dan 10 m 2. Onderbroken streep 1-3 .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .1. . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ²1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	40,00	F	
				kg			280,00 L
511180	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 10 m tot 25 m 2. Onderbroken streep 1-3 .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .1. . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ²1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	100,00	F	
				kg			700,00 L
511190	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 25 m en groter 2. Onderbroken streep 1-3 .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .1. . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ²1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	125,00	F	
				kg			875,00 L
5112			<u>Figuratie</u>				
511210	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van dwarsmarkering met een oppervlakte kleiner dan 2 m ² 9. Dwarsmarking: - onderbroken - stopstreep - voetgangersoversteek - blokstreep .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .1. . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ²1. Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m ²	10,00	F	
				kg			70,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
511220	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van dwarsmarkering met een oppervlakte van 2 tot 10 m2 9. Dwarsmarking: - onderbroken - stopstreep - voetgangersoversteek - blokstreep .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	20,00	F	
				kg			140,00 L
511230	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van dwarsmarkering met een oppervlakte van 10 m2 en groter 9. Dwarsmarking: - onderbroken - stopstreep - voetgangersoversteek - blokstreep .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	30,00	F	
				kg			210,00 L
511240	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van figuratie met een oppervlakte kleiner dan 2 m2 9. Figuratie: - pijlen - cijfers en letters - symbolen .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	10,00	F	
				kg			70,00 L
511250	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van figuratie met een oppervlakte van 2 tot 10 m2 9. Figuratie: - pijlen - cijfers en letters - symbolen .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	25,00	F	
				kg			175,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
511260	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van figuratie met een oppervlakte van 10 m2 en groter 9. Figuratie: - pijlen - cijfers en letters - symbolen .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	50,00	F	
				kg			350,00 L
511270	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van vlakken met een oppervlakte kleiner dan 2 m2 7. Puntstuk en/of witte vlakken .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	10,00	F	
				kg			70,00 L
511280	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van vlakken met een oppervlakte van 2 tot 10 m2 7. Puntstuk en/of witte vlakken .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	25,00	F	
				kg			175,00 L
511290	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van vlakken met een oppervlakte van 10 m2 en groter 7. Puntstuk en/of witte vlakken .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	50,00	F	
				kg			350,00 L
512			Markering van koudplast				
5121			<u>Lengtemarkering</u>				
512110	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte kleiner dan 10 m 1. Ononderbroken streep .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .2. Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m	40,00	F	
				kg			120,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512120	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 10 tot 25 m 1. Ononderbroken streep .2. Breedte: 0,10 m . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m21. . . Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	100,00	F	
512130	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 25 m en groter 1. Ononderbroken streep .2. Breedte: 0,10 m . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m21. . . Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	125,00	F	
512140	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte kleiner dan 10 m 2. Onderbroken streep 1-1 .2. Breedte: 0,10 m . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m21. . . Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	40,00	F	
512150	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 10 tot 25 m 2. Onderbroken streep 1-1 .2. Breedte: 0,10 m . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m21. . . Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	100,00	F	
512160	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 25 m en groter 2. Onderbroken streep 1-1 .2. Breedte: 0,10 m . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m21. . . Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	125,00	F	
				kg			300,00 L
				kg			375,00 L
				kg			120,00 L
				kg			300,00 L
				kg			375,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512170	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte kleiner dan 10 m 3. Onderbroken streep 1-3 .2. Breedte: 0,10 m . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . . Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m21. . . . Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	40,00	F	
512180	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 10 tot 25 m 3. Onderbroken streep 1-3 .2. Breedte: 0,10 m . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . . Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m21. . . . Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	100,00	F	
512190	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 25 m en groter 3. Onderbroken streep 1-3 .2. Breedte: 0,10 m . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . . Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m21. . . . Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	125,00	F	
5122			<u>Figuratie</u>				
512210	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van dwarsmarkering met een oppervlakte kleiner dan 2 m2 9. Dwarsmarking: - onderbroken - stopstreep - voetgangersoversteek - blokstreep . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . . Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3 kg/m21. . . . Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	10,00	F	
512220	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van dwarsmarkering met een oppervlakte van 2 tot 10 m2 9. Dwarsmarking: - onderbroken - stopstreep - voetgangersoversteek - blokstreep . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . . Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3 kg/m21. . . . Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	20,00	F	
				kg			120,00 L
				kg			300,00 L
				kg			375,00 L
				kg			30,00 L
				kg			60,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
512230	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van dwarsmarkering met een oppervlakte van 10 m2 en groter 9. Dwarsmarking: - onderbroken - stopstreep - voetgangersoversteek - blokstreep 3. Op een dichte bitumineuze ondergrond 2. Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3 kg/m2 1. Uitvoeringsvorm: type I 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	30,00	F	
				kg			90,00 L
512240	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van figuratie met een oppervlakte kleiner dan 2 m2 9. Figuratie: - pijlen - cijfers en letters - symbolen 3. Op een dichte bitumineuze ondergrond 2. Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3 kg/m2 1. Uitvoeringsvorm: type I 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	10,00	F	
				kg			30,00 L
512250	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van figuratie met een oppervlakte van 2 tot 10 m2 9. Figuratie: - pijlen - cijfers en letters - symbolen 3. Op een dichte bitumineuze ondergrond 2. Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3 kg/m2 1. Uitvoeringsvorm: type I 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	25,00	F	
				kg			75,00 L
512260	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van figuratie met een oppervlakte van 10 m2 en groter 9. Figuratie: - pijlen - cijfers en letters - symbolen 3. Op een dichte bitumineuze ondergrond 2. Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3 kg/m2 1. Uitvoeringsvorm: type I 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	50,00	F	
				kg			150,00 L
512270	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van vlakken met een oppervlakte kleiner dan 2 m2 7. Puntstuk en/of witte vlakken 3. Op een dichte bitumineuze ondergrond 2. Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3 kg/m2 1. Uitvoeringsvorm: type I 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	10,00	F	
				kg			30,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512280	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch	m2	25,00	F	
			markeringsmateriaal.				
			Betreft aanbrengen van vlakken met een oppervlakte van				
			2 tot 10 m2				
		7.	Puntstuk en/of witte vlakken				
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.2.	Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3	kg			75,00 L
			kg/m2				
		.1.	Uitvoeringsvorm: type I				
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
512290	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch	m2	50,00	F	
			markeringsmateriaal.				
			Betreft aanbrengen van vlakken met een oppervlakte van				
			10 m2 en groter				
		7.	Puntstuk en/of witte vlakken				
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.2.	Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3	kg			150,00 L
			kg/m2				
		.1.	Uitvoeringsvorm: type I				
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			GROENVOORZIENING				
65			INZAAIEN				
651			Inzaaien bermen				
651110	512199		Zaaaien.	m2	10,00	F	
			Betreft grasbermen kleiner dan 5 m2 aaneengesloten				
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Direct voorafgaande aan het zaaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
			Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden	kg			0,02 L
			mengsel Highway B3				
			Hoeveelheid: 1 kg/100 m2				
			Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
651140	512199		Zaaaien.	m2	10,00	F	
			Betreft bermen met bloemenmengsel kleiner dan 5 m2				
			aaneengesloten				
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Direct voorafgaande aan het zaaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
			Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden	gr			2,50 L
			mengsel B3				
			Hoeveelheid: 250 g/100 m2				
			Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
81			ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
811			Uitzet- en meetwerkzaamheden			
811110	810299		Uitzetten te frezen oppervlakte. Betreft het uitzetten van te frezen oppervlakte voorafgaand aan de werkzaamheden om plaatselijke en/of incidentele hoogteverschillen te corrigeren t.b.v. bestekspostnr.'s onder 132 , 135 en 137 In de post dienen alle kosten voor afstemming met directie en uitcijferen van de hoogte t.b.v. freeswerkzaamheden inbegrepen te zijn	keer	5,00	F
811120	100199		Uitzetten werkzaamheden. Betreft het uitzetten van uit te voeren werkzaamheden in X-, Y- en Z-coördinaten In de post dient inbegrepen te zijn alle kosten voor afstemming met directie en uitcijferen van de hoogte t.b.v. freeswerkzaamheden	keer	50,00	F
812			Werkplannen en -protocollen			
8121			<u>Werkplannen</u>			
812110	810199		Opstellen boorplan. Betreft het opstellen van een boorplan t.b.v. bepalen verontreinigingssituatie asfalt en op te stellen verhardingsadvies Boorplan volgens CROW publicatie 210 Indicatie grootte wegvak tot 100 m2 per boorplan Resultaten tenminste 6 weken voorafgaande start werkzaamheden per deelopdracht ter goedkeuring voorleggen aan de directie	st	15,00	F
812120	810199		Opstellen freesplan. Betreft het opstellen van een freesplan bij profielfrezen en vervolgens overlagen van wegvakken Het freesplan dient opgesteld te worden conform CROW-publicatie 210, "richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt". Onderdeel van het frees en overlagersplan zijn: - Inmeten van het asfalt - Opstellen (hoogte) tekening te frezen en te overlagen oppervlakken - Uitzetten te frezen en te overlagen oppervlakken Frees- en overlagersplan ter acceptatie overleggen aan de directie	st	20,00	F
8122			<u>Protocollen</u>			
812210	100111		Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. 1. Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' .1. Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerders	keer	50,00	F
813			Communicatie en coördinatie			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
813110	102399	.	.	.	.	Communiceren met derden. Betreft het informeren van belanghebbenden Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden met informatie over werkzaamheden, uitvoeringsperiode en verwachte hinder Verspreiden brieven door de aannemer Aantal bewoners en belanghebbenden tot ca. 100 per deelopdracht Eenmalig, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden.	keer	50,00	F	
813120	102399	.	.	.	.	Coördinatie en afstemming werkzaamheden derden. Betreft het coördineren en afstemmen van de door derden uit te voeren werkzaamheden overeenkomstig het gestelde in deel 3, artikel 01.11.01 van deze RAW-raamovereenkomst door middel van: - het houden van een startoverleg met alle partijen voorafgaand aan start van de uitvoering; - het houden van periodieke overleggen met alle partijen (elke 4 weken een overleg). Doel van deze overleggen is het maken van werkafspraken met alle partijen.	keer	50,00	F	
813130	102399	.	.	.	.	Toepassen VISI-systematiek. Betreft het toepassen van VISI-systematiek t.b.v. uitwisselen van bestanden Op deze post dienen alle kosten die volgen uit het toepassen van VISI-systematiek te worden verrekend	keer	5,00	F	
814		.	.	.	.	Revisie				
814110	100141	.	.	.	.	Aanleveren van revisiegegevens. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever incl. opleveringsformulier per uitgevoerde deelopdracht. Het betreft hier enkel aaneengesloten wegvakken met een oppervlakte tot 10 m2 1. Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: asfaltverhardingen .1. Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: conform artikel 10.03.01 van deel 3 van deze Raamovereenkomst .1. Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen: conform NLCS .9. Revisiegegevens digitaal vastleggen op door opdrachtgever aangeleverde ondergrond Tekeningen uitwerken in kleur Aanleveren in -.pdf en -.dwg/-.dxf formaat De revisiegegevens dienen binnen 3 weken na oplevering van het werk ter goedkeuring ingediend te zijn bij de directie	keer	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
814120	100141		Aanleveren van revisiegegevens. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever incl. opleveringsformulier per uitgevoerde deelopdracht. Het betreft hier enkel aaneengesloten wegvakken met een oppervlakte van 10 tot 25 m2 1. Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: asfaltverhardingen .1. Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: conform artikel 10.03.01 van deel 3 van deze Raamovereenkomst .1. Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen: conform NLCS .9. Revisiegegevens digitaal vastleggen op door opdrachtgever aangeleverde ondergrond Tekeningen uitwerken in kleur Aanleveren in -.pdf en -.dwg/-.dxf formaat De revisiegegevens dienen binnen 3 weken na oplevering van het werk ter goedkeuring ingediend te zijn bij de directie	keer	15,00	F
814130	100141		Aanleveren van revisiegegevens. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever incl. opleveringsformulier per uitgevoerde deelopdracht. Het betreft hier enkel aaneengesloten wegvakken met een oppervlakte van 25 tot 100 m2 1. Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: asfaltverhardingen .1. Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: conform artikel 10.03.01 van deel 3 van deze Raamovereenkomst .1. Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen: conform NLCS .9. Revisiegegevens digitaal vastleggen op door opdrachtgever aangeleverde ondergrond Tekeningen uitwerken in kleur Aanleveren in -.pdf en -.dwg/-.dxf formaat De revisiegegevens dienen binnen 3 weken na oplevering van het werk ter goedkeuring ingediend te zijn bij de directie	keer	15,00	F
814140	100141		Aanleveren van revisiegegevens. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever incl. opleveringsformulier per uitgevoerde deelopdracht. Het betreft hier enkel aaneengesloten wegvakken met een oppervlakte van 100 m2 en groter 1. Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: asfaltverhardingen .1. Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: conform artikel 10.03.01 van deel 3 van deze Raamovereenkomst .1. Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen: conform NLCS .9. Revisiegegevens digitaal vastleggen op door opdrachtgever aangeleverde ondergrond Tekeningen uitwerken in kleur Aanleveren in -.pdf en -.dwg/-.dxf formaat De revisiegegevens dienen binnen 3 weken na oplevering van het werk ter goedkeuring ingediend te zijn bij de directie	keer	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
82			WERKZAAMHEDEN RAAMOVEREENKOMST				
821			Opstellen deelopdrachten				
821110	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	10,00	F	
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: werkzaamheden worden per deelopdracht vastgesteld Deelopdracht dient aangeleverd te worden in rsx-formaat				
821120	102299		Inmeten objecten.	keer	10,00	F	
			Betreft het per deelopdracht inmeten van de werklocaties Voorafgaand aan uitvoering van de deelopdracht dienen van alle locaties de hoeveelheden bepaald te worden Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Gegevens digitaal aanleveren in pdf en bewerkbaar format				
822			Mobiliseren materieel				
			Incl. verplaatsen van het materieel bij gecombineerde deelopdrachten				
822110	100124		Mobiliseren van materieel.	keer	2,00	F	
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel asfaltset groot, bestaande uit:				
			- personeel (4 personen) te weten:				
			1 machinist				
			1 balkman				
			2 asfaltverwerkers				
			- asfaltmachine, breedte balk groter dan 2,5 m;				
			- kleefauto incl. chauffeur;				
			- tandemtrilwals 2,5 ton incl. machinist;				
			- tandemtrilwal 8 ton incl. machinist.				
		1.	Ten behoeve van de volgende werkzaamheden aanbrengen en repareren asfaltverhardingen				
822120	100124		Mobiliseren van materieel.	keer	8,00	F	
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel asfaltset klein, bestaande uit:				
			- personeel (3 personen) te weten:				
			1 machinist/balkman				
			2 asfaltverwerkers				
			- asfaltmachine, breedte balk kleiner dan 2,5 m;				
			- kleefauto incl. chauffeur;				
			- tandemtrilwals 2,5 ton incl. machinist;				
			- tandemtrilwal 8 ton incl. machinist.				
		1.	Ten behoeve van de volgende werkzaamheden aanbrengen en repareren van asfaltverhardingen				
822130	100124		Mobiliseren van materieel.	keer	5,00	F	
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel markeringsset				
		1.	Ten behoeve van de volgende werkzaamheden aanbrengen en herstellen van markeringen				
822140	100124		Mobiliseren van materieel.	keer	1,00	F	
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel asfaltrees breed 0,50 m				
		2.	Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). onder hoofdstuk 132 en 137				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
822150	100124		Mobiliseren van materieel. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel asfaltfrees breed 1,00 m 2. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). onder hoofdstuk 132 en 137	keer	5,00	F
822160	100124		Mobiliseren van materieel. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel asfaltfrees breed 1,50 m 2. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). onder hoofdstuk 132 en 137	keer	5,00	F
822170	100124		Mobiliseren van materieel. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel asfaltfrees breed 2,10 m 2. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). onder hoofdstuk 132 en 137	keer	2,00	F
83			TIJDELIJKE VOORZIENINGEN			
831			Depot			
831110	101199		Inrichten depot. Betreft inrichten en instandhouden tijdelijk depot ten behoeve opslag van materialen en materieel Afmeting ca. 50 m2 Depot afzetten met bouwhekken, hoog 2,00 m Bodembescherming d.m.v. stalen rijplaten De gemeente stelt geen terrein ter beschikking	keer	10,00	F
831120	101199		Verwijderen depot. Betreft tijdelijk depot ingericht volgens bestekspostnr. 831110	keer	10,00	F
84			VERKEERSMAATREGELEN			
841			Verkeersplannen			
841110	623099		Opstellen verkeersplan. Betreft het opstellen van een verkeersplan voor een deelopdracht Verkeersplan in overeenstemming met CROW-publicatie 96b Verkeersplan uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter acceptatie indien bij de directie	st	10,00	F
841120	623003		Opstellen verkeerstekening(en). 1. Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes conform het verkeersplan opgesteld volgens bestekspostnr. 841110 .1. Verwacht aantal tekeningen per verkeersplan: 2	st	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
842			Toepassen verkeersmaatregelen Rekenvoorbeeld: Toepassen afzethet volgens bestekspostnr. 842210 : Voor dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een deelopdracht met 2 fasen. Eerste fase heeft een zijstraat en zal in 8 weken uitgevoerd zijn, de berekening: - Eén afzethet op de kopse kanten en één in de zijstraat: 3 stuks afzethet x 8 weken uitvoering = 24 keer toepassen. Tweede fase heeft alleen kopse kanten en zal 4 weken in uitvoering zijn, de berekening: - Eén afzethet op de kopse kanten: 2 stuks afzethet x 4 weken uitvoering = 8 keer toepassen In totaal: 32 keer invoeren in de deelopdracht.			
8421			<u>Toepassen vooraankondigingsborden</u>			
842110	621099		Toepassen vooraankondigingsborden. Betreft: bebording t.b.v informeren over een uitvoeringsperiode T.b.v. doorgaand (rij)verkeer Bebording aanbrengen in overleg met de directie Tekstborden 800x600 mm, voorzien van teksten in overleg met de directie Geel met zwarte opschriften en kaders Opschriften volgens ANWB Ee-alfabet Datum met plakletters te wijzigen Borden met een dubbel omgevouwen rand ,inclusief bevestigingsmiddelen Retroflecterend, klasse II Met materiaal van de aannemer Gedurende de duur van de werkzaamheden Tekstborden tenminste 2 weken voor start project aanbrengen	st	40,00	F
8422			<u>Toepassen afzettingen</u>			
842210	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: asfalteringswerkzaamheden 9. Afzethet twee planken dubbelzijdig rood-wit geblokt, lengte 2,50 m, hoogte 0,60 m, voorzien van: Bord C01/C02 Afmetingen volgens type I Retroreflecterend, klasse II 3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 9 Met materiaal van de aannemer Gerekend is per hek	keer	50,00	F
842220	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: asfalteringswerkzaamheden 9. Geleidebaken BB35 type B rood wit dubbelzijdig retro-reflectorend voorzien van voet 3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 9 Met materiaal van de aannemer Gerekend is per schild	keer	45,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
842230	620499		Toepassen voertuigkerende barrier. Ten behoeve van: asfalteringswerkzaamheden Voertuigkerende barrier , lengte 1,00 m, breedte 0,30 m Prestatieklasse: T3 ASI waarde: B Conform NEN-EN 1317 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
8423			<u>Toepassen omleidingsroutes</u>			
842310	620399		Toepassen omleidingsroute - start omleiding. Ten behoeve van: asfalteringswerkzaamheden Omleidingsroute op enkelbaansweg conform verkeerstekeningen volgens bestekspostnr. 841120 De route wordt aangegevens door: - Infobord begin omleiding: afm. 1000 x 1500 mm - omleidingsbord: afm. 1000 x 300 mm Kleur RAL1023 (geel) met zwarte letters en kader Retroreflecterend, klasse II Zelfstandig plaatsen op stalen palen, 2 st per bord Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F
842320	620399		Toepassen omleidingsroute - vervolgborden. Ten behoeve van: asfalteringswerkzaamheden Omleidingsroute op enkelbaansweg conform verkeerstekeningen volgens bestekspostnr. 841120 Borden T201 links, rechts en rechtdoor Kleur RAL1023 (geel) met zwarte letters en kader Afmeting volgens type I Retroreflecterend, klasse II Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F
8424			<u>Overige bebording</u>			
842410	620499		Toepassen bord opheffing parkeren/wegsleepregeling. Betreft parkeerstroken en/of -vakken die vrijgemaakt dienen te worden i.v.m. werkzaamheden Aanbrengen minimaal 1 week voor de uit te voeren werkzaamheden in overleg met directie Rechthoekig bord met daarop: - bord E04/E02, type bord afhankelijk van de situatie ter plaats - onderbord met tekst "m.u.v.....(datum)" - onderbord OB304 (wegsleepregeling) Datum met plakletters te wijzigen Kleur RAL1023 (geel) met zwarte letters en kader Afmeting volgens type I Retroreflecterend, klasse II Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
842420	620299		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: asfalteringswerkzaamheden Rijdende afzetting conform verkeerstekening volgens bestekspostnr. 841120 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
85			OVERIGE MAATREGELEN			
851			Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid			
8511			<u>Toepassen rijplaten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
851110	101412	Aanbrengen rijplatenbaan. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: de werklocatie .2. . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting . . .1.2. Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste 14 mm dik1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	m	50,00	F
851120	101422	In stand houden rijplatenbaan. Onder instandhouden kunststof platen is tevens het verplaatsen van de kunststof platen binnen het werkvak/-terrein begrepen. 1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851110	m*d	150,00	F
851140	101432	Verwijderen rijplatenbaan. 1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851110	m	50,00	F
8512		<u>Toepassen loopschotten</u>			
851210	101416	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). 1. Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van: percelen1. Enkele rij in lengterichting van de looprichting2.2. Kunststof plaat: 1000 x 2000 mm met anti-slip	m	50,00	F
851220	101426	In stand houden platen of schotten (voetgangers). Onder instandhouden kunststof platen is tevens het verplaatsen van de kunststof platen binnen het werkvak/-terrein begrepen. 1. Platen of schotten, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851210	m*d	150,00	F
851240	101436	Verwijderen platen of schotten (voetgangers). 1. Platen of schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851210	m	50,00	F
852		Maatregelen t.b.v. veiligheid			
852110	101512	Aanbrengen tijdelijke afrastering. 1. Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten werkterrein1. Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet voldoen: - hoogte minimaal 1,20 m - gekoppelde elementen	m	25,00	F
852120	101599	Instandhouden tijdelijke afrastering. Tijdelijke afrastering aangebracht volgens bestekspostnr. 852110 Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid met daadwerkelijke toegepaste lengte en daadwerkelijke toegepaste tijdsduur in dagen	m*d	125,00	F
852130	101532	Verwijderen tijdelijke afrastering. 1. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 852110	m	25,00	F
852140	101512	Aanbrengen tijdelijke afrastering. 1. Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten werkterrein2. Bouwhek met voet hoogte 2,00 m gekoppeld middels secu-klemmen	m	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
852150	101599		Instandhouden tijdelijke afrastering. Tijdelijke afrastering aangebracht volgens bestekspostnr. 852140 Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid met daadwerkelijke toegepaste lengte en daadwerkelijke toegepaste tijdsduur in dagen	m*d	250,00	F
852160	101532		Verwijderen tijdelijke afrastering. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 852140	m	50,00	F
853			Maatregelen t.b.v. bescherming beplanting			
8531			<u>Toepassen boombescherming</u>			
853110	101611		Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. Betreft bescherming wortelzone te bomen 2. Bouwhek met voet 3 stuks per boom 4. Hoogte: ten minste 2 m	st	10,00	F
853120	101611		Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. Betreft bescherming wortelzone te bomen 2. Bouwhek met voet 4 stuks per boom 4. Hoogte: ten minste 2 m	st	10,00	F
853130	101699		Instandhouden stamommanteling. Stamommanteling aangebracht volgens bestekspostnr. 853110 en 853120 Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid met daadwerkelijke toegepaste stuks en met daadwerkelijke toegepaste tijdsduur in dagen	st*d	100,00	F
853140	101631		Verwijderen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. 1. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 853110 en 853120	st	20,00	F
8532			<u>Toepassen stamommanteling</u>			
853210	101613		Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Uitsluitend toepassen als bescherming volgens bestekspostnr. 853110 of 853120 niet mogelijk is. E.e.a. in overleg met de directie 1. Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m 1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m 3. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.75 mm 1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainbuis	st	5,00	F
853220	101613		Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Uitsluitend toepassen als bescherming volgens bestekspostnr. 853110 of 853120 niet mogelijk is. E.e.a. in overleg met de directie 2. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m 1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m 3. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.75 mm 1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainbuis	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
853230	101613		Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Uitsluitend toepassen als bescherming volgens bestekspostnr. 853110 of 853120 niet mogelijk is. E.e.a. in overleg met de directie 3. Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m .1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m . .3. . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.75 mm . . .1. . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainbuis	st	5,00	F
853240	101613		Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Uitsluitend toepassen als bescherming volgens bestekspostnr. 853110 of 853120 niet mogelijk is. E.e.a. in overleg met de directie 4. Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer .1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m . .3. . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.75-100 mm . . .1. . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainbuis	st	5,00	F
853250	101624		In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. 1. Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 853210 , 853220 , 853230 en 853240	dag	50,00	F
853260	101633		Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. 1. Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 853210 , 853220 , 853230 en 853240	st	20,00	F
86			INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
861			Inzetten werknemers Dit betreft de inzet van werknemers gedurende normale werktijden van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur.			
8611			<u>Inzetten werknemers</u>			
861110	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 1. Inzet overdag .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	250,00	F
861120	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 1. Inzet overdag .1. Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	500,00	F
861130	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden . .1. . . . Werknemers:grondwerker	uur	200,00	F
861140	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden . .1. . . . Werknemers:straatmakerskoppel	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
861150	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: handwerkploeg t.b.v. uit te voeren kleine reparaties aan asfaltverhardingen incl. - personeelsbus + aanhanger voorzien van reservoir met 500 ltr. bitumenemulsie; - 4 personeelsleden uitgerust met benodigde (hand)gereedschappen; - tandemtrilwals, dienstgewicht 2,5 ton.	uur	20,00	F
861170	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: uitzetploeg/meetploeg (digitaal landmeten)	uur	20,00	F
862			Inzetten materieel Dit betreft de inzet van materieel gedurende normale werktijden van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur.			
8621			<u>Inzetten transportmiddelen</u>			
862110	100599		Inzetten verkeersbus. Verkeersbus om tijdens het reparatiewerk de hekken en borden tussentijds te verplaatsen naar nieuwe werkvakken Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	120,00	F
862120	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Laadvermogen: ten minste 5 ton .1. Zelflossend 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
862130	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Autolaadkraan 6*6 Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar 1. Met hydraulische laad- en losinrichting 1. Euro V 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
862140	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Autolaadkraan 4*8 Laadvermogen: ten minste 16 ton .2. Hydraulisch kipbaar 1. Met hydraulische laad- en losinrichting 1. Euro V 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
862150	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .9. Veeg-zuig wagen voorzien van rolbezem aan voorzijde, weerszijden roterende bezems en zuigmond. .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
862160	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .9. Wegdekreiniger type ZOAB-cleaner .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
862170	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Laadvermogen: ten minste 16 ton .2. Hydraulisch kipbaar .9. Voorzien van zogenaamde hotbox voor handmatige verwerking van asfalt .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
862180	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar .9. Met hydraulische laad- en losinrichting Voorzien van bakisolatie en kleppen aan de bovenzijde .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
8622			<u>Inzetten asfaltmaterieel</u> Mobilisatie van asfaltmaterieel wordt verrekend op bestekspostnr.'s onder 822			
862210	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 0,50 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
862220	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 1,00 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
862230	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 1,50 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
862240	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 2,10 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F	
8623			<u>Inzetten overig materieel</u>				
862310	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .2. Rupsgraafmachine minigraver .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	F	
862320	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .1. Wielgraafmachine .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	F	
862330	100517		Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 1 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F	
862340	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F	
862350	100599		Inzetten botsabsorber. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden botsabsorber als onderdeel van de verkeersmaatregelen Incl. verrijden tijdens de werkzaamheden Incl. aan-en afvoer Volledig modulair Conform CROW Volgens NCHRP350 Incl. plaatsen en verwijderen	uur	40,00	F	
862360	100599		Inzetten borstelreiniger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden T.b.v. het verwijderen van vastzittend en aangegroeid vuil Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F	
862370	100599		Inzetten compressor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
863			Toeslagen inzetten werknemers Dit betreft de toeslagen op inzet van werknemers buiten reguliere werktijden. Alleen met toestemming of op aanvraag van de directie mag buiten reguliere werktijden gewerkt worden. Werken op zondag is niet toegestaan, tenzij er sprake is van een calamiteit Toeslag = meerprijs ten opzichte van de normale inschrijvingsprijs			
8631			Toeslagen asfaltploeg			
863110	100599		Toeslag asfaltploeg groot. Onregelmatigheidstoeslag voor asfaltploeg behorende bij grote asfaltset (balkbreedte vanaf 2,50 m), incl. kleefwagen en walsen Specificatie asfaltploeg (groot) volgens de beschrijving in bestekspostnr. 822110 Maandag t/m donderdag van 19.00 tot 7.00 uur Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid	uur	12,00	F
863120	100599		Toeslag asfaltploeg groot. Onregelmatigheidstoeslag voor asfaltploeg behorende bij grote asfaltset (balkbreedte vanaf 2,50 m), incl. kleefwagen en walsen Specificatie asfaltploeg (groot) volgens de beschrijving in bestekspostnr. 822110 Zaterdag van 0.00 tot 24.00 uur Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid	uur	8,00	F
863130	100599		Toeslag asfaltploeg groot. Onregelmatigheidstoeslag voor asfaltploeg behorende bij grote asfaltset (balkbreedte vanaf 2,50 m), incl. kleefwagen en walsen Specificatie asfaltploeg (groot) volgens de beschrijving in bestekspostnr. 822110 Zon- en feestdagen van 0.00 tot 24.00 uur Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid	uur	8,00	F
863140	100599		Toeslag asfaltploeg klein. Onregelmatigheidstoeslag voor asfaltploeg behorende bij kleine asfaltset (balkbreedte tot 2,50 m), incl. kleefwagen en walsen Specificatie asfaltploeg (klein) volgens de beschrijving in bestekspostnr. 822120 Maandag t/m donderdag van 19.00 tot 7.00 uur Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid	uur	16,00	F
863150	100599		Toeslag asfaltploeg klein. Onregelmatigheidstoeslag voor asfaltploeg behorende bij kleineasfaltset (balkbreedte vanaf 2,50 m), incl. kleefwagen en walsen Specificatie asfaltploeg (tot) volgens de beschrijving in bestekspostnr. 822120 Zaterdag van 0.00 tot 24.00 uur Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid	uur	12,00	F
863160	100599		Toeslag asfaltploeg klein. Onregelmatigheidstoeslag voor asfaltploeg behorende bij kleine asfaltset (balkbreedte vanaf 2,50 m), incl. kleefwagen en walsen Specificatie asfaltploeg (tot) volgens de beschrijving in bestekspostnr. 822120 Zon- en feestdagen van 0.00 tot 24.00 uur Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid	uur	12,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8632			<u>Toeslagen verkeersploeg</u>			
863210	100599		Toeslag verkeersploeg.	uur	8,00	F
			Onregelmatigheidstoeslag voor verkeersploeg t.b.v.			
			aanbrengen, instandhouden en verwijderen van kleine			
			verkeersmaatregelen (voet-, fietspaden en woonstraten)			
			Maandag t/m donderdag van 19.00 tot 7.00 uur			
			Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur			
			Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid			
863220	100599		Toeslag verkeersploeg.	uur	8,00	F
			Onregelmatigheidstoeslag voor verkeersploeg t.b.v.			
			aanbrengen, instandhouden en verwijderen van kleine			
			verkeersmaatregelen (voet-, fietspaden en woonstraten)			
			Zaterdag van 0.00 tot 24.00 uur			
			Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid			
863230	100599		Toeslag verkeersploeg.	uur	4,00	F
			Onregelmatigheidstoeslag voor verkeersploeg t.b.v.			
			aanbrengen, instandhouden en verwijderen van kleine			
			verkeersmaatregelen (voet-, fietspaden en woonstraten)			
			Zon- en feestdagen van 0.00 tot 24.00 uur			
			Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid			
8633			<u>Toeslagen personeel avond/nacht</u>			
			Maandag t/m donderdag van 19.00 tot 7.00 uur			
			Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur			
863310	625001	2.	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.	uur	8,00	F
		.2. . . .	Inzet 's nachts			
			Inzet duur: 4 aaneengesloten uren			
863320	625001	2.	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.	uur	12,00	F
		.1. . . .	Inzet 's nachts			
			Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren			
863330	100501		Inzetten van werknemer.	uur	8,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		. .1. . .	Werknemers:grondwerker			
863340	100501		Inzetten van werknemer.	uur	4,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		. .1. . .	Werknemers:straatmakerskoppel			
863350	100501		Inzetten van werknemer.	uur	8,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		. .1. . .	Werknemers:handwerkploeg t.b.v. uit te voeren kleine			
			reparaties aan asfaltverhardingen incl.			
			- personeelsbus + aanhanger voorzien van reservoir			
			met 500 ltr. bitumenemulsie;			
			- 4 personeelsleden uitgerust met benodigde			
			(hand)gereedschappen;			
			- tandemtrilwals, dienstgewicht 2,5 ton.			
8634			<u>Toeslagen personeel zaterdag</u>			
			Zaterdag van 0.00 tot 24.00 uur			
863410	625001	3.	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.	uur	8,00	F
		.2. . . .	Inzet op zaterdag			
			Inzet duur: 4 aaneengesloten uren			
863420	625001	3.	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.	uur	12,00	F
		.1. . . .	Inzet op zaterdag			
			Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
863430	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:grondwerker	uur	8,00	F	
863440	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:straatmakerskoppel	uur	4,00	F	
863450	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:handwerkploeg t.b.v. uit te voeren kleine reparaties aan asfaltverhardingen incl. - personeelsbus + aanhanger voorzien van reservoir met 500 ltr. bitumenemulsie; - 4 personeelsleden uitgerust met benodigde (hand)gereedschappen; - tandemtrilwals, dienstgewicht 2,5 ton.	uur	8,00	F	
8635			<u>Toeslagen personeel zon- en feestdagen</u> Zon- en feestdagen van 0.00 tot 24.00 uur				
863510	625001	3.	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet op zaterdag .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	4,00	F	
863520	625001	3.	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet op zaterdag .1. Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	8,00	F	
863530	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:grondwerker	uur	4,00	F	
863540	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:straatmakerskoppel	uur	2,00	F	
863550	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:handwerkploeg t.b.v. uit te voeren kleine reparaties aan asfaltverhardingen incl. - personeelsbus + aanhanger voorzien van reservoir met 500 ltr. bitumenemulsie; - 4 personeelsleden uitgerust met benodigde (hand)gereedschappen; - tandemtrilwals, dienstgewicht 2,5 ton.	uur	4,00	F	
864			Toeslagen inzetten materieel Dit betreft de toeslagen op inzet van materieel buiten reguliere werktijden. Alleen met toestemming of op aanvraag van de directie mag buiten reguliere werktijden gewerkt worden. Toeslag = meerprijs ten opzichte van de normale inschrijvingsprijs				
8641			<u>Toeslagen inzet transportmaterieel avond/nacht</u> Maandag t/m donderdag van 19.00 tot 7.00 uur Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
864110	100599		Inzetten verkeersbus. Verkeersbus om tijdens het reparatiewerk de hekken en borden tussentijds te verplaatsen naar nieuwe werkvakken Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
864120	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Laadvermogen: ten minste 5 ton .1. Zelflossend .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864130	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Autolaadkraan 6*6 .2. Laadvermogen: ten minste 12 ton .1. Hydraulisch kipbaar .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864140	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Autolaadkraan 4*8 .2. Laadvermogen: ten minste 16 ton .1. Hydraulisch kipbaar .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864150	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .9. Veeg-zuig wagen voorzien van rolbezem aan voorzijde, weerszijden roterende bezems en zuigmond. .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864160	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .9. Wegdekreiniger type ZOAB-cleaner .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864170	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Laadvermogen: ten minste 16 ton .2. Hydraulisch kipbaar .9. Voorzien van zogenaamde hotbox voor handmatige verwerking van asfalt .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
864180	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar .9. Met hydraulische laad- en losinrichting Voorzien van bakisolatie en kleppen aan de bovenzijde . . .1. . . Euro V1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F	
8642			<u>Toeslagen inzet transportmaterieel zaterdag</u> Zaterdag van 0.00 tot 24.00 uur				
864210	100599		Inzetten verkeersbus. Verkeersbus om tijdens het reparatiewerk de hekken en borden tussentijds te verplaatsen naar nieuwe werkvakken Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F	
864220	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Laadvermogen: ten minste 5 ton .1. Zelflossend1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F	
864230	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Autolaadkraan 6*6 Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar . .1. . . . Met hydraulische laad- en losinrichting . . .1. . . Euro V1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F	
864240	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Autolaadkraan 4*8 Laadvermogen: ten minste 16 ton .2. Hydraulisch kipbaar . .1. . . . Met hydraulische laad- en losinrichting . . .1. . . Euro V1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F	
864250	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .9. Veeg-zuig wagen voorzien van rolbezem aan voorzijde, weerszijden roterende bezems en zuigmond. . . .1. . . Euro V1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
864260	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .9. Wegdekreiniger type ZOAB-cleaner1. Euro V1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864270	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Laadvermogen: ten minste 16 ton .2. Hydraulisch kipbaar9. Voorzien van zogenaamde hotbox voor handmatige verwerking van asfalt1. Euro V1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864280	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar9. Met hydraulische laad- en losinrichting Voorzien van bakisolatie en kleppen aan de bovenzijde1. Euro V1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
8643			<u>Toeslagen inzet transportmaterieel zon- en feestdagen</u> Zon- en feestdagen van 0.00 tot 24.00 uur			
864310	100599		Inzetten verkeersbus. Verkeersbus om tijdens het reparatiewerk de hekken en borden tussentijds te verplaatsen naar nieuwe werkvakken Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864320	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Laadvermogen: ten minste 5 ton .1. Zelflossend1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864330	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Autolaadkraan 6*6 Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar1. Met hydraulische laad- en losinrichting1. Euro V1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
864340	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Autolaadkraan 4*8 Laadvermogen: ten minste 16 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864350	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .9. Veeg-zuig wagen voorzien van rolbezem aan voorzijde, weerszijden roterende bezems en zuigmond. .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864360	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .9. Wegdekreiniger type ZOAB-cleaner .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864370	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Laadvermogen: ten minste 16 ton .2. Hydraulisch kipbaar .9. Voorzien van zogenaamde hotbox voor handmatige verwerking van asfalt .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864380	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar .9. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Voorzien van bakisolatie en kleppen aan de bovenzijde Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
8644			<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel avond/nacht</u> Maandag t/m donderdag van 19.00 tot 7.00 uur Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur			
864410	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 0,50 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
864420	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 1,00 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
864430	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 1,50 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864440	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 2,10 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
8645			<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel zaterdag</u> Zaterdag van 0.00 tot 24.00 uur			
864510	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 0,50 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864520	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 1,00 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
864530	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 1,50 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864540	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 2,10 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
8646			<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel zon- en feestdagen</u> Zon- en feestdagen van 0.00 tot 24.00 uur			
864610	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 0,50 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864620	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 1,00 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
864630	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 1,50 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864640	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 2,10 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
8647			<u>Toeslagen inzet overig materieel avond/nacht</u> Maandag t/m donderdag van 19.00 tot 7.00 uur Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur			
864710	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .2. . . . Rupsgraafmachine minigraver .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
864720	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .1. . . . Wielgraafmachine .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
864730	100517		Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 1 m3 .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
864740	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .2. . . . Hydraulisch kipbaar .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
864750	100599		Inzetten botsabsorber. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden botsabsorber als onderdeel van de verkeersmaatregelen Incl. vrijrijden tijdens de werkzaamheden Incl. aan-en afvoer Volledig modulair Conform CROW Volgens NCHRP350 Incl. plaatsen en verwijderen	uur	4,00	F
864760	100599		Inzetten borstelreiniger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden T.b.v. het verwijderen van vastzittend en aangegroeid vuil Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
864770	100599		Inzetten compressor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	2,00	F	
8648			<u>Toeslagen inzet overig materieel zaterdag</u> Zaterdag van 0.00 tot 24.00 uur				
864810	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .2. Rupsgraafmachine minigraver .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F	
864820	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .1. Wielgraafmachine .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F	
864830	100517		Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 1 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F	
864840	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F	
864850	100599		Inzetten botsabsorber. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden botsabsorber als onderdeel van de verkeersmaatregelen Incl. verrijden tijdens de werkzaamheden Incl. aan-en afvoer Volledig modulair Conform CROW Volgens NCHRP350 Incl. plaatsen en verwijderen	uur	4,00	F	
864860	100599		Inzetten borstelreiniger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden T.b.v. het verwijderen van vastzittend en aangegroeid vuil Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	2,00	F	
864870	100599		Inzetten compressor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	2,00	F	
8649			<u>Toeslagen inzet overig materieel zon- en feestdagen</u> Zon- en feestdagen van 0.00 tot 24.00 uur				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
864910	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .2. Rupsgraafmachine minigraver . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F	
864920	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .1. Wielgraafmachine . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F	
864930	100517		Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 1 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F	
864940	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .2. Hydraulisch kipbaar1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	2,00	F	
864950	100599		Inzetten botsabsorber. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden botsabsorber als onderdeel van de verkeersmaatregelen Incl. vrijrijden tijdens de werkzaamheden Incl. aan-en afvoer Volledig modulair Conform CROW Volgens NCHRP350 Incl. plaatsen en verwijderen	uur	2,00	F	
864960	100599		Inzetten borstelreiniger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden T.b.v. het verwijderen van vastzittend en aangegroeid vuil Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	2,00	F	
864970	100599		Inzetten compressor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	2,00	F	
87			OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
871			Straatpotten en opbouwgarrituur.				
871110	283862		Op hoogte brengen opbouwgarrituur. Betreft straatpotten binnen het werkgebied 7. Ten behoeve van brandkranen, afsluiters, peilbuizen etc. .5. Straatpot op hoogte brengen . .3. Met inbegrip van markeringstegel	st	10,00	F	
88			ONDERZOEKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
881			Verhardingsonderzoeken				
8811			<u>Nemen boorkernen</u>				
881110	810199		Nemen boorkern in asfalt. Betreft boring t.b.v. bepaling laagopbouw naar soort en dikte Diepte boring: tot 100 mm Inclusief PAK-detectoronderzoek per asfaltlaag Rapportage digitaal aanleveren aan directie	st	50,00	F	
881120	810199		Nemen boorkern in asfalt. Betreft boring t.b.v. bepaling laagopbouw naar soort en dikte Diepte boring: 100 tot 200 mm Inclusief PAK-detectoronderzoek per asfaltlaag Rapportage digitaal aanleveren aan directie	st	25,00	F	
881130	810199		Nemen boorkern in asfalt. Betreft boring t.b.v. uitvoeren bepaling laagopbouw naar soort en dikte Diepte boring: 200 mm en groter Inclusief PAK-detectoronderzoek per asfaltlaag Rapportage digitaal aanleveren aan directie	st	5,00	F	
8812			<u>Uitvoeren teerhoudendheidsonderzoek</u>				
881210	810199		DLC-Analyse PAK van asfalt.. Betreft onderzoek d.m.v. analyse met de DLC-methode van het gehalte aan PAK (10 VROM) in de afzonderlijke asfaltlagen. Inclusief PAK-detector-onderzoek. Uitvoering en rapportage door RVA-geaccrediteerd laboratorium (conform NEN-EN-ISO/IEC17025) Uitvoering conform CROW-publicatie 210 Verrekening vind plaats per analyse. Inclusief schriftelijke rapportage van de onderzoeksresultaten per deelopdracht	st	10,00	F	
881220	810199		HPLC-Analyse PAK van asfalt. Betreft onderzoek d.m.v. analyse met de HPLC-methode van het gehalte aan PAK (10 VROM) in de afzonderlijke asfaltlagen. Inclusief PAK-detector-onderzoek. Uitvoering en rapportage door RVA-geaccrediteerd laboratorium (conform NEN-EN-ISO/IEC17025) Uitvoering conform CROW-publicatie 210 Verrekening vind plaats per analyse. Inclusief schriftelijke rapportage van de onderzoeksresultaten per deelopdracht	st	10,00	F	
8814			<u>Adviezen</u>				
881410	810199		Opstellen verhardingsadvies. Betreft het opstellen van verhardingsadvies t.b.v. bepaling benodigde wegconstructie Opstellen verhardingsadvies o.b.v. boorkernen volgens bestekspostnr. 8811 en door gemeente Westland aan te leveren uitgangspunten zoals, verkeersgegevens, levensduur, e.d. Advies onderbouwen middels OIA-berekeningen Indicatie grootte wegvak tot 500 m2 per verhardingsadvies Uitgangspunten, rekenresultaten en advies vastleggen in een rapportage en deze tenminste 6 weken voorafgaande start werkzaamheden per deelopdracht ter goedkeuring voorleggen aan directie	st	10,00	F	

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In tegenstelling tot het in artikel 49 Beslechting van geschillen van de UAV 2012 vernoemde, zullen alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige opdracht dan wel van nadere opdrachten, die daarvan het gevolg mochten zijn, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter, tenzij partijen nader schriftelijk overeenkomen het geschil te laten beslechten door arbitrage.
- 04 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022 en indien van toepassing de Addenda Handboek Bomen 2022.
Het Handboek Bomen 2018 is tegen betaling van € 195,- verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen.
De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen de onder lid 01 genoemde Standaard RAW Bepalingen en het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden gegevens over de bodem en ondergrond ingewonnen die de gemeente Westland als bronhouder dient te leveren aan de LV BRO, conform de wet BRO. In uw aanbieding dient u de digitale levering van deze gegevens namens de gemeente Westland binnen de wettelijke termijn van 20 werkdagen op te nemen. De gemeente zal u, of een eventuele onderaannemer, hiertoe per project machtigen in het BRO-bronhoudersportaal. U dient zelf toegang middels e-herkenning 2+ zorg te dragen. Daarnaast vragen wij uw ondersteuning, in geval van terugmeldingen op de door u ingewonnen gegevens, in de aanbieding op te nemen voor een periode van 1 jaar na levering van de gegevens.

01 01 14 Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst en Risico

- 01 Het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst/risico bedraagt totaal 14% bij afwijking rapporten / meer- en minderwerk op basis van offerte
- 02 Het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst/risico bedraagt totaal 12% bij afwijking rapporten / meer- en minderwerk bij afwijking.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds twee weken later.

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

HFD PAR ART LID

01 04 01 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 In aanvulling op 01.05.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie in tweevoud binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen.

Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel het werk

- 02 De aannemer factureert digitaal door facturen éénmalig in PDF -formaat te mailen aan:
facturen@gemeentewestland.nl.

De declaratie dient te worden gericht aan:
Gemeente Westland
Team ingenieursbureau van het cluster Ruimte
T.a.v. ###
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

- projectnummer
- verplichtingenummer
- de datum van geleverde dienstverlening
- het btw-bedrag
- btw-nummer van aannemer
- KvK-nummer van aannemer
- Bankrekeningnummer van aannemer

onder vermelding van besteknummer en omschrijving, en indien van toepassing opdrachtnummer, en overige door de opdrachtgever aangegeven kenmerken. Indien deze kenmerken ontbreken vindt geen betaling plaats en zal de factuur worden geretourneerd.

01 08 Bijdragen**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen**01 09 01 Algemeen**

- 01 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanig maatregelen, dat de brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.
- 02 De bovenkant van alle in de verharding op te nemen straatpotten van brandkranen, afsluiters e.d. mag ten hoogste 5 mm lager liggen dan de bovenkant van de direct aansluitende verharding en mag daar niet boven uitkomen
- 03 De aannemer dient bij zijn werkzaamheden rekening te houden met de aanwezigheid van particuliere kabels en leidingen. De ligging dient in overleg met de aanwonenden vastgesteld te worden.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- per deelopdracht zal een lijst met in elkander grijpende werkzaamheden worden verstrekt.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 03 Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen door de uitvoering van de werkzaamheden wordt gehinderd, dient de aannemer minimaal 2 weken voorafgaand de betrokkenen schriftelijk te informeren. De directievoerder dient van ieder schrijven een kopie te ontvangen.
- 04 Aan de eigenaars en/of gebruikers van de aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke uit de werkzaamheden voortvloeit, zo veel mogelijk te beperken.
- 05 Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen de vereiste verkeersmaatregelen inclusief eventuele omleidingen te zijn getroffen en te zijn goedgekeurd door de directievoerder.
- 06 Voorafgaand aan iedere afsluiting dient de aannemer een verkeersplan bij de directievoerder ter goedkeuring in te dienen. Deze plannen dienen uiterlijk 1 week voorafgaand aan de afsluiting te zijn goedgekeurd. De aannemer houdt rekening met minimaal 8 werkdagen voor de goedkeuring van de directievoerder UAV en de opdrachtgever.
- 07 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer, omgeving en bereikbaarheid gegeven opdrachten van de directievoerder niet nakomt of de hiervoor geldende voorschriften niet naleeft, zal per geval en per kalenderdag een korting op de aanneemsom worden toegepast ter grootte van € 750,00. Deze korting wordt verbeurd zonder in gebreke stelling.
- 08 Het plaatsen van keten, auto's, diepladers en ander materieel welke niet direct bij de werkzaamheden betrokken zijn, op trottoirs, in plantsoen, rijwielpaden e.d. is niet toegestaan. Deze dienen op de eerste aanzegging van de directievoerder te worden verwijderd. Bij het niet direct naleven van deze aanwijzing wordt een korting op de aanneemsom toegepast ter grootte van € 500,00. Deze korting wordt verbeurd zonder in gebreke stelling.
- 09 De aannemer dient maatregelen te nemen om te voorkomen dat vervuiling van wegen plaatsvindt, waarover transporten t.b.v. het werk gaan.
Indien vervuiling, ondanks de genomen maatregelen toch optreedt, dient deze vervuiling op de openbare wegen binnen zijn werkterrein en op de route tussen werkterrein en de aangewezen depots, aan het eind van de werkdag te worden gereinigd, desnoods met toevoeging van water. Indien het tot het oordeel van de directievoerder niet voldoende schoon is moet deze bewerking worden herhaald tot genoegdoening van de directievoerder. De kosten welke hiermee gemoeid zijn worden geacht te zijn inbegrepen in de bestekspost 929990 "Uitvoeringskosten".
- 10 In aanvulling op par. 15 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer gevaarlijke stoffen op het werkterrein op te slaan volgens de richtlijnen van het Ministerie van VROM (publicatie PGS 15).

HFD PAR ART LID

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

- 01 Tijdelijke opslag van in het werk vrijkomende en opnieuw te gebruiken materialen dient te geschieden binnen de grenzen van het werk.
- 02 De opslag van bouwstoffen e.d. is met nadruk niet toegestaan in bestaande plantsoenen.
- 03 Het inrichten van een terrein voor voorzieningen/opslag materialen van de aannemer geschiedt in nader overleg met de directievoerder. De opdrachtgever wijst of stelt geen terrein beschikbaar. Alle voor de uitvoering benodigde bouwstoffen dan wel uitkomende bouwstoffen, niet opslaan binnen 1,50 m uit de buitenkant van de verharding van de rijbaan of 0,75 m uit de kant van fietspaden. Opslaghoogte materialen in tijdelijke depots maximaal 2,0 m.
- 04 Indien de voegen vol zitten moet overtollig (breker)zand binnen 5 werkdagen na het verzoek hiertoe door de opdrachtgever worden verwijderd op kosten van de aannemer.
- 05 Opslag van palen, (verkeers)borden en dergelijke direct opslaan op een tijdelijk afsluitbaar depot binnen de grenzen van het werk i.v.m. beschadigingen.
- 06 Alle losse materialen welke uit het werk zijn vrijgekomen dan wel nieuw zijn geleverd, dienen te allen tijde binnen bouwhekken in depot te worden opgeslagen.

01 12 04 Veiligheidskleding

- 06 Het personeel van de aannemer moet te allen tijde correcte en goed functionerende veiligheidskleding (met name de bescherming, zichtbaarheid en retroreflexie) als bedoeld in artikel 01.12.04 van de Standaard, dragen.
Als het personeel welke wordt ingezet door de aannemer met inbegrip van zijn onderaannemers geen of niet correcte veiligheidskleding draagt als bedoeld in artikel 01.12.04 van de Standaard gedurende de gehele periode van de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dan kan de directievoerder besluiten een korting toepassen als bedoeld in lid 07.
- 07 Omdat de opdrachtgever grote waarde hecht aan veiligheid op het werk, geldt in aanvulling op artikel 01.12.04 van de Standaard het volgende:
Als de aannemer de ter zake van veiligheidskleding of vanwege de directievoerder gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdvijftig euro (€ 450,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 Maatregelen in het belang van het verkeer

- 01 Tijdens de spitsuren van 07.00 tot 09.30 uur en van 15.30 tot 19.00 uur en in geval van te verwachten verhoogde verkeersintensiteiten ten gevolge van vakanties, feestdagen, calamiteiten e.d. mag op de voor het verkeer opengestelde gedeelten van de rijbaan niet op een zodanige wijze worden gewerkt dat de doorgang van het verkeer wordt belemmerd.
- 02 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden omstandigheden als bedoeld in lid 01 zich voordoen, de werkzaamheden zo spoedig mogelijk beëindigen en de tijdelijke afzetting buiten gebruik stellen.

01 12 07 Bereikbaarheid woningen, garages, bedrijven en winkelpanden etc.

- 01 De aannemer draagt zorg dat de betrokken percelen, garages en parkeerterreinen te allen tijde bereikbaar zijn voor voetgangers.
- 03 Ter vervanging van een opgebroken voetpad moeten tijdelijk kunststof loopplanken worden gelegd met een minimale breedte van 1,20 meter. Deze loopplanken zodanig aanleggen dat ook mindervaliden met rolstoelen en/of invalidenwagens hiervan gebruik kunnen maken. De loopplanken moeten netjes aansluiten op elkaar en op het begin en het eind van de (nog) aanwezige verharding. Ook moeten nette verbindingen gemaakt worden tussen zijpaden, deuren en nooduitgangen van de aanliggende percelen.
- 04 Gebreken aan de loopplanken-baan moeten terstond door de aannemer hersteld worden. Voor deze werkzaamheden wordt geen vergoeding in de vorm van meer- of extra werk geaccepteerd.

HFD PAR ART LID

01 12 08 Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten

- 01 I.v.m. de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven in de omgeving mag max. 40 m straatlengte en 1 kruispunt of aansluiting van een zijstraat ontstaan zijn van verharding, overige lengte, met een maximum van in totaal 60 m opbreking, dient voorzien te zijn van rijplaten.
- 02 De bereikbaarheid en werking van brandkranen enz. moet te allen tijde verzekerd blijven. De aannemer dient de aanwezigheid van brandkranen en andere blusvoorzieningen in het werkterrein te inventariseren en te markeren in het werk.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omfattende:
- plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in art. 01.17.07 van de Standaard resp. deel 3 van dit bestek;
 - verkeersplan als bedoeld in art. 62.13.02 van de Standaard;
 - legplan asfaltwapening als bedoeld in art. 81.03.01 van de Standaard;
 - plan voor het omgaan met vrijkomend asfalt als bedoeld in art. 81.13.02 van de Standaard;
 - werkplan en logboek bestratingswerk als bedoeld in art. 83.13.02 van de Standaard resp. deel 3 van dit bestek;

01 13 09 Uitzetten

- 01 Op het terrein voorkomende meetpunten van de meetkundige grondslag alsmede overige vaste punten van opdrachtgever en/of derden moeten voor beschadiging worden gevrijwaard en mogen alleen na overleg met de directie worden verplaatst of verwijderd.
- 02 De aannemer dient, bij beschadiging of het in ongerede geraken van bedoelde meetpunten, hiervan direct melding te doen bij de directie. De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat de meetpunten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen worden teruggeplaatst. Het herplaatsen van deze meetpunten mag uitsluitend in tegenwoordigheid en na uitdrukkelijke toestemming van de directie geschieden.
- 03 De aannemer zal, in aanvulling op paragraaf 28 van de UAV 2012 uitzetten:
- bij wegen : richtings- en hoogtepiketten op een onderlinge afstand van max. 25 m.
 - bij watergangen : richtings- en hoogtepiketten op een onderlinge afstand van max. 50 m.
 - bij kunstwerken : richtings- en hoogtepiketten in (het verlengde van) de aslijn.
 - bij bogen : de tangentpunten, middenboogpunt en een voldoende aantal tussenpunten ter beoordeling van de toezichthouder.

01 14 Bouwstoffen**01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
 - voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
 - voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in

HFD PAR ART LID

lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

01 14 08 Door de aannemer te leveren bouwstoffen

- 01 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen dient de aannemer op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:
- omschrijving bouwstof met hoeveelheid;
 - datum aanvoer/afvoer/goedkeuring;
 - bestekspostnr. waarvoor bouwstof bestemd is/was.

01 14 10 DUURZAAM ASFALT

- 01 Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (% m/m) staat op <https://moederbestek.nl/product/asfalt/>
- 02 Duurzaam asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op <https://moederbestek.nl/product/asfalt/>
De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

01 15 Garantie

01 15 01 Algemeen

- 02 Naast de garanties genoemd in de Standaard wordt voor de volgende onderdelen van het werk een garantie verlangd:

onderdeel	tijdsduur na oplevering
- wegenverf	6 maanden
- thermoplastisch markeringsmateriaal	2 jaar

- 03 De aannemer staat er voor in dat de in lid 02 aangegeven gegarandeerde onderdelen vrij zijn van zichtbare en onzichtbare gebreken en dat deze goed functioneren.
De aannemer zal op eerste aanzegging en tot genoegen van de opdrachtgever, voor eigen rekening, alle voorkomende gebreken aan de gegarandeerde onderdelen herstellen cq elk gebrekkig functioneren van de gegarandeerde onderdelen verhelpen.
Niet onder de garantie vallen gebreken van cq gebrekkig functioneren ten gevolge van:
- normale slijtage
 - onjuist onderhoud
 - naar aard en aantal kleine onvolkomenheden, tenzij dit afbreuk doet aan het bouwwerk;
 - molest, en voor zover van toepassing overstroming, stuifsnieuw en/of wind met een snelheid groter dan 17,1 m/sec.
- 04 Als de aannemer van mening is dat het gebrek (cq het gebrekkig functioneren) aan een ontwerpfout te wijten is dient hij het gebrek niettemin terstond te verhelpen. De aannemer heeft wel recht op vergoeding van de kosten van herstel of vervanging indien hij aannemelijk maakt dat het gebrek een gevolg is van een fout in het ontwerp, mits dit ontwerp niet van hem afkomstig is en hij zijn waarschuwingplicht niet heeft verzaakt.
- 05 Paragraaf 01.15 van de Standaard en paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 zijn niet op de in lid 01 genoemde garanties van toepassing. De garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering en de verplichtingen van de aannemer gedurende de onderhoudstermijn.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 02 CAR-Verzekering

- 01 De opdrachtgever sluit een CAR-verzekering af. Deze verzekering is bedoeld voor hemzelf én voor de architect(en), adviseurs, constructeurs, aannemers en onderaannemers. De opdrachtgever betaalt hiervoor.
- 02 De CAR-verzekering geldt vanaf de start van het werk op de bouwplaats tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 Het verzekerde bedrag is het totale bedrag van de aannemingssom. Daarbij komen de kosten van leveranties van de opdrachtgever of directie, én de kosten van experts, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de btw.
- 04 Een kopie van de verzekering en de voorwaarden zit als bijlage bij het bestek. De aannemer moet de inhoud kennen en zich aan de afspraken houden.
- 05 De aannemer blijft volledig verantwoordelijk voor schade, ook als er een CAR-verzekering is. Hij moet alle schade herstellen en het werk volgens het bestek opleveren..
- 06 Het eigen risico van de CAR-verzekering is voor rekening van de aannemer. Ook schade of claims die niet verzekerd zijn, maar waarvoor de aannemer volgens het bestek wel verantwoordelijk is, betaalt hij zelf.
- 07 Als er schade is, of een claim binnenkomt, moet de aannemer dit meteen melden aan de directie.
- 08 De directie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 Als de opdrachtgever geld krijgt van de verzekering, betaalt hij dat aan de aannemer, afhankelijk van hoe ver het herstel van de schade is. Alleen met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het geld aan iemand anders worden betaald.
- 10 Als de schade niet (volledig) wordt vergoed door de verzekering, hoeft de opdrachtgever de aannemer geen schadevergoeding te betalen
- 11 De CAR-verzekering is een primaire verzekering. Dat betekent dat deze verzekering als eerste geldt bij schade.

01 16 03 Overige verzekeringen door de aannemer

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012, moeten de aannemer en de onderaannemers zelf zorgen voor een WAM-verzekering. Deze verzekering moet schade door wettelijke aansprakelijkheid dekken als gevolg van het gebruik van aannemersmaterieel bij het uitvoeren van het werk. Als dit soort materieel wordt gebruikt, moet ook de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder in de verzekering zijn opgenomen. Schade aan ondergrondse kabels, leidingen en dergelijke mag niet van de verzekering worden uitgesloten. Op verzoek van de directie moet een kopie van het geldige verzekeringsbewijs worden gegeven.
- 02 Schade en het eigen risico die niet door de verzekeringen wordt vergoed, moet worden betaald door de partij die verantwoordelijk is voor de schade.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 01 Vrijgekomen materialen**

- 02 De eventueel naar het gemeentelijk opslagterrein te vervoeren vrijkomende materialen dienen door de aannemer op aanwijzing van de beheerder gelost en in opslag weggezet te worden.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
 - teerhoudend asfalt.

HFD PAR ART LID

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 02 Registratie vervoer:
- a. De aannemer draagt zorg voor vervoersregistratie van alle af te voeren materialen. Deze registratie dient binnen 5 werkdagen aan de directie te worden overhandigd.
 - b. In de vervoersregistratie dient te zijn opgenomen:
 - naam transporteur met kenteken en wagennummer
 - datum en tijden van vertrek en aankomst
 - soort lading en globale hoeveelheid gemeten in middelen van vervoer of tonnage
 - plaats van bestemming van de ladingIn geval van asfalt, puin, bestratingmaterialen e.d. dient tevens te zijn opgenomen:
 - afschrift van de weegbon van een geijkte weegbrug
 - c. op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
 - het bruto en netto weegresultaat
 - het kenteken
 - de datum en tijdstippen van de weging

01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegebouw, grondbouw en werken."
- 02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.
- 03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 13 Vrijgekomen teerhoudende materialen

- 01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend afval.

01 18 Beschermen te handhaven vegetatie**01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 06 In afwijking op artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt alle vegetatie binnen het werkgebied beschouwd als te handhaven vegetatie, tenzij deze vegetatie als te verwijderen is aangemerkt.
- 07 Voor het geval een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden gesnoeid, geschiedt dit in overleg met de directie, zonder toestemming wordt dit beschouwd als schade aan bomen.
- 08 In geval dat schade ontstaan is aan bomen geeft de directie deskundigen de opdracht de schade te herstellen.

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

- 02 In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard dienen de te treffen maatregelen ten behoeve van bescherming bomen genomen te worden conform de meest recente uitgave van het Handboek Bomen van het Norm Instituut Bomen
- 03 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard artikel 01.18.02. lid 01 wordt bepaald dat ontgravingen in overleg met directie binnen de wortelzone van te handhaven bomen zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur, te zijn aangevuld.
- 04 Het is niet toegestaan opslag van enige zin binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen te hebben. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de directie en na het nemen van maatregelen ter voorkoming van wortel- en boomschade kan opslag toegestaan worden.

HFD PAR ART LID

01 18 03 Melden van schade

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.03 van de Standaard dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

01 18 04 Schadevergoeding

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- honderd euro (€ 100,=) per m² struiken of vaste planten;
 - twintig euro (€ 20,=) per m² gras of kruidenvegetatie.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 05 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging van bomen, vastgesteld volgens de methode van de NVTB, met een minimum van € 500,00 per gebeurtenis.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

- 04 Ter verduidelijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 wordt bepaald dat onder kruidachtige vegetatie ook "vaste planten" wordt verstaan.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht**

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 48 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

- 01 De Gemeente heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 100). De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

01 23 Communicatie

HFD PAR ART LID

01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek

- 01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in dit bestek voorgeschreven.
- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard wordt onder documenten verstaan alle volgens dit bestek uit te wisselen documenten.
- 07 De aannemer verwerkt en/of beantwoordt de in VISI aangeboden (basis)documenten en/of berichten binnen de in een VISI-bericht aangegeven termijn.

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Tenminste 1 maal per 6 weken (of zo vaak als zij dit voor een goede uitvoering nodig acht) houdt de directie een bouwvergadering. De aannemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn.
- 03 In aanvulling op de in lid 01 genoemde bouwvergaderingen, kan de directie of de aannemer werkbesprekingen beleggen. Bij deze werkbespreking dient tenminste de uitvoerder van het werk aanwezig te zijn.
De frequentie van deze werkbesprekingen is ter beoordeling van de directie.
- 04 De aannemer verzorgt de verslaglegging en verspreiding van de notulen van deze besprekingen.
- 05 Ten behoeve van het vaststellen, de uitvoering en de coördinatie van de werkzaamheden dient structureel werkoverleg te worden gehouden met de directie. Dit overleg vindt tweewekelijks plaats op initiatief van de aannemer. Verslaglegging van dit overleg wordt verzorgd door de aannemer. De kosten voor het voeren van het structurele werkoverleg en verslaglegging worden geacht in de inschrijvingsstaat in het percentage uitvoeringskosten te zijn opgenomen.
- 06 Ten behoeve van deze werkbesprekingen en bouwvergaderingen zorgt de aannemer voor een geschikte ruimte.

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard**10 0 Werk algemene aard, algemeen****10 01 BEGRIPPEN****10 01 06 GEBRUIKEN PROJECTENMODULE VAN MOEDERBESTEK.NL**

- 01 Betreft het gebruiken van de Projectenmodule van BouwCirculair op www.moederbestek.nl met het doel om aan te tonen dat is voldaan aan:

- de duurzaamheidscriteria m.b.t. de te leveren en/of te verwijderen producten
- de eisen aan de emissies van voertuigen, mobiele en stationaire werktuigen en bouwlogistiek.

De aannemer krijgt een inlogcode voor het werk. Binnen de Projectenmodule doet de aannemer het volgende:

- aanmelden van leveranciers zodat deze de mate van circulariteit en de MKI-waarde van de toe te passen producten kunnen invullen;
- uploaden van:

- Afleverbonnen van nieuw geleverde materialen
- Duurzaamheidscertificaten/LCA's van leveranciers van nieuw geleverde producten

- Weegbonnen van verwijderde materialen
- Aflever-, verkoopbonnen van hergebruikte (deel)producten
- Certificaten van recyclebedrijven

- invullen van hoeveelheden (tonnen) van verwerkte en verwijderde materialen.

Circa 6 weken voor einddatum project krijgt de aannemer de factuur van BouwCirculair. Deze wordt verrekend via stelpost 951180

Het doel is het verkrijgen van een projectcertificaat dat aantoonst dat de aannemer aan alle in dit bestek gestelde duurzaamheidscriteria en emissie-eisen heeft voldaan.

10 03 Informatieoverdracht**10 03 01 Revisiegegevens**

- 01 Revisie-gegevens dienen uiterlijk 2 weken na oplevering van een deelopdracht aangeleverd en door de directie geaccepteerd te zijn.
- 02 De revisiegegevens dienen te voldoen aan:
- De revisie dient door de aannemer (analoog) overhandigd te worden. (1 stuk) analoog en digitaal in dgn en dwg-formaat (op RD coördinaten in meters conform de NLCS) met topografische BGT ondergrond;
 - In de revisie-gegevens dient aangegeven welke verhardingen en andere materialen zijn toegepast met daarbij de toegepaste diktes.
- 03 Indien revisie-gegevens niet binnen de in lid 1 genoemde termijn wordt aangeleverd zal per 7 dagen een korting worden toegepast van € 500,- op de aanneemsom van de deelopdracht. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken**22 0 Grondwerken, algemeen****22 02 Eisen en uitvoering****22 02 01 Algemeen**

- 04 Geen vegetatieresten verwerken op een diepte van minder dan 1 m onder het maaiveld.
- 05 Te verwerken grond moet ontdaan zijn van puin en ander grof afval.
- 06 Omvangrijke en/of in de grond vastzittende voorwerpen zoals boomstammen, palen, steenklompen en dergelijke die bij de uitvoering van het grond- en /of baggerwerk worden aangetroffen, moeten in overleg met de directie worden geruimd. De hieruit voortvloeiende kosten worden verrekend op stelpostnr. 951110

22 06 Bouwstoffen**22 06 01 Zand in aanvulling of ophoging**

- 02 Het chloride-gehalte van zand in aanvulling of ophoging bedraagt niet meer dan 200 milligram chloride per kg droge stof. (klasse III)

22 06 03 Zand in zandbed

- 04 Het chloride-gehalte van zand in zandbed bedraagt niet meer dan 200 milligram chloride per kg droge stof.

22 07 Meet- en verrekenmethoden**22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen**

- 04 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken van grond rekenen volgens theoretisch profiel.
- 05 Indien een hoeveelheidsberekening in meting van middelen van vervoer dient te geschieden, wordt bij de berekening van de hoeveelheden uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals onderstaand staat aangegeven:
- | | |
|-------------------------------|---|
| - zand | 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.750 kg; |
| - steenmengsel | 1 m3 "vast" = 1,30 m3 "los" = 2.000 kg; |
| - brekerzand | 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.800 kg; |
| - teelgrond | 1 m3 "vast" = 1,35 m3 "los" = 1.600 kg; |
| - Korreth bims 0/31,5 mm | 1 m3 "vast" = 1,15 m3 "los" = 1.200 kg; |
| - bomengrond | 1 m3 "vast" = 2,00 m3 "los" = 1.700 kg; |
| - boomgranulaat obv grauwacke | 1 m3 "vast" = 1,30 m3 "los" = 1.700 kg; |
| - boomgranulaat obv lava | 1 m3 "vast" = 1,30 m3 "los" = 1.300 kg; |
| - bomenzand | 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.700 kg. |

waarbij te verstaan is onder:

- vast: het volume van de bouwstof in het theoretisch profiel van ontgraving / verwerking;
- los: het volume van de bouwstof in middelen van vervoer.

22 2 Grondbewerkingen**22 22 Eisen en uitvoering****22 22 02 Algemeen**

- 04 In aanvulling op artikel 22.22.02 lid 01 van de standaard, wordt bepaald dat er geen grondbewerking mag plaatsvinden indien er plasvorming heeft plaatsgevonden.

HFD PAR ART LID

25 Riolering**25 0 Riolering, algemeen****25 06 Bouwstoffen Riolering, algemeen****25 06 03 Restmaterialen PVC en PE leidingen**

- 01 Vrijgekomen restmaterialen van PVC- en PE-leidingen, die voor de opdrachtgever van geen waarde worden geacht, ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreinigingen afvoeren met gebruikmaking van het door "BureauLeiding Inzamel Systeem (BIS)" gecoördineerde inzamelsysteem (www.bureauleiding.nl).

De kosten en opbrengsten voor transport, containerhuur, sorteren en afvoer van de kunststof materialen dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijs van de desbetreffende bestekspost. De kosten baseren op het "BIS inzamelsysteem"

Contact opnemen

- telefoonnummer 070-4440650
- per mail bis@bureauleiding.nl
- BIS containerformulier als PDF-bestand downloaden, invullen en terug mailen.

HFD PAR ART LID

32 Wegbebakening**32 1 Markeringen****32 12 Eisen en uitvoering****32 12 01 Algemeen**

- 06 De aannemer dient rekening te houden met het feit dat onder alle (weers)omstandigheden de stopstrepen dienen te zijn aangebracht voordat het desbetreffende wegvak voor het verkeer wordt opengesteld.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen****51 02 01 Grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen, algemeen**

- 01 In afwijking van het gestelde in artikel 51.02.01 lid 04 van de Standaard geldt:
Indien in het bestek geen nadere eisen zijn gesteld aan het spreiden van uitkomende of overtollige grond over het naastliggend terrein, deze grond spreiden met een laagdikte van ten hoogste 0,05 m.
- 02 Het grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen moet zodanig worden uitgevoerd, dat na het betreffende grondwerk, het terrein vrij is van onregelmatigheden zoals onkruid, resterend blad- en zwerfafval en dergelijke.
- 03 Grond in aan te leggen beplantingsvakken dient na bewerking vrij te zijn van wortelonkruiden.
- 04 Grond bij te handhaven bomen of beplantingen mag uitsluitend, na goedkeuring van de directie, worden bewerkt.
- 05 Na afloop van het harken van een terrein het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
- 06 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten / zaaien / bezoden / planten / bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen****51 22 01 Zaaien en bezoden, algemeen**

- 01 Bermen inzaaien nadat alle door derden aan te brengen kabels en leidingen in de bermen aangebracht zijn. Het exacte tijdstip wordt bepaald in overleg met de directie.

51 26 Gras en kruidachtigen, bouwstoffen**51 26 01 Graszaadmengsels**

- 02 Graszaad leveren onder N.A.K.B.-plombe en vermelding van "oranjeband" of "rassenlijstmengsel" volgens de meest recente Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen.
- 03 Mengsel Highway 3 (B3) bestaat uit :
- 45 % hardzwenkgras
- 30 % roodzwenkgras;
- 20 % gewoon roodzwenkgras;
- 5 % gewoon struisgras.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 1 Algemeen****62 12 Eisen en uitvoering****62 12 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat: De verkeersmaatregelen tevens dienen te zijn afgestemd met de eisen van:
- a. de hulpdiensten;
 - b. (weg)beheerder(s).
- 02 Ten behoeve van de fasering en/of uit te voeren werkzaamheden dienen de daartoe benodigde verkeersmaatregelen (inclusief eventuele omleidingsroutes) ten minste twee (2) week voor toepassing te worden ingediend ter goedkeuring door de directie. Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.
- 03 Het is de aannemer niet toegestaan de getroffen verkeersmaatregelen langer dan strikt noodzakelijk te handhaven.
- 04 Verkeersvoorzieningen die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderd c.q. afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatst c.q. de afdekking verwijderd te worden.
- 05 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen ook na werktijd.
- 06 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd.
- 07 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat met een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende de periode worden verwijderd, de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

62 13 Informatieoverdracht**62 13 01 Algemeen**

- 01 In artikel 62.13.01 lid 02 wordt "opdrachtgever" vervangen door: "aannemer".

62 13 02 Verkeersplan en verkeerstekeningen

- 01 Van de aannemer wordt een verkeersplan en/of verkeerstekening als bedoeld in artikel 62.13.02 lid 04 van de Standaard verlangd.
- 03 In aanvulling op artikel 62.13.03 lid 03 van de Standaard dienen de locaties en inrichting voor het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen in de verkeerstekening te zijn uitgewerkt.

62 15 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

HFD PAR ART LID

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

- 02 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd, conform het formulier "Aanvraag toestemming tijdelijke verkeersmaatregelen op gemeentelijke wegen".
Zie: <https://www.gemeentewestland.nl/verkeer-en-vervoer/tijdelijke-verkeersmaatregelen.html>
Op het aanvraagformulier staan de minimale aanvraagtermijnen bij verschillende verkeerssituaties en wegtypes.
Het plan dient binnen de in het aanvraagformulier gestelde termijnen voor aanvang van de werkzaamheden door de aannemer afgestemd te worden met de directie en tevens ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Bereikbaar Westland.
De deelopdracht vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
Bereikbaar Westland beoordeelt het plan van aanpak / de aanvraag binnen een termijn van twee weken.
Door Bereikbaar Westland verlangde wijzigingen zullen schriftelijk of per elektronisch bericht aan de aannemer worden meegedeeld. De wijzigingen dienen binnen een door Bereikbaar Westland te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit elektronisch bericht aan Bereikbaar Westland en de directie mee.
Pas na digitale goedkeuring van Bereikbaar Westland mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 03 Zonder toestemming van Bereikbaar Westland en de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 04 Het op- en afrijden door werkverkeer van de openbare weg naar afgesloten weggedeeltes mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aangewezen toegangen c.q. uitgangen.

HFD PAR ART LID

80 Funderingslagen**80 1 Verhardingslagen van steenmengsel****80 12 Eisen en uitvoering****80 12 01 Uitvoering**

- 01 Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren ondergrond.
- 02 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen verwijderen.
- 06 In afwijking op artikel 80.12.01 lid 06 dienen steenmengsels direct na aanbrengen, zowel in de lengte als in de dwarsrichting onder het profiel van de erop aan te brengen verhardingslaag, profileren en verdichten.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat

- 01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel van de bovenste funderingslaag mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 15 Bijbehorende verplichtingen**80 15 04 Bedrijfscontrole**

- 01 De aannemer stelt de bedrijfscontrole van verhardingslagen van steenmengsel tenminste 48 uur voordat hierop asfaltslagen worden aangebracht ter beschikking van de directie. Is dit niet haalbaar vanwege de planning van het project, dan treedt de aannemer in overleg met de directie op welk moment de resultaten van de bedrijfscontrole wel beschikbaar zijn. Te allen tijde moeten de resultaten voor het aanbrengen van de asfaltslagen beschikbaar zijn voor de directie.

HFD PAR ART LID

81 Bitumineuze verhardingen**81 1 Voorbereidende werkzaamheden****81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden****81 12 01 Frezen van teervrije asfaltverhardingen**

- 07 Ter plaatse van verbredingen en aansluitingen op de bestaande asfaltverharding, de asfaltverharding over een breedte c.q. lengte van tenminste 0,50 m frezen.
Op de aansluiting van de handhaven asfaltverharding, dienen de aansluitnaden van de afzonderlijke lagen minimaal 0,50 m te verspringen t.o.v. elkaar.

81 12 02 Afwerken aardebaan

- 01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 2 Asfaltverhardingen**81 22 Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen****81 22 06 Verwerking van asfalt algemeen**

- 08 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat bij door verkeer in gebruik zijnde rijbanen of rijstroken aan het einde van een werkdag de asfaltverharding over de gehele wegbreedte aaneengesloten is aangebracht.
- 09 (Bak)freesvakken op alle asfaltverhardingen binnen een afzetting dienen binnen 48 uur na frezen geheel te zijn ingelaagd. Niet ingelaagde (bak)freesvakken binnen een afzetting en /of omleiding dienen aan het einde van de werkdag te worden voorzien van geleidebakens (minimaal 2 geleidebakens per freesvak). Kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de geleidebakens dienen bij de asfaltwerkzaamheden inbegrepen te zijn.
- 10 Het is de aannemer niet toegestaan asfaltverhardingen aan te brengen voordat de directie de verdichting van de onderliggende funderingslagen heeft goedgekeurd.
- 11 Indien de wegbreedte niet over de volledige breedte in één werkgang met één asfaltverwerkingsmachine kan worden aangebracht of bij toepassing van verschillende asfalmengsels, dan dient de deklaag met twee (2) of meer gestaffeld werkende asfalt-verwerkingsmachines met een maximale onderlinge afstand van 15 m in de rijrichting van de asfaltverwerkingsmachines te worden aangebracht.
Bij een beperkt totaaloppervlak van het asfalt kan in overleg met de directie hiervan worden afgeweken. Indien dwarsnaden worden aangebracht dient er naadverwarming toegepast te worden. De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden een uitvoeringsplan in te dienen, ter goedkeuring aan de directie, waarin zijn werkwijze en fasering nader worden toegelicht.
- 12 Bij de aanleg van aanliggende asfalt-fietsstroken in rood asfalt dient de deklaag van de fietsstroken en rijloper warm op warm te worden aangebracht met drie (3) gestaffeld werkende Asfaltverwerkingsmachines met een maximale onderlinge afstand van 15 m in de rijrichting van de asfaltverwerkingsmachines te worden aangebracht. Het is tevens toegestaan een grote asfaltset met schotten te gebruiken die het gehele dwarsprofiel in één werkgang warm op warm aanlegt.
- 13 Bij de aanleg van vrijliggende asfalt-fietspaden moeten de zijkanten schuin worden afgewerkt met een kantijzer schuin en vlak.
- 14 Asfaltlagen zoveel als mogelijk is in één werkgang aanbrengen.
- 15 De aannemer dient zodanig maatregelen te nemen tijdens het aanbrengen van de kleeflaag en tijdens het verwerken en verdichten van rood en zwart asfalt dat er geen kleeflaagsporen, cq kleeflaagplekken zichtbaar zijn op het asfalt nadat het rood en of het zwarte asfalt is aangebracht.

81 22 10 Hoogteligging

- 03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

HFD PAR ART LID

81 22 11 Stroefheid

- 02 Voor aanvangsstroefheid van de deklaag wordt verwezen naar artikel 81.22.11 van de Standaard.

81 24 Risicoverdeling en garanties**81 24 01 Kwaliteitsborging**

- 02 De resultaten als bedoeld in artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard worden uiterlijk drie dagen nadat de betreffende onderzoeken hebben plaatsgevonden, aan de directie ter beschikking gesteld.

Deze informatie dient onder andere te bevatten:

- Weegbonnen;
- CE-bladen;
- DoP;
- Verkort Verslag;
- Dit bestek;
- Formulier referentiesamenstelling;
- Een (duidelijke) tekening met daarop de boorlocaties (GPS-coördinaten) en uitvoeringseenheden in PDF.

81 24 02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

- 01 In artikel 81.24.02 lid 02 van de Standaard moet in de laatste regel in plaats van: "achterwege laten" worden gelezen: "beperken" en moet worden toegevoegd: "Minimaal zal 25% van het totaal aantal boorvakken worden gecontroleerd en zal de stroefheid altijd worden gecontroleerd bij een totale rijstrooklengte groter dan 1.000 m".

81 24 12 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

- 01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.
- 02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 26 Bouwstoffen Asfaltverhardingen**81 26 12 Bitumenemulsie**

- 01 Als polymeermodificatie voor gemodificeerde bitumen in hoogstabiele asfaltmengsels een plastomeer EVA, type Polybit of gelijkwaardig toepassen. (Polymeergehalte 6% in bitumen 80/100)

81 26 13 Rood asfaltbeton

- 01 Voor rood asfaltbeton bij toepassing van "blanke" bitumen "Mexphalte C" moet 1,1% (m/m) rode pigment worden toegepast.

81 27 Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen**81 27 02 Lengte- en dwarsprofiel**

- 03 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.
- Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatste bedoelde hoeveelheid worden verrekend op weging.

HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen**83 1 Straatwerk****83 13 Informatie-overdracht Straatwerk****83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk**

- 05 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
- a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
 1. Ruimte:
 - Geen beperking.
 2. Talud:
 - Geen beperking.
 3. Verband:
 - (mol)goten, reststroken, aansluitingen, rollagen, streklagen.
 4. Materialen:
 - de opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter is dan 5 %.
 - b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: beperkt aanwezig.

83 16 Bouwstoffen Straatwerk**83 16 05 Betonstraatstenen**

- 06 De betonstraatstenen moeten worden geleverd onder KOMO keurmerk.
- 07 Betonstraatstenen dienen te worden geproduceerd volgens de producteisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 2312.
- 08 De betonstraatstenen dienen te worden voorzien van een vellingkant van maximaal 5 mm.
- 09 De betonstraatstenen in de kleuren grijs, rood en zwart dienen voorzien te zijn van een kleurvaste uitgewassen minerale deklaag van gebroken natuursteen, waarbij opgemerkt dat er ook standaard glad betonstraatstenen kunnen worden afgenomen.
- 10 De betonstraatstenen moeten zijn voorzien van afstandhouders.
- 11 De betonstraatstenen moet zijn voorzien van een splintervrije kop.
- 12 De betonstraatstenen dienen in handmatige- en machinale pakketten te worden aangeleverd.

83 16 06 Betontegels

- 07 Betontegels voor toepassing in bestratingen moeten, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 1339.
- 08 De betontegels moeten worden geleverd onder KOMO keurmerk.
- 09 Betontegels dienen te worden geproduceerd volgens de producteisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 2313.
- 10 De betontegels dienen te worden voorzien van een vellingkant van maximaal 5 mm.
- 11 Het oppervlak van de betontegels dient standaard beton glad te zijn met uitzondering van de betontegels aangeduid met type 'Lavarò', deze dienen te zijn voorzien van een kleurvaste uitgewassen minerale deklaag van gebroken natuursteen.
- 12 De betonstraatstenen moeten zijn voorzien van afstandhouders.
- 13 De betontegels moet zijn voorzien van een splintervrije kop.
- 14 De betontegels dienen in handmatige- en machinale pakketten te worden aangeleverd.
- 15 De betontegels mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het bovenzijde vertonen.
- 16 De voeg maat tussen de betontegels dient maximaal 2 mm te zijn.

HFD PAR ART LID

- 17 De betontegels in machinale pakketten dienen geleverd te worden op pallets. De wijze van vastzetten is ter keuze van de leverancier.

83 16 07 Betonbanden

- 05 Betonbanden voor toepassing in verharding moeten, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, voldoen aan het bepaalde in NEN 1340.
- 06 De betonbanden moeten worden geleverd onder KOMO keurmerk.
- 07 Betonbanden dienen te worden geproduceerd volgens de producteisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 2314.
- 08 De betonbanden mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het bovenvlak vertonen.
- 09 Het oppervlak van de betonbanden dient standaard beton glad te zijn met uitzondering van de betonbanden aangeduid met type 'Lavaró', deze dienen te zijn voorzien van een uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen.
- 10 De betonbanden moet zijn voorzien van een splintervrije kop.
- 11 De betonbanden dienen te worden voorzien van een hol en dol of vis bek sluiting.

Behoort bij: D2025-23301

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: D2025-23301
Raamovereenkomst onderhoud asfalt
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
Perceel 1 Levensduurverlengend onderhoud
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
(naam)
(functie)
- B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: D2025-23301

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
11	RIOLERING				
13	BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN				
131	Voorbereidende werkzaamheden				
1311	<u>Zagen verhardingen</u>				
131110	Zagen van bitumineuze verharding <50 mm.	m	50,00F		
131120	Zagen van bitumineuze verharding 50-100 mm.	m	150,00F		
131130	Zagen van bitumineuze verharding 100-150 mm.	m	100,00F		
131140	Zagen van bitumineuze verharding 150-200 mm.	m	50,00F		
131150	Zagen van bitumineuze verharding >200 mm.	m	50,00F		
1312	<u>Afsteken kanten</u>				
131210	Afsteken overgroeide kanten <5 m.	m	20,00F		
131220	Afsteken overgroeide kanten 5-15 m.	m	50,00F		
131230	Afsteken overgroeide kanten >15 m.	m	60,00F		
132	Frezen asfaltverhardingen				
1321	<u>Frezen teervrije asfaltverhardingen < 10 m2</u>				
132110	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, <40 mm.	m2	10,00F		
132120	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, 40-80 mm.	m2	10,00F		
132130	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, >80mm.	m2	10,00F		
132140	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, <40 mm.	m2	15,00F		
132150	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, 40-80 mm.	m2	15,00F		
132160	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, >80 mm.	m2	15,00F		
132170	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, <40 mm.	m2	20,50F		
132180	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, 40-80 mm.	m2	2,50F		
132190	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, >80 mm.	m2	2,50F		
1322	<u>Frezen teervrije asfaltverhardingen 10 tot 25 m2</u>				
132210	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, <40 mm.	m2	60,00F		
132220	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, 40-80 mm.	m2	65,00F		
132230	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, >80mm.	m2	60,00F		
132240	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, <40 mm.	m2	85,00F		
132250	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, 40-80 mm.	m2	115,00F		
132260	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, >80 mm.	m2	65,00F		
132270	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, <40 mm.	m2	25,00F		
132280	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, 40-80 mm.	m2	35,00F		
132290	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, >80 mm.	m2	20,00F		
1323	<u>Frezen teervrije asfaltverhardingen 25 tot 50 m2</u>				
132310	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, <40 mm.	m2	60,00F		
132320	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, 40-80 mm.	m2	65,00F		
132330	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, >80 mm.	m2	60,00F		
132340	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, <40 mm.	m2	85,00F		
132350	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, 40-80 mm.	m2	115,00F		
132360	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, >80 mm.	m2	65,00F		
132370	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, <40 mm.	m2	25,00F		
132380	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, 40-80 mm.	m2	35,00F		
132390	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, >80 mm.	m2	50,00F		
1324	<u>Frezen teervrije asfaltverhardingen >50 m2</u>				
132410	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, <40 mm.	m2	100,00F		
132420	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, 40-80 mm.	m2	65,00F		
132430	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, >80 mm.	m2	50,00F		
132440	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, <40 mm.	m2	100,00F		
132450	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, 40-80 mm.	m2	65,00F		
132460	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, >80 mm.	m2	50,00F		
132470	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, <40 mm.	m2	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132480	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, 40-80 mm.	m2	40,00F		
132490	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, >80 mm.	m2	40,00F		
1325	<u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen < 10 m2</u>				
132510	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, <40 mm.	m2	5,00F		
132520	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, 40-80 mm.	m2	5,00F		
132530	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, >80 mm.	m2	5,00F		
132540	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, <40 mm.	m2	5,00F		
132550	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, 40-80 mm.	m2	10,00F		
132560	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, >80 mm.	m2	10,00F		
132570	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, <40 mm.	m2	2,50F		
132580	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, 40-80 mm.	m2	2,50F		
132590	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, >80 mm.	m2	2,50F		
1326	<u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen 10-25 m2</u>				
132610	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, <40 mm.	m2	30,00F		
132620	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, 40-80 mm.	m2	35,00F		
132630	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, >80 mm.	m2	30,00F		
132640	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, <40 mm.	m2	40,00F		
132650	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, 40-80 mm.	m2	60,00F		
132660	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, >80 mm.	m2	35,00F		
132670	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, <40 mm.	m2	15,00F		
132680	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, 40-80 mm.	m2	15,00F		
132690	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, >80 mm.	m2	15,00F		
1327	<u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen 25-50 m2</u>				
132710	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, <40 mm.	m2	30,00F		
132720	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, 40-80 mm.	m2	35,00F		
132730	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, >80 mm.	m2	30,00F		
132740	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, <40 mm.	m2	40,00F		
132750	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, 40-80 mm.	m2	60,00F		
132760	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, >80 mm.	m2	35,00F		
132770	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, <40 mm.	m2	25,00F		
132780	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, 40-80 mm.	m2	25,00F		
132790	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, >80 mm.	m2	25,00F		
1328	<u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen >50 m2</u>				
132810	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, <40 mm.	m2	50,00F		
132820	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, 40-80 mm.	m2	50,00F		
132830	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, >80 mm.	m2	50,00F		
132840	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, <40 mm.	m2	50,00F		
132850	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, 40-80 mm.	m2	50,00F		
132860	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, >80 mm.	m2	50,00F		
132870	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, <40 mm.	m2	50,00F		
132880	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, 40-80 mm.	m2	50,00F		
132890	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, >80 mm.	m2	50,00F		
133	Bakfrezen				
1331	<u>Bakfrezen teervrije asfaltverhardingen < 10 m2</u>				
133110	Bakfrezen teervrij asfalt, <1,50 m, <40 mm.	m2	5,00F		
133120	Bakfrezen teervrij asfalt, <1,50 m, 40-80 mm.	m2	5,00F		
133130	Bakfrezen teervrij asfalt, <1,50 m, >80mm.	m2	5,00F		
133140	Bakfrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, <40 mm.	m2	10,00F		
133150	Bakfrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, 40-80 mm.	m2	15,00F		
133160	Bakfrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, >80 mm.	m2	15,00F		
133170	Bakfrezen teervrij asfalt, >2,50 m, <40 mm.	m2	2,50F		
133180	Bakfrezen teervrij asfalt, >2,50 m, 40-80 mm.	m2	2,50F		
133190	Bakfrezen teervrij asfalt, >2,50 m, >80 mm.	m2	2,50F		
1332	<u>Bakfrezen teervrije asfaltverhardingen 10 tot 25 m2</u>				
133210	Bakfrezen teervrij asfalt, <1,50 m, <40 mm.	m2	40,00F		
133220	Bakfrezen teervrij asfalt, <1,50 m, 40-80 mm.	m2	45,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133230	Bakfrezen teervrij asfalt, <1,50 m, >80mm.	m2	40,00F		
133240	Bakfrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, <40 mm.	m2	60,00F		
133250	Bakfrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, 40-80 mm.	m2	80,00F		
133260	Bakfrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, >80 mm.	m2	45,00F		
133270	Bakfrezen teervrij asfalt, >2,50 m, <40 mm.	m2	20,00F		
133280	Bakfrezen teervrij asfalt, >2,50 m, 40-80 mm.	m2	20,00F		
133290	Bakfrezen teervrij asfalt, >2,50 m, >80 mm.	m2	15,00F		
1333	<u>Bakrezen teervrije asfaltverhardingen 25 tot 50 m2</u>				
133310	Bakrezen teervrij asfalt, <1,50 m, <40 mm.	m2	40,00F		
133320	Bakrezen teervrij asfalt, <1,50 m, 40-80 mm.	m2	45,00F		
133330	Bakrezen teervrij asfalt, <1,50 m, >80mm.	m2	40,00F		
133340	Bakrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, <40 mm.	m2	60,00F		
133350	Bakrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, 40-80 mm.	m2	80,00F		
133360	Bakrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, >80 mm.	m2	45,00F		
133370	Bakrezen teervrij asfalt, >2,50 m, <40 mm.	m2	25,00F		
133380	Bakrezen teervrij asfalt, >2,50 m, 40-80 mm.	m2	25,00F		
133390	Bakrezen teervrij asfalt, >2,50 m, >80 mm.	m2	25,00F		
1334	<u>Bakrezen teervrije asfaltverhardingen >50 m2</u>				
133440	Bakrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, <40 mm.	m2	50,00F		
133450	Bakrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, 40-80 mm.	m2	50,00F		
133460	Bakrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, >80 mm.	m2	50,00F		
133470	Bakrezen teervrij asfalt, >2,50 m, <40 mm.	m2	100,00F		
133480	Bakrezen teervrij asfalt, >2,50 m, 40-80 mm.	m2	100,00F		
133490	Bakrezen teervrij asfalt, >2,50 m, >80 mm.	m2	100,00F		
1335	<u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen < 10 m2</u>				
133510	Bakfrezen teerhoudend asfalt <1,50 m, <40 mm.	m2	5,00F		
133520	Bakfrezen teerhoudend asfalt <1,50 m, 40-80 mm.	m2	5,00F		
133530	Bakfrezen teerhoudend asfalt <1,50 m, >80 mm.	m2	5,00F		
133540	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, <40 mm.	m2	5,00F		
133550	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, 40-80 mm.	m2	5,00F		
133560	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, >80 mm.	m2	5,00F		
133570	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, <40 mm.	m2	2,50F		
133580	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, 40-80 mm.	m2	2,50F		
133590	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, >80 mm.	m2	2,50F		
1336	<u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen 10-25 m2</u>				
133610	Bakfrezen teerhoudend asfalt <1,50 m, <40 mm.	m2	20,00F		
133620	Bakfrezen teerhoudend asfalt <1,50 m, 40-80 mm.	m2	25,00F		
133630	Bakfrezen teerhoudend asfalt <1,50 m, >80 mm.	m2	20,00F		
133640	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, <40 mm.	m2	30,00F		
133650	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, 40-80 mm.	m2	40,00F		
133660	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, >80 mm.	m2	25,00F		
133670	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, <40 mm.	m2	10,00F		
133680	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, 40-80 mm.	m2	15,00F		
133690	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, >80 mm.	m2	15,00F		
1337	<u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen 25-50 m2</u>				
133710	Bakfrezen teerhoudend asfalt <1,50 m, <40 mm.	m2	25,00F		
133720	Bakfrezen teerhoudend asfalt <1,50 m, 40-80 mm.	m2	25,00F		
133730	Bakfrezen teerhoudend asfalt <1,50 m, >80 mm.	m2	25,00F		
133740	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, <40 mm.	m2	40,00F		
133750	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, 40-80 mm.	m2	40,00F		
133760	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, >80 mm.	m2	25,00F		
133770	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, <40 mm.	m2	25,00F		
133780	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, 40-80 mm.	m2	25,00F		
133790	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, >80 mm.	m2	25,00F		
1338	<u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen >50 m2</u>				
133840	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, <40 mm.	m2	50,00F		
133850	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, 40-80 mm.	m2	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133860	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, >80 mm.	m2	50,00F		
133870	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, <40 mm.	m2	50,00F		
133880	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, 40-80 mm.	m2	50,00F		
133890	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, >80 mm.	m2	50,00F		
134	Profielfrezen				
1341	<u>Profielfrezen asfaltverhardingen < 10 m2</u>				
134110	Profielrezen teervrij asfalt, <1,50 m.	m2	15,00F		
134120	Profielrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m.	m2	15,00F		
134130	Profielrezen teervrij asfalt, >2,50 m.	m2	15,00F		
134140	Profielrezen teerhoudend asfalt, <1,50 m.	m2	5,00F		
134150	Profielrezen teerhoudend asfalt, 1,50-2,50 m.	m2	5,00F		
134160	Profielrezen teerhoudend asfalt, >2,50 m.	m2	5,00F		
1342	<u>Profielfrezen asfaltverhardingen 10-25 m2</u>				
134210	Profielrezen teervrij asfalt, <1,50 m.	m2	50,00F		
134220	Profielrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m.	m2	50,00F		
134230	Profielrezen teervrij asfalt, >2,50 m.	m2	50,00F		
134240	Profielrezen teerhoudend asfalt, <1,50 m.	m2	20,00F		
134250	Profielrezen teerhoudend asfalt, 1,50-2,50 m.	m2	20,00F		
134260	Profielrezen teerhoudend asfalt, >2,50 m.	m2	20,00F		
1343	<u>Profielfrezen asfaltverhardingen 25-50 m2</u>				
134310	Profielrezen teervrij asfalt, <1,50 m.	m2	100,00F		
134320	Profielrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m.	m2	100,00F		
134330	Profielrezen teervrij asfalt, >2,50 m.	m2	100,00F		
134340	Profielrezen teerhoudend asfalt, <1,50 m.	m2	50,00F		
134350	Profielrezen teerhoudend asfalt, 1,50-2,50 m.	m2	50,00F		
134360	Profielrezen teerhoudend asfalt, >2,50 m.	m2	50,00F		
1344	<u>Profielfrezen asfaltverhardingen >50 m2</u>				
134420	Profielrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m.	m2	150,00F		
134430	Profielrezen teervrij asfalt, >2,50 m.	m2	150,00F		
134450	Profielrezen teerhoudend asfalt, 1,50-2,50 m.	m2	75,00F		
134460	Profielrezen teerhoudend asfalt, >2,50 m.	m2	75,00F		
135	Opbreken asfaltverhardingen				
1351	<u>Opbreken asfaltverharding < 15 m2, <1,50 m</u>				
135110	Opbreken teervrij asfalt, <0,08 m.	m2	15,00F		
135120	Opbreken teervrij asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	10,00F		
135130	Opbreken teervrij asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	10,00F		
135140	Opbreken teervrij asfalt, >0,20 m.	m2	2,50F		
135150	Opbreken teerhoudend asfalt, <0,08 m.	m2	10,00F		
135160	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	5,00F		
135170	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	5,00F		
135180	Opbreken teerhoudend asfalt, >0,20 m.	m2	2,50F		
1352	<u>Opbreken asfaltverharding < 15 m2, 1,50-3,00 m</u>				
135210	Opbreken teervrij asfalt, <0,08 m.	m2	35,00F		
135220	Opbreken teervrij asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	20,00F		
135230	Opbreken teervrij asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	20,00F		
135240	Opbreken teervrij asfalt, >0,20 m.	m2	10,00F		
135250	Opbreken teerhoudend asfalt, <0,08 m.	m2	15,00F		
135260	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	10,00F		
135270	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	10,00F		
135280	Opbreken teerhoudend asfalt, >0,20 m.	m2	5,00F		
1353	<u>Opbreken asfaltverharding < 15 m2, >3,00 m</u>				
135310	Opbreken teervrij asfalt, <0,08 m.	m2	25,00F		
135320	Opbreken teervrij asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
135330	Opbreken teervrij asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	20,00F		
135340	Opbreken teervrij asfalt, >0,20 m.	m2	10,00F		
135350	Opbreken teerhoudend asfalt, <0,08 m.	m2	15,00F		
135360	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	10,00F		
135370	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	10,00F		
135380	Opbreken teerhoudend asfalt, >0,20 m.	m2	5,00F		
1354	<u>Opbreken asfaltverharding 15-50 m2, <1,50 m</u>				
135410	Opbreken teervrij asfalt, <0,08 m.	m2	25,00F		
135420	Opbreken teervrij asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	25,00F		
135430	Opbreken teervrij asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	25,00F		
135440	Opbreken teervrij asfalt, >0,20 m.	m2	20,00F		
135450	Opbreken teerhoudend asfalt, <0,08 m.	m2	15,00F		
135460	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	15,00F		
135470	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	15,00F		
135480	Opbreken teerhoudend asfalt, >0,20 m.	m2	15,00F		
1355	<u>Opbreken asfaltverharding 15-50 m2, 1,50-3,00 m</u>				
135510	Opbreken teervrij asfalt, <0,08 m.	m2	25,00F		
135520	Opbreken teervrij asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	25,00F		
135530	Opbreken teervrij asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	25,00F		
135540	Opbreken teervrij asfalt, >0,20 m.	m2	20,00F		
135550	Opbreken teerhoudend asfalt, <0,08 m.	m2	15,00F		
135560	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	15,00F		
135570	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	15,00F		
135580	Opbreken teerhoudend asfalt, >0,20 m.	m2	15,00F		
1356	<u>Opbreken asfaltverharding 15-50 m2, >3,00 m</u>				
135610	Opbreken teervrij asfalt, <0,08 m.	m2	25,00F		
135620	Opbreken teervrij asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	25,00F		
135630	Opbreken teervrij asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	25,00F		
135640	Opbreken teervrij asfalt, >0,20 m.	m2	20,00F		
135650	Opbreken teerhoudend asfalt, <0,08 m.	m2	15,00F		
135660	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	15,00F		
135670	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	15,00F		
135680	Opbreken teerhoudend asfalt, >0,20 m.	m2	15,00F		
1357	<u>Opbreken asfaltverharding > 50 m2, <1,50 m</u>				
135710	Opbreken teervrij asfalt, <0,08 m.	m2	55,00F		
135720	Opbreken teervrij asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	55,00F		
135730	Opbreken teervrij asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	50,00F		
135740	Opbreken teervrij asfalt, >0,20 m.	m2	50,00F		
135750	Opbreken teerhoudend asfalt, <0,08 m.	m2	55,00F		
135760	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	55,00F		
135770	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	50,00F		
135780	Opbreken teerhoudend asfalt, >0,20 m.	m2	50,00F		
1358	<u>Opbreken asfaltverharding > 50 m2, 1,50-3,00 m</u>				
135810	Opbreken teervrij asfalt, <0,08 m.	m2	55,00F		
135820	Opbreken teervrij asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	55,00F		
135830	Opbreken teervrij asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	50,00F		
135840	Opbreken teervrij asfalt, >0,20 m.	m2	50,00F		
135850	Opbreken teerhoudend asfalt, <0,08 m.	m2	55,00F		
135860	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	55,00F		
135870	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	50,00F		
135880	Opbreken teerhoudend asfalt, >0,20 m.	m2	50,00F		
1359	<u>Opbreken asfaltverharding > 50 m2, >3,00 m</u>				
135910	Opbreken teervrij asfalt, <0,08 m.	m2	55,00F		
135920	Opbreken teervrij asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	55,00F		
135930	Opbreken teervrij asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	50,00F		
135940	Opbreken teervrij asfalt, >0,20 m.	m2	50,00F		
135950	Opbreken teerhoudend asfalt, <0,08 m.	m2	55,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
135960	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	55,00F		
135970	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	50,00F		
135980	Opbreken teerhoudend asfalt, >0,20 m.	m2	50,00F		
137	Frezen aansluitingen				
1371	<u>Frezen aansluiting</u>				
137110	Frezen teervrij asfalt aansluiting <40 mm.	m2	135,00F		
137120	Frezen teervrij asfalt aansluiting 40-80 mm.	m2	35,00F		
137130	Frezen teervrij asfalt aansluiting >80 mm.	m2	5,00F		
137140	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting <40 mm.	m2	65,00F		
137150	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting 40-80 mm.	m2	15,00F		
137160	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting >80 mm.	m2	5,00F		
1372	<u>Getrapte aansluiting</u>				
137210	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 2 traps.	m3	25,00F		
137220	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 3 traps.	m3	15,00F		
137230	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting, 2 traps.	m3	10,00F		
137240	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting, 3 traps.	m3	5,00F		
139	Vervoeren vrijgekomen materialen				
139110	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	620,00F		
139120	Vervoeren niet teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	930,00F		
14	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
142	Verwijderen straatbakstenen				
142110	Opbreken straatbaksteen < 1,5 m, dikformaat.	m2	50,00F		
142120	Opbreken straatbaksteen < 1,5 m, keiformaat.	m2	50,00F		
143	Verwijderen betonstraatstenen				
143110	Opbreken betonstraatstenen < 1,5 m, dikformaat.	m2	50,00F		
143120	Opbreken betonstraatstenen < 1,5 m, keiformaat.	m2	50,00F		
144	Opnemen betonplaten				
144120	Opnemen verharding van prefab. betonplaten >2,00 m.	m2	40,00F		
145	Vervoeren vrijgekomen materialen				
145110	Vervoeren bestratingsmateriaal beton.	ton	20,00F		
145120	Vervoeren bestratingsmateriaal gebakken.	ton	15,00F		
17	TERREININRICHTING				
173	Verwijderen markering				
1731	<u>Verwijderen markering van thermoplastisch materiaal</u>				
173110	Volledig verwijderen markering, lengte <5 m2.	m2	15,00F		
173120	Volledig verwijderen markering, lengte >5 m2.	m2	50,00F		
173130	Volledig verwijderen markering, figuratie <5 m2.	m2	15,00F		
173140	Volledig verwijderen markering, figuratie >5 m2.	m2	50,00F		
1732	<u>Verwijderen markering van wegenverf</u>				
173210	Volledig verwijderen markering, lengte <5 m2.	m2	15,00F		
173220	Volledig verwijderen markering, lengte >5 m2.	m2	50,00F		
173230	Volledig verwijderen markering, figuratie <5 m2.	m2	15,00F		
173240	Volledig verwijderen markering, figuratie >5 m2.	m2	50,00F		
2	GRONDWERK				
25	GRONDBEWERKING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251	Grondbewerking bermen				
251110	Frezen <5 m2.	m2	20,00F		
251140	Egaliseren <5 m2.	m2	20,00F		
251170	Aanvullen bermen<5 m2.	m2	20,00F		
3	RIOLERING				
32	AANBRENGEN LEIDINGWERK				
322	Putten en kolken				
322130	Opnieuw stellen kolk.	st	10,00F		
4	VERHARDINGEN				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
412	Profileren funderingslagen				
4121	<u>Uitvullen funderingslagen <2 m</u>				
412110	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, <10 m2.	ton	2,00F		
412120	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, 10-25 m2.	ton	4,00F		
412130	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, 25-50 m2.	ton	6,00F		
412140	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, >50 m2.	ton	9,00F		
4122	<u>Uitvullen funderingslagen >2 m</u>				
412210	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, <10 m2.	ton	1,50F		
412220	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, 10-25 m2.	ton	3,00F		
412230	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, 25-50 m2.	ton	5,00F		
412240	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, >50 m2.	ton	6,00F		
4123	<u>Aanbrengen profileerlagen <2,0 m</u>				
412310	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, <10 m2.	ton	3,00F		
412320	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 10-25 m2.	ton	5,00F		
412330	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 25-50 m2.	ton	7,00F		
412340	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, >50 m2.	ton	10,00F		
4124	<u>Aanbrengen profileerlagen >2,0 m</u>				
412410	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, <10 m2.	ton	2,00F		
412420	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 10-25 m2.	ton	3,00F		
412430	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 25-50 m2.	ton	6,00F		
412440	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, >50 m2.	ton	8,00F		
413	Schoonmaken verhardingen				
4131	<u>Vegen funderingslagen, <1,5 m</u>				
413110	Schoonmaken verhardingsoppervlak, <10 m2.	m2	50,00F		
413120	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 10-25 m2.	m2	75,00F		
413130	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 25-50 m2.	m2	100,00F		
413140	Schoonmaken verhardingsoppervlak, >50 m2.	m2	100,00F		
4132	<u>Vegen funderingslagen, 1,5-3,0 m</u>				
413210	Schoonmaken verhardingsoppervlak, <10 m2.	m2	50,00F		
413220	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 10-25 m2.	m2	75,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413230	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 25-50 m2.	m2	100,00F		
413240	Schoonmaken verhardingsoppervlak, >50 m2.	m2	150,00F		
4133	<u>Vegen funderingslagen, >3,0 m</u>				
413310	Schoonmaken verhardingsoppervlak, <10 m2.	m2	25,00F		
413320	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 10-25 m2.	m2	75,00F		
413330	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 25-50 m2.	m2	100,00F		
413340	Schoonmaken verhardingsoppervlak, >50 m2.	m2	100,00F		
4134	<u>Vegen asfaltverharding, <1.5 m</u>				
413410	Schoonmaken verhardingsoppervlak, <10 m2.	m2	75,00F		
413420	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 10-25 m2.	m2	470,00F		
413430	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 25-50 m2.	m2	480,00F		
413440	Schoonmaken verhardingsoppervlak, >50 m2.	m2	550,00F		
4135	<u>Vegen asfaltverharding, 1,5-3,0 m</u>				
413510	Schoonmaken verhardingsoppervlak, <10 m2.	m2	125,00F		
413520	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 10-25 m2.	m2	680,00F		
413530	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 25-50 m2.	m2	680,00F		
413540	Schoonmaken verhardingsoppervlak, >50 m2.	m2	550,00F		
4136	<u>Vegen asfaltverharding, >3,0 m</u>				
413610	Schoonmaken verhardingsoppervlak, <10 m2.	m2	30,00F		
413620	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 10-25 m2.	m2	205,00F		
413630	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 25-50 m2.	m2	265,00F		
413640	Schoonmaken verhardingsoppervlak, >50 m2.	m2	360,00F		
43	BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN				
431	Aanbrengen onderlagen				
4311	<u>Aanbrengen onderlagen <1,00 m</u>				
431110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, <10 m2.	ton	8,00F		
431120	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 10-25 m2.	ton	12,00F		
431130	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 25-50 m2.	ton	16,00F		
431140	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, >50 m2.	ton	16,00F		
4312	<u>Aanbrengen onderlagen 1,00-2,50 m</u>				
431210	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, <10 m2.	ton	8,00F		
431220	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 10-25 m2.	ton	12,00F		
431230	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 25-50 m2.	ton	16,00F		
431240	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, >50 m2.	ton	24,00F		
4313	<u>Aanbrengen onderlagen >2,50 m</u>				
431310	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, <10 m2.	ton	4,00F		
431320	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 10-25 m2.	ton	12,00F		
431330	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 25-50 m2.	ton	16,00F		
431340	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, >50 m2.	ton	16,00F		
432	Aanbrengen tussenlagen				
4321	<u>Aanbrengen tussenlagen < 1,00 m</u>				
432110	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, <10 m2.	ton	8,00F		
432120	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, 10-25 m2.	ton	12,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432130	m2. Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, 25-50	ton	17,00F		
432140	m2. Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, >50	ton	17,00F		
4322	<u>Aanbrengen tussenlagen 1,00-2,50 m</u>				
432210	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, <10	ton	8,00F		
432220	m2. Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, 10-25	ton	12,00F		
432230	m2. Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, 25-50	ton	17,00F		
432240	m2. Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, >50	ton	25,00F		
4323	<u>Aanbrengen tussenlagen >2,50 m</u>				
432310	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, <10	ton	4,00F		
432320	m2. Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, 10-25	ton	12,00F		
432330	m2. Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, 25-50	ton	17,00F		
432340	m2. Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, >50	ton	17,00F		
433	Aanbrengen deklagen SMA				
4331	<u>Aanbrengen deklagen SMA < 1,00 m</u>				
433110	Aanbrengen van een deklaag van SMA, <10 m2.	ton	3,00F		
433120	Aanbrengen van een deklaag van SMA, 10-25 m2.	ton	7,00F		
433130	Aanbrengen van een deklaag van SMA, 25-50 m2.	ton	8,00F		
433140	Aanbrengen van een deklaag van SMA, >50 m2.	ton	10,00F		
4332	<u>Aanbrengen deklagen SMA 1,00-2,50 m</u>				
433210	Aanbrengen van een deklaag van SMA, <10 m2.	ton	6,00F		
433220	Aanbrengen van een deklaag van SMA, 10-25 m2.	ton	16,00F		
433230	Aanbrengen van een deklaag van SMA, 25-50 m2.	ton	18,00F		
433240	Aanbrengen van een deklaag van SMA, >50 m2.	ton	25,00F		
4333	<u>Aanbrengen deklagen SMA > 2,50 m</u>				
433310	Aanbrengen van een deklaag van SMA, <10 m2.	ton	3,00F		
433320	Aanbrengen van een deklaag van SMA, 10-25 m2.	ton	10,00F		
433330	Aanbrengen van een deklaag van SMA, 25-50 m2.	ton	12,00F		
433340	Aanbrengen van een deklaag van SMA, >50 m2.	ton	15,00F		
434	Aanbrengen deklagen asfaltbeton				
4341	<u>Aanbrengen deklagen asfaltbeton < 1,00 m</u>				
434110	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, <10 m2.	ton	3,00F		
434120	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 10-25 m2.	ton	7,00F		
434130	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 25-50 m2.	ton	8,00F		
434140	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, >50 m2.	ton	10,00F		
4342	<u>Aanbrengen deklagen asfaltbeton 1,00-2,50 m</u>				
434210	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, <10 m2.	ton	6,00F		
434220	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 10-25 m2.	ton	16,00F		
434230	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 25-50 m2.	ton	18,00F		
434240	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, >50 m2.	ton	15,00F		
4343	<u>Aanbrengen deklagen asfaltbeton > 2,50 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
434310	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, <10 m2.	ton	3,00F		
434320	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 10-25 m2.	ton	10,00F		
434330	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 25-50 m2.	ton	12,00F		
434340	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, >50 m2.	ton	15,00F		
435	Oppervlaktebehandelingen				
4351	<u>Enkelvoudige oppervlaktebehandeling <1,00 m</u>				
435110	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling rood <10 m2.	m2	10,00F		
435120	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling rood 10-25 m2.	m2	20,00F		
435130	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling rood 25-50 m2.	m2	50,00F		
435140	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling rood >50 m2.	m2	55,00F		
435150	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel <10 m2.	m2	10,00F		
435160	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel 10-25 m2.	m2	20,00F		
435170	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel 25-50 m2.	m2	50,00F		
435180	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel >50 m2.	m2	55,00F		
4352	<u>Enkelvoudige oppervlaktebehandeling 1,00-2,50 m</u>				
435210	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling rood <10 m2.	m2	20,00F		
435220	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling rood 10-25 m2.	m2	35,00F		
435230	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling rood 25-50 m2.	m2	75,00F		
435240	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling rood >50 m2.	m2	55,00F		
435250	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel <10 m2.	m2	10,00F		
435260	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel 10-25 m2.	m2	20,00F		
435270	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel 25-50 m2.	m2	50,00F		
435280	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel >50 m2.	m2	55,00F		
4353	<u>Enkelvoudige oppervlaktebehandeling >2,50 m</u>				
435310	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling <10 m2.	m2	15,00F		
435320	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling 10-25 m2.	m2	25,00F		
435330	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling 25-50 m2.	m2	50,00F		
435340	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling >50 m2.	m2	55,00F		
435350	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel <10 m2.	m2	10,00F		
435360	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel 10-25 m2.	m2	20,00F		
435370	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel 25-50 m2.	m2	50,00F		
435380	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel >50 m2.	m2	55,00F		
436	Aanbrengen wapening				
436110	Aanbrengen asfaltwapening, <1,50 m.	m2	15,00F		
436120	Aanbrengen asfaltwapening, 1,50-3,00 m.	m2	50,00F		
436130	Aanbrengen asfaltwapening, >3,00 m.	m2	75,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
437	Aanbrengen kleeflagen				
4371	<u>Aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2</u>				
437110	Aanbrengen kleeflaag <10 m2.	m2	225,00F		
437120	Aanbrengen kleeflaag 10-25 m2.	m2	560,00F		
437130	Aanbrengen kleeflaag 25-50 m2.	m2	675,00F		
437140	Aanbrengen kleeflaag >50 m2.	m2	795,00F		
4372	<u>Aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m2</u>				
437210	Aanbrengen kleeflaag <10 m2.	m2	225,00F		
437220	Aanbrengen kleeflaag 10-25 m2.	m2	560,00F		
437230	Aanbrengen kleeflaag 25-50 m2.	m2	675,00F		
437240	Aanbrengen kleeflaag >50 m2.	m2	795,00F		
438	Aanbrengen asfaltdrempels				
4381	<u>Aanbrengen drempels in bestaande verharding</u>				
438110	Aanbrengen van een asfaltdrempel, 30 km/uur.	m2	50,00F		
438120	Aanbrengen van een asfaltdrempel, 60 km/uur.	m2	60,00F		
439	Overige werkzaamheden				
4391	<u>Uitvoeren kleine reparaties en herstelwerkzaamheden</u>				
439110	Aanbrengen uitvullingen van koudasfalt.	ton	2,00F		
439120	Repareren van scheuren in asfalt, koude verwerking.	m	100,00F		
439130	Repareren van scheuren in asfalt, warme verwerking.	m	100,00F		
439160	Behandelen van vette plekken.	m2	100,00F		
439170	Behandelen van grove of schrale plekken.	m2	100,00F		
4392	<u>Voegen en naden</u>				
439210	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, dwars.	m	50,00F		
439220	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, langs.	m	100,00F		
439230	Aanbrengen dwarsvoeg.	m3	100,00F		
4393	<u>Detectielussen</u>				
439310	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	m	200,00F		
439320	Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie.	m	200,00F		
44	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
442	Aanbrengen goten				
442110	Aanbrengen streklaag van betonstraatstenen <5 m.	m	15,00F		
442120	Aanbrengen rollaag van betonstraatstenen <5 m.	m	15,00F		
442130	Aanbrengen molgoot <5 m.	m	15,00F		
442140	Aanbrengen streklaag van betonstraatstenen 5-15 m.	m	40,00F		
442150	Aanbrengen rollaag van betonstraatstenen 5-15 m.	m	40,00F		
442160	Aanbrengen molgoot 5-15 m.	m	40,00F		
442170	Aanbrengen streklaag van betonstraatstenen >15 m.	m	60,00F		
442180	Aanbrengen rollaag van betonstraatstenen >15 m.	m	60,00F		
442190	Aanbrengen molgoot >15 m.	m	60,00F		
443	Opnieuw stellen trottoirbanden				
443110	Opnieuw stellen trottoirbanden tb 13/15 <5 m.	m	15,00F		
443120	Opnieuw stellen trottoirbanden tb 18/20 <5 m.	m	15,00F		
443130	Opnieuw stellen trottoirbanden tb 115/225 <5 m.	m	15,00F		
443140	Opnieuw stellen trottoirbanden tb 13/15 5-15 m.	m	40,00F		
443150	Opnieuw stellen trottoirbanden tb 18/20 5-15 m.	m	40,00F		
443160	Opnieuw stellen trottoirbanden tb 115/225 5-15 m.	m	40,00F		
444	Opnieuw stellen goten				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
444110	Herstraten streklaag van betonstraatstenen <5 m.	m	15,00F		
444120	Herstraten rollaag van betonstraatstenen <5 m.	m	15,00F		
444130	Herstraten molgoot <5 m.	m	15,00F		
444140	Herstraten streklaag van betonstraatstenen 5-15 m.	m	40,00F		
444150	Herstraten rollaag van betonstraatstenen 5-15 m.	m	40,00F		
444160	Herstraten molgoot 5-15 m.	m	40,00F		
449	Bijkomende werkzaamheden				
449110	Pasmaken van betonbanden.	st	50,00F		
48	LEVERANTIE MATERIALEN				
481	Leveren funderingsmaterialen				
481110	Leveren ongebonden steenmengsel 0/16.	ton	80,00F		
482	Leveren asfalt				
4821	<u>Leveren asfalt onderlagen</u>				
482110	Leveren onderlaag van asfaltbeton, AC22 base, OL-B.	ton	160,00F		
4822	<u>Leveren asfalt tussenlagen</u>				
482210	Leveren tussenlaag van asfaltbeton, AC16 bind ,TL-IB.	ton	40,00F		
482220	Leveren tussenlaag van asfaltbeton, AC16 bind ,TL-B.	ton	40,00F		
482230	Leveren tussenlaag van asfaltbeton, AC22 bind ,TL-IB.	ton	45,00F		
482240	Leveren tussenlaag van asfaltbeton, AC22 bind ,TL-B.	ton	40,00F		
4823	<u>Leveren asfalt deklagen zwart</u>				
482310	Leveren deklaag van asfaltbeton, SMA-NL 8.	ton	40,00F		
482320	Leveren deklaag van asfaltbeton, SMA-NL 11.	ton	40,00F		
482330	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC8 surf ,DL-IB.	ton	10,00F		
482340	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC8 surf ,DL-B.	ton	10,00F		
482350	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC11 surf ,DL-IB.	ton	15,00F		
482360	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC11 surf ,DL-B.	ton	15,00F		
482370	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC16 surf ,DL-IB.	ton	15,00F		
482380	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC16 surf ,DL-B.	ton	10,00F		
4824	<u>Leveren asfalt deklagen rood</u>				
482410	Leveren deklaag van asfaltbeton, SMA-NL 8, rood.	ton	20,00F		
482420	Leveren deklaag van asfaltbeton, SMA-NL 8, bruinrood.	ton	20,00F		
482430	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC8 surf ,DL-A bruinrood.	ton	10,00F		
482440	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC8 surf ,DL-B bruinrood.	ton	10,00F		
482450	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC8 surf ,DL-B rood.	ton	15,00F		
4826	<u>Leveren asfalt geluidreducerende deklagen</u>				
482610	Leveren dunne geluidreducerende deklaag.	ton	10,00F		
4827	<u>Toeslag gemodificeerde bitumen</u>				
482710	Toeslag polymeer gemodificeerde bitumen, SMA.	ton	20,00F		
482720	Toeslag polymeer gemodificeerde bitumen, AC.	ton	20,00F		
5	MARKERINGEN, BEBAKENING EN STRAATMEUBILAIR				
51	AANBRENGEN MARKERINGEN				
511	Markering van thermoplast				
5111	<u>Lengtemarkering</u>				
511110	Aanbrengen doorgetrokken streep -thermoplast < 10 m.	m	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511120	Aanbrengen doorgetrokken streep -thermoplast 10-25 m.	m	100,00F		
511130	Aanbrengen doorgetrokken streep -thermoplast >25 m.	m	125,00F		
511140	Aanbrengen 1-1 streep -thermoplast < 10 m.	m	40,00F		
511150	Aanbrengen 1-1 streep -thermoplast 10-25 m.	m	100,00F		
511160	Aanbrengen 1-1 streep -thermoplast >25 m.	m	125,00F		
511170	Aanbrengen 1-3 streep -thermoplast < 10 m.	m	40,00F		
511180	Aanbrengen 1-3 streep -thermoplast 10-25 m.	m	100,00F		
511190	Aanbrengen 1-3 streep -thermoplast >25 m.	m	125,00F		
5112	<u>Figuratie</u>				
511210	Aanbrengen dwarsmarkering -thermoplast <2 m2.	m2	10,00F		
511220	Aanbrengen dwarsmarkering -thermoplast 2-10 m2.	m2	20,00F		
511230	Aanbrengen dwarsmarkering -thermoplast >10 m2.	m2	30,00F		
511240	Aanbrengen figuratie -thermoplast <2 m2.	m2	10,00F		
511250	Aanbrengen figuratie -thermoplast 2-10 m2.	m2	25,00F		
511260	Aanbrengen figuratie -thermoplast >10 m2.	m2	50,00F		
511270	Aanbrengen vlakken -thermoplast <2 m2.	m2	10,00F		
511280	Aanbrengen vlakken -thermoplast 2-10 m2.	m2	25,00F		
511290	Aanbrengen vlakken -thermoplast >10 m2.	m2	50,00F		
512	Markering van koudplast				
5121	<u>Lengtemarkering</u>				
512110	Aanbrengen doorgetrokken streep -koudplast <10 m.	m	40,00F		
512120	Aanbrengen doorgetrokken streep -koudplast 10-25 m.	m	100,00F		
512130	Aanbrengen doorgetrokken streep -koudplast >25 m.	m	125,00F		
512140	Aanbrengen 1-1streep -koudplast <10 m.	m	40,00F		
512150	Aanbrengen 1-1 streep -koudplast 10-25 m.	m	100,00F		
512160	Aanbrengen 1-1 streep -koudplast >25 m.	m	125,00F		
512170	Aanbrengen 1-3 streep -koudplast <10 m.	m	40,00F		
512180	Aanbrengen 1-3 streep -koudplast 10-25 m.	m	100,00F		
512190	Aanbrengen 1-3 streep -koudplast >25 m.	m	125,00F		
5122	<u>Figuratie</u>				
512210	Aanbrengen dwarsmarkering -koudplast <2 m2.	m2	10,00F		
512220	Aanbrengen dwarsmarkering -koudplast 2-10 m2.	m2	20,00F		
512230	Aanbrengen dwarsmarkering -koudplast >10 m2.	m2	30,00F		
512240	Aanbrengen figuratie -koudplast <2 m2.	m2	10,00F		
512250	Aanbrengen figuratie -koudplast 2-10 m2.	m2	25,00F		
512260	Aanbrengen figuratie -koudplast >10 m2.	m2	50,00F		
512270	Aanbrengen vlakken -koudplast <2 m2.	m2	10,00F		
512280	Aanbrengen vlakken -koudplast 2-10 m2.	m2	25,00F		
512290	Aanbrengen vlakken -koudplast >10 m2.	m2	50,00F		
6	GROENVOORZIENING				
65	INZAAIEN				
651	Inzaaien bermen				
651110	Zaaien gras <5 m2.	m2	10,00F		
651140	Zaaien bloemenmengsel <5 m2.	m2	10,00F		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
811	Uitzet- en meetwerkzaamheden				
811110	Uitzetten te frezen oppervlakte.	keer	5,00F		
811120	Uitzetten werkzaamheden.	keer	50,00F		
812	Werkplannen en -protocollen				
8121	<u>Werkplannen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
812110	Opstellen boorplan.	st	15,00F		
812120	Opstellen freesplan.	st	20,00F		
8122	<u>Protocollen</u>				
812210	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	50,00F		
813	Communicatie en coördinatie				
813110	Communiceren met derden.	keer	50,00F		
813120	Coördinatie en afstemming werkzaamheden derden.	keer	50,00F		
813130	Toepassen VISI-systematiek.	keer	5,00F		
814	Revisie				
814110	Aanleveren van revisiegegevens, opp. <10 m2.	keer	10,00F		
814120	Aanleveren van revisiegegevens, opp. 10-25 m2.	keer	15,00F		
814130	Aanleveren van revisiegegevens, opp. 25-100 m2.	keer	15,00F		
814140	Aanleveren van revisiegegevens, opp. >100 m2.	keer	10,00F		
82	WERKZAAMHEDEN RAAMOVEREENKOMST				
821	Opstellen deelopdrachten				
821110	Opstellen van een deelopdracht.	keer	10,00F		
821120	Inmeten objecten.	keer	10,00F		
822	Mobiliseren materieel				
822110	Mobiliseren van materieel asfaltset groot.	keer	2,00F		
822120	Mobiliseren van materieel asfaltset klein.	keer	8,00F		
822130	Mobiliseren van materieel markeringsset.	keer	5,00F		
822140	Mobiliseren van materieel, asfaltfrees 0,50 m.	keer	1,00F		
822150	Mobiliseren van materieel, asfaltfrees 1,00 m.	keer	5,00F		
822160	Mobiliseren van materieel, asfaltfrees 1,50 m.	keer	5,00F		
822170	Mobiliseren van materieel, asfaltfrees 2,10 m.	keer	2,00F		
83	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
831	Depot				
831110	Inrichten depot.	keer	10,00F		
831120	Verwijderen depot.	keer	10,00F		
84	VERKEERSMAATREGELEN				
841	Verkeersplannen				
841110	Opstellen verkeersplan.	st	10,00F		
841120	Opstellen verkeerstekening(en).	st	20,00F		
842	Toepassen verkeersmaatregelen				
8421	<u>Toepassen vooraankondigingsborden</u>				
842110	Toepassen vooraankondigingsborden.	st	40,00F		
8422	<u>Toepassen afzettingen</u>				
842210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00F		
842220	Toepassen lengteafzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	45,00F		
842230	Toepassen voertuigkerende barrier.	keer	10,00F		
8423	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>				
842310	Toepassen omleidingsroute - start omleiding.	keer	20,00F		
842320	Toepassen omleidingsroute - vervolgborden.	keer	100,00F		
8424	<u>Overige bebording</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
842410	Toepassen bord opheffing parkeren/wegsleepregeling.	keer	10,00F		
842420	Toepassen rijdende afzetting.	keer	2,00F		
85	OVERIGE MAATREGELEN				
851	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid				
8511	<u>Toepassen rijplaten</u>				
851110	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	50,00F		
851120	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	150,00F		
851140	Verwijderen rijplatenbaan.	m	50,00F		
8512	<u>Toepassen loopschotten</u>				
851210	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	50,00F		
851220	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	150,00F		
851240	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	50,00F		
852	Maatregelen t.b.v. veiligheid				
852110	Aanbrengen tijdelijke afrastering, laag.	m	25,00F		
852120	Instandhouden tijdelijke afrastering, laag.	m*d	125,00F		
852130	Verwijderen tijdelijke afrastering., laag	m	25,00F		
852140	Aanbrengen tijdelijke afrastering, hoog.	m	50,00F		
852150	Instandhouden tijdelijke afrastering, hoog.	m*d	250,00F		
852160	Verwijderen tijdelijke afrastering, hoog	m	50,00F		
853	Maatregelen t.b.v. bescherming beplanting				
8531	<u>Toepassen boombescherming</u>				
853110	Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting, 3 stuks.	st	10,00F		
853120	Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting, 4 stuks.	st	10,00F		
853130	Instandhouden stamommanteling.	st*d	100,00F		
853140	Verwijderen tijdelijk afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	st	20,00F		
8532	<u>Toepassen stamommanteling</u>				
853210	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, <0,30m.	st	5,00F		
853220	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, 0,30-0,50 m.	st	5,00F		
853230	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, 0,50-0,80 m.	st	5,00F		
853240	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, >0,80 m.	st	5,00F		
853250	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	dag	50,00F		
853260	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	20,00F		
86	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
861	Inzetten werknemers				
8611	<u>Inzetten werknemers</u>				
861110	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, 4 uur.	uur	250,00F		
861120	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, > 4 uur.	uur	500,00F		
861130	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	200,00F		
861140	Inzetten werknemer, straatmakerskoppel.	uur	40,00F		
861150	Inzetten werknemer, handwerkploeg asfalt.	uur	20,00F		
861170	Inzetten werknemer, meetploeg.	uur	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
862	Inzetten materieel				
8621	<u>Inzetten transportmiddelen</u>				
862110	Inzetten verkeersbus.	uur	120,00F		
862120	Inzetten minidumper.	uur	80,00F		
862130	Inzetten vrachtauto, 12 ton.	uur	20,00F		
862140	Inzetten vrachtauto, 16 ton.	uur	20,00F		
862150	Inzetten vrachtauto, veegzuigauto.	uur	40,00F		
862160	Inzetten vrachtauto, wegdekreiniger.	uur	20,00F		
862170	Inzetten vrachtauto hotbox kipper.	uur	20,00F		
862180	Inzetten vrachtauto, asfaltwagen.	uur	20,00F		
8622	<u>Inzetten asfaltmaterieel</u>				
862210	Inzetten asfaltfrees 0,50 m.	uur	4,00F		
862220	Inzetten asfaltfrees 1,00 m.	uur	8,00F		
862230	Inzetten asfaltfrees 1,50 m.	uur	4,00F		
862240	Inzetten asfaltfrees 2,10 m.	uur	4,00F		
8623	<u>Inzetten overig materieel</u>				
862310	Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	12,00F		
862320	Inzetten hydraulische graafmachine, mobiel.	uur	12,00F		
862330	Inzetten wiellader.	uur	8,00F		
862340	Inzetten knik-dumptruck.	uur	8,00F		
862350	Inzetten botsabsorber.	uur	40,00F		
862360	Inzetten borstelreiniger.	uur	20,00F		
862370	Inzetten compressor.	uur	12,00F		
863	Toeslagen inzetten werknemers				
8631	<u>Toeslagen asfaltploeg</u>				
863110	Toeslag asfaltploeg groot avond/nacht.	uur	12,00F		
863120	Toeslag asfaltploeg groot zaterdag.	uur	8,00F		
863130	Toeslag asfaltploeg groot zondag.	uur	8,00F		
863140	Toeslag asfaltploeg klein avond/nacht.	uur	16,00F		
863150	Toeslag asfaltploeg klein zaterdag.	uur	12,00F		
863160	Toeslag asfaltploeg klein zondag.	uur	12,00F		
8632	<u>Toeslagen verkeersploeg</u>				
863210	Toeslag verkeersploeg avond/nacht.	uur	8,00F		
863220	Toeslag verkeersploeg zaterdag.	uur	8,00F		
863230	Toeslag verkeersploeg zondag.	uur	4,00F		
8633	<u>Toeslagen personeel avond/nacht</u>				
863310	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, 4 uur.	uur	8,00F		
863320	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, > 4 uur.	uur	12,00F		
863330	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	8,00F		
863340	Inzetten werknemer, straatmakerskoppel.	uur	4,00F		
863350	Inzetten werknemer, handwerkploeg asfalt.	uur	8,00F		
8634	<u>Toeslagen personeel zaterdag</u>				
863410	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, 4 uur.	uur	8,00F		
863420	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, > 4 uur.	uur	12,00F		
863430	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	8,00F		
863440	Inzetten werknemer, straatmakerskoppel.	uur	4,00F		
863450	Inzetten werknemer, handwerkploeg asfalt.	uur	8,00F		
8635	<u>Toeslagen personeel zon- en feestdagen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
863510	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, 4 uur.	uur	4,00F		
863520	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, > 4 uur.	uur	8,00F		
863530	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	4,00F		
863540	Inzetten werknemer, straatmakerskoppel.	uur	2,00F		
863550	Inzetten werknemer, handwerkploeg asfalt.	uur	4,00F		
864	Toeslagen inzetten materieel				
8641	<u>Toeslagen inzet transportmaterieel avond/nacht</u>				
864110	Inzetten verkeersbus.	uur	8,00F		
864120	Inzetten minidumper.	uur	4,00F		
864130	Inzetten vrachtauto, 12 ton.	uur	4,00F		
864140	Inzetten vrachtauto, 16 ton.	uur	4,00F		
864150	Inzetten vrachtauto, veegzuigauto.	uur	4,00F		
864160	Inzetten vrachtauto, wegdekreiniger.	uur	4,00F		
864170	Inzetten vrachtauto hotbox kipper.	uur	4,00F		
864180	Inzetten vrachtauto, asfaltwagen.	uur	4,00F		
8642	<u>Toeslagen inzet transportmaterieel zaterdag</u>				
864210	Inzetten verkeersbus.	uur	4,00F		
864220	Inzetten minidumper.	uur	4,00F		
864230	Inzetten vrachtauto, 12 ton.	uur	4,00F		
864240	Inzetten vrachtauto, 16 ton.	uur	4,00F		
864250	Inzetten vrachtauto, veegzuigauto.	uur	4,00F		
864260	Inzetten vrachtauto, wegdekreiniger.	uur	4,00F		
864270	Inzetten vrachtauto hotbox kipper.	uur	4,00F		
864280	Inzetten vrachtauto, asfaltwagen.	uur	4,00F		
8643	<u>Toeslagen inzet transportmaterieel zon- en feestdagen</u>				
864310	Inzetten verkeersbus.	uur	4,00F		
864320	Inzetten minidumper.	uur	4,00F		
864330	Inzetten vrachtauto, 12 ton.	uur	4,00F		
864340	Inzetten vrachtauto, 16 ton.	uur	4,00F		
864350	Inzetten vrachtauto, veegzuigauto.	uur	4,00F		
864360	Inzetten vrachtauto, wegdekreiniger.	uur	4,00F		
864370	Inzetten vrachtauto hotbox kipper.	uur	4,00F		
864380	Inzetten vrachtauto, asfaltwagen.	uur	4,00F		
8644	<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel avond/nacht</u>				
864410	Inzetten asfaltfrees 0,50 m.	uur	4,00F		
864420	Inzetten asfaltfrees 1,00 m.	uur	8,00F		
864430	Inzetten asfaltfrees 1,50 m.	uur	4,00F		
864440	Inzetten asfaltfrees 2,10 m.	uur	4,00F		
8645	<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel zaterdag</u>				
864510	Inzetten asfaltfrees 0,50 m.	uur	4,00F		
864520	Inzetten asfaltfrees 1,00 m.	uur	8,00F		
864530	Inzetten asfaltfrees 1,50 m.	uur	4,00F		
864540	Inzetten asfaltfrees 2,10 m.	uur	4,00F		
8646	<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel zon- en feestdagen</u>				
864610	Inzetten asfaltfrees 0,50 m.	uur	4,00F		
864620	Inzetten asfaltfrees 1,00 m.	uur	8,00F		
864630	Inzetten asfaltfrees 1,50 m.	uur	4,00F		
864640	Inzetten asfaltfrees 2,10 m.	uur	4,00F		
8647	<u>Toeslagen inzet overig materieel avond/nacht</u>				
864710	Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	8,00F		
864720	Inzetten hydraulische graafmachine, mobiel.	uur	8,00F		
864730	Inzetten wiellader.	uur	8,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
864740	Inzetten knik-dumptruck.	uur	4,00F		
864750	Inzetten botsabsorber.	uur	4,00F		
864760	Inzetten borstelreiniger.	uur	4,00F		
864770	Inzetten compressor.	uur	2,00F		
8648	<u>Toeslagen inzet overig materieel zaterdag</u>				
864810	Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	4,00F		
864820	Inzetten hydraulische graafmachine, mobiel.	uur	4,00F		
864830	Inzetten wiellader.	uur	4,00F		
864840	Inzetten knik-dumptruck.	uur	4,00F		
864850	Inzetten botsabsorber.	uur	4,00F		
864860	Inzetten borstelreiniger.	uur	2,00F		
864870	Inzetten compressor.	uur	2,00F		
8649	<u>Toeslagen inzet overig materieel zon- en feestdagen</u>				
864910	Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	4,00F		
864920	Inzetten hydraulische graafmachine, mobiel.	uur	4,00F		
864930	Inzetten wiellader.	uur	4,00F		
864940	Inzetten knik-dumptruck.	uur	2,00F		
864950	Inzetten botsabsorber.	uur	2,00F		
864960	Inzetten borstelreiniger.	uur	2,00F		
864970	Inzetten compressor.	uur	2,00F		
87	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
871	Straatpotten en opbouwgarrituur.				
871110	Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	10,00F		
88	ONDERZOEKEN				
881	Verhardingsonderzoeken				
8811	<u>Nemen boorkernen</u>				
881110	Nemen boorkern in asfalt, 100 mm.	st	50,00F		
881120	Nemen boorkern in asfalt, 100-200 mm.	st	25,00F		
881130	Nemen boorkern in asfalt, >200 mm.	st	5,00F		
8812	<u>Uitvoeren teerhoudendheidsonderzoek</u>				
881210	DLC-Analyse PAK van asfalt..	st	10,00F		
881220	HPLC-Analyse PAK van asfalt.	st	10,00F		
8814	<u>Adviezen</u>				
881410	Opstellen verhardingsadvies.	st	10,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				