

WERKBESTEK**BESTEKNUMMER:** D2025-23300**BESTEKNAAM :** Raamovereenkomst onderhoud asfalt in 2 percelen:
Perceel 2: Groot onderhoud**DATUM BESTEK :** 15-01-2026**OPDRACHTGEVER :**
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE WESTLAND

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Past performance	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN	8
11 RIOLERING	8
111 Putten en kolken	8
1111 <u>Verwijderen kolken</u>	8
1112 <u>Verwijderen putranden</u>	8
112 Kolkleidingen	8
12 VERWIJDEREN FUNDERING	8
121 Verwijderen teervrije funderingslaag	8
1212 <u>Verwijderen teervrije funderingslaag <100 m2</u>	8
1213 <u>Verwijderen teervrije funderingslaag 100-500 m2</u>	10
1214 <u>Verwijderen teervrije funderingslaag 500-2.000 m2</u>	11
1215 <u>Verwijderen teervrije funderingslaag >2.000 m2</u>	12
122 Verwijderen teerhoudende funderingslaag	13
1222 <u>Verwijderen teerhoudende funderingslaag <100 m2</u>	13
1223 <u>Verwijderen teerhoudende funderingslaag 100-500 m2</u>	14
1224 <u>Verwijderen teerhoudende funderingslaag 500-2.000 m2</u>	16
1225 <u>Verwijderen teerhoudende funderingslaag >2.000 m2</u>	17
124 Vervoeren funderingsmateriaal	18
13 BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN	18
131 Voorbereidende werkzaamheden	18
1311 <u>Zagen verhardingen</u>	18
1312 <u>Afsteken kanten</u>	19
132 Frezen asfaltverhardingen	19
1321 <u>Frezen teervrije asfaltverhardingen < 100 m2</u>	19
1322 <u>Frezen teervrije asfaltverhardingen 100 tot 500 m2</u>	21
1323 <u>Frezen teervrije asfaltverhardingen 500 tot 2000 m2</u>	22
1324 <u>Frezen teervrije asfaltverhardingen >2000 m2</u>	23
1325 <u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen < 100 m2</u>	24
1326 <u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen 100-500 m2</u>	26
1327 <u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen 500-2000 m2</u>	27
1328 <u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen >2000 m2</u>	28
133 Bakfrezen	29
1331 <u>Bakfrezen teervrije asfaltverhardingen < 100 m2</u>	29
1332 <u>Bakfrezen teervrije asfaltverhardingen 100 tot 500 m2</u>	31
1333 <u>Bakfrezen teervrije asfaltverhardingen 500 tot 2000 m2</u>	32
1334 <u>Bakfrezen teervrije asfaltverhardingen >2000 m2</u>	33
1335 <u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen < 100 m2</u>	34
1336 <u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen 100-500</u>	36

	<u>m2</u>	
1337	Bakfrozen teerhoudende asfaltverhardingen 500-2000	37
	<u>m2</u>	
1338	Bakfrozen teerhoudende asfaltverhardingen >2000 m2	38
134	Profielfrezen	39
1341	Profielfrezen asfaltverhardingen < 100 m2	40
1342	Profielfrezen asfaltverhardingen 100-500 m2	41
1343	Profielfrezen asfaltverhardingen 500-2000 m2	42
1344	Profielfrezen asfaltverhardingen >2000 m2	42
135	Opbreken asfaltverhardingen	43
1351	Opbreken asfaltverharding < 250 m2, <1,50 m	43
1352	Opbreken asfaltverharding < 250 m2, 1,50-3,00 m	45
1353	Opbreken asfaltverharding < 250 m2, >3,00 m	47
1354	Opbreken asfaltverharding 250-1.000 m2, <1,50 m	49
1355	Opbreken asfaltverharding 250-1.000 m2, 1,50-3,00 m	51
1356	Opbreken asfaltverharding 250-1.000 m2, >3,00 m	53
1358	Opbreken asfaltverharding > 1.000 m2, 1,50-3,00 m	55
1359	Opbreken asfaltverharding > 1.000 m2, >3,00 m	57
137	Frezen aansluitingen	59
1371	Frezen aansluiting	59
1372	Getrapte aansluiting	60
139	Vervoeren vrijgekomen materialen	62
14	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN	62
142	Opbreken straatbakstenen	62
1422	Opbreken SBS keifmaat 1,50-3,00 m	62
1423	Opbreken SBS keifmaat >3,00 m	62
143	Opbreken betonstraatstenen	63
1432	Opbreken BSS keifmaat, 1,50-3,00 m	63
1433	Opbreken BSS keifmaat, >3,00 m	63
144	Opnemen betonplaten	63
1442	Opnemen betonplaten >2,0 m	63
145	Vervoeren vrijgekomen materialen	63
15	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN	63
151	Opbreken trottoirbanden	63
152	Opbreken goten	64
17	TERREININRICHTING	65
173	Verwijderen markering	65
1731	Verwijderen markering van thermoplastisch materiaal	65
1732	Verwijderen markering van wegenverf	66
2	GRONDWERK	68
25	GRONDBEWERKING	68
251	Grondbewerking bermen	68
29	LEVEREN MATERIALEN	68
3	RIOLERING	69
32	AANBRENGEN LEIDINGWERK	69
321	Aanbrengen vrijvervalriool	69
322	Putten en kolken	69
3221	Kolken	69
3222	Putranden	69
4	VERHARDINGEN	71
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	71
411	Afwerken zandbed	71
4111	Afwerken zandbed <2 m	71
4112	Afwerken zandbed >2 m	72
412	Profileren funderingslagen	73
4121	Uitvullen funderingslagen <2 m	73
4122	Uitvullen funderingslagen >2 m	74
4123	Aanbrengen profileerlagen <2,0 m	74
4124	Aanbrengen profileerlagen >2,0 m	75
413	Schoonmaken verhardingen	75
4131	Vegen funderingslagen, <1,5 m	75
4132	Vegen funderingslagen, 1,5-3,0 m	76
4133	Vegen funderingslagen, >3,0 m	77
4135	Vegen asfaltverharding, 1,5-3,0 m	77
4136	Vegen asfaltverharding, >3,0 m	78
414	Aanbrengen straatlaag	79
4141	Straatlaag <2,00 m	79
4142	Straatlaag >2,00 m	79
42	AANBRENGEN FUNDERINGEN	79
421	Aanbrengen fundering <2,0 m	79
422	Aanbrengen fundering >2,0 m	80

43	BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN	81
431	Aanbrengen onderlagen	81
4312	<u>Aanbrengen onderlagen 1,00-2,50 m</u>	81
4313	<u>Aanbrengen onderlagen >2,50 m</u>	82
432	Aanbrengen tussenlagen	82
4322	<u>Aanbrengen tussenlagen 1,00-2,50 m</u>	82
4323	<u>Aanbrengen tussenlagen >2,50 m</u>	83
433	Aanbrengen deklagen SMA	84
4332	<u>Aanbrengen deklagen SMA 1,00-2,50 m</u>	84
4333	<u>Aanbrengen deklagen SMA >2,50 m</u>	84
434	Aanbrengen deklagen asfaltbeton	85
4342	<u>Aanbrengen deklagen asfaltbeton 1,00-2,50 m</u>	85
4343	<u>Aanbrengen deklagen asfaltbeton >2,50 m</u>	86
435	Oppervlaktebehandelingen	87
4352	<u>Enkelvoudige oppervlaktebehandeling 1,00-2,50 m</u>	87
4353	<u>Enkelvoudige oppervlaktebehandeling >2,50 m</u>	89
436	Aanbrengen wapening	91
4361	<u>Aanbrengen asfaltwapening 1,50-3,00 m</u>	91
4362	<u>Aanbrengen asfaltwapening >3,00 m</u>	92
437	Aanbrengen kleeftlagen	92
4371	<u>Aanbrengen kleeftlaag, 0,3 kg/m²</u>	92
4372	<u>Aanbrengen kleeftlaag, 0,4 kg/m²</u>	93
438	Aanbrengen asfaltdrempels	93
4381	<u>Aanbrengen drempels in bestaande verharding</u>	93
439	Overige werkzaamheden	96
4392	<u>Voegen en naden</u>	96
4393	<u>Detectielussen</u>	96
44	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN	97
441	Aanbrengen betonbanden	97
4411	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>	97
4412	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>	98
442	Aanbrengen goten	98
443	Opnieuw stellen betonbanden	99
4431	<u>Trottoirbanden</u>	99
4432	<u>Opsluitbanden</u>	99
444	Opnieuw stellen goten	99
449	Bijkomende werkzaamheden	100
45	ELEMENTENVERHARDINGEN	100
454	Herstraten	100
4542	<u>Herstraten straatbakstenen</u>	100
4543	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>	101
48	LEVERANTIE MATERIALEN	102
481	Leveren funderingsmaterialen	102
482	Leveren asfalt	102
4821	<u>Leveren asfalt onderlagen</u>	102
4822	<u>Leveren asfalt tussenlagen</u>	102
4823	<u>Leveren asfalt deklagen zwart</u>	102
4824	<u>Leveren asfalt deklagen rood</u>	103
4826	<u>Leveren asfalt geluidreducerende deklagen</u>	103
4827	<u>Toeslag gemodificeerde bitumen</u>	104
483	Leveren kantopsluitingen	104
4831	<u>Leveren trottoirbanden zwart 100</u>	104
4832	<u>Leveren trottoirbanden zwart 104</u>	105
4833	<u>Leveren trottoirbanden zwart/groen 130</u>	106
4834	<u>Leveren trottoirbanden grijs</u>	107
4837	<u>Leveren opsluitbanden</u>	108
484	Leveren bestratingsmaterialen	109
5	MARKERINGEN, BEBAKENING EN STRAATMEUBILAIR	110
51	AANBRENGEN MARKERINGEN	110
511	Markering van thermoplast	110
5111	<u>Lengtemarkering</u>	110
5112	<u>Figuratie</u>	111
512	Markering van koudplast	113
5121	<u>Lengtemarkering</u>	113
5122	<u>Figuratie</u>	115
6	GROENVOORZIENING	118
65	INZAAIEN	118
651	Inzaaien bermen	118
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	119
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	119
811	Uitzet- en meetwerkzaamheden	119

812	Werkplannen en -protocollen	119
8121	<u>Werkplannen</u>	119
8122	<u>Protocollen</u>	119
813	Communicatie en coördinatie	119
814	Revisie	120
82	WERKZAAMHEDEN RAAMOVEREENKOMST	122
821	Opstellen deelopdrachten	122
822	Mobiliseren materieel	122
83	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN	123
831	Depot	123
84	VERKEERSMAATREGELEN	123
841	Verkeersplannen	123
842	Toepassen verkeersmaatregelen	124
8421	<u>Toepassen vooraankondigingsborden</u>	124
8422	<u>Toepassen afzettingen</u>	124
8423	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>	125
8424	<u>Toepassen overige bebording</u>	125
846	Inspecteren verkeersmaatregelen	125
85	OVERIGE MAATREGELEN	126
851	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid	126
8511	<u>Toepassen rijplaten</u>	126
8512	<u>Toepassen loopschotten</u>	126
852	Maatregelen t.b.v. veiligheid	126
853	Maatregelen t.b.v. bescherming beplanting	127
8531	<u>Toepassen boombescherming</u>	127
8532	<u>Toepassen stamommanteling</u>	127
86	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	128
861	Inzetten werknemers	128
8611	<u>Inzetten werknemers</u>	128
862	Inzetten materieel	129
8621	<u>Inzetten transportmiddelen</u>	129
8622	<u>Inzetten asfaltmaterieel</u>	130
8623	<u>Inzetten overig materieel</u>	131
863	Toeslagen inzetten werknemers	131
8631	<u>Toeslagen asfaltploeg</u>	132
8632	<u>Toeslagen verkeersploeg</u>	132
8633	<u>Toeslagen personeel avond/nacht</u>	133
8634	<u>Toeslagen personeel zaterdag</u>	133
8635	<u>Toeslagen personeel zon- en feestdagen</u>	134
864	Toeslagen inzetten materieel	134
8641	<u>Toeslagen inzet transportmaterieel avond/nacht</u>	134
8642	<u>Toeslagen inzet transportmaterieel zaterdag</u>	136
8643	<u>Toeslagen inzet transportmaterieel zon- en feestdagen</u>	137
8644	<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel avond/nacht</u>	138
8645	<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel zaterdag</u>	139
8646	<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel zon- en feestdagen</u>	139
8647	<u>Toeslagen inzet overig materieel avond/nacht</u>	140
8648	<u>Toeslagen inzet overig materieel zaterdag</u>	141
8649	<u>Toeslagen inzet overig materieel zon- en feestdagen</u>	142
87	OVERIGE WERKZAAMHEDEN	143
871	Straatpotten en opbouwgarrituur.	143
88	ONDERZOEKEN	143
881	Verhardingsonderzoeken	143
8811	<u>Nemen boorkernen</u>	143
8812	<u>Uitvoeren teerhoudendheidsonderzoek</u>	143
8813	<u>Uitvoeren asbestonderzoek</u>	144
8814	<u>Adviezen</u>	144
9	Staartposten	145

3. B e p a l i n g e n 146

01	Algemeen en administratief	147
01 01	Algemene bepalingen	147
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	147
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	147
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	148
01 08	Bijdragen	148
01 09	Kabels en leidingen	148
01 11	Verband met andere werken	148
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer e.a.	149

01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	151
01 14	Bouwstoffen	151
01 15	Garantie	152
01 16	Verzekeringen	152
01 17	Vrijgekomen materialen	153
01 18	Beschermen te handhaven vegetatie	154
01 19	Arbeidsomstandigheden	155
01 21	RAW-raamovereenkomst	155
01 23	Communicatie	155
10	Werk algemene aard	157
10 0	Werk algemene aard, algemeen	157
10 01	BEGRIPPEN	157
10 03	Informatieoverdracht	157
22	Grondwerken	158
22 0	Grondwerken, algemeen	158
22 02	Eisen en uitvoering	158
22 06	Bouwstoffen	158
22 07	Meet- en verrekenmethoden	158
22 2	Grondbewerkingen	158
22 22	Eisen en uitvoering	158
25	Riolering	159
25 0	Riolering, algemeen	159
25 06	Bouwstoffen Riolering, algemeen	159
32	Wegbebakening	160
32 1	Markeringen	160
32 12	Eisen en uitvoering	160
51	Groenvoorzieningen	161
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	161
51 02	Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen	161
51 2	Gras en kruidachtigen	161
51 22	Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen	161
51 26	Gras en kruidachtigen, bouwstoffen	161
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	162
62 1	Algemeen	162
62 12	Eisen en uitvoering	162
62 13	Informatieoverdracht	162
62 15	Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	162
80	Funderingslagen	164
80 1	Verhardingslagen van steenmengsel	164
80 12	Eisen en uitvoering	164
80 15	Bijbehorende verplichtingen	164
81	Bitumineuze verhardingen	165
81 1	Vorbereidende werkzaamheden	165
81 12	Eisen en uitvoering Vorbereidende werkzaamheden	165
81 2	Asfaltverhardingen	165
81 22	Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen	165
81 24	Risicoverdeling en garanties	166
81 26	Bouwstoffen Asfaltverhardingen	166
81 27	Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen	166
83	Elementenverhardingen	167
83 1	Straatwerk	167
83 13	Informatie-overdracht Straatwerk	167
83 16	Bouwstoffen Straatwerk	167

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van:

Gemeente Westland
Verdilaan 7
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
Tel. 14-0174
Email: Info@gemeentewestland.nl

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens het hoofd van de Cluster Ruimte van de gemeente Westland.

03 Locatie

Het werk betreft levensduur verlengd onderhoud en groot onderhoud aan diverse asfaltverhardingen, gelegen in de diverse kernen binnen de gemeente Westland.

04 Algemene beschrijving

Het groot onderhoud bestaat in hoofdzaak uit:

1. het vervangen van asfaltconstructies;
2. het vervangen van funderingsconstructies;
3. herstellen en vervangen van kantopsluitingen;
4. herstellen en vervangen van kolken;
5. verwijderen en aanbrengen van markeringen;
6. toepassen van verkeersmaatregelen;
7. bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals is aangegeven in de aanbestedingsleidraad.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Past performance

Evalueren opdrachtnemer

Na voltooiing of oplevering van het werk beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door middel van het invullen van het bij het bestek geleverde 'past performance'-formulier opdrachtnemer. Bij langdurige projecten worden periodiek reviews te doen t.b.v. de uiteindelijke evaluatie. De beoordeling wordt met een score gewaardeerd en in een gesloten database opgenomen. Scores uit de database kunnen worden gebruikt bij het selecteren van marktpartijen voor (meervoudig) onderhandse aanbestedingen en kunnen worden gedeeld met andere opdrachtgevers (overheidsinstanties) die ook in dit systeem deelnemen.

Door in te schrijven op dit werk gaat de opdrachtnemer akkoord met het opnemen van de geëvalueerde projectgegevens (score) in een gesloten database.

Deze evaluaties zijn nadrukkelijk bedoeld als kwaliteitsstimulans om de wederzijdse samenwerking tussen opdrachtgevers en marktpartijen te verbeteren. Om zo eenduidig, objectief en transparant mogelijk te kunnen evalueren en beoordelen, wordt momenteel met meerdere gemeenten in Noord- en Zuid-Holland, een gezamenlijke systematiek ontwikkeld.

Hiervoor is er afstemming met Bouwend Nederland en het CROW.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tekeningen zullen per deelopdracht worden verstrekt.

02 Peilen en hoofdafmetingen

De directie zal geen uitzetwerkzaamheden (laten) verrichten, tenzij dit in de deelopdracht anders vermeld wordt.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- S1. Na acceptatie boorplan, freesplan en verhardingsadvies;
- S2. Na uitvoering van het omgevingsmanagement conform hoofdstuk 841;
- S3. Controle afzettingen en verkeersomleidingen voor ingebruikname;
- S4. Na aanbrengen funderingslaag, voorafgaand aan aanbrengen verhardingen;
- S5. Na aanbrengen tussenlagen asfalt, voorafgaand aan aanbrengen deklaag van asfalt.
- S6. Na het uitzetten van de deelreparaties, voorafgaand aan de uitvoering van de deelreparaties.

Bijwoonpunten:

- B1. Controle van de verdichtingsgraad van de funderingen;
- B2. Aanbrengen asfaltverhardingen, per laag.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlagen zullen per deelopdracht worden verstrekt.

Per deelopdracht zullen overige relevante bijlagen worden verstrekt.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN			
11			RIOLERING			
111			Putten en kolken			
1111			<u>Verwijderen kolken</u>			
111110	251122		Verwijderen kolk. Betreft kolken t.p.v. te verwijderen asfaltverhardingen Incl. benodigd grondwerk 2. Kolk van beton/gietijzer combinatie .1. Straatkolk .1. Constructie: eendelig .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of verwerkingsinrichting	st	50,00	F
111120	251122		Verwijderen kolk. Betreft kolken t.p.v. te verwijderen asfaltverhardingen Incl. benodigd grondwerk 2. Kolk van beton/gietijzer combinatie .1. Trottoirkolk .1. Constructie: eendelig .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of verwerkingsinrichting	st	50,00	F
1112			<u>Verwijderen putranden</u>			
111210	251199		Verwijderen putrand met deksel. Betreft putranden t.p.v. te verwijderen asfaltconstructies Incl. benodigd grondwerk - verwijderen putrand - aanbrengen tijdelijke putafdekking	st	20,00	F
111211	251123		Verwijderen putrand met deksel. 1. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel .1. Putrand ontdoen van grond- en specieresten .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st		20,00 I
111212	252799		Aanbrengen tijdelijke putafdekking. Afmeting mangat Ø600 mm Mangat afdekken met metalen plaat met minimale dikte van 12 mm Onderzijde plaat voorzien van nokken ter voorkoming van verschuiven Inmeten met een maximale afwijking van 40 mm Metaalplaat afdekken met 30 mm zand	st st m3		20,00 I 20,00 L 0,60 L
112			Kolkleidingen			
112110	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft kolkleidingen Uitgaande van maximaal 2,5 m per kolk Incl. benodigd grondwerk 1. Materiaal: PVC .1. Nominale middellijn(en) 125 mm .1. Verbinding door middel van mof .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of verwerkingsinrichting	m	25,00	F
12			VERWIJDEREN FUNDERING			
121			Verwijderen teervrije funderingslaag			
1212			<u>Verwijderen teervrije funderingslaag <100 m2</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
121210	800401	.	.	.	.	.	Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 1. Breedte tot 1,50 m .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	50,00	F	
121220	800401	.	.	.	.	.	Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 1. Breedte tot 1,50 m .9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	50,00	F	
121230	800401	.	.	.	.	.	Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 25 tot 100 m2 aaneengesloten 1. Breedte tot 1,50 m .9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	50,00	F	
121240	800401	.	.	.	.	.	Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 25 tot 100 m2 aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	75,00	F	
121250	800401	.	.	.	.	.	Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 25 tot 100 m2 aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	75,00	F	
121260	800401	.	.	.	.	.	Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 25 tot 100 m2 aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	75,00	F	
121270	800401	.	.	.	.	.	Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 25 tot 100 m2 aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121280	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 25 tot 100 m2 aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	100,00	F
121290	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 25 tot 100 m2 aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	100,00	F
1213			<u>Verwijderen teenvrije funderingslaag 100-500 m2</u>			
121310	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 1. Breedte tot 1,50 m .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	250,00	F
121320	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 1. Breedte tot 1,50 m .9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	250,00	F
121330	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 1. Breedte tot 1,50 m .9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	250,00	F
121340	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	500,00	F
121350	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121360	800401			Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	500,00	F
121370	800401			Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F
121380	800401			Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F
121390	800401			Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F
1214				<u>Verwijderen teevrije funderingslaag 500-2.000 m2</u>			
121440	800401			Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1.500,00	F
121450	800401			Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1.500,00	F
121460	800401			Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121470	800401			Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	5.000,00	F
121480	800401			Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	5.000,00	F
121490	800401			Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	5.000,00	F
1215				<u>Verwijderen teenvrije funderingslaag >2.000 m2</u>			
121540	800401			Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	2.500,00	F
121550	800401			Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	2.500,00	F
121560	800401			Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	2.500,00	F
121570	800401			Verwijderen teenvrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	5.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121580	800401		Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Breedte van 3,00 m en meer 3.9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	5.000,00	F
121590	800401		Verwijderen teevrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Breedte van 3,00 m en meer 3.9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	5.000,00	F
122			Verwijderen teerhoudende funderingslaag			
1222			<u>Verwijderen teerhoudende funderingslaag <100 m2</u>			
122210	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 1. Breedte tot 1,50 m .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	50,00	F
122220	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 1. Breedte tot 1,50 m .9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	50,00	F
122230	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 1. Breedte tot 1,50 m .9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	50,00	F
122240	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	75,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122250	800402			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	75,00	F
122260	800402			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	75,00	F
122270	800402			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	100,00	F
122280	800402			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	100,00	F
122290	800402			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	100,00	F
1223				<u>Verwijderen teerhoudende funderingslaag 100-500 m2</u>			
122310	800402			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 1. Breedte tot 1,50 m .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122320	800402	 1.9.1.1	Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Breedte tot 1,50 m Dikte 200 tot 400 mm Ongebonden funderingsmateriaal Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	250,00	F
122330	800402	 1.9.1.1	Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Breedte tot 1,50 m Dikte 400 mm en groter Ongebonden funderingsmateriaal Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	250,00	F
122340	800402	 2.9.1.1	Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte kleiner dan 200 mm Ongebonden funderingsmateriaal Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	500,00	F
122350	800402	 2.9.1.1	Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte 200 tot 400 mm Ongebonden funderingsmateriaal Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	500,00	F
122360	800402	 2.9.1.1	Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte 400 mm en groter Ongebonden funderingsmateriaal Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	500,00	F
122370	800402	 3.9.1.1	Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Breedte van 3,00 m en meer Dikte kleiner dan 200 mm Ongebonden funderingsmateriaal Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122380	800402			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	1.000,00	F	
122390	800402			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	1.000,00	F	
1224				<u>Verwijderen teerhoudende funderingslaag 500-2.000 m2</u>				
122440	800402			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	1.500,00	F	
122450	800402			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	1.500,00	F	
122460	800402			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	1.500,00	F	
122470	800402			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	5.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122480	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	5.000,00	F
122490	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	5.000,00	F
1225			<u>Verwijderen teerhoudende funderingslaag >2.000 m2</u>			
122540	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	2.500,00	F
122550	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	2.500,00	F
122560	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	2.500,00	F
122570	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte kleiner dan 200 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	5.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122580	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Breedte van 3,00 m en meer 3.9. Dikte 200 tot 400 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	5.000,00	F
122590	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft het verwijderen van funderingslagen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Breedte van 3,00 m en meer 3.9. Dikte 400 mm en groter .1. Ongebonden funderingsmateriaal 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr. 124110	m2	5.000,00	F
124			Vervoeren funderingsmateriaal			
124110	800499		Vervoeren teerhoudend funderingsmateriaal. Betreft het opgebroken teerhoudend funderingsmateriaal vrijgekomen in de bestekspostnr.'s onder 122 Kosten worden verrekend op basis van weegbonnen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudende materialen of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend materiaal thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	19.000,00	F
13			BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN			
131			Vorbereidende werkzaamheden			
1311			<u>Zagen verhardingen</u>			
131110	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft zagen van asfalt voorafgaand aan frees- en opbreekwerkzaamheden .9.9. . . . Zaagdiepte tot 50 mm	m	250,00	F
131120	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft zagen van asfalt voorafgaand aan frees- en opbreekwerkzaamheden .2.1. . . . Zaagdiepte gemiddeld 50 mm tot ten hoogste 100 mm	m	250,00	F
131130	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft zagen van asfalt voorafgaand aan frees- en opbreekwerkzaamheden .2.2. . . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm tot ten hoogste 150 mm	m	250,00	F
131140	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft zagen van asfalt voorafgaand aan frees- en opbreekwerkzaamheden .2.3. . . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm tot ten hoogste 200 mm	m	100,00	F
131150	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft zagen van asfalt voorafgaand aan frees- en opbreekwerkzaamheden .9.9. . . . Zaagdiepte > 200 mm	m	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1312			Afsteken kanten			
131210	510402		Afsteken overgroeide kanten.	m	250,00	F
			Betreft overgroeide kanten van asfaltverhardingen			
			Soort weg: wegen en paden, lengte kleiner dan 100 m			
			per kantverharding			
		2.	Overgroeide kanten van een gebonden verharding			
		.2. . . .	Zonder kantopsluiting			
		. . .2. .	Afsteken tot 0,15 m buiten de verharding of			
			kantopsluiting			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende be- of verwerkingsinrichting			
131220	510402		Afsteken overgroeide kanten.	m	1.500,00	F
			Betreft overgroeide kanten van asfaltverhardingen			
			Soort weg: wegen en paden, lengte 100 tot 500 m per			
			kantverharding			
		2.	Overgroeide kanten van een gebonden verharding			
		.2. . . .	Zonder kantopsluiting			
		. . .2. .	Afsteken tot 0,15 m buiten de verharding of			
			kantopsluiting			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende be- of verwerkingsinrichting			
131230	510402		Afsteken overgroeide kanten.	m	5.000,00	F
			Betreft overgroeide kanten van asfaltverhardingen			
			Soort weg: wegen en paden, lengte 500 m of meer per			
			kantverharding			
		2.	Overgroeide kanten van een gebonden verharding			
		.2. . . .	Zonder kantopsluiting			
		. . .2. .	Afsteken tot 0,15 m buiten de verharding of			
			kantopsluiting			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende be- of verwerkingsinrichting			
132			Frezen asfaltverhardingen			
1321			Frezen teervrije asfaltverhardingen < 100 m2			
132110	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	50,00	F
			Betreft frezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2			
			aaneengesloten			
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij			
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s			
			onder 8811 8812			
		7.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m			
		.9. . . .	Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar			
			verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120			
132120	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	50,00	F
			Betreft frezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2			
			aaneengesloten			
			Hoedanigheid van het asfalt:teervrij			
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s			
			onder 8811 en 8812			
		7.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m			
		.9. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar			
			verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
132130	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F	
132140	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	75,00	F	
132150	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	75,00	F	
132160	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	75,00	F	
132170	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter 9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	100,00	F	
132180	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter 9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
132190	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	100,00	F
1322			Frezen teervrije asfaltverhardingen 100 tot 500 m2			
132210	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	250,00	F
132220	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	250,00	F
132230	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	250,00	F
132240	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	500,00	F
132250	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
132260	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	500,00	F
132270	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	1.000,00	F
132280	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	1.000,00	F
132290	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	1.000,00	F
1323			<u>Frezen teervrije asfaltverhardingen 500 tot 2000 m2</u>			
132340	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	1.500,00	F
132350	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	1.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
132360	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	1.500,00	F
132370	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter 9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	5.000,00	F
132380	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter 9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	5.000,00	F
132390	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter 9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	5.000,00	F
1324			<u>Frezen teervrije asfaltverhardingen >2000 m2</u>			
132440	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	2.500,00	F
132450	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	2.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
132460	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	2.500,00	F
132470	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	5.000,00	F
132480	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	5.000,00	F
132490	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	5.000,00	F
1325			<u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen < 100 m2</u>			
132510	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):. 139110	m2	50,00	F
132520	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):. 139110	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132530	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes tot 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F
132540	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 150 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	75,00	F
132550	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 150 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	75,00	F
132560	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,0 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	75,00	F
132570	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	100,00	F
132580	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
132590	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	100,00	F
1326			<u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen 100-500 m2</u>			
132610	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	250,00	F
132620	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	250,00	F
132630	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	250,00	F
132640	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	500,00	F
132650	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
132660	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	500,00	F
132670	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	1.000,00	F
132680	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	1.000,00	F
132690	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	1.000,00	F
1327			<u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen 500-2000 m2</u>			
132740	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	1.500,00	F
132750	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	1.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
132760	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	1.500,00	F
132770	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter 9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5.000,00	F
132780	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter 9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5.000,00	F
132790	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter 9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5.000,00	F
1328			<u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen >2000 m2</u>			
132840	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2.500,00	F
132850	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m 9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm 3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132860	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2.500,00	F
132870	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5.000,00	F
132880	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5.000,00	F
132890	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5.000,00	F
133			Bakfrezen			
1331			<u>Bakfrezen teervrije asfaltverhardingen < 100 m2</u>			
133110	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
133120	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F
133130	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F
133140	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	75,00	F
133150	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	75,00	F
133160	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	75,00	F
133170	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes tot kleiner dan 100 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
133180	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	100,00	F
133190	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	100,00	F
1332			<u>Bakfrezen teervrije asfaltverhardingen 100 tot 500 m2</u>			
133210	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	250,00	F
133220	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	250,00	F
133230	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	250,00	F
133240	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
133250	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	500,00	F
133260	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	500,00	F
133270	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	1.000,00	F
133280	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	1.000,00	F
133290	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	1.000,00	F
1333			<u>Bakrezen teervrije asfaltverhardingen 500 tot 2000 m2</u>			
133340	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	1.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
133350	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezenoppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	1.500,00	F
133360	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezenoppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	1.500,00	F
133370	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezenoppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	5.000,00	F
133380	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezenoppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	5.000,00	F
133390	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezenoppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	5.000,00	F
1334			<u>Bakrezen teervrije asfaltverhardingen >2000 m2</u>			
133440	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes van 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	2.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
133450	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes van 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	2.500,00	F
133460	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes van 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	2.500,00	F
133470	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes van 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: kleiner dan 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	5.000,00	F
133480	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes van 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	5.000,00	F
133490	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes van 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt:teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	5.000,00	F
1335			<u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen < 100 m2</u>			
133510	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
133520	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen. oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F	
133530	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F	
133540	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 150 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	75,00	F	
133550	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 150 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	75,00	F	
133560	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,0 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	75,00	F	
133570	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133580	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	100,00	F
133590	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	100,00	F
1336			<u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen 100-500 m2</u>			
133610	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	250,00	F
133620	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	250,00	F
133630	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133640	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	500,00	F
133650	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	500,00	F
133660	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	500,00	F
133670	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	1.000,00	F
133680	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	1.000,00	F
133690	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 100 tot 500 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	1.000,00	F
1337			<u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen 500-2000 m2</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
133740	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	1.500,00	F
133750	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	1.500,00	F
133760	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	1.500,00	F
133770	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5.000,00	F
133780	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5.000,00	F
133790	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 500 tot 2000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5.000,00	F
1338			<u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen >2000 m2</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
133840	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2.500,00	F
133850	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2.500,00	F
133860	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2.500,00	F
133870	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5.000,00	F
133880	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft bakfrezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5.000,00	F
133890	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft frezen oppervlaktes 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter .9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 80 mm en groter3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5.000,00	F
134			Profielfrezen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1341			<u>Profielfrezen asfaltverhardingen < 100 m2</u>			
134110	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	50,00	F
			Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte kleiner dan 100			
			m2 aaneengesloten			
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij			
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s			
			onder 8811 en 8812			
		7.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar			
			verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120			
						
134120	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	75,00	F
			Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte kleiner dan 100			
			m2 aaneengesloten			
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij			
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s			
			onder 8811 en 8812			
		7.	Totale breedte 1,50 tot 2,50 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar			
			verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120			
						
134130	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	100,00	F
			Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte kleiner dan 100			
			m2 aaneengesloten			
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij			
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s			
			onder 8811 en 8812			
		9.	Totale breedte 2,50 m en groter			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar			
			verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120			
						
134140	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	50,00	F
			Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte kleiner dan 100			
			m2 aaneengesloten			
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s			
			onder 8811 en 8812			
		7.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s): 139110			
						
134150	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	75,00	F
			Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte kleiner dan 100			
			m2 aaneengesloten			
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s			
			onder 8811 en 8812			
		7.	Totale breedte 1,50 tot 2,50 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s): 139110			
						
134160	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F
			Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte kleiner dan 100			
			m2 aaneengesloten			
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s			
			onder 8811 en 8812			
		9.	Totale breedte 2,50 m en groter			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s): 139110			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1342			<u>Profielfrezen asfaltverhardingen 100-500 m2</u>				
134210	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	250,00	F	
			Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 100 tot 500 m2				
			aaneengesloten				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s				
			onder 8811 en 8812				
		7.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar				
			verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120				
							
134220	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	500,00	F	
			Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 100 tot 500 m2				
			aaneengesloten				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s				
			onder 8811 en 8812				
		7.	Totale breedte 1,50 tot 2,50 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar				
			verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120				
							
134230	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	1.000,00	F	
			Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 100 tot 500 m2				
			aaneengesloten				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s				
			onder 8811 en 8812				
		9.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar				
			verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120				
							
134240	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	250,00	F	
			Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 100 tot 500 m2				
			aaneengesloten				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s				
			onder 8811 en 8812				
		7.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s): 139110				
							
134250	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	500,00	F	
			Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 100 tot 500 m2				
			aaneengesloten				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s				
			onder 8811 en 8812				
		7.	Totale breedte 1,50 tot 2,50 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s): 139110				
							
134260	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	1.000,00	F	
			Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 100 tot 500 m2				
			aaneengesloten				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s				
			onder 8811 en 8812				
		9.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr(s): 139110				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1343			<u>Profielfrezen asfaltverhardingen 500-2000 m2</u>			
134320	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	1.500,00	F
			Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 500 tot 2000 m2			
			aaneengesloten			
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij			
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s			
			onder 8811 en 8812			
		7.	Totale breedte 1,50 tot 2,50 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar			
			verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120			
						
134330	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	5.000,00	F
			Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 500 tot 2000 m2			
			aaneengesloten			
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij			
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s			
			onder 8811 en 8812			
		9.	Totale breedte 2,50 m en groter			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar			
			verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120			
						
134350	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	1.500,00	F
			Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 500 tot 2000 m2			
			aaneengesloten			
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s			
			onder 8811 en 8812			
		7.	Totale breedte 1,50 tot 2,50 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s): 139110			
						
134360	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	5.000,00	F
			Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 500 tot 2000 m2			
			aaneengesloten			
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s			
			onder 8811 en 8812			
		9.	Totale breedte 2,50 m en groter			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s): 139110			
						
1344			<u>Profielfrezen asfaltverhardingen >2000 m2</u>			
134420	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	2.500,00	F
			Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 2000 m2 en groter			
			aaneengesloten			
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij			
			Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s			
			onder 8811 en 8812			
		7.	Totale breedte 1,50 tot 2,50 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar			
			verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
134430	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter 2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2	5.000,00	F
134450	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 7. Totale breedte 1,50 tot 2,50 m 2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2.500,00	F
134460	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft profielfrezen asfalt oppervlakte 2000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Totale breedte 2,50 m en groter 2. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5.000,00	F
135			Opbreken asfaltverhardingen			
1351			<u>Opbreken asfaltverharding < 250 m2, < 1,50 m</u>			
135110	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m 9. Dikte tot 0,08 2. Op een niet gebonden funderingslaag 1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F
135120	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m 9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m 2. Op een niet gebonden funderingslaag 1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
135130	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	150,00	F
135140	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	50,00	F
135150	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte tot 0,08 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F
135160	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
135170	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	150,00	F
135180	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	50,00	F
1352			<u>Opbreken asfaltverharding < 250 m2, 1,50-3,00 m</u>			
135210	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	100,00	F
135220	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
135230	810301						Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	200,00	F
135240	810301						Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	100,00	F
135250	810302						Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek:volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):. 139110	m2	100,00	F
135260	810302						Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek:volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):. 139110	m2	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
135270	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	200,00	F
135280	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	100,00	F
1353			<u>Opbreken asfaltverharding < 250 m2, >3,00 m</u>			
135310	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	150,00	F
135320	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	300,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
135330	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	300,00	F
135340	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	150,00	F
135350	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek:volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):. 139110	m2	150,00	F
135360	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek:volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):. 139110	m2	300,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
135370	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. . . . Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. . . . Op een niet gebonden funderingslaag .1. . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	300,00	F
135380	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte tot 250 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. . . . Dikte 0,20 m en groter .2. . . . Op een niet gebonden funderingslaag .1. . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	150,00	F
1354			<u>Opbreken asfaltverharding 250-1.000 m2, <1,50 m</u>			
135410	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte tot 0,08 .2. . . . Op een niet gebonden funderingslaag .1. . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	350,00	F
135420	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. . . . Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. . . . Op een niet gebonden funderingslaag .1. . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
135430	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m . .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	400,00	F
135440	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte 0,20 m en groter . .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	350,00	F
135450	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek:volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte tot 0,08 m . .2. Op een niet gebonden funderingslaag . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):. 139110	m2	350,00	F
135460	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek:volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m . .2. Op een niet gebonden funderingslaag . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):. 139110	m2	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
135470	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	400,00	F
135480	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	350,00	F
1355			<u>Opbreken asfaltverharding 250-1.000 m2, 1,50-3,00 m</u>			
135510	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	500,00	F
135520	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	750,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
135530	810301			Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	750,00	F	
135540	810301			Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	500,00	F	
135550	810302			Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek:volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):. 139110	m2	500,00	F	
135560	810302			Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek:volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):. 139110	m2	750,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6				
135570	810302			Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	750,00	F
135580	810302			Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	500,00	F
1356				<u>Opbreken asfaltverharding 250-1.000 m2, >3,00 m</u>			
135610	810301			Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	750,00	F
135620	810301			Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt: en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
135630	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	1.000,00	F
135640	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Teervrij asfalt:en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	750,00	F
135650	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek:volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):. 139110	m2	750,00	F
135660	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek:volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):. 139110	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
135670	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. . . . Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. . . . Op een niet gebonden funderingslaag .1. . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	1.000,00	F
135680	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 250 tot 1.000 m2 aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. . . . Dikte 0,20 m en groter .2. . . . Op een niet gebonden funderingslaag .1. . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	750,00	F
1358			<u>Opbreken asfaltverharding > 1.000 m2, 1,50-3,00 m</u>			
135810	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 1.000 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt: en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. . . . Dikte tot 0,08 .2. . . . Op een niet gebonden funderingslaag .1. . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	2.000,00	F
135820	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 1.000 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt: en teerhoudend asfalt Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. . . . Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. . . . Op een niet gebonden funderingslaag .1. . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	3.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
135830	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 1.000 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	3.000,00	F
135840	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 1.000 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	2.000,00	F
135850	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 1.000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2.000,00	F
135860	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 1.000 m2 en groter aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	3.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
135870	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 1.000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	3.000,00	F
135880	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 1.000 m2 en groter aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2.000,00	F
1359			<u>Opbreken asfaltverharding > 1.000 m2, >3,00 m</u>			
135910	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 1.000 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	2.500,00	F
135920	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 1.000 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	5.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
135930	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 1.000 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	5.000,00	F
135940	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 1.000 m2 en groter aaneengesloten Teervrij asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 139120	m2	2.500,00	F
135950	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 1.000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 0,08 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2.500,00	F
135960	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 1.000 m2 en groter aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,08 tot 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6				
135970	810302			Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 1.000 m2 en groter aaneengesloten Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 0,15 tot 0,20 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	5.000,00	F
135980	810302			Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft opbreken asfalt oppervlakte van 1.000 m2 en groter aaneengesloten 0,08-0,15 m Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte 0,20 m en groter .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	2.500,00	F
137				Frezen aansluitingen			
1371				<u>Frezen aansluiting</u>			
137110	810202			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft het frezen van aansluitingen Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .3. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 139120	m2	250,00	F
137120	810202			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft het frezen van aansluitingen Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .5. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 139120	m2	750,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
137130	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft het frezen van aansluitingen Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm of groter .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 139120	m2	100,00	F
137140	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft het frezen van aansluitingen Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .3. Dikte van de af te frezen laag: tot 40 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	250,00	F
137150	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft het frezen van aansluitingen Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .3. Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	750,00	F
137160	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft het frezen van aansluitingen Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .9. Dikte van de af te frezen laag: 80 mm of groter .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m2	100,00	F
1372			<u>Getrapte aansluiting</u>			
137210	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft het frezen van getrapte aansluitingen Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .2. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 35-40 mm en breedte 1,00 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 50-60 mm en breedte 0,50 m .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 139120	m3	75,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
137220	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft het frezen van getrapte aansluitingen Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .3. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 35-40 mm en breedte 1,50 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 50-60 mm en breedte 1,00 m Afmetingen van de derde te frezen laag: Dikte 60-80 mm en breedte 0,50 m .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 139120	m3	50,00	F
137230	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft het frezen van getrapte aansluitingen Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .4. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 35-40 mm en breedte 2,00 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 50-60 mm en breedte 1,50 m Afmetingen van de derde te frezen laag: Dikte 60-80 mm en breedte 1,00 m Afmetingen van de vierde te frezen laag: Dikte 60-80 mm en breedte 0,50 m .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 139120	m3	25,00	F
137240	810213		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft het frezen van getrapte aansluitingen Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .2. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 35-40 mm en breedte m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 50-60 mm en breedte 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m3	75,00	F
137250	810213		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft het frezen van getrapte aansluitingen Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .3. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 35-40 mm en breedte 1,50 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 50-60 mm en breedte 1,00 m Afmetingen van de derde te frezen laag: Dikte 60-80 mm en breedte 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110	m3	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
137260	810213		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft het frezen van getrapte aansluitingen Hoedanigheid van het asfalt:teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 9. Over de gehele lengte/breedte van de aan te brengen laag .4. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 35-40 mm en breedte 2,00 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 50-60 mm en breedte 1,50 m Afmetingen van de derde te frezen laag: Dikte 60-80 mm en breedte 1,00 m Afmetingen van de vierde te frezen laag: Dikte 60-80 mm en breedte 0,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s): 139110 Vervoeren vrijgekomen materialen	m3	25,00	F
139						
139110	810701		Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr(s): onder 1325 , 1326 , 1327 , 1328 , 1335 , 1336 , 1337 , 1338 , 134 , 135 en 137 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.	ton	26.500,00	F
139120	810799		Vervoeren niet teerhoudend verhardingsmateriaal. Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de bestekspostnr(s): onder 1321 , 1322 , 1323 , 1324 , 1331 , 1332 , 1333 , 1334 , 134 , 135 en 137 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting.	ton	26.100,00	F
14						
142						
1422						
142220	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft verhardingen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145120 : onbruikbare materialen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen Opbreken SBS keiformaat >3,00 m	m2	50,00	F
1423						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
142320	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft verhardingen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Straatbaksteen standaard keiformaat .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145120 : onbruikbare materialen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	50,00	F
143			Opbreken betonstraatstenen			
1432			<u>Opbreken BSS keiformaat, 1,50-3,00 m</u>			
143220	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft verhardingen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .9. Betonstraatstenen standaard keiformaat .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145110 : onbruikbare materialen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	75,00	F
1433			<u>Opbreken BSS keiformaat, >3,00 m</u>			
143320	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft verhardingen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Betonstraatstenen standaard keiformaat .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145110 : onbruikbare materialen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	75,00	F
144			Opnemen betonplaten			
1442			<u>Opnemen betonplaten >2,0 m</u>			
144210	827103		Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft verharding van betonplaten met een oppervlakte kleiner dan 50 m2 9. Breedte groter dan 2,00 m .9. Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00, 2,00 x 1,50 m en 2,00 x 1,00 m .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145110 : onbruikbare materialen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	75,00	F
145			Vervoeren vrijgekomen materialen			
145110	831599		Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft onbruikbare bestratingsmaterialen van beton Vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting Kosten worden verrekend aan de hand van weegbonnen	ton	85,00	F
145120	831599		Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft onbruikbare gebakken bestratingsmaterialen Vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting Kosten worden verrekend aan de hand van weegbonnen	ton	10,00	F
15			OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN			
151			Opbreken trottoirbanden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
151110	831711		Opbreken betonbanden. Betreft kantopsluiting langs te verwijderen asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten 4. Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 30 l/m .3. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145110 : onbruikbare materialen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	250,00	F
151120	831711		Opbreken betonbanden. Betreft kantopsluiting langs te verwijderen asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten 4. Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 30 l/m .6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145110 : onbruikbare materialen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	250,00	F
151130	831711		Opbreken betonbanden. Betreft kantopsluiting langs te verwijderen asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten 4. Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton 30 l/m .8. Trottoirbanden 115/225 x 240 mm .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145110 : onbruikbare materialen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	250,00	F
152			Opbreken goten			
152110	831705		Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft streklaag langs te verwijderen asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten 1.1. Bestaand uit 1 streklaag .1. In cementmortel inclusief fundering .1. Voegen gevuld met cementmortel .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145110 : onbruikbare materialen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	250,00	F
152120	831705		Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft rollaag langs te verwijderen asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten 1.8. Bestaand uit 1 rollaag .1. In cementmortel inclusief fundering .1. Voegen gevuld met cementmortel .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145110 : onbruikbare materialen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
152130	831705		Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft molgoot langs te verwijderen asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten 1.5. Bestaand uit 5 streklagen .1. In cementmortel inclusief fundering .1. Voegen gevuld met cementmortel .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145110 : onbruikbare materialen De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	250,00	F
17			TERREININRICHTING			
173			Verwijderen markering			
1731			<u>Verwijderen markering van thermoplastisch materiaal</u>			
173110	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft het volledig verwijderen van lengtemarkering Gezamenlijk opp.: minder dan 10 m2 7. Lengtemarkering .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .9. Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer .1. Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering nabehandelen met 2 kg/m2 sealmiddel in een aan het wegdek aangepaste kleur en direct nastrooien of naspuiten met 0,2 kg/m2 droog zand .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	25,00	F
				kg		50,00 L
				kg		5,00 L
173120	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft het volledig verwijderen van lengtemarkering Gezamenlijk opp.: groter dan 10 m2 7. Lengtemarkering .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .9. Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer .1. Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering nabehandelen met 2 kg/m2 sealmiddel in een aan het wegdek aangepaste kleur en direct nastrooien of naspuiten met 0,2 kg/m2 droog zand .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	100,00	F
				kg		200,00 L
				kg		20,00 L
173130	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft het volledig verwijderen van figuraties en blokmarkeringen Gezamenlijk opp.: minder dan 10 m2 9. Alle markering, uitgezonderd lengtemarkering .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .9. Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer .1. Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering nabehandelen met 2 kg/m2 sealmiddel in een aan het wegdek aangepaste kleur en direct nastrooien of naspuiten met 0,2 kg/m2 droog zand .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	50,00	F
				kg		100,00 L
				kg		10,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
173140	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft het volledig verwijderen van figuraties en blokmarkeringen Gezamenlijk opp.: groter dan 10 m2 9. Alle markering, uitgezonderd lengtemarkering .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .9. Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer .1. Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering nabehandelen met 2 kg/m2 sealmiddel in een aan het wegdek aangepaste kleur en direct nastrooien of naspuiten met 0,2 kg/m2 droog zand 1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	100,00	F	
				kg			200,00 L
				kg			20,00 L
1732			<u>Verwijderen markering van wegenverf</u>				
173210	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft het volledig verwijderen van lengtemarkering Gezamenlijk opp.: minder dan 10 m2 7. Lengtemarkering .1. Van wegenverf of reflecterende wegenverf .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .9. Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer .1. Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering nabehandelen met 2 kg/m2 sealmiddel in een aan het wegdek aangepaste kleur en direct nastrooien of naspuiten met 0,2 kg/m2 droog zand 1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	25,00	F	
				kg			50,00 L
				kg			5,00 L
173220	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft het volledig verwijderen van lengtemarkering Gezamenlijk opp.: groter dan 10 m2 7. Lengtemarkering .1. Van wegenverf of reflecterende wegenverf .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .9. Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer .1. Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering nabehandelen met 2 kg/m2 sealmiddel in een aan het wegdek aangepaste kleur en direct nastrooien of naspuiten met 0,2 kg/m2 droog zand 1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	100,00	F	
				kg			200,00 L
				kg			20,00 L
173230	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft het volledig verwijderen van figuraties en blokmarkeringen Gezamenlijk opp.: minder dan 10 m2 9. Alle markering, uitgezonderd lengtemarkering .1. Van wegenverf of reflecterende wegenverf .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .9. Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer .1. Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering nabehandelen met 2 kg/m2 sealmiddel in een aan het wegdek aangepaste kleur en direct nastrooien of naspuiten met 0,2 kg/m2 droog zand 1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	50,00	F	
				kg			100,00 L
				kg			10,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
173240	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	100,00	F	
			Betreft het volledig verwijderen van figuraties en				
			blokmarkeringen				
			Gezamenlijk opp.: groter dan 10 m2				
		9.	Alle markering, uitgezonderd lengtemarkering				
		.1.	Van wegenverf of reflecterende wegenverf				
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . .9. . .	Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer				
		1. .	Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering	kg			200,00 L
			nabehandelen met 2 kg/m2 sealmiddel in een aan het				
			wegdek aangepaste kleur en direct nastrooien of				
			naspuiten met 0,2 kg/m2				
			droog zand	kg			20,00 L
		1	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			GRONDWERK				
25			GRONDBEWERKING				
251			Grondbewerking bermen				
251110	222199		Frezen.	m2	250,00	F	
			Betreft frezen van bermen kleiner dan 100 m2				
			aaneengesloten				
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Bewerkingsdiepte: 0,15 m				
			Frezen met de rijrichting mee				
251140	222199		Egaliseren .	m2	250,00	F	
			Betreft egaliseren van bermen kleiner dan 100 m2				
			aaneengesloten				
			Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
			Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
			Toegestane positieve afwijking 0,03 m				
			Toegestane negatieve afwijking 0,03 m				
251170	510401		Aanvullen bermen.	m2	250,00	F	
			Betreft aanvullen van bermen kleiner dan 100 m2				
			aaneengesloten				
			Grondsoort aan vulgrond:	m3			25,00 I
			teelgrond C geleverd volgens bestekspostnr. 291110				
			Profiel van afwerking: volgens natuurlijk verhang				
			In de bermen aanwezige obstakels: per deelopdracht te				
			bepalen, uitgaande van 1 obstakel per locatie				
		2.	Betreft: buitenberm				
		.2.	Breedte van aanvulling: 0,5 tot 1 m				
		.2.	Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,05 tot 0,10 m				
		.1	De aanvulling niet verdichten				
29			LEVEREN MATERIALEN				
291110	220321		Leveren grond.	m3	25,00	F	
		.6.	Grondsoort: teelgrond C	m3			25,00 L
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking				
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
291210	220321		Leveren grond.	m3	35,00	F	
		.2.	Grondsoort: straatzand	m3			35,00 L
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking				
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			RIOLERING				
32			AANBRENGEN LEIDINGWERK				
321			Aanbrengen vrijvervalriool				
321110	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	250,00	F	
			Betreft kolkleiding				
			Uitgaande van maximaal 2,5 m per kolk				
			Incl. benodigd grondwerk				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			250,00 L
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm				
		.1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
321120	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	300,00	F	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8				
			bocht 45° m-m	st			150,00 L
			bocht 45° m-s	st			150,00 L
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
322			Putten en kolken				
3221			<u>Kolken</u>				
322110	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	50,00	F	
			Betreft kolk t.p.v. asfaltverharding				
			Incl. benodigd grondwerk				
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		.3.	Straatkolk, klasse C250 type Q-line max STR-3545 van	st			50,00 L
			TBS Soest of gelijkwaardig				
		.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		.1	Constructie: eendelig				
322120	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	50,00	F	
			Betreft kolk t.p.v. asfaltverharding				
			Incl. benodigd grondwerk				
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		.2.	Trottoirkolk, klasse B125 type Q-line max TM-128A van	st			50,00 L
			TBS Soest of gelijkwaardig				
		.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		.1	Constructie: eendelig				
322130	252699		Opnieuw stellen kolk.	st	50,00	F	
			Betreft kolk t.p.v. asfaltverharding				
			Incl. benodigd grondwerk				
			Straatkolk, klasse C250				
			Trottoirkolk, klasse B125				
			Leidingwerk volgens bestekpostnr. 321110 en 321120				
3222			<u>Putranden</u>				
322210	252799		Aanbrengen putrand met deksel.	st	20,00	F	
			Betreft aanbrengen van ronde putdeksels in asfalt				
			Aanbrengen in asfalt d.m.v. boren				
			- Voorbereidende werkzaamheden;				
			- Aanbrengen putrand met deksel.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322211	252799		Voorbereiden putrand met deksel.	st		20,00	I
			Betreft putrand PRO systeem				
			Lokaliserenput:	st		20,00	I
			- inmeten en uitzetten boorgat met GPS t.b.v. centreergat				
			boorunit.				
			- plaatsbepaling gepolariseerd magnetisch element				
			- markeren centrum putschacht t.b.v. uitboren				
			Boorwerkzaamheden:	st		20,00	I
			- uitboren asfaltverharding op centrum putschacht,				
			diameter maximaal 300 mm, diepte 90 mm				
			- verwijderen gepolariseerd magnetisch element -				
			uitboren asfaltverharding Ø660 mm, max. tolerantie				
			+20 mm.				
			Verwijderen metalen afdekplaat	st		20,00	I
322212	252701		Vrijgekomen afdekplaten en gepolariseerde				
			magnetische elementen worden eigendom aannemer.				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende				
			be- of verwerkingsinrichting				
			Aanbrengen putrand met deksel.	st		20,00	I
			Voorbereidende werkzaamheden volgens				
			bestekspostnr. 322211				
		.4.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st		20,00	L
			klasse D400 volgens NEN-EN 124 type 3223/17 RM				
			VEPROMAX CROSS GRIP (of gelijkwaardig)				
		.9.	Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton	st		20,00	L
			stelringen met een dikte van 50 mm.				
			Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte	kg		500,00	L
			krimparme snelverhardende stelmortel, Poltec 700,				
322220	252701		gemiddeld 25 kg per putrand.				
			Naad tussen putrand en asfaltconstructie opvullen met			400,00	L
			Poltec 703 gietmortel tot 30 mm onder bovenkant				
			asfaltdeklaag, ca. 20 liter per putrand				
			Bovenste 30 mm van de naad opvullen met polymeer	kg		100,00	L
			gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS (of				
			gelijkwaardig), gemiddeld 5 kg per putrand, aan te				
			brenge volgens voorschriften leverancier				
			Aanbrengen putrand met deksel.	st	5,00 F		
			Betreft putrand waar geen ronde putrand kan worden				
			aangebracht				
		9.	Afdekplaat verwijderen, vrijgekomen materiaal wordt				
			eigendom aannemer				
		.4.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st		5,00	L
322230	252702		klasse D400 volgens NEN-EN 124 type 735-VR-VEPRO				
			of gelijkwaardig				
			Dagmaat diam. 700 mm, randhoogte 240 mm met tekst				
		.2.	Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st		5,00	L
		.9.	Putrand ontdoen van vuil en voorzien				
			Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00 F		
			Betreft putrand met deksel				
		.1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st		5,00	I
		.2.	Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st		5,00	L
		.9.	Putrand ontdoen van vuil				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			VERHARDINGEN				
41			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
411			Afwerken zandbed				
4111			<u>Afwerken zandbed <2 m</u>				
411110	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft zand onder fundering asfaltverharding oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m .1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	50,00	F	
411120	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft zand onder fundering asfaltverharding oppervlaktes van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m .1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	250,00	F	
411130	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft zand onder fundering asfaltverharding oppervlaktes van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m .1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	1.500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
411140	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft zand onder fundering asfaltverharding oppervlaktes van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag 2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m 1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	2.500,00	F
4112			<u>Afwerken zandbed >2 m</u>			
411210	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft zand onder fundering asfaltverharding oppervlaktes kleiner dan 100 m2 Breedte groter dan 2,00 m Aaneengesloten oppervlaktes kleiner dan 100 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag 2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m 1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	100,00	F
411220	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft zand onder fundering asfaltverharding oppervlaktes van 100 tot 500 m2 Breedte groter dan 2,00 m Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag 2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m 1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
411230	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft zand onder fundering asfaltverharding oppervlaktes van 500 m2 en groter Breedte groter dan 2,00 m Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m .1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	3.000,00	F
411240	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft zand onder fundering asfaltverharding oppervlaktes van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Breedte groter dan 2,00 m Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m .1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	5.000,00	F
412			Profileren funderingslagen			
4121			<u>Uitvullen funderingslagen <2 m</u>			
412120	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen van asfaltverhardingen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m 7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110 .1. Sortering 0/16 .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	3,00	F
412130	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen van asfaltverhardingen oppervlaktes van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m 7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110 .1. Sortering 0/16 .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	15,00	F
412140	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen van asfaltverhardingen oppervlaktes van 500 m2 tot 2.000 m2 aaneengesloten Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m 7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110 .1. Sortering 0/16 .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	95,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
412150	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen van asfaltverhardingen oppervlaktes van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m 7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110 .1. Sortering 0/16 . . .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	160,00	F
4122			<u>Uitvullen funderingslagen >2 m</u>			
412220	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen van asfaltverhardingen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 Breedte groter dan 2,00 m 7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110 .1. Sortering 0/16 . . .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	6,00	F
412230	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen van asfaltverhardingen oppervlaktes van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Breedte groter dan 2,00 m 7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110 .1. Sortering 0/16 . . .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	65,00	F
412240	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen van asfaltverhardingen van oppervlaktes 500 m2 tot 2.000 m2 aaneengesloten Breedte groter dan 2,00 m 7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110 .1. Sortering 0/16 . . .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	160,00	F
412250	800111		Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen van asfaltverhardingen oppervlaktes van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Breedte groter dan 2,00 m 7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110 .1. Sortering 0/16 . . .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	315,00	F
4123			<u>Aanbrengen profileerlagen <2,0 m</u>			
412320	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen van asfaltverhardingen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m 7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110 .1. Sortering 0/16 . . .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	5,00	F
412330	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen van asfaltverhardingen oppervlaktes 100 tot 500 m2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m 7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110 .1. Sortering 0/16 . . .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
412340	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen van asfaltverhardingen oppervlaktes 500 tot 2.000 m2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m 7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110 .1. Sortering 0/16 . . .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	160,00	F
412350	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen van asfaltverhardingen oppervlaktes 2.000 m2 en groter Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m 7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110 .1. Sortering 0/16 . . .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	265,00	F
4124			<u>Aanbrengen profileerlagen >2,0 m</u>			
412420	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen van asfaltverhardingen oppervlaktes kleiner dan 100 m2 Breedte groter dan 2,00 m 7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110 .1. Sortering 0/16 . . .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	10,00	F
412430	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen van asfaltverhardingen oppervlaktes 100 tot 500 m2 Breedte groter dan 2,00 m 7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110 .1. Sortering 0/16 . . .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	105,00	F
412440	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen van asfaltverhardingen oppervlaktes 500 tot 2.000 m2 Breedte groter dan 2,00 m 7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110 .1. Sortering 0/16 . . .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	315,00	F
412450	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen van asfaltverhardingen oppervlaktes 2.000 m2 en groter Breedte groter dan 2,00 m 7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481110 .1. Sortering 0/16 . . .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	525,00	F
413			Schoonmaken verhardingen			
4131			<u>Vegen funderingslagen, <1.5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
413120	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m .5. Ondergrond: funderingslaag .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	50,00	F	
413130	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 1. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m .5. Ondergrond: funderingslaag .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	250,00	F	
4132							<u>Vegen funderingslagen, 1,5-3,0 m</u>				
413220	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .5. Ondergrond: funderingslaag .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	75,00	F	
413230	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .5. Ondergrond: funderingslaag .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	500,00	F	
413240	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .5. Ondergrond: funderingslaag .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	1.500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
413250	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .5. Ondergrond: funderingslaag .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	5.000,00	F
4133			<u>Vegen funderingslagen, >3,0 m</u>			
413320	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 3. Totale breedte 3,00 m en groter .5. Ondergrond: funderingslaag .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	100,00	F
413330	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 3. Totale breedte 3,00 m en groter .5. Ondergrond: funderingslaag .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	1.000,00	F
413340	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten 3. Totale breedte 3,00 m en groter .5. Ondergrond: funderingslaag .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	3.000,00	F
413350	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten 3. Totale breedte 3,00 m en groter .5. Ondergrond: funderingslaag .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	5.000,00	F
4135			<u>Vegen asfaltverharding, 1,5-3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
413520	810102	.	.	.	.	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. Ondergrond: asfaltverharding .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .9. Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	75,00	F
413530	810102	.	.	.	.	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. Ondergrond: asfaltverharding .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .9. Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	500,00	F
413540	810102	.	.	.	.	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. Ondergrond: asfaltverharding .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .9. Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	1.500,00	F
413550	810102	.	.	.	.	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. Ondergrond: asfaltverharding .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .9. Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	5.000,00	F
4136		.	.	.	.	<u>Vegen asfaltverharding, >3,0 m</u>			
413620	810102	.	.	.	.	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 3. Totale breedte 3,00 m en groter .1. Ondergrond: asfaltverharding .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .9. Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
413630	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Totale breedte 3,00 m en groter 3.1. Ondergrond: asfaltverharding .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .9. Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	1.000,00	F
413640	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten Totale breedte 3,00 m en groter 3.1. Ondergrond: asfaltverharding .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .9. Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	3.000,00	F
413650	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft verwijderen van vuil op een verharding met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Totale breedte 3,00 m en groter 3.1. Ondergrond: asfaltverharding .2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen .9. Direct voor het frezen van een bestaande of aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of verwerkingsinrichting	m2	5.000,00	F
414			Aanbrengen straatlaag			
4141			<u>Straatlaag <2,00 m</u>			
414110	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft straatlaag met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm .6. Op een funderingslaag .1. Straatzand geleverd volgens bestekspostnr. 291210	m2	375,00	F
4142			<u>Straatlaag >2,00 m</u>			
414210	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft straatlaag met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Breedte groter dan 2,00 m Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm .6. Op een funderingslaag .1. Straatzand geleverd volgens bestekspostnr. 291210	m2	375,00	F
42			AANBRENGEN FUNDERINGEN			
421			Aanbrengen fundering <2,0 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
421110	800201	 2.7.2.2.1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481120 Sortering 0/31,5 Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). onder 411 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	250,00	F
421120	800201	 2.7.2.2.1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481120 Sortering 0/31,5 Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). onder 411 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	1.500,00	F
421130	800201	 2.7.2.2.1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen met een oppervlakte van 500-2.000 m2 aaneengesloten Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481120 Sortering 0/31,5 Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). onder 411 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	5.000,00	F
421140	800201	 2.7.2.2.1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481120 Sortering 0/31,5 Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). onder 411 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	2.500,00	F
422			Aanbrengen fundering >2,0 m			
422110	800201	 4.7.2.2.1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481120 Sortering 0/31,5 Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). onder 411 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
422120	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 4. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m .7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481120 .2. Sortering 0/31,5 .2. Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). onder 411 .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	1.500,00	F	
422130	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen met een oppervlakte van 500-2.000 m2 aaneengesloten 4. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m .7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481120 .2. Sortering 0/31,5 .2. Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). onder 411 .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	5.000,00	F	
422140	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft funderingen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten 4. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m .7. Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 481120 .2. Sortering 0/31,5 .2. Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). onder 411 .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	5.000,00	F	
43			BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN				
431			Aanbrengen onderlagen				
4312			<u>Aanbrengen onderlagen 1,00-2,50 m</u>				
431220	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft onderlagen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Totaal per vak <100 m2 9. Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821 .2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .9. Laagdikte 55 t/m 80 mm .6 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	90,00	F	
				ton			90,00 I
431230	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft onderlagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Totaal per vak 100-500 m2 9. Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821 .2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .9. Laagdikte 55 t/m 80 mm .6 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	265,00	F	
				ton			265,00 I
431240	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft onderlagen met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten Totaal per vak 500-2.000 m2 9. Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821 .2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m .9. Laagdikte 55 t/m 80 mm .6 Op een funderingslaag van menggranulaat	ton	435,00	F	
				ton			435,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431250	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft onderlagen met een oppervlakte van 2.000 m2 en gorter aaneengesloten Totaal per vak > 2.000 m2	ton	870,00	F	
		9.	Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821	ton			870,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 55 t/m 80 mm				
		.6	Op een funderingslaag van menggranulaat				
4313			<u>Aanbrengen onderlagen >2,50 m</u>				
431320	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft onderlagen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Totaal per vak <100 m2	ton	90,00	F	
		9.	Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821	ton			90,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 55 t/m 80 mm				
		.6	Op een funderingslaag van menggranulaat				
431330	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft onderlagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Totaal per vak 100-500 m2	ton	265,00	F	
		9.	Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821	ton			265,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 55 t/m 80 mm				
		.6	Op een funderingslaag van menggranulaat				
431340	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft onderlagen met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten Totaal per vak 500-2.000 m2	ton	435,00	F	
		9.	Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821	ton			435,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 55 t/m 80 mm				
		.6	Op een funderingslaag van menggranulaat				
431350	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft onderlagen met een oppervlakte van 2.000 m2 en gorter aaneengesloten Totaal per vak > 2.000 m2	ton	870,00	F	
		9.	Asfalt AC base geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4821	ton			870,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 55 t/m 80 mm				
		.6	Op een funderingslaag van menggranulaat				
432			Aanbrengen tussenlagen				
4322			<u>Aanbrengen tussenlagen 1,00-2,50 m</u>				
432220	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft tussenlagen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Totaal per vak < 100 m2	ton	150,00	F	
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4822	ton			150,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 40 t/m 80 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 431				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432230	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft tussenlagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Totaal per vak 100-500 m2	ton	450,00	F	
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4822	ton			450,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 40 t/m 80 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 431				
432240	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft tussenlagen met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten Totaal per vak 500-2.000 m2	ton	750,00	F	
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4822	ton			750,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 40 t/m 80 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 431				
432250	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft tussenlagen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak > 2.000 m2	ton	1.500,00	F	
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4822	ton			1.500,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 40 t/m 80 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 431				
4323			<u>Aanbrengen tussenlagen >2,50 m</u>				
432320	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft tussenlagen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Totaal per vak <100 m2	ton	150,00	F	
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4822	ton			150,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 40 t/m 80 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 431				
432330	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft tussenlagen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Totaal per vak 100-500 m2	ton	450,00	F	
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4822	ton			450,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 40 t/m 80 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 431				
432340	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft tussenlagen met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten Totaal per vak 500-2.000 m2	ton	750,00	F	
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4822	ton			750,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 40 t/m 80 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 431				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432350	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft tussenlagen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak > 2.000 m2	ton	1.500,00	F	
		9.	Asfalt AC bind geleverd volgens bestekspostnr.'s onder 4822	ton			1.500,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 40 t/m 80 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 431				
433			Aanbrengen deklagen SMA				
4332			<u>Aanbrengen deklagen SMA 1,00-2,50 m</u>				
433220	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van minder dan 100 m2 aaneengesloten Totaal per vak <100 m2	ton	75,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekpostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 ,	ton			75,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
433230	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Totaal per vak 100-500 m2	ton	225,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekpostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 ,	ton			225,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
433240	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten Totaal per vak 500-2.000 m2	ton	735,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekpostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 ,	ton			735,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
433250	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak >2.000 m2	ton	750,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekpostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 ,	ton			750,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
4333			<u>Aanbrengen deklagen SMA >2,50 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
433320	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Totaal per vak < 100 m2	ton	75,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekpostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 ,	ton			75,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
433330	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Totaal per vak 100-500 m2	ton	225,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekpostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 ,	ton			225,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
433340	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten Totaal per vak 500-2.000 m2	ton	735,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekpostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 ,	ton			735,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
433350	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak >2.000 m2	ton	750,00	F	
		6.	Asfalt: SMA geleverd volgens bestekpostnr. 482310 , 482320 , 482410 , 482420 ,	ton			750,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
434			Aanbrengen deklagen asfaltbeton				
4342			<u>Aanbrengen deklagen asfaltbeton 1,00-2,50 m</u>				
434220	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Totaal per vak <100 m2	ton	75,00	F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekpostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 , 482450 ,	ton			75,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
434230	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Totaal per vak 100-500 m2	ton	225,00	F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekpostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 , 482450	ton			225,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
434240	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten Totaal per vak 500-2.000 m2	ton	735,00	F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekpostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 , 482450	ton			735,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
434250	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak >2.000 m2	ton	750,00	F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekpostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 , 482450	ton			750,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
4343			<u>Aanbrengen deklagen asfaltbeton >2,50 m</u>				
434320	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Totaal per vak <100 m2	ton	75,00	F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekpostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 , 482450	ton			75,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
434330	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Totaal per vak 100-500 m2	ton	225,00	F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekpostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 , 482450	ton			225,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
434340	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten Totaal per vak 500-2.000 m2	ton	735,00	F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekspostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 , 482450 .	ton			735,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
434350	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft sleuven en reparatievakken met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Totaal per vak >2.000 m2	ton	750,00	F	
		4.	Asfalt: AC surf geleverd volgens bestekspostnr. 482330 , 482340 , 482350 , 482360 , 482370 , 482380 , 482430 , 482440 , 482450 .	ton			750,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.9.	Laagdikte 20 t/m 40 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.'s onder 432 of op een bestaande verhardingslaag				
435			Oppervlaktebehandelingen				
4352			<u>Enkelvoudige oppervlaktebehandeling 1,00-2,50 m</u>				
435210	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitbare coating met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding	m2	200,00	F	
		2.	Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m				
		.9.	Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2	kg			420,00 L
			Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g.				
			Kleur: RAL 3009 rood				
			Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2				
			Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm				
		.1.	Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen				
435220	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitbare coating met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding	m2	750,00	F	
		2.	Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m				
		.9.	Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2	kg			1.575,00 L
			Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g.				
			Kleur: RAL 3009 rood				
			Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2				
			Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm				
		.1.	Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
435230	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	1.500,00	F	
			Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een				
			oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten				
			Aanbrengen op een asfaltverharding				
		2.	Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk				
			aan 2,50 m				
		.9.	Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2	kg			3.150,00 L
			Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel				
			thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars				
			gepigmenteerd type thermoflex® o.g.				
			Kleur: RAL 3009 rood				
			Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2				
			Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm				
435240	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	5.000,00	F	
			Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een				
			oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten				
			Aanbrengen op een asfaltverharding				
		2.	Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk				
			aan 2,50 m				
		.9.	Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2	kg			10.500,00 L
			Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel				
			thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars				
			gepigmenteerd type thermoflex® o.g.				
			Kleur: RAL 3009 rood				
			Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2	ton			55,00 L
			Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm				
435250	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	100,00	F	
			Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een				
			oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten				
			Aanbrengen op een asfaltverharding				
		2.	Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk				
			aan 2,50 m				
		.9.	Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2	kg			210,00 L
			Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel				
			thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars				
			gepigmenteerd type thermoflex® o.g.				
			Kleur: RAL 1023 verkeersgeel				
			Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2	ton			1,00 L
			Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm				
435260	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	500,00	F	
			Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een				
			oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten				
			Aanbrengen op een asfaltverharding				
		2.	Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk				
			aan 2,50 m				
		.9.	Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2	kg			1.050,00 L
			Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel				
			thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars				
			gepigmenteerd type thermoflex® o.g.				
			Kleur: RAL 1023 verkeersgeel				
			Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2				
			Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm				
		.1.	Losliggend afdek materiaal van het behandelde				
			wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten				
			verwijderen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
435270	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 2. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 1023 verkeersgeel Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	1.000,00	F	
				kg			2.100,00 L
435280	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 2. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 1023 verkeersgeel Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	2.500,00	F	
				kg			5.250,00 L
4353			<u>Enkelvoudige oppervlaktebehandeling >2,50 m</u>				
435310	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 3009 rood Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	200,00	F	
				kg			700,00 L
435320	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 3009 rood Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	750,00	F	
				kg			2.625,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
435330	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitbare coating met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 3009 rood Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	1.500,00	F	
				kg			5.250,00 L
435340	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitbare coating met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 2. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 3009 rood Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: Rode JFF Porfier 2-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	5.000,00	F	
				kg			10.500,00 L
				ton			55,00 L
435350	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitbare coating met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 1023 verkeersgeel Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	100,00	F	
				kg			210,00 L
				ton			1,00 L
435360	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitbare coating met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 1023 verkeersgeel Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	500,00	F	
				kg			1.050,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
435370	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 1023 verkeersgeel Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	1.000,00	F	
				kg			2.100,00 L
435380	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Betreft aanbrengen verspuitsbare coating met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten Aanbrengen op een asfaltverharding 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 Bindmiddel: 2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch polyurethaan gemodificeerd epoxyhars gepigmenteerd type thermoflex® o.g. Kleur: RAL 1023 verkeersgeel Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2 Afdek materiaal: gele graniet 1-3 mm .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	2.500,00	F	
				kg			5.250,00 L
436			Aanbrengen wapening				
4361			<u>Aanbrengen asfaltwapening 1,50-3,00 m</u>				
436110	810104		Aanbrengen asfaltwapening. Betreft asfaltwapening met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten 1. Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R) .1. Zonder geotextiel .3. Op een bestaande verhardingslaag van asfalt .2. Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift leverancier .2. Breedte 1,50 tot 3,00 m	m2	100,00	F	
				m2			100,00 L
436120	810104		Aanbrengen asfaltwapening. Betreft asfaltwapening met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten 1. Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R) .1. Zonder geotextiel .3. Op een bestaande verhardingslaag van asfalt .2. Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift leverancier .2. Breedte 1,50 tot 3,00 m	m2	500,00	F	
				m2			500,00 L
436130	810104		Aanbrengen asfaltwapening. Betreft asfaltwapening met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten 1. Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R) .1. Zonder geotextiel .3. Op een bestaande verhardingslaag van asfalt .2. Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift leverancier .2. Breedte 1,50 tot 3,00 m	m2	1.500,00	F	
				m2			1.500,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
436140	810104		Aanbrengen asfaltwapening. Betreft asfaltwapening met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten	m2	2.500,00	F	
		1.	Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R)	m2			2.500,00 L
		.1.	Zonder geotextiel				
		.3.	Op een bestaande verhardingslaag van asfalt				
		.2.	Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift leverancier				
		.2	Breedte 1,50 tot 3,00 m				
4362			<u>Aanbrengen asfaltwapening >3,00 m</u>				
436210	810104		Aanbrengen asfaltwapening. Betreft asfaltwapening met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten	m2	100,00	F	
		1.	Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R)	m2			100,00 L
		.1.	Zonder geotextiel				
		.3.	Op een bestaande verhardingslaag van asfalt				
		.2.	Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift leverancier				
		.3	Breedte vanaf 3,00 m				
436220	810104		Aanbrengen asfaltwapening. Betreft asfaltwapening met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten	m2	500,00	F	
		1.	Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R)	m2			500,00 L
		.1.	Zonder geotextiel				
		.3.	Op een bestaande verhardingslaag van asfalt				
		.2.	Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift leverancier				
		.3	Breedte vanaf 3,00 m				
436230	810104		Aanbrengen asfaltwapening. Betreft asfaltwapening met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m2 aaneengesloten	m2	1.500,00	F	
		1.	Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R)	m2			1.500,00 L
		.1.	Zonder geotextiel				
		.3.	Op een bestaande verhardingslaag van asfalt				
		.2.	Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift leverancier				
		.2	Breedte 1,50 tot 3,00 m				
436240	810104		Aanbrengen asfaltwapening. Betreft asfaltwapening met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten	m2	2.500,00	F	
		1.	Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R)	m2			2.500,00 L
		.1.	Zonder geotextiel				
		.3.	Op een bestaande verhardingslaag van asfalt				
		.2.	Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift leverancier				
		.3	Breedte vanaf 3,00 m				
437			Aanbrengen kleeflagen				
4371			<u>Aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2</u>				
437120	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft asfaltverhardingen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten	m2	3.000,00	F	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: type 0	ton			0,09 L
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
437130	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft asfaltverhardingen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten	m2	9.000,00	F	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: type 0	ton			0,27 L
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
437140	812101		Aanbrengen kleeftlaag. Betreft asfaltverhardingen met een oppervlakte van 500 tot 2.000 aaneengesloten	m2	15.000,00	F	
		1.	Kleeftlaag van Bitumenemulsie: type 0	ton			0,45 L
		2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
437150	812101		Aanbrengen kleeftlaag. Betreft asfaltverhardingen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten	m2	30.000,00	F	
		1.	Kleeftlaag van Bitumenemulsie: type 0	ton			0,90 L
		2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
4372			<u>Aanbrengen kleeftlaag, 0,4 kg/m2</u>				
437220	812101		Aanbrengen kleeftlaag. Betreft asfaltverhardingen met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 aaneengesloten	m2	3.000,00	F	
		1.	Kleeftlaag van Bitumenemulsie: type 0	ton			0,12 L
		3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
437230	812101		Aanbrengen kleeftlaag. Betreft asfaltverhardingen met een oppervlakte van 100 tot 500 m2 aaneengesloten	m2	9.000,00	F	
		1.	Kleeftlaag van Bitumenemulsie: type 0	ton			0,36 L
		3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
437240	812101		Aanbrengen kleeftlaag. Betreft asfaltverhardingen met een oppervlakte van 500 tot 2.000 aaneengesloten	m2	15.000,00	F	
		1.	Kleeftlaag van Bitumenemulsie: type 0	ton			0,60 L
		3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
437250	812101		Aanbrengen kleeftlaag. Betreft asfaltverhardingen met een oppervlakte van 2.000 m2 en groter aaneengesloten	m2	30.000,00	F	
		1.	Kleeftlaag van Bitumenemulsie: type 0	ton			1,20 L
		3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
438			Aanbrengen asfaltdrempels				
4381			<u>Aanbrengen drempels in bestaande verharding</u>				
438110	812199		Aanbrengen van een asfaltdrempel. Betreft een sinusvormige drempel 30 kn/uur conform CROW-publicatie 344, Richtlijn drempels, plateaus en uitritten	m2	100,00	F	
			Lengte van het drempelvlak 4,80 m, hoogte 0,12 m				
			- zagen asfalt				
			- frezen asfalt				
			- aanbrengen				
			- aanbrengen tussenlaag onderlaag in 2 lagen				
			- aanbrengen deklaag				
			- aanbrengen kleeftlagen				
			- aanbrengen markering				
438111	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft zagen van asfalt voorafgaand aan frees- en opbreekwerkzaamheden	m			80,00 I
		1.4.	Zaagdiepte 50 mm				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
438112	810201		Frezen van teervrij asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 6. Totale breedte 4,00 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 50 mm .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2			100,00 I
438113	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal n.t.b. m2 1. Asfalt: AC 16 base .3. Mengseleigenschappen: OL-B .3. Totale breedte 2,50 m en groter .1. Totale laagdikte 20-50 mm .7 Op een bestaande verhardingslaag van asfalt	ton			10,00 I
				ton			10,00 L
438114	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal n.t.b. m2 2. Asfalt: AC 16 bin .3. Mengseleigenschappen: TL-B .3. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Laagdikte 0 tot 45 mm .5 Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt volgens bestekspostnr. 438113	ton			5,00 I
				ton			5,00 L
438115	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal n.t.b. m2 2. Asfalt: AC 16 bin .3. Mengseleigenschappen: TL-B .3. Totale breedte 2,50 m en groter .9. Laagdikte 0 tot 45 mm .5 Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt volgens bestekspostnr. 438114	ton			5,00 I
				ton			5,00 L
438116	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal n.t.b. m2 2. Asfalt: AC 11 surf .3. Mengseleigenschappen: DL-B .3. Totale breedte 2,50 m en groter .2. Laagdikte 30 mm .5 Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt volgens bestekspostnr. 438115	ton			8,00 I
				ton			8,00 L
438117	812101		Aanbrengen kleeflaag. 1. Kleeflaag van Bitumenemulsie: 0 .3. Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2			400,00 I
				ton			160,00 L
438118	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft taludmarkering (0,48 m2/m) 9. Dwarsmarkering conform CROW-publicatie 344 .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2			3,84 I
				kg			26,88 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
438120	812199		Aanbrengen van een asfaltdrempel. Betreft een sinusvormige drempel 60 km/uur conform CROW-publicatie 344, Richtlijn drempels, plateaus en uitritten Lengte van het drempelvlak 6,00 m, hoogte 0,12 m - frezen asfalt - aanbrengen onderlaag - aanbrengen tussenlaag in 2 lagen - aanbrengen deklaag - aanbrengen kleeftlagen - aanbrengen markering	m2	120,00	F	
438121	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft zagen van asfalt voorafgaand aan frees- en opbreekwerkzaamheden .1.4. Zaagdiepte 50 mm	m			80,00 I
438122	810201		Frezen van teervrij asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr.'s onder 8811 en 8812 6. Totale breedte 4,00 m en groter .2. Dikte van de af te frezen laag: 50 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingslocatie volgens bestekspostnr. 139120	m2			120,00 I
438123	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal n.t.b. m2 1. Asfalt: AC 16 base .3. Mengseleigenschappen: OL-B 3. Totale breedte 2,50 m en groter 1. Totale laagdikte 20-50 mm 7 Op een bestaande verhardingslaag van asfalt	ton			12,00 I
				ton			12,00 L
438124	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal n.t.b. m2 2. Asfalt: AC 16 bin .3. Mengseleigenschappen: TL-B 3. Totale breedte 2,50 m en groter 9. Laagdikte 0 tot 45 mm 5 Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt volgens bestekspostnr. 438123	ton			6,00 I
				ton			6,00 L
438125	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal n.t.b. m2 2. Asfalt: AC 16 bin .3. Mengseleigenschappen: TL-B 3. Totale breedte 2,50 m en groter 9. Laagdikte 0 tot 45 mm 5 Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt volgens bestekspostnr. 438124	ton			6,00 I
				ton			6,00 L
438126	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal n.t.b. m2 2. Asfalt: AC 11 surf .3. Mengseleigenschappen: DL-B 3. Totale breedte 2,50 m en groter 2. Laagdikte 30 mm 5 Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt volgens bestekspostnr. 438125	ton			9,00 I
				ton			9,00 L
438127	812101		Aanbrengen kleeftlaag. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: 0 .3. Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2 ton			480,00 I 192,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
438128	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal.	m2		7,44	I
			Betreft taludmarkering (0,93 m2/m)				
		9.	Dwarsmarkering conform CROW-publicatie 344				
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.1.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met	kg		52,08	L
			een hoeveelheid van 7 kg/m2				
		.1.	Uitvoeringsvorm: type I				
		.1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
439			Overige werkzaamheden				
4392			<u>Voegen en naden</u>				
439210	810103		Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken.	m	100,00	F	
			Betreft: aansluitnaden loodrecht op rijrichting				
		1.	Bitumineuze afdichtingsstrip: Densoband DENSO-AV-G	m		100,00	L
			m Hoogte 35 mm, lengte minimaal 3,0 m.				
			- Grondig ontdoen van vuil;				
			- Een laag CORRISOL-Primer WS aanbrengen met een kwast of rolborstel;				
			- Nadat de hechtlaag is opgedroogd DENSO-AV-G aanbrengen, verwarmen met brander.				
439220	810103		Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken.	m	500,00	F	
			Betreft: aansluitnaden in de rijrichting				
		2.	Contactvlak dekkend bestrijken met bitumenemulsie:				
			kationisch type O; 1,5 kg/m2				
			Emulsie afstrooien met brekerzand 15 kg/m2				
439230	812299		Aanbrengen dwarsvoeg.	m3	250,00	F	
			Betreft overgang van wegconstructie naar kunstwerk				
			Voeg van gemodificeerde rubberbitumen met omhulde steenslag				
			Wegbreedte per locatie van 4,00 tot 8,00 meter				
			Breedte voeg 0,40 m				
			Inzagen en uitbreken tussenliggend asfalt				
			Prepareren voegruimte volgens voorschriften leverancier van de voegvulmassa				
			Indien voorgeschreven een hechtmiddel toepassen				
			Gezaagde voegen vullen met een mengsel van gemodificeerde bitumen met omhulde steenslag, warm	m3		250,00	L
			verwerken volgens voorschriften leverancier				
			Laagsgewijs opbouwen in lagen van maximaal 0,05 m				
			De laatste laag verdichten met een watergekoelde trilplaat of statische wals				
			Na verwerking afstrooien met fijne steenslag				
4393			<u>Detectielussen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
439310	352001		Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. Betreft: het leveren en aanbrengen c.a. van detectielussen in de hoofdrijbaan t.b.v. verkeerslichten op kruisingen. Incl. bijbehorende werkzaamheden en aansluiten van krimpmoffen t.b.v. verbinding op de grondkabel Binnen 6 weken na de werkzaamheden dient aan de beheerder van de VRI een revisietekening ter goedkeuring te worden geleverd met daarop de (gewijzigde) vormgeving ingetekend. Aantal lussen: 2 per locatie, gerekend met 10 m per lus 1. In asfaltverharding De detectielussen c.a. dienen direct na het gereedkomen van de asfaltwerkzaamheden, na het uitzetten en aanbrengen van de belijning te worden aangebracht .1. Slijplengte: minder dan 50 m .1. Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm ² Het maken van een testrapportage: deze testrapportage dient te worden overhandigd aan de beheerder van de VRI; .1. Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm .1. Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa .1. Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de verharding Inclusief het reinigen van de oppervlak met een wegdekreiniger na gereed zijn.	m	500,00	F
439320	352002		Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie. Betreft: het leveren en aanbrengen c.a. van detectielussen in de hoofdrijbaan t.b.v. verkeerslichten op kruisingen. Incl. bijbehorende werkzaamheden en leveren en aansluiten van krimpmoffen t.b.v. verbinding op de grondkabel; - Het inmeten en het op tekening zetten van de lussen dient te geschieden volgens de eisen van de beheerder van de VRI; - Binnen 6 weken na de werkzaamheden dient aan de beheerder van de VRI een revisietekening ter goedkeuring te worden geleverd met daarop de (gewijzigde) vormgeving ingetekend. - Indien er VECOM (selectieve detectie) gebruikt wordt, dient deze aangesloten te worden middels een loopbuffer. Aantal lussen: 2 per locatie, gerekend met 10 m per lus 1. In asfaltverharding De detectielussen c.a. dienen direct na het gereedkomen van de asfaltwerkzaamheden, na het uitzetten en aanbrengen van de belijning te worden aangebracht .1. Slijplengte: minder dan 50 m .2. Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer .1. Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm .1. Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa .1. Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de verharding Inclusief het reinigen van de oppervlak met een wegdekreiniger na gereed zijn. Het maken van een testrapportage: deze testrapportage dient te worden overhandigd aan de beheerder van de VRI;	m	500,00	F
44			KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN			
441			Aanbrengen betonbanden			
4411			<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
441110	831304			Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft kantopsluiting langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten	m	250,00	F	
		6.		In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (30 l/m)	m3			2,50 L
				Profiel 130/150 x 250 mm geleverd volgens bestekspostnr. 483110 , 483120 , 483130 , 483210 , 483220 , 483230 , 483310 , 483320 , 483330 , 483410 , 483120 en 483430				7.500,00 L
441120	831304			Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft kantopsluiting langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten	m	250,00	F	
		6.		In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (30 l/m)	m3			2,50 L
				Profiel 180/200 x 250 mm geleverd volgens bestekspostnr. 483140 , 483150 , 483160 , 483240 , 483250 , 483260 , 483340 , 483350 , 483360 , 483440 , 483450 en 483460				7.500,00 L
441130	831304			Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft kantopsluiting langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten	m	250,00	F	
		6.		In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton (30 l/m)	m3			2,50 L
				Profiel 115/225 x 240 mm geleverd volgens bestekspostnr. 483170 , 483180 , 483190 , 483270 , 483280 , 483290 , 483370 , 483380 , 483390 , 483470 , 483480 , 483490				7.500,00 L
4412				<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
441210	831305			Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft kantopsluiting langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten	m	150,00	F	
		2.		Op zandbed				
				Profiel 100 x 200 mm geleverd volgens bestekspostnr. 483710 , 483720 en 483730				
441240	831305			Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft kantopsluiting langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten	m	150,00	F	
		2.		Op zandbed				
				Profiel 120 x 250 mm geleverd volgens bestekspostnr. 483740 , 483750 en 483760				
442				Aanbrengen goten				
442110	831302			Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft streklaag langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten	m	250,00	F	
		1.1.		Bestaand uit 1 streklaag				
				In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,31 L
				Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm geleverd volgens bestekspostnr. op te nemen in deelopdracht	st			1.191,00 I
				Voegen vullen met cementspecie				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
442120	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft rollaag langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten 1.8. Bestaand uit 1 rollaag . .3. . . . In cementspecie aanbrengen op fundering3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm geleverd volgens bestekspostnr. op te nemen in deelopdracht2 Voegen vullen met cementspecie	m	250,00	F	
442130	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft molgoot langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten 2. Bestaand uit 5 streklagen . .3. . . . In cementspecie aanbrengen op fundering6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm geleverd volgens bestekspostnr. op te nemen in deelopdracht	m	250,00	F	
443			Opnieuw stellen betonbanden Het ontdoen van grond van bestratingsmaterialen dient bij de prijs te zijn inbegrepen.				
4431			<u>Trottoirbanden</u>				
443110	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft kantopsluiting langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten 3. Profiel 130/150 x 250 mm . .1. . . . Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. 145110	m	250,00	F	
443120	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft kantopsluiting langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten 6. Profiel 180/200 x 250 mm . .1. . . . Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. 145110	m	250,00	F	
443130	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft kantopsluiting langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten 8. Profiel 115/225 x 240 mm . .1. . . . Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. 145110	m	250,00	F	
4432			<u>Opsluitbanden</u>				
443210	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft kantopsluiting langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten 5. Profiel 100 x 200 mm . .1. . . . Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. 145110	m	300,00	F	
443240	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft kantopsluiting langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten 6. Profiel 120 x 250 mm . .1. . . . Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr. 145110	m	300,00	F	
444			Opnieuw stellen goten Het ontdoen van grond van bestratingsmaterialen dient bij de prijs te zijn inbegrepen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
444110	831499		Herstraten kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft streklaag langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten Bestaand uit 1 streklaag Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145110 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Voegen vullen met cementspecie	m	250,00	F
444120	831499		Herstraten kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft rollaag langs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten Bestaand uit 1 rollaag Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145110 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Voegen vullen met cementspecie	m	250,00	F
444130	831404		Herstraten molgoot. Betreft molgootlangs asfaltverhardingen met een lengte kleiner dan 100 m aaneengesloten 2. Bestaand uit 5 streklagen .1. Onbruikbare materialen vervoeren bestekspostnr. 145110 .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm .5 Voegen vullen met cementspecie	m	250,00	F
449			Bijkomende werkzaamheden			
449110	831502		Pasmaken van betonbanden. 2. D.m.v. zagen .9.9. Opsluitband 100x200 mm Opsluitband 120x250 mm Trottoirband 130/150 x 250 mm Trottoirband 180/200 x 250 mm Trottoirband 115/225 x 240 mm .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 145110	st	10,00	F
45			ELEMENTENVERHARDINGEN			
454			Herstraten Het ontdoen van grond van bestratingsmaterialen dient bij de prijs te zijn inbegrepen.			
4542			<u>Herstraten straatbakstenen</u>			
454210	831401		Herstraten straatbakstenen. 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In oorspronkelijk verband .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr. 145120 .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F
454220	831401		Herstraten straatbakstenen. 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. In oorspronkelijk verband .1. Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens bestekspostnr. 145120 .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
454230	831401	3.	Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F
		.9.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. .1. . . .	In oorspronkelijk verband			
			Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 145120			
		2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
454240	831401	1.	Herstraten straatbakstenen.	m2	50,00	F
		.9.	Totale breedte tot 1,50 m			
		. .1. . . .	In oorspronkelijk verband			
			Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 145120			
		3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
454250	831401	2.	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00	F
		.9.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .1. . . .	In oorspronkelijk verband			
			Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 145120			
		3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
454260	831401	3.	Herstraten straatbakstenen.	m2	150,00	F
		.9.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. .1. . . .	In oorspronkelijk verband			
			Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 145120			
		3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
4543			<u>Herstraten betonstraatstenen</u>			
454310	831402	1.	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F
		.9.	Totale breedte tot 1,50 m			
		. .1. . . .	In oorspronkelijk verband			
			Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 145110			
		2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
454320	831402	2.	Herstraten betonstraatstenen.	m2	250,00	F
		.9.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .1. . . .	In oorspronkelijk verband			
			Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 145110			
		2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
454330	831402	3.	Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F
		.9.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. .1. . . .	In oorspronkelijk verband			
			Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 145110			
		2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
454340	831402	1.	Herstraten betonstraatstenen.	m2	150,00	F
		.9.	Totale breedte tot 1,50 m			
		. .1. . . .	In oorspronkelijk verband			
			Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 145110			
		3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
454350	831402	2.	Herstraten betonstraatstenen.	m2	300,00	F
		.9.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. . 1. . . .	In oorspronkelijk verband			
			Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 145110			
		3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
454360	831402	3.	Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F
		.9.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. . 1. . . .	In oorspronkelijk verband			
			Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 145110			
		3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
48			LEVERANTIE MATERIALEN			
481			Leveren funderingsmaterialen			
481110	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	2.250,00	F
			wegfundering van steenmengsel.			
		7.	Menggranulaat	ton		2.250,00 L
		.1.	Sortering 0/16			
		1	Plaats van levering: plaats van verwerking			
481120	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	11.000,00	F
			wegfundering van steenmengsel.			
		7.	Menggranulaat	ton		11.000,00 L
		.2.	Sortering 0/31,5			
		1	Plaats van levering: plaats van verwerking			
482			Leveren asfalt			
4821			<u>Leveren asfalt onderlagen</u>			
482110	812199		Leveren onderlaag van asfaltbeton.	ton	3.325,00	F
			Asfalt: AC 22 base	ton		3.325,00 L
			Mengseleigenschappen: OL-B			
			Plaats van levering: plaats van verwerking			
4822			<u>Leveren asfalt tussenlagen</u>			
482210	812199		Leveren tussenlaag van asfaltbeton.	ton	1.425,00	F
			Asfalt: AC 16 bind	ton		1.425,00 L
			Mengseleigenschappen: TL-IB			
			Plaats van levering: plaats van verwerking			
482220	812199		Leveren tussenlaag van asfaltbeton.	ton	1.425,00	F
			Asfalt: AC 16 bind	ton		1.425,00 L
			Mengseleigenschappen: TL-B			
			Plaats van levering: plaats van verwerking			
482230	812199		Leveren tussenlaag van asfaltbeton.	ton	1.425,00	F
			Asfalt: AC 22 bind	ton		1.425,00 L
			Mengseleigenschappen: TL-IB			
			Plaats van levering: plaats van verwerking			
482240	812199		Leveren tussenlaag van asfaltbeton.	ton	1.425,00	F
			Asfalt: AC 22 bind	ton		1.425,00 L
			Mengseleigenschappen: TL-B			
			Plaats van levering: plaats van verwerking			
4823			<u>Leveren asfalt deklagen zwart</u>			
482310	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton.	ton	885,00	F
			Asfalt: SMA-NL 8	ton		885,00 L
			Plaats van levering: plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
482320	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton. Asfalt: SMA-NL 11 Plaats van levering: plaats van verwerking	ton ton	885,00 F	885,00	L
482330	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton. Asfalt: AC 8 surf Mengseleigenschappen: DL-IB Plaats van levering: plaats van verwerking	ton ton	285,00 F	285,00	L
482340	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton. Asfalt: AC 8 surf Mengseleigenschappen: DL-B Plaats van levering: plaats van verwerking	ton ton	285,00 F	285,00	L
482350	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton. Asfalt: AC 11 surf Mengseleigenschappen: DL-IB Plaats van levering: plaats van verwerking	ton ton	285,00 F	285,00	L
482360	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton. Asfalt: AC 11 surf Mengseleigenschappen: DL-B Plaats van levering: plaats van verwerking	ton ton	285,00 F	285,00	L
482370	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton. Asfalt: AC 16 surf Mengseleigenschappen: DL-IB Plaats van levering: plaats van verwerking	ton ton	285,00 F	285,00	L
482380	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton. Asfalt: AC 16 surf Mengseleigenschappen: DL-B Plaats van levering: plaats van verwerking	ton ton	285,00 F	285,00	L
4824			<u>Leveren asfalt deklagen rood</u>				
482410	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton. Asfalt: SMA-NL 8, rood met met 3% extra kleurstof en rode steenslag Plaats van levering: plaats van verwerking	ton ton	430,00 F	430,00	L
482420	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton. Asfalt: SMA-NL 8, bruinrood met rode steenslag Plaats van levering: plaats van verwerking	ton ton	425,00 F	425,00	L
482430	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton. Asfalt: AC 8 surf, bruinrood met rode steenslag Mengseleigenschappen: DL-A Plaats van levering: plaats van verwerking	ton ton	285,00 F	285,00	L
482440	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton. Asfalt: AC 8 surf, bruinrood met rode steenslag Mengseleigenschappen: DL-B Plaats van levering: plaats van verwerking	ton ton	285,00 F	285,00	L
482450	812199		Leveren deklaag van asfaltbeton. Asfalt: AC 8 surf, rood met 3% extra kleurstof en rode steenslag Mengseleigenschappen: DL-B Plaats van levering: plaats van verwerking	ton ton	285,00 F	285,00	L
4826			<u>Leveren asfalt geluidreducerende deklagen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
482610	812199		Leveren dunne geluidreducerende deklaag. Overeenkomstig artikel 81.23.05 uit de Standaard dient de aannemer uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen een aantal gegevens over de dunne geluidreducerende deklaag te verklaren en te verstrekken aan de directie. De rapportage van de weerstand tegen rafeling dient te worden aangeleverd aan CROW (t.a.v. wga@crow.nl; zie 81.23.05 lid 05). Asfaltmengsel voor een dunne geluidreducerende deklaag Met een Cwegdek van ten minste 1,5 dB(A) bij een snelheid van 50 km/h voor lichte motorvoertuigen Plaats van levering: plaats van verwerking	ton	100,00 F	
4827			<u>Toeslag gemodificeerde bitumen</u>			
482710	812199		Toeslag polymeer gemodificeerde bitumen. Betreft een toeslag per ton voor het toepassen van polymeer gemodificeerde bitumen in de volgende asfaltmengsels: SMA-NL 8 SMA-NL11 Specificatie modificatie: gemodificeerde bitumen EVA (ethyleen vinylacetaat copolymeer)	ton	200,00 F	
482720	812199		Toeslag polymeer gemodificeerde bitumen. Betreft een toeslag per ton voor het toepassen van polymeer gemodificeerde bitumen in de volgende asfaltmengsels: AC 8 surf AC 11 surf AC 16 surf Specificatie modificatie: gemodificeerde bitumen EVA (ethyleen vinylacetaat copolymeer)	ton	200,00 F	
483			Leveren kantopsluitingen			
4831			<u>Leveren trottoirbanden zwart 100</u>			
483110	831605	9.	Leveren rechte trottoirband van beton. Kleur Lavarozwart 100 van Struyk Verwo o.g.	st	45,00 F	
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm	st		45,00 L
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
483120	831606	9.	Leveren bochtband - trottoirband van beton. Kleur Lavarozwart 100 van Struyk Verwo o.g.	st	10,00 F	
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm	st		10,00 L
		.9.	R nader te bepalen			
		.1.	Werkende lengte 0,785 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
483130	831607	9.	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Kleur Lavarozwart 100 van Struyk Verwo o.g.	st	5,00 F	
		.1.	Type nader te bepalen	st		5,00 L
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm			
		.9.	Werkende lengte variërend			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
483140	831605	9.	Leveren rechte trottoirband van beton. Kleur Lavarozwart 100 van Struyk Verwo o.g.	st	45,00 F	
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st		45,00 L
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
483150	831606					Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart 100 van Struyk Verwo o.g.				
		.6.	.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			10,00 L
		.9.	.	.	.	R nader te bepalen				
		.1.	.	.	.	Werkende lengte 0,785 m				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483160	831607					Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart 100 van Struyk Verwo o.g.				
		.1.	.	.	.	Type nader te bepalen	st			5,00 L
		.6.	.	.	.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		.9.	.	.	.	Werkende lengte variërend				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483170	831605					Leveren rechte trottoirband van beton.	st	45,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart 100 van Struyk Verwo o.g.				
		.8.	.	.	.	Profiel 115/225 x 240 mm	st			45,00 L
		.1.	.	.	.	Werkende lengte 1 m				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483180	831606					Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart 100 van Struyk Verwo o.g.				
		.8.	.	.	.	Profiel 115/225 x 240 mm	st			10,00 L
		.9.	.	.	.	R nader te bepalen				
		.1.	.	.	.	Werkende lengte 0,785 m				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483190	831607					Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart 100 van Struyk Verwo o.g.				
		.1.	.	.	.	Type nader te bepalen	st			5,00 L
		.8.	.	.	.	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm				
		.9.	.	.	.	Werkende lengte variërend				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
4832						<u>Leveren trottoirbanden zwart 104</u>				
483210	831605					Leveren rechte trottoirband van beton.	st	45,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart 104 van Struyk Verwo o.g.				
		.3.	.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			45,00 L
		.1.	.	.	.	Werkende lengte 1 m				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483220	831606					Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart 104 van Struyk Verwo o.g.				
		.3.	.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			10,00 L
		.9.	.	.	.	R nader te bepalen				
		.1.	.	.	.	Werkende lengte 0,785 m				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483230	831607					Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart 100 van Struyk Verwo o.g.				
		.1.	.	.	.	Type nader te bepalen	st			5,00 L
		.3.	.	.	.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.9.	.	.	.	Werkende lengte variërend				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483240	831605					Leveren rechte trottoirband van beton.	st	45,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart 100 van Struyk Verwo o.g.				
		.6.	.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			45,00 L
		.1.	.	.	.	Werkende lengte 1 m				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
483250	831606					Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart 100 van Struyk Verwo o.g.				
		.6.	.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			10,00 L
		.9.	.	.	.	R nader te bepalen				
		.1.	.	.	.	Werkende lengte 0,785 m				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483260	831607					Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart 104 van Struyk Verwo o.g.				
		.1.	.	.	.	Type nader te bepalen	st			5,00 L
		.6.	.	.	.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		.9.	.	.	.	Werkende lengte variërend				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483270	831605					Leveren rechte trottoirband van beton.	st	45,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart 100 van Struyk Verwo o.g.				
		.8.	.	.	.	Profiel 115/225 x 240 mm	st			45,00 L
		.1.	.	.	.	Werkende lengte 1 m				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483280	831606					Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart 104 van Struyk Verwo o.g.				
		.8.	.	.	.	Profiel 115/225 x 240 mm	st			10,00 L
		.9.	.	.	.	R nader te bepalen				
		.1.	.	.	.	Werkende lengte 0,785 m				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483290	831607					Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart 104 van Struyk Verwo o.g.				
		.1.	.	.	.	Type nader te bepalen	st			5,00 L
		.8.	.	.	.	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm				
		.9.	.	.	.	Werkende lengte variërend				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
4833						<u>Leveren trottoirbanden zwart/groen 130</u>				
483310	831605					Leveren rechte trottoirband van beton.	st	45,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart/groen 130 van Struyk Verwo o.g.				
		.3.	.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			45,00 L
		.1.	.	.	.	Werkende lengte 1 m				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483320	831606					Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart/groen 130 van Struyk Verwo o.g.				
		.3.	.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			10,00 L
		.9.	.	.	.	R nader te bepalen				
		.1.	.	.	.	Werkende lengte 0,785 m				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483330	831607					Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart/groen 130 van Struyk Verwo o.g.				
		.1.	.	.	.	Type nader te bepalen	st			5,00 L
		.3.	.	.	.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.9.	.	.	.	Werkende lengte variërend				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483340	831605					Leveren rechte trottoirband van beton.	st	45,00	F	
		9.	.	.	.	Kleur Lavarozwart/groen 130 van Struyk Verwo o.g.				
		.6.	.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			45,00 L
		.1.	.	.	.	Werkende lengte 1 m				
		.1.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
483350	831606						Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
		9.	.	.	.	.	Kleur Lavarro zwart/groen 130 van Struyk Verwo o.g.				
		.6.	.	.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			10,00 L
		.9.	.	.	.	.	R nader te bepalen				
		.1.	.	.	.	.	Werkende lengte 0,785 m				
		.1.	.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483360	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
		9.	.	.	.	.	Kleur Lavarro zwart/groen 130 van Struyk Verwo o.g.				
		.1.	.	.	.	.	Type nader te bepalen	st			5,00 L
		.6.	.	.	.	.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		.9.	.	.	.	.	Werkende lengte variërend				
		.1.	.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483370	831605						Leveren rechte trottoirband van beton.	st	45,00	F	
		9.	.	.	.	.	Kleur Lavarro zwart/groen 130 van Struyk Verwo o.g.				
		.8.	.	.	.	.	Profiel 115/225 x 240 mm	st			45,00 L
		.1.	.	.	.	.	Werkende lengte 1 m				
		.1.	.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483380	831606						Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
		9.	.	.	.	.	Kleur Lavarro zwart/groen 130 van Struyk Verwo o.g.				
		.8.	.	.	.	.	Profiel 115/225 x 240 mm	st			10,00 L
		.9.	.	.	.	.	R nader te bepalen				
		.1.	.	.	.	.	Werkende lengte 0,785 m				
		.1.	.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483390	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
		9.	.	.	.	.	Kleur Lavarro zwart/groen 130 van Struyk Verwo o.g.				
		.1.	.	.	.	.	Type nader te bepalen	st			5,00 L
		.8.	.	.	.	.	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm				
		.9.	.	.	.	.	Werkende lengte variërend				
		.1.	.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
4834							<u>Leveren trottoirbanden grijs</u>				
483410	831605						Leveren rechte trottoirband van beton.	st	45,00	F	
		9.	.	.	.	.	Kleur Lavarro lichtgrijs van Struyk Verwo o.g.				
		.3.	.	.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			45,00 L
		.1.	.	.	.	.	Werkende lengte 1 m				
		.1.	.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483420	831606						Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
		9.	.	.	.	.	Kleur Lavarro lichtgrijs van Struyk Verwo o.g.				
		.3.	.	.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			10,00 L
		.9.	.	.	.	.	R nader te bepalen				
		.1.	.	.	.	.	Werkende lengte 0,785 m				
		.1.	.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483430	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
		9.	.	.	.	.	Kleur Lavarro lichtgrijs van Struyk Verwo o.g.				
		.1.	.	.	.	.	Type nader te bepalen	st			5,00 L
		.3.	.	.	.	.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.9.	.	.	.	.	Werkende lengte variërend				
		.1.	.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				
483440	831605						Leveren rechte trottoirband van beton.	st	45,00	F	
		9.	.	.	.	.	Kleur Lavarro lichtgrijs van Struyk Verwo o.g.				
		.6.	.	.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			45,00 L
		.1.	.	.	.	.	Werkende lengte 1 m				
		.1.	.	.	.	.	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
483450	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
		9.	Kleur Lavaró lichtgrijs van Struyk Verwo o.g.				
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			10,00 L
		. .9. . . .	R nader te bepalen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
483460	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
		9.	Kleur Lavaró lichtgrijs van Struyk Verwo o.g.				
		.1.	Type nader te bepalen	st			5,00 L
		. .6. . . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		9.	Werkende lengte variërend				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
483470	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	45,00	F	
		9.	Kleur Lavaró lichtgrijs van Struyk Verwo o.g.				
		.8.	Profiel 115/225 x 240 mm	st			45,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
483480	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
		9.	Kleur Lavaró lichtgrijs van Struyk Verwo o.g.				
		.8.	Profiel 115/225 x 240 mm	st			10,00 L
		. .9. . . .	R nader te bepalen				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
483490	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
		9.	Kleur Lavaró lichtgrijs van Struyk Verwo o.g.				
		.1.	Type nader te bepalen	st			5,00 L
		. .8. . . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm				
		9.	Werkende lengte variërend				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
4837			<u>Leveren opsluitbanden</u>				
							
483710	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	110,00	F	
		.5.	Profiel 100 x 200 mm kleur grijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
							
483720	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	25,00	F	
		.5.	Profiel 100 x 200 mm kleur grijs				
		. .9. . . .	R=n.t.b.				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
483730	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	15,00	F	
		9.	Kleur grijs				
		.1.	Hoekstukken				
		. .5. . . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
483740	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	110,00	F	
		.6.	Profiel 120 x 250 mm kleur grijs				
		1.	Werkende lengte 1 m				
							
483750	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	25,00	F	
		.6.	Profiel 120 x 250 mm kleur grijs				
		. .9. . . .	R=n.t.b.				
		1.	Werkende lengte 0,785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
483760	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	15,00	F	
		9.	Kleur grijs				
		.1.	Hoekstukken				
		. .6. . . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
484			Leveren bestratingsmaterialen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5			MARKERINGEN, BEBAKENING EN STRAATMEUBILAIR			
51			AANBRENGEN MARKERINGEN			
511			Markering van thermoplast			
5111			<u>Lengtemarkering</u>			
511110	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte kleiner dan 10 m 1. Ononderbroken streep .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ² .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	40,00 F	
511120	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 10 m tot 25 m 1. Ononderbroken streep .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ² .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	100,00 F	
511130	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 25 m en groter 1. Ononderbroken streep .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ² .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	125,00 F	
511140	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte kleiner dan 10 m 3. Onderbroken streep 1-1 .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ² .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	40,00 F	
511150	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 10 m tot 25 m 3. Onderbroken streep 1-1 .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ² .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	100,00 F	
				kg		280,00 L
				kg		700,00 L
				kg		875,00 L
				kg		280,00 L
				kg		700,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
511160	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 25 m en groter 3. Onderbroken streep 1-1 .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ²1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	125,00	F	
				kg			875,00 L
511170	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte kleiner dan 10 m 2. Onderbroken streep 1-3 .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ²1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	40,00	F	
				kg			280,00 L
511180	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 10 m tot 25 m 2. Onderbroken streep 1-3 .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ²1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	100,00	F	
				kg			700,00 L
511190	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 25 m en groter 2. Onderbroken streep 1-3 .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ²1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	125,00	F	
				kg			875,00 L
5112			<u>Figuratie</u>				
511210	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van dwarsmarkering met een oppervlakte kleiner dan 2 m ² 9. Dwarsmarking: - onderbroken - stopstreep - voetgangersoversteek - blokstreep .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m ²1. Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m ²	10,00	F	
				kg			70,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
511220	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van dwarsmarkering met een oppervlakte van 2 tot 10 m2 9. Dwarsmarking: - onderbroken - stopstreep - voetgangersoversteek - blokstreep .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	20,00	F	
				kg			140,00 L
511230	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van dwarsmarkering met een oppervlakte van 10 m2 en groter 9. Dwarsmarking: - onderbroken - stopstreep - voetgangersoversteek - blokstreep .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	30,00	F	
				kg			210,00 L
511240	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van figuratie met een oppervlakte kleiner dan 2 m2 9. Figuratie: - pijlen - cijfers en letters - symbolen .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	10,00	F	
				kg			70,00 L
511250	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van figuratie met een oppervlakte van 2 tot 10 m2 9. Figuratie: - pijlen - cijfers en letters - symbolen .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	25,00	F	
				kg			175,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
511260	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van figuratie met een oppervlakte van 10 m2 en groter 9. Figuratie: - pijlen - cijfers en letters - symbolen .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	50,00	F	
				kg			350,00 L
511270	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van vlakken met een oppervlakte kleiner dan 2 m2 7. Puntstuk en/of witte vlakken .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	10,00	F	
				kg			70,00 L
511280	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van vlakken met een oppervlakte van 2 tot 10 m2 7. Puntstuk en/of witte vlakken .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	25,00	F	
				kg			175,00 L
511290	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van vlakken met een oppervlakte van 10 m2 en groter 7. Puntstuk en/of witte vlakken .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	50,00	F	
				kg			350,00 L
512			Markering van koudplast				
5121			<u>Lengtemarkering</u>				
512110	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte kleiner dan 10 m 1. Ononderbroken streep .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .2. Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type I .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m	40,00	F	
				kg			120,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512120	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 100 tot 500 m 1. Ononderbroken streep .2. Breedte: 0,10 m . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m21. Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	100,00	F	
512130	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 25 m en groter 1. Ononderbroken streep .2. Breedte: 0,10 m . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m21. Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	125,00	F	
512140	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte kleiner dan 10 m 2. Onderbroken streep 1-1 .2. Breedte: 0,10 m . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m21. Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	40,00	F	
512150	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 100 tot 500 m 2. Onderbroken streep 1-1 .2. Breedte: 0,10 m . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m21. Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	100,00	F	
512160	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 25 m en groter 2. Onderbroken streep 1-1 .2. Breedte: 0,10 m . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m21. Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	125,00	F	
				kg			300,00 L
				kg			375,00 L
				kg			120,00 L
				kg			300,00 L
				kg			375,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512170	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte kleiner dan 10 m 3. Onderbroken streep 1-3 .2. Breedte: 0,10 m . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . . Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m21. . . . Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	40,00	F	
512180	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 100 tot 500 m 3. Onderbroken streep 1-3 .2. Breedte: 0,10 m . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . . Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m21. . . . Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	100,00	F	
512190	320108		Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft aanbrengen van lengtemarkering met een lengte van 25 m en groter 3. Onderbroken streep 1-3 .2. Breedte: 0,10 m . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . . Koudplastisch markeringsmateriaal; hoeveelheid 3 kg/m21. . . . Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	125,00	F	
5122			<u>Figuratie</u>				
512210	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van dwarsmarkering met een oppervlakte kleiner dan 2 m2 9. Dwarsmarking: - onderbroken - stopstreep - voetgangersoversteek - blokstreep . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . . Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3 kg/m21. . . . Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	10,00	F	
512220	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van dwarsmarkering met een oppervlakte van 2 tot 10 m2 9. Dwarsmarking: - onderbroken - stopstreep - voetgangersoversteek - blokstreep . . .3. . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond . . .2. . . . Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3 kg/m21. . . . Uitvoeringsvorm: type I1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	20,00	F	
				kg			120,00 L
				kg			300,00 L
				kg			375,00 L
				kg			30,00 L
				kg			60,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
512230	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van dwarsmarkering met een oppervlakte van 10 m2 en groter 9. Dwarsmarking: - onderbroken - stopstreep - voetgangersoversteek - blokstreep 3. Op een dichte bitumineuze ondergrond 2. Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3 kg/m2 1. Uitvoeringsvorm: type I 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	30,00	F	
				kg			90,00 L
512240	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van figuratie met een oppervlakte kleiner dan 2 m2 9. Figuratie: - pijlen - cijfers en letters - symbolen 3. Op een dichte bitumineuze ondergrond 2. Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3 kg/m2 1. Uitvoeringsvorm: type I 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	10,00	F	
				kg			30,00 L
512250	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van figuratie met een oppervlakte van 2 tot 10 m2 9. Figuratie: - pijlen - cijfers en letters - symbolen 3. Op een dichte bitumineuze ondergrond 2. Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3 kg/m2 1. Uitvoeringsvorm: type I 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	25,00	F	
				kg			75,00 L
512260	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van figuratie met een oppervlakte van 10 m2 en groter 9. Figuratie: - pijlen - cijfers en letters - symbolen 3. Op een dichte bitumineuze ondergrond 2. Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3 kg/m2 1. Uitvoeringsvorm: type I 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	50,00	F	
				kg			150,00 L
512270	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van vlakken met een oppervlakte kleiner dan 2 m2 7. Puntstuk en/of witte vlakken 3. Op een dichte bitumineuze ondergrond 2. Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3 kg/m2 1. Uitvoeringsvorm: type I 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	10,00	F	
				kg			30,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512280	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van vlakken met een oppervlakte van 2 tot 10 m2 7. Puntstuk en/of witte vlakken3. Op een dichte bitumineuze ondergrond2. Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3 kg/m21. Uitvoeringsvorm: type I1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	25,00	F	
				kg			75,00 L
512290	320114		Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Betreft aanbrengen van vlakken met een oppervlakte van 10 m2 en groter 7. Puntstuk en/of witte vlakken3. Op een dichte bitumineuze ondergrond2. Koudplastisch markeringsmateriaal, hoeveelheid 3 kg/m21. Uitvoeringsvorm: type I1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	50,00	F	
				kg			150,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			GROENVOORZIENING				
65			INZAAIEN				
651			Inzaaien bermen				
651110	512199		Zaaaien.	m2	250,00	F	
			Betreft grasbermen kleiner dan 100 m2 aaneengesloten				
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Direct voorafgaande aan het zaaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
			Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden	kg			0,50 L
			mengsel Highway B3				
			Hoeveelheid: 1 kg/100 m2				
			Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
651140	512199		Zaaaien.	m2	250,00	F	
			Betreft bermen met bloemenmengsel kleiner dan 100				
			m2 aaneengesloten				
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Direct voorafgaande aan het zaaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
			Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden	gr			62,50 L
			mengsel B3				
			Hoeveelheid: 250 g/100 m2				
			Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
81			ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
811			Uitzet- en meetwerkzaamheden			
811110	810299		Uitzetten te frezen oppervlakte. Betreft het uitzetten van te frezen oppervlakte voorafgaand aan de werkzaamheden om plaatselijke en/of incidentele hoogteverschillen te corrigeren t.b.v. bestekspostnr.'s onder 132 , 133 en 134 In de post dient inbegrepen te zijn alle kosten voor afstemming met directie en uitcijferen van de hoogte t.b.v. freeswerkzaamheden	keer	50,00	F
811120	100199		Uitzetten werkzaamheden. Betreft het uitzetten van uit te voeren werkzaamheden in X-, Y- en Z-coördinaten In de post dient inbegrepen te zijn alle kosten voor afstemming met directie en uitcijferen van de hoogte t.b.v. freeswerkzaamheden	keer	50,00	F
812			Werkplannen en -protocollen			
8121			<u>Werkplannen</u>			
812110	810199		Opstellen boorplan. Betreft het opstellen van een boorplan t.b.v. bepalen verontreinigingssituatie asfalt en op te stellen verhardingsadvies Boorplan volgens CROW publicatie 210 Indicatie grootte wegvak tot 2000 m2 per boorplan Resultaten tenminste 6 weken voorafgaande start werkzaamheden per deelopdracht ter goedkeuring voorleggen aan de directie	st	10,00	F
812120	810199		Opstellen freesplan. Betreft het opstellen van een freesplan bij profielfrezen en vervolgens overlagen van wegvakken Het freesplan dient opgesteld te worden conform CROW-publicatie 210, "richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt". Onderdeel van het frees en overlagersplan zijn: - Inmeten van het asfalt - Opstellen (hoogte) tekening te frezen en te overlagen oppervlakken - Uitzetten te frezen en te overlagen oppervlakken Frees- en overlagersplan ter acceptatie overleggen aan de directie	st	10,00	F
8122			<u>Protocollen</u>			
812210	100111		Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. 1. Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' .1. Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerders	keer	50,00	F
813			Communicatie en coördinatie			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
813110	102399		Communiceren met derden. Betreft het informeren van belanghebbenden Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden met informatie over werkzaamheden, uitvoeringsperiode en verwachte hinder Verspreiden brieven door de aannemer Aantal bewoners en belanghebbenden tot ca. 100 per deelopdracht Eenmalig, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden.	keer	50,00	F	
813120	102399		Coördinatie en afstemming werkzaamheden derden. Betreft het coördineren en afstemmen van de door derden uit te voeren werkzaamheden overeenkomstig het gestelde in deel 3, artikel 01.11.01 van deze RAW-raamovereenkomst door middel van: - het houden van een startoverleg met alle partijen voorafgaand aan start van de uitvoering; - het houden van periodieke overleggen met alle partijen (elke 4 weken een overleg). Doel van deze overleggen is het maken van werkafspraken met alle partijen.	keer	50,00	F	
813130	102399		Toepassen VISI-systematiek. Betreft het toepassen van VISI-systematiek t.b.v. uitwisselen van bestanden Op deze post dienen alle kosten die volgen uit het toepassen van VISI-systematiek te worden verrekend	keer	5,00	F	
814			Revisie				
814120	100141		Aanleveren van revisiegegevens. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever incl. opleveringsformulier per uitgevoerde deelopdracht. Het betreft hier enkel aaneengesloten wegvakken met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 1. Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: asfaltverhardingen .1. Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: conform artikel 10.03.01 van deel 3 van deze Raamovereenkomst .1. Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen: conform NLCS .9. Revisiegegevens digitaal vastleggen op door opdrachtgever aangeleverde ondergrond Tekeningen uitwerken in kleur Aanleveren in -.pdf en -.dwg/-.dxf formaat De revisiegegevens dienen binnen 2 weken na oplevering van het werk ter goedkeuring ingediend te zijn bij de directie	keer	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
814130	100141		Aanleveren van revisiegegevens. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever incl. opleveringsformulier per uitgevoerde deelopdracht. Het betreft hier enkel aaneengesloten wegvakken met een oppervlakte van 100 tot 500 m² 1. Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: asfaltverhardingen .1. Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: conform artikel 10.03.01 van deel 3 van deze Raamovereenkomst .1. Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen: conform NLCS .9. Revisiegegevens digitaal vastleggen op door opdrachtgever aangeleverde ondergrond Tekeningen uitwerken in kleur Aanleveren in -.pdf en -.dwg/-.dxf formaat De revisiegegevens dienen binnen 2 weken na oplevering van het werk ter goedkeuring ingediend te zijn bij de directie	keer	10,00	F
814140	100141		Aanleveren van revisiegegevens. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever incl. opleveringsformulier per uitgevoerde deelopdracht. Het betreft hier enkel aaneengesloten wegvakken met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m² 1. Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: asfaltverhardingen .1. Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: conform artikel 10.03.01 van deel 3 van deze Raamovereenkomst .1. Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen: conform NLCS .9. Revisiegegevens digitaal vastleggen op door opdrachtgever aangeleverde ondergrond Tekeningen uitwerken in kleur Aanleveren in -.pdf en -.dwg/-.dxf formaat De revisiegegevens dienen binnen 2 weken na oplevering van het werk ter goedkeuring ingediend te zijn bij de directie	keer	10,00	F
814150	100141		Aanleveren van revisiegegevens. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever incl. opleveringsformulier per uitgevoerde deelopdracht. Het betreft hier enkel aaneengesloten wegvakken met een oppervlakte van 2.000 m² en groter 1. Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: asfaltverhardingen .1. Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: conform artikel 10.03.01 van deel 3 van deze Raamovereenkomst .1. Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen: conform NLCS .9. Revisiegegevens digitaal vastleggen op door opdrachtgever aangeleverde ondergrond Tekeningen uitwerken in kleur Aanleveren in -.pdf en -.dwg/-.dxf formaat De revisiegegevens dienen binnen 2 weken na oplevering van het werk ter goedkeuring ingediend te zijn bij de directie	keer	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
82			WERKZAAMHEDEN RAAMOVEREENKOMST				
821			Opstellen deelopdrachten				
821110	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	10,00	F	
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: werkzaamheden worden per deelopdracht vastgesteld Deelopdracht dient aangeleverd te worden in rsx-formaat				
821120	102299		Inmeten objecten.	keer	10,00	F	
			Betreft het per deelopdracht inmeten van de werklocatie Voorafgaand aan uitvoering van de deelopdracht dienen van alle locaties de hoeveelheden bepaald te worden Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Gegevens digitaal aanleveren in pdf en bewerkbaar format				
822			Mobiliseren materieel				
			Incl. verplaatsen van het materieel bij gecombineerde deelopdrachten				
822110	100124		Mobiliseren van materieel.	keer	10,00	F	
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel asfaltset groot, bestaande uit:				
			- personeel (4 personen) te weten:				
			1 machinist				
			1 balkman				
			2 asfaltverwerkers				
			- asfaltmachine, breedte balk groter dan 2,5 m;				
			- kleefauto incl. chauffeur;				
			- tandemtrilwals 2,5 ton incl. machinist;				
			- tandemtrilwal 8 ton incl. machinist.				
		1.	Ten behoeve van de volgende werkzaamheden aanbrengen en repareren asfaltverhardingen				
822120	100124		Mobiliseren van materieel.	keer	5,00	F	
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel asfaltset klein, bestaande uit:				
			- personeel (3 personen) te weten:				
			1 machinist/balkman				
			2 asfaltverwerkers				
			- asfaltmachine, breedte balk kleiner dan 2,5 m;				
			- kleefauto incl. chauffeur;				
			- tandemtrilwals 2,5 ton incl. machinist;				
			- tandemtrilwal 8 ton incl. machinist.				
		1.	Ten behoeve van de volgende werkzaamheden aanbrengen en repareren van asfaltverhardingen				
822130	100124		Mobiliseren van materieel.	keer	10,00	F	
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel markeringsset				
		1.	Ten behoeve van de volgende werkzaamheden aanbrengen en herstellen van markeringen				
822140	100124		Mobiliseren van materieel.	keer	5,00	F	
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel asfaltrees breed 0,50 m				
		2.	Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). onder hoofdstuk 132 en 134				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
822150	100124	 2.	Mobiliseren van materieel. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel asfaltfrees breed 1,00 m Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). onder hoofdstuk 132 en 134	keer	5,00	F
822160	100124	 2.	Mobiliseren van materieel. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel asfaltfrees breed 1,50 m Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). onder hoofdstuk 132 en 134	keer	10,00	F
822170	100124	 2.	Mobiliseren van materieel. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel asfaltfrees breed 2,10 m Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). onder hoofdstuk 132 en 134	keer	10,00	F
83			TIJDELIJKE VOORZIENINGEN			
831			Depot			
831110	101199		Inrichten depot. Betreft inrichten en instandhouden tijdelijk depot ten behoeve opslag van materialen en materieel Afmeting ca. 150 m2 Depot afzetten met bouwhekken, hoog 2,00 m Bodembescherming d.m.v. stalen rijplaten De gemeente stelt geen terrein ter beschikking	keer	10,00	F
831120	101199		Verwijderen depot. Betreft tijdelijk depot ingericht volgens bestekspostnr. 831110	keer	10,00	F
84			VERKEERSMAATREGELEN			
841			Verkeersplannen			
841110	623099		Opstellen verkeersplan. Betreft het opstellen van een verkeersplan voor een deelopdracht Opzet verkeersplan in overeenstemming met sjabloon van de opdrachtgever	st	10,00	F
841120	623003	1. .	Opstellen verkeerstekening(en). Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes conform het verkeersplan opgesteld volgens bestekspostnr. 841110 Verwacht aantal tekeningen per verkeersplan: 5	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
842			Toepassen verkeersmaatregelen Rekenvoorbeeld: Toepassen afzetting afzethek volgens bestekspostnr. <u>842210</u> : Voor dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een deelopdracht met 2 fasen. Eerste fase heeft een zijstraat en zal in 8 weken uitgevoerd zijn, de berekening: - Eén afzethek op de kopse kanten en één in de zijstraat: 3 stuks afzethek x 8 weken uitvoering = 24 keer toepassen. Tweede fase heeft alleen kopse kanten en zal 4 weken in uitvoering zijn, de berekening: - Eén afzethek op de kopse kanten: 2 stuks afzethek x 4 weken uitvoering = 8 keer toepassen In totaal: 32 keer invoeren in de deelopdracht.			
8421			<u>Toepassen vooraankondigingsborden</u>			
842110	621099		Toepassen vooraankondigingsborden. Betreft: bebording t.b.v informeren over een uitvoeringsperiode T.b.v. doorgaand (rij)verkeer Bebording aanbrengen in overleg met de directie Tekstborden 800x600 mm, voorzien van teksten in overleg met de directie Geel met zwarte opschriften en kaders Opschriften volgens ANWB Ee-alfabet Datum met plakletters te wijzigen Borden met een dubbel omgevouwen rand ,inclusief bevestigingsmiddelen Retroflecterend, klasse II Met materiaal van de aannemer Gedurende de duur van de werkzaamheden Tekstborden tenminste 2 weken voor start project aanbrengen	st	80,00	F
8422			<u>Toepassen afzettingen</u>			
842210	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: asfalteringswerkzaamheden 9. Afzethek twee planken dubbelzijdig rood-wit geblokt, lengte 2,50 m, hoogte 0,60 m, voorzien van: Bord C01/C02 Afmetingen volgens type I Retroflecterend, klasse II .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .9 Met materiaal van de aannemer Gerekend is per hek	keer	100,00	F
842220	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: asfalteringswerkzaamheden 9. Geleidebaken BB35 type B rood wit dubbelzijdig retro-reflecterend voorzien van voet .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .9 Met materiaal van de aannemer Gerekend is per schild	keer	90,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
842230	620499		Toepassen voertuigkerende barrier. Ten behoeve van: asfalteringswerkzaamheden Voertuigkerende barrier , lengte 1,00 m, breedte 0,30 m Prestatieklasse: T3 ASI waarde: B Conform NEN-EN 1317 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F
8423			<u>Toepassen omleidingsroutes</u>			
842310	620399		Toepassen omleidingsroute - start omleiding. Ten behoeve van: asfalteringswerkzaamheden Omleidingsroute op enkelbaansweg conform verkeerstekeningen volgens bestekspostnr. 841120 De route wordt aangegevens door: - Infobord begin omleiding: afm. 1000 x 1500 mm - omleidingsbord: afm. 1000 x 300 mm Kleur RAL1023 (geel) met zwarte letters en kader Retroreflecterend, klasse II Zelfstandig plaatsen op stalen palen, 2 st per bord Met materiaal van de aannemer	keer	40,00	F
842320	620399		Toepassen omleidingsroute - vervolgborden. Ten behoeve van: asfalteringswerkzaamheden Omleidingsroute op enkelbaansweg conform verkeerstekeningen volgens bestekspostnr. 841120 Borden T201 links, rechts en rechtdoor Kleur RAL1023 (geel) met zwarte letters en kader Afmeting volgens type I Retroreflecterend, klasse II Met materiaal van de aannemer	keer	200,00	F
8424			<u>Toepassen overige bebording</u>			
842410	620499		Toepassen bord opheffing parkeren/wegsleepregeling. Betreft parkeerstroken en/of -vakken die vrijgemaakt dienen te worden i.v.m. werkzaamheden Aanbrengen minimaal 1 week voor de uit te voeren werkzaamheden in overleg met directie Rechthoekig bord met daarop: - bord E04/E02, type bord afhankelijk van de situatie ter plaats - onderbord met tekst "m.u.v.....(datum)" - onderbord OB304 (wegsleepregeling) Datum met plakletters te wijzigen Kleur RAL1023 (geel) met zwarte letters en kader Afmeting volgens type I Retroreflecterend, klasse II Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F
842420	620299		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: asfalteringswerkzaamheden Rijdende afzetting conform verkeerstekening volgens bestekspostnr. 841120 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
846			Inspecteren verkeersmaatregelen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
846110	624002	1.	Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	dag	50,00	F
			Inspecteren afzettingen en voorzieningen			
		.9.	Frequentie: 1 keer/dag			
			Inspecteren omleidingsroutes			
			Frequentie: 1 keer/week			
			Elke vrijdag omleidingsroute bebording vastleggen			
			op foto (digitaal) incl. datum, per direct			
			verstrekken na vastlegging			
85			OVERIGE MAATREGELEN			
851			Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid			
8511			<u>Toepassen rijplaten</u>			
851110	101412		Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00	F
		1.	Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:			
			de werklocatie			
			Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting			
			Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste			
			14 mm dik			
			1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het			
			beoogde gebruik			
851120	101422		In stand houden rijplatenbaan.	m*d	1.000,00	F
			Onder instandhouden kunststof platen is tevens het			
			verplaatsen van de kunststof platen binnen het			
			werkvak/-terrein begrepen.			
		1.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).			
			851110			
851140	101432		Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00	F
		1.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).			
			851110			
8512			<u>Toepassen loopschotten</u>			
851210	101416		Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	50,00	F
		1.	Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid			
			van: percelen			
			Enkele rij in lengterichting van de looprichting			
			2.2. Kunststof plaat: 1000 x 2000 mm met anti-slip			
851220	101426		In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	150,00	F
			Onder instandhouden kunststof platen is tevens het			
			verplaatsen van de kunststof platen binnen het			
			werkvak/-terrein begrepen.			
		1.	Platen of schotten, aangebracht volgens			
			bestekspostnr(s). 851210			
851240	101436		Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	50,00	F
		1.	Platen of schotten aangebracht volgens			
			bestekspostnr(s). 851210			
852			Maatregelen t.b.v. veiligheid			
852110	101512		Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	50,00	F
		1.	Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten werkterrein			
		.1.	Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer			
			Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet			
			voldoen:			
			- hoogte minimaal 1,20 m			
			- gekoppelde elementen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
852120	101599		Instandhouden tijdelijke afrastering. Tijdelijke afrastering aangebracht volgens bestekspostnr. 852110 Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid met daadwerkelijke toegepaste lengte en daadwerkelijke toegepaste tijdsduur in dagen	m*d	150,00	F
852130	101532		Verwijderen tijdelijke afrastering. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 852110	m	50,00	F
852140	101512		Aanbrengen tijdelijke afrastering. Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten werkterrein Bouwhek met voet hoogte 2,00 m gekoppeld middels secu-klemmen	m	100,00	F
852150	101599		Instandhouden tijdelijke afrastering. Tijdelijke afrastering aangebracht volgens bestekspostnr. 852140 Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid met daadwerkelijke toegepaste lengte en daadwerkelijke toegepaste tijdsduur in dagen	m*d	300,00	F
852160	101532		Verwijderen tijdelijke afrastering. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 852140	m	100,00	F
853			Maatregelen t.b.v. bescherming beplanting			
8531			<u>Toepassen boombescherming</u>			
853110	101611		Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. Betreft bescherming wortelzone te bomen Bouwhek met voet 3 stuks per boom Hoogte: ten minste 2 m	st	50,00	F
853120	101611		Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. Betreft bescherming wortelzone te bomen Bouwhek met voet 4 stuks per boom Hoogte: ten minste 2 m	st	20,00	F
853130	101699		Instandhouden stamommanteling. Stamommanteling aangebracht volgens bestekspostnr. 853110 en 853120	dag	20,00	F
853140	101631		Verwijderen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 853110 en 853120	st	70,00	F
8532			<u>Toepassen stamommanteling</u>			
853210	101613		Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Uitsluitend toepassen als bescherming volgens bestekspostnr. 853110 of 853120 niet mogelijk is. E.e.a. in overleg met de directie Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m Stam beschermen tot een hoogte van 2 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.75 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainbuis	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
853220	101613	. 2.1.3.1.	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Uitsluitend toepassen als bescherming volgens bestekspostnr. 853110 of 853120 niet mogelijk is. E.e.a. in overleg met de directie Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m Stam beschermen tot een hoogte van 2 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.75 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainbuis	st	10,00	F
853230	101613	. 3.1.3.1.	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Uitsluitend toepassen als bescherming volgens bestekspostnr. 853110 of 853120 niet mogelijk is. E.e.a. in overleg met de directie Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m Stam beschermen tot een hoogte van 2 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.75 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainbuis	st	10,00	F
853240	101613	. 4.1.3.1.	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Uitsluitend toepassen als bescherming volgens bestekspostnr. 853110 of 853120 niet mogelijk is. E.e.a. in overleg met de directie Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer Stam beschermen tot een hoogte van 2 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.75-100 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainbuis	st	10,00	F
853250	101624	 1.	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 853210 , 853220 , 853230 en 853240	dag	20,00	F
853260	101633	 1.	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 853210 , 853220 , 853230 en 853240	st	40,00	F
86			INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
861		. .	Inzetten werknemers Dit betreft de inzet van werknemers gedurende normale werktijden van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur.			
8611			<u>Inzetten werknemers</u>			
861110	625001	 1.2.	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet overdag Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	250,00	F
861120	625001	 1.1.	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet overdag Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	500,00	F
861130	100501	1.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers:grondwerker	uur	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
861140	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: straatmakerskoppel	uur	40,00	F
861150	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: handwerkploeg t.b.v. uit te voeren kleine reparaties aan asfaltverhardingen incl. - personeelsbus + aanhanger voorzien van reservoir met 500 ltr. bitumenemulsie; - 4 personeelsleden uitgerust met benodigde (hand)gereedschappen; - tandemtrilwals, dienstgewicht 2,5 ton.	uur	20,00	F
861170	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: uitzetploeg/meetploeg (digitaal landmeten)	uur	20,00	F
862			Inzetten materieel Dit betreft de inzet van materieel gedurende normale werktijden van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur.			
8621			<u>Inzetten transportmiddelen</u>			
862110	100599		Inzetten verkeersbus. Verkeersbus om tijdens het reparatiewerk de hekken en borden tussentijds te verplaatsen naar nieuwe werkvakken Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	120,00	F
862120	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Laadvermogen: ten minste 5 ton .1. Zelflossend1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
862130	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Autolaadkraan 6*6 Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar1. Met hydraulische laad- en losinrichting1. Euro V1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
862140	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Autolaadkraan 4*8 Laadvermogen: ten minste 16 ton .2. Hydraulisch kipbaar1. Met hydraulische laad- en losinrichting1. Euro V1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
862150	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .9. Veeg-zuig wagen voorzien van rolbezem aan voorzijde, weerszijden roterende bezems en zuigmond. .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
862160	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .9. Wegdekreiniger type ZOAB-cleaner .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
862170	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Laadvermogen: ten minste 16 ton .2. Hydraulisch kipbaar .9. Voorzien van zogenaamde hotbox voor handmatige verwerking van asfalt .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
862180	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar .9. Met hydraulische laad- en losinrichting Voorzien van bakisolatie en kleppen aan de bovenzijde .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
8622			<u>Inzetten asfaltmaterieel</u> Mobilisatie van asfaltmaterieel wordt verrekend op bestekspostnr.'s onder 822			
862210	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 0,50 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
862220	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 1,00 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
862230	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 1,50 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
862240	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 2,10 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	F
8623			<u>Inzetten overig materieel</u>			
862310	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .2. Rupsgraafmachine minigraver .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
862320	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .1. Wielgraafmachine .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
862330	100517		Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 1 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
862340	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
862350	100599		Inzetten botsabsorber. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden botsabsorber als onderdeel van de verkeersmaatregelen Incl. verrijden tijdens de werkzaamheden Incl. aan-en afvoer Volledig modulair Conform CROW Volgens NCHRP350 Incl. plaatsen en verwijderen	uur	40,00	F
862360	100599		Inzetten borstelreiniger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Wegdekreiniger type mini ravo met staalborstels. T.b.v. het verwijderen van vastzittend en aangegroeid vuil Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
863			Toeslagen inzetten werknemers Dit betreft de toeslagen op inzet van werknemers buiten reguliere werktijden. Alleen met toestemming of op aanvraag van de directie mag buiten reguliere werktijden gewerkt worden. Werken op zondag is niet toegestaan, tenzij er sprake is van een calamiteit Toeslag = meerprijs ten opzichte van de normale inschrijvingsprijs			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
8631			<u>Toeslagen asfaltploeg</u>				
863110	100599		Toeslag asfaltploeg groot.	uur	40,00	F	
			Onregelmatigheidstoeslag voor asfaltploeg behorende				
			bij grote asfaltset (balkbreedte vanaf 2,50 m), incl.				
			kleefwagen en walsen				
			Specificatie asfaltploeg (groot) volgens de beschrijving				
			in bestekspostnr. 822110				
			Maandag t/m donderdag van 19.00 tot 7.00 uur				
			Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur				
			Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid				
863120	100599		Toeslag asfaltploeg groot.	uur	24,00	F	
			Onregelmatigheidstoeslag voor asfaltploeg behorende				
			bij grote asfaltset (balkbreedte vanaf 2,50 m), incl.				
			kleefwagen en walsen				
			Specificatie asfaltploeg (groot) volgens de beschrijving				
			in bestekspostnr. 822110				
			Zaterdag van 0.00 tot 24.00 uur				
			Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid				
863130	100599		Toeslag asfaltploeg groot.	uur	24,00	F	
			Onregelmatigheidstoeslag voor asfaltploeg behorende				
			bij grote asfaltset (balkbreedte vanaf 2,50 m), incl.				
			kleefwagen en walsen				
			Specificatie asfaltploeg (groot) volgens de beschrijving				
			in bestekspostnr. 822110				
			Zon- en feestdagen van 0.00 tot 24.00 uur				
			Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid				
863140	100599		Toeslag asfaltploeg klein.	uur	40,00	F	
			Onregelmatigheidstoeslag voor asfaltploeg behorende				
			bij kleine asfaltset (balkbreedte tot 2,50 m), incl.				
			kleefwagen en walsen				
			Specificatie asfaltploeg (klein) volgens de beschrijving				
			in bestekspostnr. 822120				
			Maandag t/m donderdag van 19.00 tot 7.00 uur				
			Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur				
			Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid				
863150	100599		Toeslag asfaltploeg klein.	uur	24,00	F	
			Onregelmatigheidstoeslag voor asfaltploeg behorende				
			bij kleineasfaltset (balkbreedte vanaf 2,50 m), incl.				
			kleefwagen en walsen				
			Specificatie asfaltploeg (tot) volgens de beschrijving in				
			bestekspostnr. 822120				
			Zaterdag van 0.00 tot 24.00 uur				
			Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid				
863160	100599		Toeslag asfaltploeg klein.	uur	24,00	F	
			Onregelmatigheidstoeslag voor asfaltploeg behorende				
			bij kleine asfaltset (balkbreedte vanaf 2,50 m), incl.				
			kleefwagen en walsen				
			Specificatie asfaltploeg (tot) volgens de beschrijving in				
			bestekspostnr. 822120				
			Zon- en feestdagen van 0.00 tot 24.00 uur				
			Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid				
8632			<u>Toeslagen verkeersploeg</u>				
863210	100599		Toeslag verkeersploeg.	uur	40,00	F	
			Onregelmatigheidstoeslag voor verkeersploeg t.b.v.				
			aanbrengen, instandhouden en verwijderen van kleine				
			verkeersmaatregelen (voet-, fietspaden en woonstraten)				
			Maandag t/m donderdag van 19.00 tot 7.00 uur				
			Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur				
			Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
863220	100599		Toeslag verkeersploeg. Onregelmatigheidstoeslag voor verkeersploeg t.b.v. aanbrengen, instandhouden en verwijderen van kleine verkeersmaatregelen (voet-, fietspaden en woonstraten) Zaterdag van 0.00 tot 24.00 uur Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid	uur	24,00	F
863230	100599		Toeslag verkeersploeg. Onregelmatigheidstoeslag voor verkeersploeg t.b.v. aanbrengen, instandhouden en verwijderen van kleine verkeersmaatregelen (voet-, fietspaden en woonstraten) Zon- en feestdagen van 0.00 tot 24.00 uur Dit betreft uitsluitend de toeslag op arbeid	uur	24,00	F
8633			<u>Toeslagen personeel avond/nacht</u> Maandag t/m donderdag van 19.00 tot 7.00 uur Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur			
863310	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet 's nachts Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	20,00	F
863320	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet 's nachts Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	40,00	F
863330	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers:grondwerker	uur	40,00	F
863340	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers:straatmakerskoppel	uur	20,00	F
863350	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers:handwerkploeg t.b.v. uit te voeren kleine reparaties aan asfaltverhardingen incl. - personeelsbus + aanhanger voorzien van reservoir met 500 ltr. bitumenemulsie; - 4 personeelsleden uitgerust met benodigde (hand)gereedschappen; - tandemtrilwals, dienstgewicht 2,5 ton.	uur	20,00	F
8634			<u>Toeslagen personeel zaterdag</u> Zaterdag van 0.00 tot 24.00 uur			
863410	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet op zaterdag Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	12,00	F
863420	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet op zaterdag Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	24,00	F
863430	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers:grondwerker	uur	24,00	F
863440	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers:straatmakerskoppel	uur	12,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
863450	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:handwerkploeg t.b.v. uit te voeren kleine reparaties aan asfaltverhardingen incl. - personeelsbus + aanhanger voorzien van reservoir met 500 ltr. bitumenemulsie; - 4 personeelsleden uitgerust met benodigde (hand)gereedschappen; - tandemtrilwals, dienstgewicht 2,5 ton.	uur	12,00	F
8635			<u>Toeslagen personeel zon- en feestdagen</u> Zon- en feestdagen van 0.00 tot 24.00 uur			
863510	625001	3.	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet op zaterdag .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	24,00	F
863520	625001	3.	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet op zaterdag .1. Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	24,00	F
863530	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:grondwerker	uur	24,00	F
863540	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:straatmakerskoppel	uur	12,00	F
863550	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:handwerkploeg t.b.v. uit te voeren kleine reparaties aan asfaltverhardingen incl. - personeelsbus + aanhanger voorzien van reservoir met 500 ltr. bitumenemulsie; - 4 personeelsleden uitgerust met benodigde (hand)gereedschappen; - tandemtrilwals, dienstgewicht 2,5 ton.	uur	12,00	F
864			Toeslagen inzetten materieel Dit betreft de toeslagen op inzet van materieel buiten reguliere werktijden. Alleen met toestemming of op aanvraag van de directie mag buiten reguliere werktijden gewerkt worden. Toeslag = meerprijs ten opzichte van de normale inschrijvingsprijs			
8641			<u>Toeslagen inzet transportmaterieel avond/nacht</u> Maandag t/m donderdag van 19.00 tot 7.00 uur Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur			
864110	100599		Inzetten verkeersbus. Verkeersbus om tijdens het reparatiewerk de hekken en borden tussentijds te verplaatsen naar nieuwe werkvakken Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
864120	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Laadvermogen: ten minste 5 ton .1. Zelflossend .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F	
864130	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Autolaadkraan 6*6 Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F	
864140	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Autolaadkraan 4*8 Laadvermogen: ten minste 16 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F	
864150	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .9. Veeg-zuig wagen voorzien van rolbezem aan voorzijde, weerszijden roterende bezems en zuigmond. .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F	
864160	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .9. Wegdekreiniger type ZOAB-cleaner .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F	
864170	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Laadvermogen: ten minste 16 ton .2. Hydraulisch kipbaar .9. Voorzien van zogenaamde hotbox voor handmatige verwerking van asfalt .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
864180	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar .9. Met hydraulische laad- en losinrichting Voorzien van bakisolatie en kleppen aan de bovenzijde . . .1. . . Euro V1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F	
8642			<u>Toeslagen inzet transportmaterieel zaterdag</u> Zaterdag van 0.00 tot 24.00 uur				
864210	100599		Inzetten verkeersbus. Verkeersbus om tijdens het reparatiewerk de hekken en borden tussentijds te verplaatsen naar nieuwe werkvakken Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F	
864220	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Laadvermogen: ten minste 5 ton .1. Zelflossend1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F	
864230	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Autolaadkraan 6*6 Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar . .1. . . . Met hydraulische laad- en losinrichting . . .1. . . Euro V1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F	
864240	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Autolaadkraan 4*8 Laadvermogen: ten minste 16 ton .2. Hydraulisch kipbaar . .1. . . . Met hydraulische laad- en losinrichting . . .1. . . Euro V1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F	
864250	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .9. Veeg-zuig wagen voorzien van rolbezem aan voorzijde, weerszijden roterende bezems en zuigmond. . . .1. . . Euro V1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
864260	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .9. Wegdekreiniger type ZOAB-cleaner1. Euro V1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
864270	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Laadvermogen: ten minste 16 ton .2. Hydraulisch kipbaar9. Voorzien van zogenaamde hotbox voor handmatige verwerking van asfalt1. Euro V1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
864280	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar9. Met hydraulische laad- en losinrichting Voorzien van bakisolatie en kleppen aan de bovenzijde1. Euro V1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
8643			<u>Toeslagen inzet transportmaterieel zon- en feestdagen</u> Zon- en feestdagen van 0.00 tot 24.00 uur			
864310	100599		Inzetten verkeersbus. Verkeersbus om tijdens het reparatiewerk de hekken en borden tussentijds te verplaatsen naar nieuwe werkvakken Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
864320	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Laadvermogen: ten minste 5 ton .1. Zelflossend1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
864330	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Autolaadkraan 6*6 Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar1. Met hydraulische laad- en losinrichting1. Euro V1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
864340	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Autolaadkraan 4*8 Laadvermogen: ten minste 16 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
864350	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .9. Veeg-zuig wagen voorzien van rolbezem aan voorzijde, weerszijden roterende bezems en zuigmond. .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
864360	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .9. Wegdekreiniger type ZOAB-cleaner .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
864370	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Laadvermogen: ten minste 16 ton .2. Hydraulisch kipbaar .9. Voorzien van zogenaamde hotbox voor handmatige verwerking van asfalt .1. Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
864380	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .2. Hydraulisch kipbaar .9. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Voorzien van bakisolatie en kleppen aan de bovenzijde Euro V .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
8644			<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel avond/nacht</u> Maandag t/m donderdag van 19.00 tot 7.00 uur Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur			
864410	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 0,50 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
864420	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 1,00 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F	
864430	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 1,50 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F	
864440	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 2,10 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F	
864450	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 3,80 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F	
8645			<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel zaterdag</u> Zaterdag van 0.00 tot 24.00 uur				
864510	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 0,50 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	F	
864520	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 1,00 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	F	
864530	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 1,50 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F	
864540	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 2,10 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F	
864550	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 3,80 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F	
8646			<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel zon- en feestdagen</u> Zon- en feestdagen van 0.00 tot 24.00 uur				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
864610	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 0,50 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	F	
864620	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 1,00 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	F	
864630	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 1,50 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F	
864640	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 2,10 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F	
864650	100599		Inzetten asfaltfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Asfaltfrees rolbreedte 3,80 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F	
8647			<u>Toeslagen inzet overig materieel avond/nacht</u> Maandag t/m donderdag van 19.00 tot 7.00 uur Vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur				
864710	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .2. Rupsgraafmachine minigraver .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F	
864720	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .1. Wielgraafmachine .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F	
864730	100517		Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 1 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
864740	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .2. Hydraulisch kipbaar1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
864750	100599		Inzetten botsabsorber. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden botsabsorber als onderdeel van de verkeersmaatregelen Incl. vrijrijden tijdens de werkzaamheden Incl. aan-en afvoer Volledig modulair Conform CROW Volgens NCHRP350 Incl. plaatsen en verwijderen	uur	20,00	F
864760	100599		Inzetten borstelreiniger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden T.b.v. het verwijderen van vastzittend en aangegroeid vuil Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
864770	100599		Inzetten compressor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
8648			<u>Toeslagen inzet overig materieel zaterdag</u> Zaterdag van 0.00 tot 24.00 uur			
864810	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .2. Rupsgraafmachine minigraver1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	F
864820	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .1. Wielgraafmachine1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
864830	100517		Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 1 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
864840	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .2. Hydraulisch kipbaar1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
864850	100599		Inzetten botsabsorber. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden botsabsorber als onderdeel van de verkeersmaatregelen Incl. vrijrijden tijdens de werkzaamheden Incl. aan-en afvoer Volledig modulair Conform CROW Volgens NCHRP350 Incl. plaatsen en verwijderen	uur	12,00	F	
864860	100599		Inzetten borstelreiniger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden T.b.v. het verwijderen van vastzittend en aangegroeid vuil Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	F	
864870	100599		Inzetten compressor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	F	
8649			<u>Toeslagen inzet overig materieel zon- en feestdagen</u> Zon- en feestdagen van 0.00 tot 24.00 uur				
864910	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .2. Rupsgraafmachine minigraver . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	F	
864920	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .1. Wielgraafmachine . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F	
864930	100517		Inzetten van een wiellader. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 1 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F	
864940	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .2. Hydraulisch kipbaar1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
864950	100599		Inzetten botsabsorber. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden botsabsorber als onderdeel van de verkeersmaatregelen Incl. vrijrijden tijdens de werkzaamheden Incl. aan-en afvoer Volledig modulair Conform CROW Volgens NCHRP350 Incl. plaatsen en verwijderen	uur	12,00	F
864960	100599		Inzetten borstelreiniger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden T.b.v. het verwijderen van vastzittend en aangegroeid vuil Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	F
864970	100599		Inzetten compressor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	12,00	F
87			OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
871			Straatpotten en opbouwgarmituur.			
871110	283862		Op hoogte brengen opbouwgarmituur. Betreft straatpotten binnen het werkgebied Ten behoeve van brandkranen, afsluiters, peilbuizen etc. 5. Straatpot op hoogte brengen 3. Met inbegrip van markeringstegel	st	20,00	F
88			ONDERZOEKEN			
881			Verhardingsonderzoeken			
8811			<u>Nemen boorkernen</u>			
881110	810199		Nemen boorkern in asfalt. Betreft boring t.b.v. bepaling laagopbouw naar soort en dikte Diepte boring: tot 150 mm Inclusief PAK-detectoronderzoek per asfaltlaag Rapportage digitaal aanleveren aan directie	st	200,00	F
881120	810199		Nemen boorkern in asfalt. Betreft boring t.b.v. bepaling laagopbouw naar soort en dikte Diepte boring: 150 tot 300 mm Inclusief PAK-detectoronderzoek per asfaltlaag Rapportage digitaal aanleveren aan directie	st	100,00	F
881130	810199		Nemen boorkern in asfalt. Betreft boring t.b.v. uitvoeren bepaling laagopbouw naar soort en dikte van asfalt en funderingsmateriaal Diepte boring: 300 mm en groter Inclusief PAK-detectoronderzoek per asfaltlaag Rapportage digitaal aanleveren aan directie	st	250,00	F
8812			<u>Uitvoeren teerhoudendheidsonderzoek</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
881210	810199		DLC-Analyse PAK van asfalt. Betreft onderzoek d.m.v. analyse met de DLC-methode van het gehalte aan PAK (10 VROM) in de afzonderlijke asfaltlagen. Inclusief PAK-detector-onderzoek. Uitvoering en rapportage door RVA-geaccrediteerd laboratorium (conform NEN-EN-ISO/IEC17025) Uitvoering conform CROW-publicatie 210 Verrekening vind plaats per analyse. Inclusief schriftelijke rapportage van de onderzoeksresultaten per deelopdracht	st	10,00	F
881220	810199		HPLC-Analyse PAK van asfalt. Betreft onderzoek d.m.v. analyse met de HPLC-methode van het gehalte aan PAK (10 VROM) in de afzonderlijke asfaltlagen. Inclusief PAK-detector-onderzoek. Uitvoering en rapportage door RVA-geaccrediteerd laboratorium (conform NEN-EN-ISO/IEC17025) Uitvoering conform CROW-publicatie 210 Verrekening vind plaats per analyse. Inclusief schriftelijke rapportage van de onderzoeksresultaten per deelopdracht	st	10,00	F
8813			<u>Uitvoeren asbestonderzoek</u>			
881310	810199		Asbest-analyse funderingsmateriaal. Betreft het inspecteren en nemen van monsters volgens NEN 5897 en het vervolgens uitvoeren van een analyse volgens NEN 5898 van de fundering uit de boorkern. Uitvoering en rapportage door RVA-geaccrediteerd laboratorium (conform NEN-EN-ISO/IEC17025) Uitvoering conform CROW-publicatie 210 Verrekening vind plaats per analyse. Inclusief schriftelijke rapportage van de onderzoeksresultaten per deelopdracht	st	10,00	F
8814			<u>Adviezen</u>			
881410	810199		Opstellen verhardingsadvies. Betreft het opstellen van verhardingsadvies t.b.v. bepaling benodigde wegconstructie Opstellen verhardingsadvies o.b.v. boorkernen volgens bestekspostnr. 8811 en door gemeente Westland aan te leveren uitgangspunten zoals, verkeersgegevens, levensduur, e.d. Advies onderbouwen middels OIA-berekeningen Indicatie grootte wegvak tot 500 m2 per verhardingsadvies Uitgangspunten, rekenresultaten en advies vastleggen in een rapportage en deze tenminste 6 weken voorafgaande start werkzaamheden per deelopdracht ter goedkeuring voorleggen aan directie	st	10,00	F

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In tegenstelling tot het in artikel 49 Beslechting van geschillen van de UAV 2012 vernoemde, zullen alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige opdracht dan wel van nadere opdrachten, die daarvan het gevolg mochten zijn, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter, tenzij partijen nader schriftelijk overeenkomen het geschil te laten beslechten door arbitrage.
- 04 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022 en indien van toepassing de Addenda Handboek Bomen 2022.
Het Handboek Bomen 2018 is tegen betaling van € 195,- verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen.
De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen de onder lid 01 genoemde Standaard RAW Bepalingen en het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden gegevens over de bodem en ondergrond ingewonnen die de gemeente Westland als bronhouder dient te leveren aan de LV BRO, conform de wet BRO. In uw aanbieding dient u de digitale levering van deze gegevens namens de gemeente Westland binnen de wettelijke termijn van 20 werkdagen op te nemen. De gemeente zal u, of een eventuele onderaannemer, hiertoe per project machtigen in het BRO-bronhoudersportaal. U dient zelf toegang middels e-herkenning 2+ zorg te dragen. Daarnaast vragen wij uw ondersteuning, in geval van terugmeldingen op de door u ingewonnen gegevens, in de aanbieding op te nemen voor een periode van 1 jaar na levering van de gegevens.

01 01 14 Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst en Risico

- 01 Het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst/risico bedraagt totaal 14% bij afwijking rapporten / meer- en minderwerk op basis van offerte
- 02 Het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst/risico bedraagt totaal 12% bij afwijking rapporten / meer- en minderwerk bij afwijking.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds twee weken later.

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

HFD PAR ART LID

01 04 01 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 In aanvulling op 01.05.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie in tweevoud binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen.

Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel het werk

- 02 De aannemer factureert digitaal door facturen éénmalig in PDF -formaat te mailen aan:
facturen@gemeentewestland.nl.

De declaratie dient te worden gericht aan:
Gemeente Westland
Team ingenieursbureau van het cluster Ruimte
T.a.v. ###
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

- projectnummer
- verplichtingenummer
- de datum van geleverde dienstverlening
- het btw-bedrag
- btw-nummer van aannemer
- KvK-nummer van aannemer
- Bankrekeningnummer van aannemer

onder vermelding van besteknummer en omschrijving, en indien van toepassing opdrachtnummer, en overige door de opdrachtgever aangegeven kenmerken. Indien deze kenmerken ontbreken vindt geen betaling plaats en zal de factuur worden geretourneerd.

01 08 Bijdragen**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen**01 09 01 Algemeen**

- 01 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanig maatregelen, dat de brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.
- 02 De bovenkant van alle in de verharding op te nemen straatpotten van brandkranen, afsluiters e.d. mag ten hoogste 5 mm lager liggen dan de bovenkant van de direct aansluitende verharding en mag daar niet boven uitkomen
- 03 De aannemer dient bij zijn werkzaamheden rekening te houden met de aanwezigheid van particuliere kabels en leidingen. De ligging dient in overleg met de aanwonenden vastgesteld te worden.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- per deelopdracht zal een lijst met in elkander grijpende werkzaamheden worden verstrekt.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer e.a.**01 12 01 Algemeen**

- 03 Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen door de uitvoering van de werkzaamheden wordt gehinderd, dient de aannemer minimaal 2 weken voorafgaand de betrokkenen schriftelijk te informeren. De directievoerder dient van ieder schrijven een kopie te ontvangen.
- 04 Aan de eigenaars en/of gebruikers van de aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke uit de werkzaamheden voortvloeit, zo veel mogelijk te beperken.
- 05 Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen de vereiste verkeersmaatregelen inclusief eventuele omleidingen te zijn getroffen en te zijn goedgekeurd door de directievoerder.
- 06 Voorafgaand aan iedere afsluiting dient de aannemer een verkeersplan bij de directievoerder ter goedkeuring in te dienen. Deze plannen dienen uiterlijk 1 week voorafgaand aan de afsluiting te zijn goedgekeurd. De aannemer houdt rekening met minimaal 8 werkdagen voor de goedkeuring van de directievoerder UAV en de opdrachtgever.
- 07 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer, omgeving en bereikbaarheid gegeven opdrachten van de directievoerder niet nakomt of de hiervoor geldende voorschriften niet naleeft, zal per geval en per kalenderdag een korting op de aanneemsom worden toegepast ter grootte van € 750,00. Deze korting wordt verbeurd zonder in gebreke stelling.
- 08 Het plaatsen van keten, auto's, diepladers en ander materieel welke niet direct bij de werkzaamheden betrokken zijn, op trottoirs, in plantsoen, rijwielpaden e.d. is niet toegestaan. Deze dienen op de eerste aanzegging van de directievoerder te worden verwijderd. Bij het niet direct naleven van deze aanwijzing wordt een korting op de aanneemsom toegepast ter grootte van € 500,00. Deze korting wordt verbeurd zonder in gebreke stelling.
- 09 De aannemer dient maatregelen te nemen om te voorkomen dat vervuiling van wegen plaatsvindt, waarover transporten t.b.v. het werk gaan.
Indien vervuiling, ondanks de genomen maatregelen toch optreedt, dient deze vervuiling op de openbare wegen binnen zijn werkterrein en op de route tussen werkterrein en de aangewezen depots, aan het eind van de werkdag te worden gereinigd, desnoods met toevoeging van water. Indien het tot het oordeel van de directievoerder niet voldoende schoon is moet deze bewerking worden herhaald tot genoegdoening van de directievoerder. De kosten welke hiermee gemoeid zijn worden geacht te zijn inbegrepen in de bestekspost 929990 "Uitvoeringskosten".
- 10 In aanvulling op par. 15 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer gevaarlijke stoffen op het werkterrein op te slaan volgens de richtlijnen van het Ministerie van VROM (publicatie PGS 15).

HFD PAR ART LID

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

- 01 Tijdelijke opslag van in het werk vrijkomende en opnieuw te gebruiken materialen dient te geschieden binnen de grenzen van het werk.
- 02 De opslag van bouwstoffen e.d. is met nadruk niet toegestaan in bestaande plantsoenen.
- 03 Het inrichten van een terrein voor voorzieningen/opslag materialen van de aannemer geschiedt in nader overleg met de directievoerder. De opdrachtgever wijst of stelt geen terrein beschikbaar. Alle voor de uitvoering benodigde bouwstoffen dan wel uitkomende bouwstoffen, niet opslaan binnen 1,50 m uit de buitenkant van de verharding van de rijbaan of 0,75 m uit de kant van fietspaden. Opslaghoogte materialen in tijdelijke depots maximaal 2,0 m.
- 04 Indien de voegen vol zitten moet overtollig (breker)zand binnen 5 werkdagen na het verzoek hiertoe door de opdrachtgever worden verwijderd op kosten van de aannemer.
- 05 Opslag van palen, (verkeers)borden en dergelijke direct opslaan op een tijdelijk afsluitbaar depot binnen de grenzen van het werk i.v.m. beschadigingen.
- 06 Alle losse materialen welke uit het werk zijn vrijgekomen dan wel nieuw zijn geleverd, dienen te allen tijde binnen bouwhekken in depot te worden opgeslagen.

01 12 04 Veiligheidskleding

- 06 Het personeel van de aannemer moet te allen tijde correcte en goed functionerende veiligheidskleding (met name de bescherming, zichtbaarheid en retroreflexie) als bedoeld in artikel 01.12.04 van de Standaard, dragen.
Als het personeel welke wordt ingezet door de aannemer met inbegrip van zijn onderaannemers geen of niet correcte veiligheidskleding draagt als bedoeld in artikel 01.12.04 van de Standaard gedurende de gehele periode van de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dan kan de directievoerder besluiten een korting toepassen als bedoeld in lid 07.
- 07 Omdat de opdrachtgever grote waarde hecht aan veiligheid op het werk, geldt in aanvulling op artikel 01.12.04 van de Standaard het volgende:
Als de aannemer de ter zake van veiligheidskleding of vanwege de directievoerder gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdenvijftig euro (€ 450,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 Maatregelen in het belang van het verkeer

- 01 Tijdens de spitsuren van 07.00 tot 09.30 uur en van 15.30 tot 19.00 uur en in geval van te verwachten verhoogde verkeersintensiteiten ten gevolge van vakanties, feestdagen, calamiteiten e.d. mag op de voor het verkeer opengestelde gedeelten van de rijbaan niet op een zodanige wijze worden gewerkt dat de doorgang van het verkeer wordt belemmerd.
- 02 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden omstandigheden als bedoeld in lid 01 zich voordoen, de werkzaamheden zo spoedig mogelijk beëindigen en de tijdelijke afzetting buiten gebruik stellen.

01 12 07 Bereikbaarheid woningen, garages, bedrijven en winkelpanden etc.

- 01 De aannemer draagt zorg dat de betrokken percelen, garages en parkeerterreinen te allen tijde bereikbaar zijn voor voetgangers.
- 03 Ter vervanging van een opgebroken voetpad moeten tijdelijk kunststof loopplanken worden gelegd met een minimale breedte van 1,20 meter. Deze loopplanken zodanig aanleggen dat ook mindervaliden met rolstoelen en/of invalidenwagens hiervan gebruik kunnen maken. De loopplanken moeten netjes aansluiten op elkaar en op het begin en het eind van de (nog) aanwezige verharding. Ook moeten nette verbindingen gemaakt worden tussen zijpaden, deuren en nooduitgangen van de aanliggende percelen.
- 04 Gebreken aan de loopplanken-baan moeten terstond door de aannemer hersteld worden. Voor deze werkzaamheden wordt geen vergoeding in de vorm van meer- of extra werk geaccepteerd.

HFD PAR ART LID

01 12 08 Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten

- 01 I.v.m. de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven in de omgeving mag max. 40 m straatlengte en 1 kruispunt of aansluiting van een zijstraat ontstaan zijn van verharding, overige lengte, met een maximum van in totaal 60 m opbreking, dient voorzien te zijn van rijplaten.
- 02 De bereikbaarheid en werking van brandkranen enz. moet te allen tijde verzekerd blijven. De aannemer dient de aanwezigheid van brandkranen en andere blusvoorzieningen in het werkterrein te inventariseren en te markeren in het werk.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in art. 01.17.07 van de Standaard resp. deel 3 van dit bestek;
 - verkeersplan als bedoeld in art. 62.13.02 van de Standaard;
 - legplan asfaltwapening als bedoeld in art. 81.03.01 van de Standaard;
 - plan voor het omgaan met vrijkomend asfalt als bedoeld in art. 81.13.02 van de Standaard;
 - werkplan en logboek bestratingswerk als bedoeld in art. 83.13.02 van de Standaard resp. deel 3 van dit bestek;

01 13 09 Uitzetten

- 01 Op het terrein voorkomende meetpunten van de meetkundige grondslag alsmede overige vaste punten van opdrachtgever en/of derden moeten voor beschadiging worden gevrijwaard en mogen alleen na overleg met de directie worden verplaatst of verwijderd.
- 02 De aannemer dient, bij beschadiging of het in ongerede geraken van bedoelde meetpunten, hiervan direct melding te doen bij de directie. De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat de meetpunten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen worden teruggeplaatst. Het herplaatsen van deze meetpunten mag uitsluitend in tegenwoordigheid en na uitdrukkelijke toestemming van de directie geschieden.
- 03 De aannemer zal, in aanvulling op paragraaf 28 van de UAV 2012 uitzetten:
- bij wegen : richtings- en hoogtepiketten op een onderlinge afstand van max. 25 m.
 - bij watergangen : richtings- en hoogtepiketten op een onderlinge afstand van max. 50 m.
 - bij kunstwerken : richtings- en hoogtepiketten in (het verlengde van) de aslijn.
 - bij bogen : de tangentpunten, middenboogpunt en een voldoende aantal tussenpunten ter beoordeling van de toezichthouder.

01 14 Bouwstoffen**01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
 - voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
 - voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in

HFD PAR ART LID

lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

01 14 08 Door de aannemer te leveren bouwstoffen

- 01 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen dient de aannemer op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:
- omschrijving bouwstof met hoeveelheid;
 - datum aanvoer/afvoer/goedkeuring;
 - bestekspostnr. waarvoor bouwstof bestemd is/was.

01 14 10 DUURZAAM ASFALT

- 01 Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (% m/m) staat op <https://moederbestek.nl/product/asfalt/>
- 02 Duurzaam asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op <https://moederbestek.nl/product/asfalt/>
De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

01 15 Garantie

01 15 01 Algemeen

- 02 Naast de garanties genoemd in de Standaard wordt voor de volgende onderdelen van het werk een garantie verlangd:

onderdeel	tijdsduur na oplevering
- wegenverf	6 maanden
- thermoplastisch markeringsmateriaal	2 jaar

- 03 De aannemer staat er voor in dat de in lid 02 aangegeven gegarandeerde onderdelen vrij zijn van zichtbare en onzichtbare gebreken en dat deze goed functioneren.
De aannemer zal op eerste aanzegging en tot genoegen van de opdrachtgever, voor eigen rekening, alle voorkomende gebreken aan de gegarandeerde onderdelen herstellen cq elk gebrekkig functioneren van de gegarandeerde onderdelen verhelpen.
Niet onder de garantie vallen gebreken van cq gebrekkig functioneren ten gevolge van:
- normale slijtage
 - onjuist onderhoud
 - naar aard en aantal kleine onvolkomenheden, tenzij dit afbreuk doet aan het bouwwerk;
 - molest, en voor zover van toepassing overstroming, stuifsnieuw en/of wind met een snelheid groter dan 17,1 m/sec.
- 04 Als de aannemer van mening is dat het gebrek (cq het gebrekkig functioneren) aan een ontwerpfout te wijten is, dient hij het gebrek niettemin terstond te verhelpen. De aannemer heeft wel recht op vergoeding van de kosten van herstel of vervanging indien hij aannemelijk maakt dat het gebrek een gevolg is van een fout in het ontwerp, mits dit ontwerp niet van hem afkomstig is en hij zijn waarschuwingsplicht niet heeft verzaakt.
- 05 Paragraaf 01.15 van de Standaard en paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 zijn niet op de in lid 01 genoemde garanties van toepassing. De garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering en de verplichtingen van de aannemer gedurende de onderhoudstermijn.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 02 CAR-Verzekering

- 01 De opdrachtgever sluit een CAR-verzekering af. Deze verzekering is bedoeld voor hemzelf én voor de architect(en), adviseurs, constructeurs, aannemers en onderaannemers. De opdrachtgever betaalt hiervoor.
- 02 De CAR-verzekering geldt vanaf de start van het werk op de bouwplaats tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 Het verzekerde bedrag is het totale bedrag van de aannemingssom. Daarbij komen de kosten van leveranties van de opdrachtgever of directie, én de kosten van experts, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de btw.
- 04 Een kopie van de verzekering en de voorwaarden zit als bijlage bij het bestek. De aannemer moet de inhoud kennen en zich aan de afspraken houden.
- 05 De aannemer blijft volledig verantwoordelijk voor schade, ook als er een CAR-verzekering is. Hij moet alle schade herstellen en het werk volgens het bestek opleveren..
- 06 Het eigen risico van de CAR-verzekering is voor rekening van de aannemer. Ook schade of claims die niet verzekerd zijn, maar waarvoor de aannemer volgens het bestek wel verantwoordelijk is, betaalt hij zelf.
- 07 Als er schade is, of een claim binnenkomt, moet de aannemer dit meteen melden aan de directie.
- 08 De directie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 Als de opdrachtgever geld krijgt van de verzekering, betaalt hij dat aan de aannemer, afhankelijk van hoe ver het herstel van de schade is. Alleen met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het geld aan iemand anders worden betaald.
- 10 Als de schade niet (volledig) wordt vergoed door de verzekering, hoeft de opdrachtgever de aannemer geen schadevergoeding te betalen
- 11 De CAR-verzekering is een primaire verzekering. Dat betekent dat deze verzekering als eerste geldt bij schade.

01 16 03 Overige verzekeringen door de aannemer

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012, moeten de aannemer en de onderaannemers zelf zorgen voor een WAM-verzekering. Deze verzekering moet schade door wettelijke aansprakelijkheid dekken als gevolg van het gebruik van aannemersmaterieel bij het uitvoeren van het werk. Als dit soort materieel wordt gebruikt, moet ook de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder in de verzekering zijn opgenomen. Schade aan ondergrondse kabels, leidingen en dergelijke mag niet van de verzekering worden uitgesloten. Op verzoek van de directie moet een kopie van het geldige verzekeringsbewijs worden gegeven.
- 02 Schade en het eigen risico die niet door de verzekeringen wordt vergoed, moet worden betaald door de partij die verantwoordelijk is voor de schade.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 01 Vrijgekomen materialen**

- 02 De eventueel naar het gemeentelijk opslagterrein te vervoeren vrijkomende materialen dienen door de aannemer op aanwijzing van de beheerder gelost en in opslag weggezet te worden.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
 - teerhoudend asfalt.

HFD PAR ART LID

01 17 08 Bewijs van ontvangst**02 Registratie vervoer:**

- a. De aannemer draagt zorg voor vervoersregistratie van alle af te voeren materialen. Deze registratie dient binnen 5 werkdagen aan de directie te worden overhandigd.
- b. In de vervoersregistratie dient te zijn opgenomen:
 - naam transporteur met kenteken en wagennummer
 - datum en tijden van vertrek en aankomst
 - soort lading en globale hoeveelheid gemeten in middelen van vervoer of tonnage
 - plaats van bestemming van de ladingIn geval van asfalt, puin, bestratingmaterialen e.d. dient tevens te zijn opgenomen:
 - afschrift van de weegbon van een geijkte weegbrug
- c. op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
 - het bruto en netto weegresultaat
 - het kenteken
 - de datum en tijdstippen van de weging

01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegebouw, grondbouw en werken."
- 02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.
- 03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 13 Vrijgekomen teerhoudende materialen

- 01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend afval.

01 18 Beschermen te handhaven vegetatie**01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 06 In afwijking op artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt alle vegetatie binnen het werkgebied beschouwd als te handhaven vegetatie, tenzij deze vegetatie als te verwijderen is aangemerkt.
- 07 Voor het geval een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden gesnoeid, geschiedt dit in overleg met de directie, zonder toestemming wordt dit beschouwd als schade aan bomen.
- 08 In geval dat schade ontstaan is aan bomen geeft de directie deskundigen de opdracht de schade te herstellen.

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

- 02 In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard dienen de te treffen maatregelen ten behoeve van bescherming bomen genomen te worden conform de meest recente uitgave van het Handboek Bomen van het Norm Instituut Bomen
- 03 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard artikel 01.18.02. lid 01 wordt bepaald dat ontgravingen in overleg met directie binnen de wortelzone van te handhaven bomen zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur, te zijn aangevuld.
- 04 Het is niet toegestaan opslag van enige zin binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen te hebben. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de directie en na het nemen van maatregelen ter voorkoming van wortel- en boomschade kan opslag toegestaan worden.

HFD PAR ART LID

01 18 03 Melden van schade

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.03 van de Standaard dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

01 18 04 Schadevergoeding

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- honderd euro (€ 100,=) per m² struiken of vaste planten;
 - twintig euro (€ 20,=) per m² gras of kruidenvegetatie.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 05 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging van bomen, vastgesteld volgens de methode van de NVTB, met een minimum van € 500,00 per gebeurtenis.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

- 04 Ter verduidelijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 wordt bepaald dat onder kruidachtige vegetatie ook "vaste planten" wordt verstaan.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht**

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 48 uur na de afroep aan te nemen met de uit te voeren werkzaamheden.

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

- 01 De Gemeente heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 100). De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

01 23 Communicatie

HFD PAR ART LID

01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek

- 01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in dit bestek voorgeschreven.
- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard wordt onder documenten verstaan alle volgens dit bestek uit te wisselen documenten.
- 07 De aannemer verwerkt en/of beantwoordt de in VISI aangeboden (basis)documenten en/of berichten binnen de in een VISI-bericht aangegeven termijn.

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Tenminste 1 maal per 6 weken (of zo vaak als zij dit voor een goede uitvoering nodig acht) houdt de directie een bouwvergadering. De aannemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn.
- 03 In aanvulling op de in lid 01 genoemde bouwvergaderingen, kan de directie of de aannemer werkbesprekingen beleggen. Bij deze werkbespreking dient tenminste de uitvoerder van het werk aanwezig te zijn.
De frequentie van deze werkbesprekingen is ter beoordeling van de directie.
- 04 De aannemer verzorgt de verslaglegging en verspreiding van de notulen van deze besprekingen.
- 05 Ten behoeve van het vaststellen, de uitvoering en de coördinatie van de werkzaamheden dient structureel werkoverleg te worden gehouden met de directie. Dit overleg vindt tweewekelijks plaats op initiatief van de aannemer. Verslaglegging van dit overleg wordt verzorgd door de aannemer. De kosten voor het voeren van het structurele werkoverleg en verslaglegging worden geacht in de inschrijvingsstaat in het percentage uitvoeringskosten te zijn opgenomen.
- 06 Ten behoeve van deze werkbesprekingen en bouwvergaderingen zorgt de aannemer voor een geschikte ruimte.

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard**10 0 Werk algemene aard, algemeen****10 01 BEGRIPPEN****10 01 06 GEBRUIKEN PROJECTENMODULE VAN MOEDERBESTEK.NL**

- 01 Betreft het gebruiken van de Projectenmodule van BouwCircular op www.moederbestek.nl met het doel om aan te tonen dat is voldaan aan:

- de duurzaamheidscriteria m.b.t. de te leveren en/of te verwijderen producten
- de eisen aan de emissies van voertuigen, mobiele en stationaire werktuigen en bouwlogistiek.

De aannemer krijgt een inlogcode voor het werk. Binnen de Projectenmodule doet de aannemer het volgende:

- aanmelden van leveranciers zodat deze de mate van circulariteit en de MKI-waarde van de toe te passen producten kunnen invullen;
- uploaden van:

- Afleverbonnen van nieuw geleverde materialen
- Duurzaamheidscertificaten/LCA's van leveranciers van nieuw geleverde producten
- Weegbonnen van verwijderde materialen
- Aflever-, verkoopbonnen van hergebruikte (deel)producten
- Certificaten van recyclebedrijven

- invullen van hoeveelheden (tonnen) van verwerkte en verwijderde materialen.

Circa 6 weken voor einddatum project krijgt de aannemer de factuur van BouwCircular. Deze wordt verrekend via stelpost 951180

Het doel is het verkrijgen van een projectcertificaat dat aantoonst dat de aannemer aan alle in dit bestek gestelde duurzaamheidscriteria en emissie-eisen heeft voldaan.

10 03 Informatieoverdracht**10 03 01 Revisiegegevens**

- 01 Revisie-gegevens dienen vóór oplevering van een deelopdracht aangeleverd en door de directie geaccepteerd te zijn.
- 02 De revisiegegevens dienen te voldoen aan:
- De revisie dient door de aannemer (analoog) overhandigd te worden. (1 stuk) analoog en digitaal in dgn en dwg-formaat (op RD coördinaten in meters conform de NLCS) met topografische BGT ondergrond;
 - In de revisie-gegevens dient aangegeven welke verhardingen en andere materialen zijn toegepast met daarbij de toegepaste diktes.
- 03 Indien revisie-gegevens niet binnen de in lid 1 genoemde termijn wordt aangeleverd zal per 7 dagen een korting worden toegepast van € 500,-- op de aanneemsom van de deelopdracht. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken**22 0 Grondwerken, algemeen****22 02 Eisen en uitvoering****22 02 01 Algemeen**

- 04 Geen vegetatieresten verwerken op een diepte van minder dan 1 m onder het maaiveld.
- 05 Te verwerken grond moet ontdaan zijn van puin en ander grof afval.
- 06 Omvangrijke en/of in de grond vastzittende voorwerpen zoals boomstammen, palen, steenklompen en dergelijke die bij de uitvoering van het grond- en /of baggerwerk worden aangetroffen, moeten in overleg met de directie worden geruimd. De hieruit voortvloeiende kosten worden verrekend op stelpostnr. 951110

22 06 Bouwstoffen**22 06 01 Zand in aanvulling of ophoging**

- 02 Het chloride-gehalte van zand in aanvulling of ophoging bedraagt niet meer dan 200 milligram chloride per kg droge stof. (klasse III)

22 06 03 Zand in zandbed

- 04 Het chloride-gehalte van zand in zandbed bedraagt niet meer dan 200 milligram chloride per kg droge stof.

22 07 Meet- en verrekenmethoden**22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen**

- 04 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken van grond rekenen volgens theoretisch profiel.
- 05 Indien een hoeveelheidsberekening in meting van middelen van vervoer dient te geschieden, wordt bij de berekening van de hoeveelheden uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals onderstaand staat aangegeven:
- | | |
|-------------------------------|---|
| - zand | 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.750 kg; |
| - steenmengsel | 1 m3 "vast" = 1,30 m3 "los" = 2.000 kg; |
| - brekerzand | 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.800 kg; |
| - teelgrond | 1 m3 "vast" = 1,35 m3 "los" = 1.600 kg; |
| - Korreth bims 0/31,5 mm | 1 m3 "vast" = 1,15 m3 "los" = 1.200 kg; |
| - bomengrond | 1 m3 "vast" = 2,00 m3 "los" = 1.700 kg; |
| - boomgranulaat obv grauwacke | 1 m3 "vast" = 1,30 m3 "los" = 1.700 kg; |
| - boomgranulaat obv lava | 1 m3 "vast" = 1,30 m3 "los" = 1.300 kg; |
| - bomenzand | 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.700 kg. |

waarbij te verstaan is onder:

- vast: het volume van de bouwstof in het theoretisch profiel van ontgraving / verwerking;
- los: het volume van de bouwstof in middelen van vervoer.

22 2 Grondbewerkingen**22 22 Eisen en uitvoering****22 22 02 Algemeen**

- 04 In aanvulling op artikel 22.22.02 lid 01 van de standaard, wordt bepaald dat er geen grondbewerking mag plaatsvinden indien er plasvorming heeft plaatsgevonden.

HFD PAR ART LID

25 Riolering**25 0 Riolering, algemeen****25 06 Bouwstoffen Riolering, algemeen****25 06 03 Restmaterialen PVC en PE leidingen**

- 01 Vrijgekomen restmaterialen van PVC- en PE-leidingen, die voor de opdrachtgever van geen waarde worden geacht, ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreinigingen afvoeren met gebruikmaking van het door "BureauLeiding Inzamel Systeem (BIS)" gecoördineerde inzamelsysteem (www.bureauleiding.nl).

De kosten en opbrengsten voor transport, containerhuur, sorteren en afvoer van de kunststof materialen dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijs van de desbetreffende bestekspost. De kosten baseren op het "BIS inzamelsysteem"

Contact opnemen

- telefoonnummer 070-4440650
- per mail bis@bureauleiding.nl
- BIS containerformulier als PDF-bestand downloaden, invullen en terug mailen.

HFD PAR ART LID

32 Wegbebakening**32 1 Markeringen****32 12 Eisen en uitvoering****32 12 01 Algemeen**

- 06 De aannemer dient rekening te houden met het feit dat onder alle (weers)omstandigheden de stopstrepen dienen te zijn aangebracht voordat het desbetreffende wegvak voor het verkeer wordt opengesteld.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen****51 02 01 Grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen, algemeen**

- 01 In afwijking van het gestelde in artikel 51.02.01 lid 04 van de Standaard geldt:
Indien in het bestek geen nadere eisen zijn gesteld aan het spreiden van uitkomende of overtollige grond over het naastliggend terrein, deze grond spreiden met een laagdikte van ten hoogste 0,05 m.
- 02 Het grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen moet zodanig worden uitgevoerd, dat na het betreffende grondwerk, het terrein vrij is van onregelmatigheden zoals onkruid, resterend blad- en zwerfafval en dergelijke.
- 03 Grond in aan te leggen beplantingsvakken dient na bewerking vrij te zijn van wortelonkruiden.
- 04 Grond bij te handhaven bomen of beplantingen mag uitsluitend, na goedkeuring van de directie, worden bewerkt.
- 05 Na afloop van het harken van een terrein het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
- 06 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten / zaaien / bezoden / planten / bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen****51 22 01 Zaaien en bezoden, algemeen**

- 01 Bermen inzaaien nadat alle door derden aan te brengen kabels en leidingen in de bermen aangebracht zijn. Het exacte tijdstip wordt bepaald in overleg met de directie.

51 26 Gras en kruidachtigen, bouwstoffen**51 26 01 Graszaadmengsels**

- 02 Graszaad leveren onder N.A.K.B.-plombe en vermelding van "oranjeband" of "rassenlijstmengsel" volgens de meest recente Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen.
- 03 Mengsel Highway 3 (B3) bestaat uit :
- 45 % hardzwenkgras
- 30 % roodzwenkgras;
- 20 % gewoon roodzwenkgras;
- 5 % gewoon struisgras.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 1 Algemeen****62 12 Eisen en uitvoering****62 12 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat: De verkeersmaatregelen tevens dienen te zijn afgestemd met de eisen van:
- a. de hulpdiensten;
 - b. (weg)beheerder(s).
- 02 Ten behoeve van de fasering en/of uit te voeren werkzaamheden dienen de daartoe benodigde verkeersmaatregelen (inclusief eventuele omleidingsroutes) ten minste zes (6) week voor toepassing te worden ingediend ter goedkeuring door de directie. Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.
- 03 Het is de aannemer niet toegestaan de getroffen verkeersmaatregelen langer dan strikt noodzakelijk te handhaven.
- 04 Verkeersvoorzieningen die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderd c.q. afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatst c.q. de afdekking verwijderd te worden.
- 05 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen ook na werktijd.
- 06 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd.
- 07 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat met een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende de periode worden verwijderd, de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

62 13 Informatieoverdracht**62 13 01 Algemeen**

- 01 In artikel 62.13.01 lid 02 wordt "opdrachtgever" vervangen door: "aannemer".

62 13 02 Verkeersplan en verkeerstekeningen

- 01 Van de aannemer wordt een verkeersplan en/of verkeerstekening als bedoeld in artikel 62.13.02 lid 04 van de Standaard verlangd.
- 03 In aanvulling op artikel 62.13.03 lid 03 van de Standaard dienen de locaties en inrichting voor het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen in de verkeerstekening te zijn uitgewerkt.

62 15 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

HFD PAR ART LID

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

- 02 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd, conform het formulier "Aanvraag toestemming tijdelijke verkeersmaatregelen op gemeentelijke wegen".
Zie: <https://www.gemeentewestland.nl/verkeer-en-vervoer/tijdelijke-verkeersmaatregelen.html>
Op het aanvraagformulier staan de minimale aanvraagtermijnen bij verschillende verkeerssituaties en wegtypes.
Het plan dient binnen de in het aanvraagformulier gestelde termijnen voor aanvang van de werkzaamheden door de aannemer afgestemd te worden met de directie en tevens ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Bereikbaar Westland.
De deelopdracht vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
Bereikbaar Westland beoordeelt het plan van aanpak / de aanvraag binnen een termijn van twee weken.
Door Bereikbaar Westland verlangde wijzigingen zullen schriftelijk of per elektronisch bericht aan de aannemer worden meegedeeld. De wijzigingen dienen binnen een door Bereikbaar Westland te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit elektronisch bericht aan Bereikbaar Westland en de directie mee.
Pas na digitale goedkeuring van Bereikbaar Westland mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 03 Zonder toestemming van Bereikbaar Westland en de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 04 Het op- en afrijden door werkverkeer van de openbare weg naar afgesloten weggedeeltes mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aangewezen toegangen c.q. uitgangen.

HFD PAR ART LID

80 Funderingslagen**80 1 Verhardingslagen van steenmengsel****80 12 Eisen en uitvoering****80 12 01 Uitvoering**

- 01 Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren ondergrond.
- 02 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen verwijderen.
- 06 In afwijking op artikel 80.12.01 lid 06 dienen steenmengsels direct na aanbrengen, zowel in de lengte als in de dwarsrichting onder het profiel van de erop aan te brengen verhardingslaag, profileren en verdichten.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat

- 01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel van de bovenste funderingslaag mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 15 Bijbehorende verplichtingen**80 15 04 Bedrijfscontrole**

- 01 De aannemer stelt de bedrijfscontrole van verhardingslagen van steenmengsel tenminste 48 uur voordat hierop asfaltslagen worden aangebracht ter beschikking van de directie. Is dit niet haalbaar vanwege de planning van het project, dan treedt de aannemer in overleg met de directie op welk moment de resultaten van de bedrijfscontrole wel beschikbaar zijn. Te allen tijde moeten de resultaten voor het aanbrengen van de asfaltslagen beschikbaar zijn voor de directie.

HFD PAR ART LID

81 Bitumineuze verhardingen**81 1 Voorbereidende werkzaamheden****81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden****81 12 01 Frezen van teervrije asfaltverhardingen**

- 07 Ter plaatse van verbredingen en aansluitingen op de bestaande asfaltverharding, de asfaltverharding over een breedte c.q. lengte van tenminste 0,50 m frezen.
Op de aansluiting van de handhaven asfaltverharding, dienen de aansluitnaden van de afzonderlijke lagen minimaal 0,50 m te verspringen t.o.v. elkaar.

81 12 02 Afwerken aardebaan

- 01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 2 Asfaltverhardingen**81 22 Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen****81 22 06 Verwerking van asfalt algemeen**

- 08 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat bij door verkeer in gebruik zijnde rijbanen of rijstroken aan het einde van een werkdag de asfaltverharding over de gehele wegbreedte aaneengesloten is aangebracht.
- 09 (Bak)freesvakken op alle asfaltverhardingen binnen een afzetting dienen binnen 48 uur na frezen geheel te zijn ingelaagd. Niet ingelaagde (bak)freesvakken binnen een afzetting en /of omleiding dienen aan het einde van de werkdag te worden voorzien van geleidebakens (minimaal 2 geleidebakens per freesvak). Kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de geleidebakens dienen bij de asfaltwerkzaamheden inbegrepen te zijn.
- 10 Het is de aannemer niet toegestaan asfaltverhardingen aan te brengen voordat de directie de verdichting van de onderliggende funderingslagen heeft goedgekeurd.
- 11 Indien de wegbreedte niet over de volledige breedte in één werkgang met één asfaltverwerkingsmachine kan worden aangebracht of bij toepassing van verschillende asfalmengsels, dan dient de deklaag met twee (2) of meer gestaffeld werkende asfalt-verwerkingsmachines met een maximale onderlinge afstand van 15 m in de rijrichting van de asfaltverwerkingsmachines te worden aangebracht.
Bij een beperkt totaaloppervlak van het asfalt kan in overleg met de directie hiervan worden afgeweken. Indien dwarsnaden worden aangebracht dient er naadverwarming toegepast te worden. De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden een uitvoeringsplan in te dienen, ter goedkeuring aan de directie, waarin zijn werkwijze en fasering nader worden toegelicht.
- 12 Bij de aanleg van aanliggende asfalt-fietsstroken in rood asfalt dient de deklaag van de fietsstroken en rijloper warm op warm te worden aangebracht met drie (3) gestaffeld werkende Asfaltverwerkingsmachines met een maximale onderlinge afstand van 15 m in de rijrichting van de asfaltverwerkingsmachines te worden aangebracht. Het is tevens toegestaan een grote asfaltset met schotten te gebruiken die het gehele dwarsprofiel in één werkgang warm op warm aanlegt.
- 13 Bij de aanleg van vrijliggende asfalt-fietspaden moeten de zijkanten schuin worden afgewerkt met een kantijzer schuin en vlak.
- 14 Asfaltlagen zoveel als mogelijk is in één werkgang aanbrengen.
- 15 De aannemer dient zodanig maatregelen te nemen tijdens het aanbrengen van de kleeflaag en tijdens het verwerken en verdichten van rood en zwart asfalt dat er geen kleeflaagsporen, cq kleeflaagplekken zichtbaar zijn op het asfalt nadat het rood en of het zwarte asfalt is aangebracht.

81 22 10 Hoogteligging

- 03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

HFD PAR ART LID

81 22 11 Stroefheid

- 02 Voor aanvangsstroefheid van de deklaag wordt verwezen naar artikel 81.22.11 van de Standaard.

81 24 Risicoverdeling en garanties**81 24 01 Kwaliteitsborging**

- 02 De resultaten als bedoeld in artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard worden uiterlijk drie dagen nadat de betreffende onderzoeken hebben plaatsgevonden, aan de directie ter beschikking gesteld.

Deze informatie dient onder andere te bevatten:

- Weegbonnen;
- CE-bladen;
- DoP;
- Verkort Verslag;
- Dit bestek;
- Formulier referentiesamenstelling;
- Een (duidelijke) tekening met daarop de boorlocaties (GPS-coördinaten) en uitvoeringseenheden in PDF.

81 24 02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

- 01 In artikel 81.24.02 lid 02 van de Standaard moet in de laatste regel in plaats van: "achterwege laten" worden gelezen: "beperken" en moet worden toegevoegd: "Minimaal zal 25% van het totaal aantal boorvakken worden gecontroleerd en zal de stroefheid altijd worden gecontroleerd bij een totale rijstrooklengte groter dan 1.000 m".

81 24 12 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

- 01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.
- 02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 26 Bouwstoffen Asfaltverhardingen**81 26 12 Bitumenemulsie**

- 01 Als polymeermodificatie voor gemodificeerde bitumen in hoogstabiele asfaltmengsels een plastomeer EVA, type Polybit of gelijkwaardig toepassen. (Polymeergehalte 6% in bitumen 80/100)

81 26 13 Rood asfaltbeton

- 01 Voor rood asfaltbeton bij toepassing van "blanke" bitumen "Mexphalte C" moet 1,1% (m/m) rode pigment worden toegepast.

81 27 Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen**81 27 02 Lengte- en dwarsprofiel**

- 03 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.

Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatste bedoelde hoeveelheid worden verrekend op weging.

HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen**83 1 Straatwerk****83 13 Informatie-overdracht Straatwerk****83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk**

- 05 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
- a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
 1. Ruimte:
 - Geen beperking.
 2. Talud:
 - Geen beperking.
 3. Verband:
 - (mol)goten, reststroken, aansluitingen, rollagen, streklagen.
 4. Materialen:
 - de opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter is dan 5 %.
 - b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: beperkt aanwezig.

83 16 Bouwstoffen Straatwerk**83 16 05 Betonstraatstenen**

- 06 De betonstraatstenen moeten worden geleverd onder KOMO keurmerk.
- 07 Betonstraatstenen dienen te worden geproduceerd volgens de producteisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 2312.
- 08 De betonstraatstenen dienen te worden voorzien van een vellingkant van maximaal 5 mm.
- 09 De betonstraatstenen in de kleuren grijs, rood en zwart dienen voorzien te zijn van een kleurvaste uitgewassen minerale deklaag van gebroken natuursteen, waarbij opgemerkt dat er ook standaard glad betonstraatstenen kunnen worden afgenomen.
- 10 De betonstraatstenen moeten zijn voorzien van afstandhouders.
- 11 De betonstraatstenen moet zijn voorzien van een splintervrije kop.
- 12 De betonstraatstenen dienen in handmatige- en machinale pakketten te worden aangeleverd.

83 16 06 Betontegels

- 07 Betontegels voor toepassing in bestratingen moeten, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 1339.
- 08 De betontegels moeten worden geleverd onder KOMO keurmerk.
- 09 Betontegels dienen te worden geproduceerd volgens de producteisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 2313.
- 10 De betontegels dienen te worden voorzien van een vellingkant van maximaal 5 mm.
- 11 Het oppervlak van de betontegels dient standaard beton glad te zijn met uitzondering van de betontegels aangeduid met type 'Lavarò', deze dienen te zijn voorzien van een kleurvaste uitgewassen minerale deklaag van gebroken natuursteen.
- 12 De betonstraatstenen moeten zijn voorzien van afstandhouders.
- 13 De betontegels moet zijn voorzien van een splintervrije kop.
- 14 De betontegels dienen in handmatige- en machinale pakketten te worden aangeleverd.
- 15 De betontegels mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het bovenvlak vertonen.
- 16 De voeg maat tussen de betontegels dient maximaal 2 mm te zijn.

HFD PAR ART LID

- 17 De betontegels in machinale pakketten dienen geleverd te worden op pallets. De wijze van vastzetten is ter keuze van de leverancier.

83 16 07 Betonbanden

- 05 Betonbanden voor toepassing in verharding moeten, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, voldoen aan het bepaalde in NEN 1340.
- 06 De betonbanden moeten worden geleverd onder KOMO keurmerk.
- 07 Betonbanden dienen te worden geproduceerd volgens de producteisen van de beoordelingsrichtlijn BRL 2314.
- 08 De betonbanden mogen geen blijvende witte vlekken door kalkuitslag op het bovenvlak vertonen.
- 09 Het oppervlak van de betonbanden dient standaard beton glad te zijn met uitzondering van de betonbanden aangeduid met type 'Lavaró', deze dienen te zijn voorzien van een uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen.
- 10 De betonbanden moet zijn voorzien van een splintervrije kop.
- 11 De betonbanden dienen te worden voorzien van een hol en dol of vis bek sluiting.

.....
.....

Behoort bij: D2025-23300

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: D2025-23300

Raamovereenkomst onderhoud asfalt

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Perceel 2 Groot onderhoud

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: D2025-23300

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
11	RIOLERING				
111	Putten en kolken				
1111	<u>Verwijderen kolken</u>				
111110	Verwijderen straatkolk.	st	50,00F		
111120	Verwijderen trottoirkolk.	st	50,00F		
1112	<u>Verwijderen putranden</u>				
111210	Verwijderen putrand met deksel.	st	20,00F		
112	Kolkleidingen				
112110	Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00F		
12	VERWIJDEREN FUNDERING				
121	Verwijderen teervrije funderingslaag				
1212	<u>Verwijderen teervrije funderingslaag <100 m2</u>				
121210	Verwijderen teervrije funderingslaag, <1,50 m, <200 mm.	m2	50,00F		
121220	Verwijderen teervrije funderingslaag, <1,50 m, 200-400 mm.	m2	50,00F		
121230	Verwijderen teervrije funderingslaag, <1,50 m, >400 mm.	m2	50,00F		
121240	Verwijderen teervrije funderingslaag, 1,50-3,00 m, <200 mm.	m2	75,00F		
121250	Verwijderen teervrije funderingslaag, 1,50-3,00 m, 200-400 mm.	m2	75,00F		
121260	Verwijderen teervrije funderingslaag, 1,50-3,00 m, >400 mm.	m2	75,00F		
121270	Verwijderen teervrije funderingslaag, >3,00 m, <200 mm.	m2	100,00F		
121280	Verwijderen teervrije funderingslaag, >3,00 m, 200-400 mm.	m2	100,00F		
121290	Verwijderen teervrije funderingslaag, >-3,00 m, >400 mm.	m2	100,00F		
1213	<u>Verwijderen teervrije funderingslaag 100-500 m2</u>				
121310	Verwijderen teervrije funderingslaag, <1,50 m, <200 mm.	m2	250,00F		
121320	Verwijderen teervrije funderingslaag, <1,50 m, 200-400 mm.	m2	250,00F		
121330	Verwijderen teervrije funderingslaag, <1,50 m, >400 mm.	m2	250,00F		
121340	Verwijderen teervrije funderingslaag, 1,50-3,00 m, <200 mm.	m2	500,00F		
121350	Verwijderen teervrije funderingslaag, 1,50-3,00 m, 200-400 mm.	m2	500,00F		
121360	Verwijderen teervrije funderingslaag, 1,50-3,00 m, >400 mm.	m2	500,00F		
121370	Verwijderen teervrije funderingslaag, >3,00 m, <200 mm.	m2	1.000,00F		
121380	Verwijderen teervrije funderingslaag, >3,00 m, 200-400 mm.	m2	1.000,00F		
121390	Verwijderen teervrije funderingslaag, >-3,00 m, >400 mm.	m2	1.000,00F		
1214	<u>Verwijderen teervrije funderingslaag 500-2.000 m2</u>				
121440	Verwijderen teervrije funderingslaag, 1,50-3,00 m, <200 mm.	m2	1.500,00F		
121450	Verwijderen teervrije funderingslaag, 1,50-3,00 m, 200-400 mm.	m2	1.500,00F		
121460	Verwijderen teervrije funderingslaag, 1,50-3,00 m, >400 mm.	m2	1.500,00F		
121470	Verwijderen teervrije funderingslaag, >3,00 m, <200 mm.	m2	5.000,00F		
121480	Verwijderen teervrije funderingslaag, >3,00 m, 200-400	m2	5.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121490	mm. Verwijderen teervrije funderingslaag, >-3,00 m, >400 mm.	m2	5.000,00F		
1215	<u>Verwijderen teervrije funderingslaag >2.000 m2</u>				
121540	Verwijderen teervrije funderingslaag, 1,50-3,00 m, <200 mm.	m2	2.500,00F		
121550	Verwijderen teervrije funderingslaag, 1,50-3,00 m, 200-400 mm.	m2	2.500,00F		
121560	Verwijderen teervrije funderingslaag, 1,50-3,00 m, >400 mm.	m2	2.500,00F		
121570	Verwijderen teervrije funderingslaag, >3,00 m, <200 mm.	m2	5.000,00F		
121580	Verwijderen teervrije funderingslaag, >3,00 m, 200-400 mm.	m2	5.000,00F		
121590	Verwijderen teervrije funderingslaag, >-3,00 m, >400 mm.	m2	5.000,00F		
122	Verwijderen teerhoudende funderingslaag				
1222	<u>Verwijderen teerhoudende funderingslaag <100 m2</u>				
122210	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, <1,50 m, < 200 mm..	m2	50,00F		
122220	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, <1,50 m, 200-400 mm.	m2	50,00F		
122230	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, <1,50 m, >400 mm.	m2	50,00F		
122240	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, 1,50-3,00 m, < 200 mm..	m2	75,00F		
122250	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, 1,50-3,00 m, 200-400 mm.	m2	75,00F		
122260	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, 1,50 m-3,00, >400 mm.	m2	75,00F		
122270	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, >3,00 m, < 200 mm..	m2	100,00F		
122280	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, >3,00 m, 200-400 mm.	m2	100,00F		
122290	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, >3,00 m, >400 mm.	m2	100,00F		
1223	<u>Verwijderen teerhoudende funderingslaag 100-500 m2</u>				
122310	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, <1,50 m, < 200 mm.	m2	250,00F		
122320	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, <1,50 m, 200-400 mm.	m2	250,00F		
122330	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, <1,50 m, >400 mm.	m2	250,00F		
122340	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, 1,50-3,00 m, < 200 mm..	m2	500,00F		
122350	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, 1,50-3,00 m, 200-400 mm.	m2	500,00F		
122360	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, 1,50 m-3,00, >400 mm.	m2	500,00F		
122370	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, >3,00 m, < 200 mm..	m2	1.000,00F		
122380	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, >3,00 m, 200-400 mm.	m2	1.000,00F		
122390	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, >3,00 m, >400 mm.	m2	1.000,00F		
1224	<u>Verwijderen teerhoudende funderingslaag 500-2.000 m2</u>				
122440	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, 1,50-3,00 m, < 200 mm..	m2	1.500,00F		
122450	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, 1,50-3,00 m, 200-400 mm.	m2	1.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122460	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, 1,50 m-3,00, >400 mm.	m2	1.500,00F		
122470	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, >3,00 m, < 200 mm..	m2	5.000,00F		
122480	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, >3,00 m, 200-400 mm.	m2	5.000,00F		
122490	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, >3,00 m, >400 mm.	m2	5.000,00F		
1225	<u>Verwijderen teerhoudende funderingslaag >2.000 m2</u>				
122540	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, 1,50-3,00 m, < 200 mm..	m2	2.500,00F		
122550	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, 1,50-3,00 m, 200-400 mm.	m2	2.500,00F		
122560	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, 1,50 m-3,00, >400 mm.	m2	2.500,00F		
122570	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, >3,00 m, < 200 mm..	m2	5.000,00F		
122580	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, >3,00 m, 200-400 mm.	m2	5.000,00F		
122590	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, >3,00 m, >400 mm.	m2	5.000,00F		
124	Vervoeren funderingsmateriaal				
124110	Vervoeren teerhoudend funderingsmateriaal.	ton	19.000,00F		
13	BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN				
131	Vorbereidende werkzaamheden				
1311	<u>Zagen verhardingen</u>				
131110	Zagen van bitumineuze verharding <50 mm.	m	250,00F		
131120	Zagen van bitumineuze verharding 50-100 mm.	m	250,00F		
131130	Zagen van bitumineuze verharding 100-150 mm.	m	250,00F		
131140	Zagen van bitumineuze verharding 150-200 mm.	m	100,00F		
131150	Zagen van bitumineuze verharding >200 mm.	m	100,00F		
1312	<u>Afsteken kanten</u>				
131210	Afsteken overgroeide kanten <100 m.	m	250,00F		
131220	Afsteken overgroeide kanten 100-500 m.	m	1.500,00F		
131230	Afsteken overgroeide kanten >500 m.	m	5.000,00F		
132	Frezen asfaltverhardingen				
1321	<u>Frezen teervrije asfaltverhardingen < 100 m2</u>				
132110	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, <40 mm.	m2	50,00F		
132120	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, 40-80 mm.	m2	50,00F		
132130	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, >80mm.	m2	50,00F		
132140	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, <40 mm.	m2	75,00F		
132150	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, 40-80 mm.	m2	75,00F		
132160	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, >80 mm.	m2	75,00F		
132170	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, <40 mm.	m2	100,00F		
132180	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, 40-80 mm.	m2	100,00F		
132190	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, >80 mm.	m2	100,00F		
1322	<u>Frezen teervrije asfaltverhardingen 100 tot 500 m2</u>				
132210	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, <40 mm.	m2	250,00F		
132220	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, 40-80 mm.	m2	250,00F		
132230	Frezen teervrij asfalt, <1,50 m, >80mm.	m2	250,00F		
132240	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, <40 mm.	m2	500,00F		
132250	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, 40-80 mm.	m2	500,00F		
132260	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, >80 mm.	m2	500,00F		
132270	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, <40 mm.	m2	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132280	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, 40-80 mm.	m2	1.000,00F		
132290	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, >80 mm.	m2	1.000,00F		
1323	<u>Frezen teervrije asfaltverhardingen 500 tot 2000 m2</u>				
132340	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, <40 mm.	m2	1.500,00F		
132350	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, 40-80 mm.	m2	1.500,00F		
132360	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, >80 mm.	m2	1.500,00F		
132370	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, <40 mm.	m2	5.000,00F		
132380	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, 40-80 mm.	m2	5.000,00F		
132390	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, >80 mm.	m2	5.000,00F		
1324	<u>Frezen teervrije asfaltverhardingen >2000 m2</u>				
132440	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, <40 mm.	m2	2.500,00F		
132450	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, 40-80 mm.	m2	2.500,00F		
132460	Frezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, >80 mm.	m2	2.500,00F		
132470	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, <40 mm.	m2	5.000,00F		
132480	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, 40-80 mm.	m2	5.000,00F		
132490	Frezen teervrij asfalt, >2,50 m, >80 mm.	m2	5.000,00F		
1325	<u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen < 100 m2</u>				
132510	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, <40 mm.	m2	50,00F		
132520	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, 40-80 mm.	m2	50,00F		
132530	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, >80 mm.	m2	50,00F		
132540	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, <40 mm.	m2	75,00F		
132550	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, 40-80 mm.	m2	75,00F		
132560	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, >80 mm.	m2	75,00F		
132570	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, <40 mm.	m2	100,00F		
132580	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, 40-80 mm.	m2	100,00F		
132590	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, >80 mm.	m2	100,00F		
1326	<u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen 100-500 m2</u>				
132610	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, <40 mm.	m2	250,00F		
132620	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, 40-80 mm.	m2	250,00F		
132630	Frezen teerhoudend asfalt <1,50 m, >80 mm.	m2	250,00F		
132640	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, <40 mm.	m2	500,00F		
132650	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, 40-80 mm.	m2	500,00F		
132660	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, >80 mm.	m2	500,00F		
132670	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, <40 mm.	m2	1.000,00F		
132680	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, 40-80 mm.	m2	1.000,00F		
132690	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, >80 mm.	m2	1.000,00F		
1327	<u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen 500-2000 m2</u>				
132740	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, <40 mm.	m2	1.500,00F		
132750	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, 40-80 mm.	m2	1.500,00F		
132760	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, >80 mm.	m2	1.500,00F		
132770	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, <40 mm.	m2	5.000,00F		
132780	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, 40-80 mm.	m2	5.000,00F		
132790	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, >80 mm.	m2	5.000,00F		
1328	<u>Frezen teerhoudende asfaltverhardingen >2000 m2</u>				
132840	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, <40 mm.	m2	2.500,00F		
132850	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, 40-80 mm.	m2	2.500,00F		
132860	Frezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, >80 mm.	m2	2.500,00F		
132870	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, <40 mm.	m2	5.000,00F		
132880	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, 40-80 mm.	m2	5.000,00F		
132890	Frezen teerhoudend asfalt >2,50, >80 mm.	m2	5.000,00F		
133	Bakfrezen				
1331	<u>Bakfrezen teervrije asfaltverhardingen < 100 m2</u>				
133110	Bakfrezen teervrij asfalt, <1,50 m, <40 mm.	m2	50,00F		
133120	Bakfrezen teervrij asfalt, <1,50 m, 40-80 mm.	m2	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133130	Bakfrezen teervrij asfalt, <1,50 m, >80mm.	m2	50,00F		
133140	Bakfrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, <40 mm.	m2	75,00F		
133150	Bakfrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, 40-80 mm.	m2	75,00F		
133160	Bakfrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, >80 mm.	m2	75,00F		
133170	Bakfrezen teervrij asfalt, >2,50 m, <40 mm.	m2	100,00F		
133180	Bakfrezen teervrij asfalt, >2,50 m, 40-80 mm.	m2	100,00F		
133190	Bakfrezen teervrij asfalt, >2,50 m, >80 mm.	m2	100,00F		
1332	<u>Bakfrezen teervrije asfaltverhardingen 100 tot 500 m2</u>				
133210	Bakfrezen teervrij asfalt, <1,50 m, <40 mm.	m2	250,00F		
133220	Bakfrezen teervrij asfalt, <1,50 m, 40-80 mm.	m2	250,00F		
133230	Bakfrezen teervrij asfalt, <1,50 m, >80mm.	m2	250,00F		
133240	Bakfrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, <40 mm.	m2	500,00F		
133250	Bakfrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, 40-80 mm.	m2	500,00F		
133260	Bakfrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, >80 mm.	m2	500,00F		
133270	Bakfrezen teervrij asfalt, >2,50 m, <40 mm.	m2	1.000,00F		
133280	Bakfrezen teervrij asfalt, >2,50 m, 40-80 mm.	m2	1.000,00F		
133290	Bakfrezen teervrij asfalt, >2,50 m, >80 mm.	m2	1.000,00F		
1333	<u>Bakrezen teervrije asfaltverhardingen 500 tot 2000 m2</u>				
133340	Bakrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, <40 mm.	m2	1.500,00F		
133350	Bakrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, 40-80 mm.	m2	1.500,00F		
133360	Bakrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, >80 mm.	m2	1.500,00F		
133370	Bakrezen teervrij asfalt, >2,50 m, <40 mm.	m2	5.000,00F		
133380	Bakrezen teervrij asfalt, >2,50 m, 40-80 mm.	m2	5.000,00F		
133390	Bakrezen teervrij asfalt, >2,50 m, >80 mm.	m2	5.000,00F		
1334	<u>Bakrezen teervrije asfaltverhardingen >2000 m2</u>				
133440	Bakrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, <40 mm.	m2	2.500,00F		
133450	Bakrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, 40-80 mm.	m2	2.500,00F		
133460	Bakrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m, >80 mm.	m2	2.500,00F		
133470	Bakrezen teervrij asfalt, >2,50 m, <40 mm.	m2	5.000,00F		
133480	Bakrezen teervrij asfalt, >2,50 m, 40-80 mm.	m2	5.000,00F		
133490	Bakrezen teervrij asfalt, >2,50 m, >80 mm.	m2	5.000,00F		
1335	<u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen < 100 m2</u>				
133510	Bakfrezen teerhoudend asfalt <1,50 m, <40 mm.	m2	50,00F		
133520	Bakfrezen teerhoudend asfalt <1,50 m, 40-80 mm.	m2	50,00F		
133530	Bakfrezen teerhoudend asfalt <1,50 m, >80 mm.	m2	50,00F		
133540	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, <40 mm.	m2	75,00F		
133550	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, 40-80 mm.	m2	75,00F		
133560	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, >80 mm.	m2	75,00F		
133570	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, <40 mm.	m2	100,00F		
133580	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, 40-80 mm.	m2	100,00F		
133590	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, >80 mm.	m2	100,00F		
1336	<u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen 100-500 m2</u>				
133610	Bakfrezen teerhoudend asfalt <1,50 m, <40 mm.	m2	250,00F		
133620	Bakfrezen teerhoudend asfalt <1,50 m, 40-80 mm.	m2	250,00F		
133630	Bakfrezen teerhoudend asfalt <1,50 m, >80 mm.	m2	250,00F		
133640	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, <40 mm.	m2	500,00F		
133650	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, 40-80 mm.	m2	500,00F		
133660	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, >80 mm.	m2	500,00F		
133670	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, <40 mm.	m2	1.000,00F		
133680	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, 40-80 mm.	m2	1.000,00F		
133690	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, >80 mm.	m2	1.000,00F		
1337	<u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen 500-2000 m2</u>				
133740	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, <40 mm.	m2	1.500,00F		
133750	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, 40-80 mm.	m2	1.500,00F		
133760	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, >80 mm.	m2	1.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133770	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, <40 mm.	m2	5.000,00F		
133780	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, 40-80 mm.	m2	5.000,00F		
133790	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, >80 mm.	m2	5.000,00F		
1338	<u>Bakfrezen teerhoudende asfaltverhardingen >2000 m2</u>				
133840	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, <40 mm.	m2	2.500,00F		
133850	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, 40-80 mm.	m2	2.500,00F		
133860	Bakfrezen teerhoudend asfalt 1,50-2,50, >80 mm.	m2	2.500,00F		
133870	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, <40 mm.	m2	5.000,00F		
133880	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, 40-80 mm.	m2	5.000,00F		
133890	Bakfrezen teerhoudend asfalt >2,50, >80 mm.	m2	5.000,00F		
134	Profielfrezen				
1341	<u>Profielfrezen asfaltverhardingen < 100 m2</u>				
134110	Profielrezen teervrij asfalt, <1,50 m.	m2	50,00F		
134120	Profielrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m.	m2	75,00F		
134130	Profielrezen teervrij asfalt, >2,50 m.	m2	100,00F		
134140	Profielrezen teerhoudend asfalt, <1,50 m.	m2	50,00F		
134150	Profielrezen teerhoudend asfalt, 1,50-2,50 m.	m2	75,00F		
134160	Profielrezen teerhoudend asfalt, >2,50 m.	m2	100,00F		
1342	<u>Profielfrezen asfaltverhardingen 100-500 m2</u>				
134210	Profielrezen teervrij asfalt, <1,50 m.	m2	250,00F		
134220	Profielrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m.	m2	500,00F		
134230	Profielrezen teervrij asfalt, >2,50 m.	m2	1.000,00F		
134240	Profielrezen teerhoudend asfalt, <1,50 m.	m2	250,00F		
134250	Profielrezen teerhoudend asfalt, 1,50-2,50 m.	m2	500,00F		
134260	Profielrezen teerhoudend asfalt, >2,50 m.	m2	1.000,00F		
1343	<u>Profielfrezen asfaltverhardingen 500-2000 m2</u>				
134320	Profielrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m.	m2	1.500,00F		
134330	Profielrezen teervrij asfalt, >2,50 m.	m2	5.000,00F		
134350	Profielrezen teerhoudend asfalt, 1,50-2,50 m.	m2	1.500,00F		
134360	Profielrezen teerhoudend asfalt, >2,50 m.	m2	5.000,00F		
1344	<u>Profielfrezen asfaltverhardingen >2000 m2</u>				
134420	Profielrezen teervrij asfalt, 1,50-2,50 m.	m2	2.500,00F		
134430	Profielrezen teervrij asfalt, >2,50 m.	m2	5.000,00F		
134450	Profielrezen teerhoudend asfalt, 1,50-2,50 m.	m2	2.500,00F		
134460	Profielrezen teerhoudend asfalt, >2,50 m.	m2	5.000,00F		
135	Opbreken asfaltverhardingen				
1351	<u>Opbreken asfaltverharding < 250 m2, <1,50 m</u>				
135110	Opbreken teervrij asfalt, <0,08 m.	m2	50,00F		
135120	Opbreken teervrij asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	150,00F		
135130	Opbreken teervrij asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	150,00F		
135140	Opbreken teervrij asfalt, >0,20 m.	m2	50,00F		
135150	Opbreken teerhoudend asfalt, <0,08 m.	m2	50,00F		
135160	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	150,00F		
135170	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	150,00F		
135180	Opbreken teerhoudend asfalt, >0,20 m.	m2	50,00F		
1352	<u>Opbreken asfaltverharding < 250 m2, 1,50-3,00 m</u>				
135210	Opbreken teervrij asfalt, <0,08 m.	m2	100,00F		
135220	Opbreken teervrij asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	200,00F		
135230	Opbreken teervrij asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	200,00F		
135240	Opbreken teervrij asfalt, >0,20 m.	m2	100,00F		
135250	Opbreken teerhoudend asfalt, <0,08 m.	m2	100,00F		
135260	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	200,00F		
135270	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
135280	Opbreken teerhoudend asfalt, >0,20 m.	m2	100,00F		
1353	<u>Opbreken asfaltverharding < 250 m2, >3,00 m</u>				
135310	Opbreken teervrij asfalt, <0,08 m.	m2	150,00F		
135320	Opbreken teervrij asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	300,00F		
135330	Opbreken teervrij asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	300,00F		
135340	Opbreken teervrij asfalt, >0,20 m.	m2	150,00F		
135350	Opbreken teerhoudend asfalt, <0,08 m.	m2	150,00F		
135360	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	300,00F		
135370	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	300,00F		
135380	Opbreken teerhoudend asfalt, >0,20 m.	m2	150,00F		
1354	<u>Opbreken asfaltverharding 250-1.000 m2, <1,50 m</u>				
135410	Opbreken teervrij asfalt, <0,08 m.	m2	350,00F		
135420	Opbreken teervrij asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	400,00F		
135430	Opbreken teervrij asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	400,00F		
135440	Opbreken teervrij asfalt, >0,20 m.	m2	350,00F		
135450	Opbreken teerhoudend asfalt, <0,08 m.	m2	350,00F		
135460	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	400,00F		
135470	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	400,00F		
135480	Opbreken teerhoudend asfalt, >0,20 m.	m2	350,00F		
1355	<u>Opbreken asfaltverharding 250-1.000 m2, 1,50-3,00 m</u>				
135510	Opbreken teervrij asfalt, <0,08 m.	m2	500,00F		
135520	Opbreken teervrij asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	750,00F		
135530	Opbreken teervrij asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	750,00F		
135540	Opbreken teervrij asfalt, >0,20 m.	m2	500,00F		
135550	Opbreken teerhoudend asfalt, <0,08 m.	m2	500,00F		
135560	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	750,00F		
135570	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	750,00F		
135580	Opbreken teerhoudend asfalt, >0,20 m.	m2	500,00F		
1356	<u>Opbreken asfaltverharding 250-1.000 m2, >3,00 m</u>				
135610	Opbreken teervrij asfalt, <0,08 m.	m2	750,00F		
135620	Opbreken teervrij asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	1.000,00F		
135630	Opbreken teervrij asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	1.000,00F		
135640	Opbreken teervrij asfalt, >0,20 m.	m2	750,00F		
135650	Opbreken teerhoudend asfalt, <0,08 m.	m2	750,00F		
135660	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	1.000,00F		
135670	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	1.000,00F		
135680	Opbreken teerhoudend asfalt, >0,20 m.	m2	750,00F		
1358	<u>Opbreken asfaltverharding > 1.000 m2, 1,50-3,00 m</u>				
135810	Opbreken teervrij asfalt, <0,08 m.	m2	2.000,00F		
135820	Opbreken teervrij asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	3.000,00F		
135830	Opbreken teervrij asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	3.000,00F		
135840	Opbreken teervrij asfalt, >0,20 m.	m2	2.000,00F		
135850	Opbreken teerhoudend asfalt, <0,08 m.	m2	2.000,00F		
135860	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	3.000,00F		
135870	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	3.000,00F		
135880	Opbreken teerhoudend asfalt, >0,20 m.	m2	2.000,00F		
1359	<u>Opbreken asfaltverharding > 1.000 m2, >3,00 m</u>				
135910	Opbreken teervrij asfalt, <0,08 m.	m2	2.500,00F		
135920	Opbreken teervrij asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	5.000,00F		
135930	Opbreken teervrij asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	5.000,00F		
135940	Opbreken teervrij asfalt, >0,20 m.	m2	2.500,00F		
135950	Opbreken teerhoudend asfalt, <0,08 m.	m2	2.500,00F		
135960	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,08-0,15 m.	m2	5.000,00F		
135970	Opbreken teerhoudend asfalt, 0,15-0,20 m.	m2	5.000,00F		
135980	Opbreken teerhoudend asfalt, >0,20 m.	m2	2.500,00F		
137	Frezen aansluitingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1371	<u>Frezen aansluiting</u>				
137110	Frezen teervrij asfalt aansluiting <40 mm.	m2	250,00F		
137120	Frezen teervrij asfalt aansluiting 40-80 mm.	m2	750,00F		
137130	Frezen teervrij asfalt aansluiting >80 mm.	m2	100,00F		
137140	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting <40 mm.	m2	250,00F		
137150	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting 40-80 mm.	m2	750,00F		
137160	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting <40 mm.	m2	100,00F		
1372	<u>Getrapte aansluiting</u>				
137210	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 2 traps.	m3	75,00F		
137220	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 3 traps.	m3	50,00F		
137230	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 4 traps.	m3	25,00F		
137240	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting, 2 traps.	m3	75,00F		
137250	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting, 3 traps.	m3	50,00F		
137260	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting, 4 traps.	m3	25,00F		
139	Vervoeren vrijgekomen materialen				
139110	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	26.500,00F		
139120	Vervoeren niet teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	26.100,00F		
14	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
142	Opbreken straatbakstenen				
1422	<u>Opbreken SBS keiformaat 1,50-3,00 m</u>				
142220	Opbreken straatbaksteen, <100 m2.	m2	50,00F		
1423	<u>Opbreken SBS keiformaat >3,00 m</u>				
142320	Opbreken straatbaksteen, <100 m2.	m2	50,00F		
143	Opbreken betonstraatstenen				
1432	<u>Opbreken BSS keiformaat, 1,50-3,00 m</u>				
143220	Opbreken betonstraatstenen, <100 m2.	m2	75,00F		
1433	<u>Opbreken BSS keiformaat, >3,00 m</u>				
143320	Opbreken betonstraatstenen, <100 m2.	m2	75,00F		
144	Opnemen betonplaten				
1442	<u>Opnemen betonplaten >2,0 m</u>				
144210	Opnemen verharding van prefab. betonplaten, <50 m2.	m2	75,00F		
145	Vervoeren vrijgekomen materialen				
145110	Vervoeren bestratingsmateriaal beton.	ton	85,00F		
145120	Vervoeren bestratingsmateriaal gebakken.	ton	10,00F		
15	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
151	Opbreken trottoirbanden				
151110	Opbreken betonbanden tb 13/15 <100 m.	m	250,00F		
151120	Opbreken betonbanden tb 18/20 <100 m.	m	250,00F		
151130	Opbreken betonbanden tb 115/225 <100 m.	m	250,00F		
152	Opbreken goten				
152110	Opbreken streklaag van betonstraatstenen <100 m.	m	250,00F		
152120	Opbreken rollaag van betonstraatstenen <100 m.	m	250,00F		
152130	Opbreken molgoot van betonstraatstenen <100 m.	m	250,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
17	TERREININRICHTING				
173	Verwijderen markering				
1731	<u>Verwijderen markering van thermoplastisch materiaal</u>				
173110	Volledig verwijderen markering, lengte <10 m2.	m2	25,00F		
173120	Volledig verwijderen markering, lengte >10 m2.	m2	100,00F		
173130	Volledig verwijderen markering, figuratie <10 m2.	m2	50,00F		
173140	Volledig verwijderen markering, lengte >10 m2.	m2	100,00F		
1732	<u>Verwijderen markering van wegenverf</u>				
173210	Volledig verwijderen markering, lengte <10 m2.	m2	25,00F		
173220	Volledig verwijderen markering, lengte >10 m2.	m2	100,00F		
173230	Volledig verwijderen markering, figuratie <10 m2.	m2	50,00F		
173240	Volledig verwijderen markering, lengte >10 m2.	m2	100,00F		
2	GRONDWERK				
25	GRONDBEWERKING				
251	Grondbewerking bermen				
251110	Frezen <100 m2.	m2	250,00F		
251140	Egaliseren <100 m2.	m2	250,00F		
251170	Aanvullen bermen<100 m2.	m2	250,00F		
29	LEVEREN MATERIALEN				
291110	Leveren grond.	m3	25,00F		
291210	Leveren straatzand.	m3	35,00F		
3	RIOLERING				
32	AANBRENGEN LEIDINGWERK				
321	Aanbrengen vrijvervalriool				
321110	Aanbrengen PVC-buis.	m	250,00F		
321120	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	300,00F		
322	Putten en kolken				
3221	<u>Kolken</u>				
322110	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer STR-3545.	st	50,00F		
322120	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer TM-128A.	st	50,00F		
322130	Opnieuw stellen kolk.	st	50,00F		
3222	<u>Putranden</u>				
322210	Aanbrengen putrand met deksel.	st	20,00F		
322220	Aanbrengen putrand met deksel.	st	5,00F		
322230	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00F		
4	VERHARDINGEN				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
411	Afwerken zandbed				
4111	<u>Afwerken zandbed <2 m</u>				
411110	Afwerken zandbed, <100 m2.	m2	50,00F		
411120	Afwerken zandbed, 100-500 m2.	m2	250,00F		
411130	Afwerken zandbed, 500-2.000 m2.	m2	1.500,00F		
411140	Afwerken zandbed, >2.000 m2.	m2	2.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4112	<u>Afwerken zandbed >2 m</u>				
411210	Afwerken zandbed, <100 m2.	m2	100,00F		
411220	Afwerken zandbed, 100-500 m2.	m2	1.000,00F		
411230	Afwerken zandbed, >500 m2.	m2	3.000,00F		
411240	Afwerken zandbed, >2.000 m2.	m2	5.000,00F		
412	Profileren funderingslagen				
4121	<u>Uitvullen funderingslagen <2 m</u>				
412120	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, <100 m2.	ton	3,00F		
412130	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, 100-500 m2.	ton	15,00F		
412140	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, 500-2.000 m2.	ton	95,00F		
412150	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, >2.000 m2.	ton	160,00F		
4122	<u>Uitvullen funderingslagen >2 m</u>				
412220	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, <100 m2.	ton	6,00F		
412230	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, 100-500 m2.	ton	65,00F		
412240	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, 500-2.000 m2.	ton	160,00F		
412250	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, >2.000 m2.	ton	315,00F		
4123	<u>Aanbrengen profileerlagen <2,0 m</u>				
412320	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, <100 m2.	ton	5,00F		
412330	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 100-500 m2.	ton	25,00F		
412340	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 500-2.000 m2.	ton	160,00F		
412350	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, >2.000 m2.	ton	265,00F		
4124	<u>Aanbrengen profileerlagen >2,0 m</u>				
412420	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, <100 m2.	ton	10,00F		
412430	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 100-500 m2.	ton	105,00F		
412440	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, 500-2.000 m2.	ton	315,00F		
412450	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel, >2.000 m2.	ton	525,00F		
413	Schoonmaken verhardingen				
4131	<u>Vegen funderingslagen, <1.5 m</u>				
413120	Schoonmaken verhardingsoppervlak, <100 m2.	m2	50,00F		
413130	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 100-500 m2.	m2	250,00F		
4132	<u>Vegen funderingslagen, 1,5-3,0 m</u>				
413220	Schoonmaken verhardingsoppervlak, <100 m2.	m2	75,00F		
413230	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 100-500 m2.	m2	500,00F		
413240	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 500-2.000 m2.	m2	1.500,00F		
413250	Schoonmaken verhardingsoppervlak, >2.000 m2.	m2	5.000,00F		
4133	<u>Vegen funderingslagen, >3,0 m</u>				
413320	Schoonmaken verhardingsoppervlak, <100 m2.	m2	100,00F		
413330	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 100-500 m2.	m2	1.000,00F		
413340	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 500-2.000 m2.	m2	3.000,00F		
413350	Schoonmaken verhardingsoppervlak, >2.000 m2.	m2	5.000,00F		
4135	<u>Vegen asfaltverharding, 1,5-3,0 m</u>				
413520	Schoonmaken verhardingsoppervlak, <100 m2.	m2	75,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413530	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 100-500 m2.	m2	500,00F		
413540	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 500-2.000 m2.	m2	1.500,00F		
413550	Schoonmaken verhardingsoppervlak, >2.000 m2.	m2	5.000,00F		
4136	<u>Vegen asfaltverharding, >3,0 m</u>				
413620	Schoonmaken verhardingsoppervlak, <100 m2.	m2	100,00F		
413630	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 100-500 m2.	m2	1.000,00F		
413640	Schoonmaken verhardingsoppervlak, 500-2.000 m2.	m2	3.000,00F		
413650	Schoonmaken verhardingsoppervlak, >2.000 m2.	m2	5.000,00F		
414	Aanbrengen straatlaag				
4141	<u>Straatlaag <2,00 m</u>				
414110	Aanbrengen straatlaag, <100 m2.	m2	375,00F		
4142	<u>Straatlaag >2,00 m</u>				
414210	Aanbrengen straatlaag, <100 m2.	m2	375,00F		
42	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
421	Aanbrengen fundering <2,0 m				
421110	Aanbrengen ongebonden wegfundering, <100 m2.	m2	250,00F		
421120	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 100-500 m2.	m2	1.500,00F		
421130	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 500-2.000 m2.	m2	5.000,00F		
421140	Aanbrengen ongebonden wegfundering, >2.000 m2.	m2	2.500,00F		
422	Aanbrengen fundering >2,0 m				
422110	Aanbrengen ongebonden wegfundering, <100 m2.	m2	250,00F		
422120	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 100-500 m2.	m2	1.500,00F		
422130	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 500-2.000 m2.	m2	5.000,00F		
422140	Aanbrengen ongebonden wegfundering, >2.000 m2.	m2	5.000,00F		
43	BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN				
431	Aanbrengen onderlagen				
4312	<u>Aanbrengen onderlagen 1,00-2,50 m</u>				
431220	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, <100 m2.	ton	90,00F		
431230	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 100-500 m2.	ton	265,00F		
431240	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 500-2.000 m2.	ton	435,00F		
431250	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, >2.000 m2.	ton	870,00F		
4313	<u>Aanbrengen onderlagen >2,50 m</u>				
431320	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, <100 m2.	ton	90,00F		
431330	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 100-500 m2.	ton	265,00F		
431340	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 500-2.000 m2.	ton	435,00F		
431350	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, >2.000 m2.	ton	870,00F		
432	Aanbrengen tussenlagen				
4322	<u>Aanbrengen tussenlagen 1,00-2,50 m</u>				
432220	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, >100 m2.	ton	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432230	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, 100-500 m2.	ton	450,00F		
432240	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, 500-2.000 m2.	ton	750,00F		
432250	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, >2.000 m2.	ton	1.500,00F		
4323	<u>Aanbrengen tussenlagen >2,50 m</u>				
432320	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, <100 m2.	ton	150,00F		
432330	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, 100-500 m2.	ton	450,00F		
432340	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, 500-2.000 m2.	ton	750,00F		
432350	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, >2.000 m2.	ton	1.500,00F		
433	Aanbrengen deklagen SMA				
4332	<u>Aanbrengen deklagen SMA 1,00-2,50 m</u>				
433220	Aanbrengen van een deklaag van SMA, <100 m2.	ton	75,00F		
433230	Aanbrengen van een deklaag van SMA, 100-500 m2.	ton	225,00F		
433240	Aanbrengen van een deklaag van SMA, 500-2.000 m2.	ton	735,00F		
433250	Aanbrengen van een deklaag van SMA, >2.000 m2.	ton	750,00F		
4333	<u>Aanbrengen deklagen SMA >2,50 m</u>				
433320	Aanbrengen van een deklaag van SMA, <100 m2.	ton	75,00F		
433330	Aanbrengen van een deklaag van SMA, 100-500 m2.	ton	225,00F		
433340	Aanbrengen van een deklaag van SMA, 500-2.000 m2.	ton	735,00F		
433350	Aanbrengen van een deklaag van SMA, >2.000 m2.	ton	750,00F		
434	Aanbrengen deklagen asfaltbeton				
4342	<u>Aanbrengen deklagen asfaltbeton 1,00-2,50 m</u>				
434220	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, <100 m2.	ton	75,00F		
434230	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 100-500 m2.	ton	225,00F		
434240	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 500-2.000 m2.	ton	735,00F		
434250	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, >2.000 m2.	ton	750,00F		
4343	<u>Aanbrengen deklagen asfaltbeton >2,50 m</u>				
434320	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, <100 m2.	ton	75,00F		
434330	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 100-500 m2.	ton	225,00F		
434340	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, 500-2.000 m2.	ton	735,00F		
434350	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, >2.000 m2.	ton	750,00F		
435	Oppervlaktebehandelingen				
4352	<u>Enkelvoudige oppervlaktebehandeling 1,00-2,50 m</u>				
435210	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling rood <100 m2.	m2	200,00F		
435220	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling rood 100-500 m2.	m2	750,00F		
435230	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling rood 500-2.000 m2.	m2	1.500,00F		
435240	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling rood >2.000 m2.	m2	5.000,00F		
435250	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel	m2	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<100 m2.				
435260	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel 100-500 m2.	m2	500,00F		
435270	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel 500-2.000 m2.	m2	1.000,00F		
435280	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel >2.000 m2.	m2	2.500,00F		
4353	<u>Enkelvoudige oppervlakbehandeling >2,50 m</u>				
435310	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling rood <100 m2.	m2	200,00F		
435320	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling rood 100-500 m2.	m2	750,00F		
435330	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling rood 500-2.000 m2.	m2	1.500,00F		
435340	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling rood >2.000 m2.	m2	5.000,00F		
435350	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel <100 m2.	m2	100,00F		
435360	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel 100-500 m2.	m2	500,00F		
435370	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel 500-2.000 m2.	m2	1.000,00F		
435380	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling geel >2.000 m2.	m2	2.500,00F		
436	Aanbrengen wapening				
4361	<u>Aanbrengen asfaltwapening 1,50-3,00 m</u>				
436110	Aanbrengen asfaltwapening, <100 m2.	m2	100,00F		
436120	Aanbrengen asfaltwapening, 100-500 m2.	m2	500,00F		
436130	Aanbrengen asfaltwapening, 500-2.000 m2.	m2	1.500,00F		
436140	Aanbrengen asfaltwapening, >2.000 m2.	m2	2.500,00F		
4362	<u>Aanbrengen asfaltwapening >3,00 m</u>				
436210	Aanbrengen asfaltwapening, <100 m2.	m2	100,00F		
436220	Aanbrengen asfaltwapening, 100-500 m2.	m2	500,00F		
436230	Aanbrengen asfaltwapening, 500-2.000 m2.	m2	1.500,00F		
436240	Aanbrengen asfaltwapening, >2.000 m2.	m2	2.500,00F		
437	Aanbrengen kleeflagen				
4371	<u>Aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2</u>				
437120	Aanbrengen kleeflaag <100 m2.	m2	3.000,00F		
437130	Aanbrengen kleeflaag 100-500 m2.	m2	9.000,00F		
437140	Aanbrengen kleeflaag 500-2.000 m2.	m2	15.000,00F		
437150	Aanbrengen kleeflaag >2.000 m2.	m2	30.000,00F		
4372	<u>Aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m2</u>				
437220	Aanbrengen kleeflaag <100 m2.	m2	3.000,00F		
437230	Aanbrengen kleeflaag 100-500 m2.	m2	9.000,00F		
437240	Aanbrengen kleeflaag 500-2.000 m2.	m2	15.000,00F		
437250	Aanbrengen kleeflaag >2.000 m2.	m2	30.000,00F		
438	Aanbrengen asfaltdrempels				
4381	<u>Aanbrengen drempels in bestaande verharding</u>				
438110	Aanbrengen van een asfaltdrempel, 30 km/uur.	m2	100,00F		
438120	Aanbrengen van een asfaltdrempel, 60 km/uur.	m2	120,00F		
439	Overige werkzaamheden				
4392	<u>Voegen en naden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
439210	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, dwars.	m	100,00F		
439220	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, langs.	m	500,00F		
439230	Aanbrengen dwarsvoeg.	m3	250,00F		
4393	<u>Detectielussen</u>				
439310	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	m	500,00F		
439320	Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie.	m	500,00F		
44	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
441	Aanbrengen betonbanden				
4411	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
441110	Aanbrengen trottoirbanden tb 13/15 <100 m	m	250,00F		
441120	Aanbrengen trottoirbanden tb 18/205 <100 m	m	250,00F		
441130	Aanbrengen trottoirbanden tb 115/225 100-500 m	m	250,00F		
4412	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
441210	Aanbrengen opsluitbanden ob10 100 m.	m	150,00F		
441240	Aanbrengen opsluitbanden ob12 <100 m.	m	150,00F		
442	Aanbrengen goten				
442110	Aanbrengen streklaag van betonstraatstenen <100 m.	m	250,00F		
442120	Aanbrengen rollaag van betonstraatstenen <100 m.	m	250,00F		
442130	Aanbrengen molgoot <100 m.	m	250,00F		
443	Opnieuw stellen betonbanden				
4431	<u>Trottoirbanden</u>				
443110	Opnieuw stellen trottoirbanden tb 13/15 <100 m.	m	250,00F		
443120	Opnieuw stellen trottoirbanden tb 18/20 <100 m.	m	250,00F		
443130	Opnieuw stellen trottoirbanden tb 115/225 <100 m.	m	250,00F		
4432	<u>Opsluitbanden</u>				
443210	Opnieuw stellen opsluitbanden ob10 <100 m.	m	300,00F		
443240	Opnieuw stellen opsluitbanden ob12 <100 m.	m	300,00F		
444	Opnieuw stellen goten				
444110	Herstraten streklaag van betonstraatstenen <100 m.	m	250,00F		
444120	Herstraten rollaag van betonstraatstenen <100 m.	m	250,00F		
444130	Herstraten molgoot <100 m.	m	250,00F		
449	Bijkomende werkzaamheden				
449110	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00F		
45	ELEMENTENVERHARDINGEN				
454	Herstraten				
4542	<u>Herstraten straatbakstenen</u>				
454210	Herstraten straatbakstenen, df <1,50 m.	m2	100,00F		
454220	Herstraten straatbakstenen, df 1,50-3,00 m.	m2	250,00F		
454230	Herstraten straatbakstenen, df >3,00 m.	m2	500,00F		
454240	Herstraten straatbakstenen, kf <1,50 m.	m2	50,00F		
454250	Herstraten straatbakstenen, kf 1,50-3,00 m.	m2	100,00F		
454260	Herstraten straatbakstenen, kf >3,00 m.	m2	150,00F		
4543	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
454310	Herstraten betonstraatstenen, df <1,50 m.	m2	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
454320	Herstraten betonstraatstenen, df 1,50-3,00 m.	m2	250,00F		
454330	Herstraten betonstraatstenen, df >3,00 m.	m2	500,00F		
454340	Herstraten betonstraatstenen, kf <1,50 m.	m2	150,00F		
454350	Herstraten betonstraatstenen, kf 1,50-3,00 m.	m2	300,00F		
454360	Herstraten betonstraatstenen, kf >3,00 m.	m2	500,00F		
48	LEVERANTIE MATERIALEN				
481	Leveren funderingsmaterialen				
481110	Leveren ongebonden steenmengsel 0/16.	ton	2.250,00F		
481120	Leveren ongebonden steenmengsel 0/13,5.	ton	11.000,00F		
482	Leveren asfalt				
4821	<u>Leveren asfalt onderlagen</u>				
482110	Leveren onderlaag van asfaltbeton, AC22 base, OL-B.	ton	3.325,00F		
4822	<u>Leveren asfalt tussenlagen</u>				
482210	Leveren tussenlaag van asfaltbeton, AC16 bind ,TL-IB.	ton	1.425,00F		
482220	Leveren tussenlaag van asfaltbeton, AC16 bind ,TL-B.	ton	1.425,00F		
482230	Leveren tussenlaag van asfaltbeton, AC22 bind ,TL-IB.	ton	1.425,00F		
482240	Leveren tussenlaag van asfaltbeton, AC22 bind ,TL-B.	ton	1.425,00F		
4823	<u>Leveren asfalt deklagen zwart</u>				
482310	Leveren deklaag van asfaltbeton, SMA-NL 8.	ton	885,00F		
482320	Leveren deklaag van asfaltbeton, SMA-NL 11.	ton	885,00F		
482330	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC8 surf ,DL-IB.	ton	285,00F		
482340	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC8 surf ,DL-B.	ton	285,00F		
482350	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC11 surf ,DL-IB.	ton	285,00F		
482360	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC11 surf ,DL-B.	ton	285,00F		
482370	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC16 surf ,DL-IB.	ton	285,00F		
482380	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC16 surf ,DL-B.	ton	285,00F		
4824	<u>Leveren asfalt deklagen rood</u>				
482410	Leveren deklaag van asfaltbeton, SMA-NL 8, rood.	ton	430,00F		
482420	Leveren deklaag van asfaltbeton, SMA-NL 8, bruinrood.	ton	425,00F		
482430	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC8 surf ,DL-A	ton	285,00F		
482440	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC8 surf ,DL-B	ton	285,00F		
482450	Leveren deklaag van asfaltbeton, AC8 surf ,DL-B rood.	ton	285,00F		
4826	<u>Leveren asfalt geluidreducerende deklagen</u>				
482610	Leveren dunne geluidreducerende deklaag.	ton	100,00F		
4827	<u>Toeslag gemodificeerde bitumen</u>				
482710	Toeslag polymeer gemodificeerde bitumen, SMA.	ton	200,00F		
482720	Toeslag polymeer gemodificeerde bitumen, AC.	ton	200,00F		
483	Leveren kantopsluitingen				
4831	<u>Leveren trottoirbanden zwart 100</u>				
483110	Leveren rechte trottoirband van beton 13/15 zwart 100.	st	45,00F		
483120	Leveren bocht trottoirband van beton 13/15 zwart 100.	st	10,00F		
483130	Leveren hulpstuk trottoirband van beton 13/15 zwart 100.	st	5,00F		
483140	Leveren rechte trottoirband van beton 18/20 zwart 100.	st	45,00F		
483150	Leveren bocht trottoirband van beton 18/20 zwart 100.	st	10,00F		
483160	Leveren hulpstuk trottoirband van beton 18/20 zwart 100.	st	5,00F		
483170	Leveren rechte trottoirband van beton 115/225 zwart 100.	st	45,00F		
483180	Leveren bocht trottoirband van beton 115/225 zwart 100.	st	10,00F		
483190	Leveren hulpstuk trottoirband van beton 115/225 zwart	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	100.				
4832	<u>Leveren trottoirbanden zwart 104</u>				
483210	Leveren rechte trottoirband van beton 13/15 zwart 104.	st	45,00F		
483220	Leveren bocht trottoirband van beton 13/15 zwart 104.	st	10,00F		
483230	Leveren hulpstuk trottoirband van beton 13/15 zwart 104.	st	5,00F		
483240	Leveren rechte trottoirband van beton 18/20 zwart 104.	st	45,00F		
483250	Leveren bocht trottoirband van beton 18/20 zwart 104.	st	10,00F		
483260	Leveren hulpstuk trottoirband van beton 18/20 zwart 104.	st	5,00F		
483270	Leveren rechte trottoirband van beton 115/225 zwart 104.	st	45,00F		
483280	Leveren bocht trottoirband van beton 115/225 zwart 104.	st	10,00F		
483290	Leveren hulpstuk trottoirband van beton 115/225 zwart 104.	st	5,00F		
4833	<u>Leveren trottoirbanden zwart/groen 130</u>				
483310	Leveren rechte trottoirband van beton 13/15 zwart/groen 130.	st	45,00F		
483320	Leveren bocht trottoirband van beton 13/15 zwart/groen 130.	st	10,00F		
483330	Leveren hulpstuk trottoirband van beton 13/15 zwart/groen 130.	st	5,00F		
483340	Leveren rechte trottoirband van beton 18/20 zwart/groen 130.	st	45,00F		
483350	Leveren bocht trottoirband van beton 18/20 zwart/groen 130.	st	10,00F		
483360	Leveren hulpstuk trottoirband van beton 18/20 zwart/groen 130.	st	5,00F		
483370	Leveren rechte trottoirband van beton 115/225 zwart/groen 130.	st	45,00F		
483380	Leveren bocht trottoirband van beton 115/225 zwart/groen 130.	st	10,00F		
483390	Leveren hulpstuk trottoirband van beton 115/225 zwart/groen 130.	st	5,00F		
4834	<u>Leveren trottoirbanden grijs</u>				
483410	Leveren rechte trottoirband van beton 13/15 lichtgrijs.	st	45,00F		
483420	Leveren bocht trottoirband van beton 13/15 lichtgrijs.	st	10,00F		
483430	Leveren hulpstuk trottoirband van beton 13/15 lichtgrijs.	st	5,00F		
483440	Leveren rechte trottoirband van beton 18/20 lichtgrijs.	st	45,00F		
483450	Leveren bocht trottoirband van beton 18/20 lichtgrijs.	st	10,00F		
483460	Leveren hulpstuk trottoirband van beton 18/20 lichtgrijs.	st	5,00F		
483470	Leveren rechte trottoirband van beton 115/225 lichtgrijs.	st	45,00F		
483480	Leveren bocht trottoirband van beton 115/225 lichtgrijs.	st	10,00F		
483490	Leveren hulpstuk trottoirband van beton 115/225 lichtgrijs.	st	5,00F		
4837	<u>Leveren opsluitbanden</u>				
483710	Leveren rechte opsluitband van beton 10.	st	110,00F		
483720	Leveren bochtband - opsluitband van beton 10.	st	25,00F		
483730	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- 10.	st	15,00F		
483740	Leveren rechte opsluitband van beton 12.	st	110,00F		
483750	Leveren bochtband - opsluitband van beton 12.	st	25,00F		
483760	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- 12.	st	15,00F		
484	Leveren bestratingsmaterialen				
5	MARKERINGEN, BEBAKENING EN STRAATMEUBILAIR				
51	AANBRENGEN MARKERINGEN				
511	Markering van thermoplast				
5111	<u>Lengtemarkering</u>				
511110	Aanbrengen doorgetrokken streep -thermoplast < 100 m.	m	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511120	Aanbrengen doorgetrokken streep -thermoplast 100-500 m.	m	100,00F		
511130	Aanbrengen doorgetrokken streep -thermoplast >25 m.	m	125,00F		
511140	Aanbrengen 1-1 streep -thermoplast < 100 m.	m	40,00F		
511150	Aanbrengen 1-1 streep -thermoplast 100-500 m.	m	100,00F		
511160	Aanbrengen 1-1 streep -thermoplast >25 m.	m	125,00F		
511170	Aanbrengen 1-3 streep -thermoplast < 100 m.	m	40,00F		
511180	Aanbrengen 1-3 streep -thermoplast 100-500 m.	m	100,00F		
511190	Aanbrengen 1-3 streep -thermoplast >25 m.	m	125,00F		
5112	<u>Figuratie</u>				
511210	Aanbrengen dwarsmarkering -thermoplast <2 m2.	m2	10,00F		
511220	Aanbrengen dwarsmarkering -thermoplast 2-10 m2.	m2	20,00F		
511230	Aanbrengen dwarsmarkering -thermoplast >10 m2.	m2	30,00F		
511240	Aanbrengen figuratie -thermoplast <2 m2.	m2	10,00F		
511250	Aanbrengen figuratie -thermoplast 2-10 m2.	m2	25,00F		
511260	Aanbrengen figuratie -thermoplast >10 m2.	m2	50,00F		
511270	Aanbrengen vlakken -thermoplast <2 m2.	m2	10,00F		
511280	Aanbrengen vlakken -thermoplast 2-10 m2.	m2	25,00F		
511290	Aanbrengen vlakken -thermoplast >10 m2.	m2	50,00F		
512	Markering van koudplast				
5121	<u>Lengtemarkering</u>				
512110	Aanbrengen doorgetrokken streep -koudplast <10 m.	m	40,00F		
512120	Aanbrengen doorgetrokken streep -koudplast 100-500 m.	m	100,00F		
512130	Aanbrengen doorgetrokken streep -koudplast >25 m.	m	125,00F		
512140	Aanbrengen 1-1streep -koudplast <10 m.	m	40,00F		
512150	Aanbrengen 1-1 streep -koudplast 100-500 m.	m	100,00F		
512160	Aanbrengen 1-1 streep -koudplast >25 m.	m	125,00F		
512170	Aanbrengen 1-3 streep -koudplast <10 m.	m	40,00F		
512180	Aanbrengen 1-3 streep -koudplast 100-500 m.	m	100,00F		
512190	Aanbrengen 1-3 streep -koudplast >25 m.	m	125,00F		
5122	<u>Figuratie</u>				
512210	Aanbrengen dwarsmarkering -koudplast <2 m2.	m2	10,00F		
512220	Aanbrengen dwarsmarkering -koudplast 2-10 m2.	m2	20,00F		
512230	Aanbrengen dwarsmarkering -koudplast >10 m2.	m2	30,00F		
512240	Aanbrengen figuratie -koudplast <2 m2.	m2	10,00F		
512250	Aanbrengen figuratie -koudplast 2-10 m2.	m2	25,00F		
512260	Aanbrengen figuratie -koudplast >10 m2.	m2	50,00F		
512270	Aanbrengen vlakken -koudplast <2 m2.	m2	10,00F		
512280	Aanbrengen vlakken -koudplast 2-10 m2.	m2	25,00F		
512290	Aanbrengen vlakken -koudplast >10 m2.	m2	50,00F		
6	GROENVOORZIENING				
65	INZAAIEN				
651	Inzaaien bermen				
651110	Zaaien gras <100 m2.	m2	250,00F		
651140	Zaaien bloemenmengsel <100 m2.	m2	250,00F		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
811	Uitzet- en meetwerkzaamheden				
811110	Uitzetten te frezen oppervlakte.	keer	50,00F		
811120	Uitzetten werkzaamheden.	keer	50,00F		
812	Werkplannen en -protocollen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8121	<u>Werkplannen</u>				
812110	Opstellen boorplan.	st	10,00F		
812120	Opstellen freesplan.	st	10,00F		
8122	<u>Protocolen</u>				
812210	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	50,00F		
813	Communicatie en coördinatie				
813110	Communiceren met derden.	keer	50,00F		
813120	Coördinatie en afstemming werkzaamheden derden.	keer	50,00F		
813130	Toepassen VISI-systematiek.	keer	5,00F		
814	Revisie				
814120	Aanleveren van revisiegegevens, opp. <100 m2.	keer	10,00F		
814130	Aanleveren van revisiegegevens, opp. 100-500 m2.	keer	10,00F		
814140	Aanleveren van revisiegegevens, opp. 500-2.000 m2.	keer	10,00F		
814150	Aanleveren van revisiegegevens, opp. >2.000 m2.	keer	10,00F		
82	WERKZAAMHEDEN RAAMOVEREENKOMST				
821	Opstellen deelopdrachten				
821110	Opstellen van een deelopdracht.	keer	10,00F		
821120	Inmeten objecten.	keer	10,00F		
822	Mobiliseren materieel				
822110	Mobiliseren van materieel asfaltset groot.	keer	10,00F		
822120	Mobiliseren van materieel asfaltset klein.	keer	5,00F		
822130	Mobiliseren van materieel markeringsset.	keer	10,00F		
822140	Mobiliseren van materieel, asfaltfrees 0,50 m.	keer	5,00F		
822150	Mobiliseren van materieel, asfaltfrees 1,00 m.	keer	5,00F		
822160	Mobiliseren van materieel, asfaltfrees 1,50 m.	keer	10,00F		
822170	Mobiliseren van materieel, asfaltfrees 2,10 m.	keer	10,00F		
83	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
831	Depot				
831110	Inrichten depot.	keer	10,00F		
831120	Verwijderen depot.	keer	10,00F		
84	VERKEERSMAATREGELEN				
841	Verkeersplannen				
841110	Opstellen verkeersplan.	st	10,00F		
841120	Opstellen verkeerstekening(en).	st	50,00F		
842	Toepassen verkeersmaatregelen				
8421	<u>Toepassen vooraankondigingsborden</u>				
842110	Toepassen vooraankondigingsborden.	st	80,00F		
8422	<u>Toepassen afzettingen</u>				
842210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00F		
842220	Toepassen lengteafzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	90,00F		
842230	Toepassen voertuigkerende barrier.	keer	20,00F		
8423	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>				
842310	Toepassen omleidingsroute - start omleiding.	keer	40,00F		
842320	Toepassen omleidingsroute - vervolgboorden.	keer	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8424	<u>Toepassen overige bebording</u>				
842410	Toepassen bord opheffing parkeren/wegsleepregeling.	keer	20,00F		
842420	Toepassen rijdende afzetting.	keer	2,00F		
846	Inspecteren verkeersmaatregelen				
846110	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	50,00F		
85	OVERIGE MAATREGELEN				
851	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid				
8511	<u>Toepassen rijplaten</u>				
851110	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00F		
851120	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	1.000,00F		
851140	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00F		
8512	<u>Toepassen loopschotten</u>				
851210	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	50,00F		
851220	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	150,00F		
851240	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	50,00F		
852	Maatregelen t.b.v. veiligheid				
852110	Aanbrengen tijdelijke afrastering, laag.	m	50,00F		
852120	Instandhouden tijdelijke afrastering, hoog.	m*d	150,00F		
852130	Verwijderen tijdelijke afrastering, laag	m	50,00F		
852140	Aanbrengen tijdelijke afrastering, hoog.	m	100,00F		
852150	Instandhouden tijdelijke afrastering, hoog.	m*d	300,00F		
852160	Verwijderen tijdelijke afrastering, hoog	m	100,00F		
853	Maatregelen t.b.v. bescherming beplanting				
8531	<u>Toepassen boombescherming</u>				
853110	Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting, 3 stuks.	st	50,00F		
853120	Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting, 4 stuks.	st	20,00F		
853130	Instandhouden stamommanteling.	dag	20,00F		
853140	Verwijderen tijdelijk afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	st	70,00F		
8532	<u>Toepassen stamommanteling</u>				
853210	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, <0,30m.	st	10,00F		
853220	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, 0,30-0,50 m.	st	10,00F		
853230	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, 0,50-0,80 m.	st	10,00F		
853240	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, >0,80 m.	st	10,00F		
853250	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	dag	20,00F		
853260	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	40,00F		
86	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
861	Inzetten werknemers				
8611	<u>Inzetten werknemers</u>				
861110	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, 4 uur.	uur	250,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
861120	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, > 4 uur.	uur	500,00	F	
861130	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	200,00	F	
861140	Inzetten werknemer, straatmakerskoppel.	uur	40,00	F	
861150	Inzetten werknemer, handwerkploeg asfalt.	uur	20,00	F	
861170	Inzetten werknemer, meetploeg.	uur	20,00	F	
862	Inzetten materieel				
8621	<u>Inzetten transportmiddelen</u>				
862110	Inzetten verkeersbus.	uur	120,00	F	
862120	Inzetten minidumper.	uur	80,00	F	
862130	Inzetten vrachtauto, 12 ton.	uur	20,00	F	
862140	Inzetten vrachtauto, 16 ton.	uur	20,00	F	
862150	Inzetten vrachtauto, veegzuigauto.	uur	40,00	F	
862160	Inzetten vrachtauto, wegdekreiniger.	uur	20,00	F	
862170	Inzetten vrachtauto hotbox kipper.	uur	20,00	F	
862180	Inzetten vrachtauto, asfaltwagen.	uur	20,00	F	
8622	<u>Inzetten asfaltmaterieel</u>				
862210	Inzetten asfaltfrees 0,50 m.	uur	8,00	F	
862220	Inzetten asfaltfrees 1,00 m.	uur	8,00	F	
862230	Inzetten asfaltfrees 1,50 m.	uur	16,00	F	
862240	Inzetten asfaltfrees 2,10 m.	uur	16,00	F	
8623	<u>Inzetten overig materieel</u>				
862310	Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	20,00	F	
862320	Inzetten hydraulische graafmachine, mobiel.	uur	40,00	F	
862330	Inzetten wiellader.	uur	40,00	F	
862340	Inzetten knik-dumptruck.	uur	20,00	F	
862350	Inzetten botsabsorber.	uur	40,00	F	
862360	Inzetten borstelreiniger.	uur	20,00	F	
863	Toeslagen inzetten werknemers				
8631	<u>Toeslagen asfaltploeg</u>				
863110	Toeslag asfaltploeg groot avond/nacht.	uur	40,00	F	
863120	Toeslag asfaltploeg groot zaterdag.	uur	24,00	F	
863130	Toeslag asfaltploeg groot zondag.	uur	24,00	F	
863140	Toeslag asfaltploeg klein avond/nacht.	uur	40,00	F	
863150	Toeslag asfaltploeg klein zaterdag.	uur	24,00	F	
863160	Toeslag asfaltploeg klein zondag.	uur	24,00	F	
8632	<u>Toeslagen verkeersploeg</u>				
863210	Toeslag verkeersploeg avond/nacht.	uur	40,00	F	
863220	Toeslag verkeersploeg zaterdag.	uur	24,00	F	
863230	Toeslag verkeersploeg zondag.	uur	24,00	F	
8633	<u>Toeslagen personeel avond/nacht</u>				
863310	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, 4 uur.	uur	20,00	F	
863320	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, > 4 uur.	uur	40,00	F	
863330	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	40,00	F	
863340	Inzetten werknemer, straatmakerskoppel.	uur	20,00	F	
863350	Inzetten werknemer, handwerkploeg asfalt.	uur	20,00	F	
8634	<u>Toeslagen personeel zaterdag</u>				
863410	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, 4 uur.	uur	12,00	F	
863420	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, > 4 uur.	uur	24,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
863430	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	24,00F		
863440	Inzetten werknemer, straatmakerskoppel.	uur	12,00F		
863450	Inzetten werknemer, handwerkploeg asfalt.	uur	12,00F		
8635	<u>Toeslagen personeel zon- en feestdagen</u>				
863510	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, 4 uur.	uur	24,00F		
863520	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling, > 4 uur.	uur	24,00F		
863530	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	24,00F		
863540	Inzetten werknemer, straatmakerskoppel.	uur	12,00F		
863550	Inzetten werknemer, handwerkploeg asfalt.	uur	12,00F		
864	Toeslagen inzetten materieel				
8641	<u>Toeslagen inzet transportmaterieel avond/nacht</u>				
864110	Inzetten verkeersbus.	uur	40,00F		
864120	Inzetten minidumper.	uur	40,00F		
864130	Inzetten vrachtauto, 12 ton.	uur	40,00F		
864140	Inzetten vrachtauto, 16 ton.	uur	40,00F		
864150	Inzetten vrachtauto, veegzuigauto.	uur	40,00F		
864160	Inzetten vrachtauto, wegdekreiniger.	uur	40,00F		
864170	Inzetten vrachtauto hotbox kipper.	uur	40,00F		
864180	Inzetten vrachtauto, asfaltwagen.	uur	40,00F		
8642	<u>Toeslagen inzet transportmaterieel zaterdag</u>				
864210	Inzetten verkeersbus.	uur	24,00F		
864220	Inzetten minidumper.	uur	24,00F		
864230	Inzetten vrachtauto, 12 ton.	uur	24,00F		
864240	Inzetten vrachtauto, 16 ton.	uur	24,00F		
864250	Inzetten vrachtauto, veegzuigauto.	uur	24,00F		
864260	Inzetten vrachtauto, wegdekreiniger.	uur	24,00F		
864270	Inzetten vrachtauto hotbox kipper.	uur	24,00F		
864280	Inzetten vrachtauto, asfaltwagen.	uur	24,00F		
8643	<u>Toeslagen inzet transportmaterieel zon- en feestdagen</u>				
864310	Inzetten verkeersbus.	uur	24,00F		
864320	Inzetten minidumper.	uur	24,00F		
864330	Inzetten vrachtauto, 12 ton.	uur	24,00F		
864340	Inzetten vrachtauto, 16 ton.	uur	24,00F		
864350	Inzetten vrachtauto, veegzuigauto.	uur	24,00F		
864360	Inzetten vrachtauto, wegdekreiniger.	uur	24,00F		
864370	Inzetten vrachtauto hotbox kipper.	uur	24,00F		
864380	Inzetten vrachtauto, asfaltwagen.	uur	24,00F		
8644	<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel avond/nacht</u>				
864410	Inzetten asfaltfrees 0,50 m.	uur	20,00F		
864420	Inzetten asfaltfrees 1,00 m.	uur	20,00F		
864430	Inzetten asfaltfrees 1,50 m.	uur	40,00F		
864440	Inzetten asfaltfrees 2,10 m.	uur	40,00F		
864450	Inzetten asfaltfrees 3,80 m.	uur	40,00F		
8645	<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel zaterdag</u>				
864510	Inzetten asfaltfrees 0,50 m.	uur	12,00F		
864520	Inzetten asfaltfrees 1,00 m.	uur	12,00F		
864530	Inzetten asfaltfrees 1,50 m.	uur	24,00F		
864540	Inzetten asfaltfrees 2,10 m.	uur	24,00F		
864550	Inzetten asfaltfrees 3,80 m.	uur	24,00F		
8646	<u>Toeslagen inzet asfaltmaterieel zon- en feestdagen</u>				
864610	Inzetten asfaltfrees 0,50 m.	uur	12,00F		
864620	Inzetten asfaltfrees 1,00 m.	uur	12,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
864630	Inzetten asfaltfrees 1,50 m.	uur	24,00F		
864640	Inzetten asfaltfrees 2,10 m.	uur	24,00F		
864650	Inzetten asfaltfrees 3,80 m.	uur	24,00F		
8647	<u>Toeslagen inzet overig materieel avond/nacht</u>				
864710	Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	20,00F		
864720	Inzetten hydraulische graafmachine, mobiel.	uur	40,00F		
864730	Inzetten wiellader.	uur	40,00F		
864740	Inzetten knik-dumptruck.	uur	20,00F		
864750	Inzetten botsabsorber.	uur	20,00F		
864760	Inzetten borstelreiniger.	uur	20,00F		
864770	Inzetten compressor.	uur	20,00F		
8648	<u>Toeslagen inzet overig materieel zaterdag</u>				
864810	Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	12,00F		
864820	Inzetten hydraulische graafmachine, mobiel.	uur	24,00F		
864830	Inzetten wiellader.	uur	24,00F		
864840	Inzetten knik-dumptruck.	uur	12,00F		
864850	Inzetten botsabsorber.	uur	12,00F		
864860	Inzetten borstelreiniger.	uur	12,00F		
864870	Inzetten compressor.	uur	12,00F		
8649	<u>Toeslagen inzet overig materieel zon- en feestdagen</u>				
864910	Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	12,00F		
864920	Inzetten hydraulische graafmachine, mobiel.	uur	24,00F		
864930	Inzetten wiellader.	uur	24,00F		
864940	Inzetten knik-dumptruck.	uur	12,00F		
864950	Inzetten botsabsorber.	uur	12,00F		
864960	Inzetten borstelreiniger.	uur	12,00F		
864970	Inzetten compressor.	uur	12,00F		
87	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
871	Straatpotten en opbouwgarmituur.				
871110	Op hoogte brengen opbouwgarmituur.	st	20,00F		
88	ONDERZOEKEN				
881	Verhardingsonderzoeken				
8811	<u>Nemen boorkernen</u>				
881110	Nemen boorkern in asfalt, <150 mm.	st	200,00F		
881120	Nemen boorkern in asfalt, 150-300 mm.	st	100,00F		
881130	Nemen boorkern in asfalt, >300 mm.	st	250,00F		
8812	<u>Uitvoeren teerhoudendheidsonderzoek</u>				
881210	DLC-Analyse PAK van asfalt.	st	10,00F		
881220	HPLC-Analyse PAK van asfalt.	st	10,00F		
8813	<u>Uitvoeren asbestonderzoek</u>				
881310	Asbest-analyse funderingsmateriaal.	st	10,00F		
8814	<u>Adviezen</u>				
881410	Opstellen verhardingsadvies.	st	10,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				