

2.2 Nadere beschrijving

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4					
716140	263199					Aansluiten kabels (verkeersregeltoestel), 120-159 kabels Betreft: invoer van 120 tot en met 159 kabels. Invoeren en aansluiten van de volgens paragraaf 743 aan te brengen kabels in volgens 710010 of 711010 te plaatsen verkeersregeltoestel. Aansluiten met juiste gereedschap volgens voorwaarden van de leverancier van het verkeersregeltoestel.	keer	5,00	F	
717210						Bestekspost toegevoegd.				
717210	265199					Leveren en plaatsen glasvezelbox. Invoeren en aansluiten van de volgens paragraaf 7433 aan te brengen kabels volgens 717220. Aanbrengen glasvezelbox type ORM12 op de montage plaat. Inclusief het afmonteren van de glasvezelkabels (24 vezels). Incl. het aansluiten van de patschkabel type LC met een maximale overlengthe van 0.5 m op de modem. Inclusief testrapport (ODTR meting). Aansluiten met juiste gereedschap volgens voorwaarden van de leverancier van het verkeersregeltoestel.	keer	20,00	F	
							st			20,00 L
							st			20,00 I
							st			20,00 L
717220						Bestekspost toegevoegd.				
717220	265199					Aansluiten glasvezelkabel. Betreft: Invoeren en aansluiten van de volgens paragraaf 7433 aan te brengen kabels in volgens 710010 of 711010 te plaatsen verkeersregeltoestel / in volgens 717210 te leveren glasvezelbox. Aansluiten met juiste gereedschap volgens voorwaarden van de leverancier van het verkeersregeltoestel.	keer	40,00	F	
743350						Kabelspecificaties aangepast.				
743350	265103	1.				Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. Kabel aanbrengen in open sleuf volgens 742.	m	2.000,00	F	
		.2.				Kabelspecificaties: Diameter: <n.t.b.> mm Gewicht: <n.t.b.> kg/m Aantal tubes: 4 Aantal vezels per tube: 6 Buitenmantel: MDPE Centraal element: Glasepoxy Vezeltype: 9/125µm OS2 Single-mode Specificatie vezels: 24 vezels Haspellengte: 400 m Tight secundaire coating Langswaterdicht door volledige gelvulling Dwarswaterdicht door aluminium vochtscherm Gearmeerde kabel	m			2.000,00 L
743360						Kabelspecificaties aangepast.				
743360	265103	3.				Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. Situering: inblazen in bestaande (lege) mantelbuis. Kabel aanbrengen in buis met inblaasmethode Betreft: in paarse HDPE kabelbuis 32 mm	m	1.500,00	F	
		.2.				Kabelspecificaties: Diameter: <n.t.b.> mm Gewicht: <n.t.b.> kg/m Aantal tubes: 4 Aantal vezels per tube: 6 Buitenmantel: MDPE Centraal element: Glasepoxy Vezeltype: 9/125µm OS2 Single-mode Specificatie vezels: 24 vezels Haspellengte: 400 m Tight secundaire coating Langswaterdicht door volledige gelvulling Dwarswaterdicht door aluminium vochtscherm Gearmeerde kabel	m			1.500,00 L
805110						Bestekspost toegevoegd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
805110	170113	 1.9.	Toepassen van een driertraps sanitaire unit Betreft het aanvoeren, aansluiten, instandhouden en afvoeren van een driertraps sanitaire unit Veiligheidsklasse Rood, niet vluchtig	keer	15,00	F	
805120			Bestekspost toegevoegd.				
805120	170113	 1.9.	Toepassen van een driertraps sanitaire unit Betreft het aanvoeren, aansluiten, instandhouden en afvoeren van een driertraps sanitaire unit Veiligheidsklasse Rood, niet vluchtig Te rekenen per dagdeel (4 uur).	keer uur	50,00	F	200,00 I
805210			Bestekspost toegevoegd.				
805210	170199	. .	Meerprijs toep. minigraver met overdrukcabine (per dagdeel). T.b.v. werken in vervuilde grond (rood, niet vluchtig). Betreft: meerprijs t.o.v. posten onder 742. Te rekenen per dagdeel (4 uur).	keer uur	50,00	F	200,00 I