

Leveren en aanbrengen boomgranulaat
 Leverancier: Heicom

	Parkeerstrook	Rijbaan
Boomgranulaat op basis van:	Basalt/Lava	Grauwacke
Droge stofgehalte	> 80% gewichtprocenten	> 80% gewichtprocenten
Organische stofgehalte	2 - 4%	< 1%
PH-KCl	5,5 - 6,5	ca 7,5
EC	< 60	< 60
Cl.(mg/l substraat)	< 210	< 210
Respiratiesnelheid	< 5 mmol O ₂ /kg o.s./ uur	niet bekend
CBR-waarde	> 50%	> 50%
Porienvolume bij 100% verdichting	> 40 %	> 28 %
Doorlatendheid K-waarde	> 1 mm/minuut	> 3,5 mm/minuut
Volumegewicht na verwerking	1450 kg/per vaste m ³	1700 kg/per vaste m ³
Waterbufferend vermogen	goed	matig
Keurmerk	RAG Landscapping	geen
Milieuhygiënische verklaring	BRL 9341	fabrikant eigen verklaring
Verkeersklasse	3 en 4 (verkeersklasse 5 mogelijk met drukverdelingssysteem)	4 en 5