Servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Servicebestek grijs dagelijks onderhoud

Datum : 5-2-2026
Status : Werkbestek
Besteknr. : K011728

Opdrachtgever : Gemeente Moerdijk
Bezoekadres: Pastoor van Kessellaan 15, Zevenbergen
Postadres: Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen

Bezoekadres
Hanzestraat 13
7006 RH Doetinchem

Postadres
Postbus 50
7000 AB Doetinchem

www.venf.com

.....

.....

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **2**

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3
08 Voertaal 3

2. B e s c h r i j v i n g **5**

2.1 Algemene gegevens **5**

01 Tekeningen 6
02 Peilen en hoofdafmetingen 6
03 Bijlagen 6
04 Hoeveelheden 6
05 Fasering 6
06 Elektrisch gereedschap 6

2.2 Nadere beschrijving **7**

1 **Diversen** 9
11 **KLIC-meldingen en proefsleuven** 9
1111 Klic-melding 9
1112 Proefsleuven in groenvoorzieningen zonder fundatie 9
1113 Proefsleuven in elementenverhardingen zonder fundatie 10
1114 Proefsleuven in elementenverhardingen met fundatie 11
12 **Voorzieningen nutsbedrijven** 13
13 **Werkzaamheden t.b.v. bomen** 13
14 **Tijdelijke verkeersmaatregelen** 14
141 **Omleidingen** 14
142 **Afzettingen** 16
1421 Maatregelen op vrijliggende voetpaden en in voetgangersgebieden 16
1422 Maatregelen op vrijliggende fietspaden en fietsroutes 17
1423 Maatregelen op erftoegangswegen en aanliggende voet- en fietspaden 18
1424 Verkeersmaatregelen overig 19
143 **Bebording** 19
15 **Voorzieningen ter bescherming beplanting** 21
2 **Opbreekwerkzaamheden** 23
21 **Opbreken elementenverharding** 23
211 **Opbreken tegels** 23
2111 Betontegels 300 x 300 x 45 mm 23

2112 Betontegels 300 x 300 x 60 mm 23
2113 Betontegels 200 x 200 x 80 mm 24
212 **Opbreken betonstraatstenen** 25
2121 Betonstraatstenen keiformaat 25
2122 Betonstraatstenen dikformaat 26
213 **Opbreken straatbakstenen** 26
2131 Straatbakstenen keiformaat 26
2132 Straatbakstenen dikformaat 27
2133 Straatbakstenen waalformaat 28
214 **Opbreken overige materialen** 29
2141 Natuursteenkeien 29
2142 Koperslakkeien 29
215 **Bijkomende werkzaamheden elementenverharding** 30
2151 Bijkomende werkzaamheden betontegels 30
2152 Bijkomende werkzaamheden BSS en SBS 30
22 **Opbreken asfaltverharding** 31
221 **Zagen asfalt** 31
2211 Teerhoudend 31
222 **Opbreken asfalt** 32
2221 Teerhoudend 32
23 **Opbreken funderingen** 33
231 **Opbreken menggranulaat** 33
232 **Opbreken betongranulaat** 33
24 **Opbreken kantopsluiting** 34
241 **Opbreken trottoirbanden** 34
2411 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 34
2412 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 35
242 **Opbreken inritblokken** 37
243 **Opbreken opsluitbanden** 37
2431 Opsluitbanden 60 x 200 mm 37
2432 Opsluitbanden 100 x 200 mm 38
2433 Opsluitbanden 120 x 250 mm 38
244 **Opbreken molgoten** 39
25 **Opbreken groenvoorzieningen** 40
251 **Verwijderen wortels** 40
26 **Terreininrichting** 40
261 **Verkeersvoorzieningen** 40
2611 Verkeersborden 40
2612 Verkeersbordpalen 40
262 **Straatmeubilair** 40
2621 Banken 40
2623 Afvalvoorzieningen 40
2624 Verkeersgeleiders 41
263 **Hekwerken** 41
2632 Hekwerk 41
27 **Stort- en acceptatiekosten** 41
3 **Grondwerken** 43
31 **Grond ontgraven** 43
311 **Cunet** 43
3111 Hoeveelheid 0 - 25 m3 43
3112 Hoeveelheid > 25 m3 43
312 **Sleuf riool** 44
3121 Hoeveelheid 0 - 25 m3 44
3122 Hoeveelheid 25 - 100 m3 45
32 **Grond vervoeren** 46
3221 Hoeveelheid 0 - 25 m3 46
3222 Hoeveelheid 25 - 100 m3 47
3223 Grond laden uit depot vervoeren naar het werk 48

33 **Grond verwerken** 48
331 **Cunet** 48
332 **Sleuf riool** 49
3321 Hoeveelheid 0 - 25 m3 49
3322 Hoeveelheid 25 - 100 m3 49
34 **Grond bewerken** 50
35 **Grond leveren** 51
4 **Ondergrondse infrastructuur** 52
41 **Verwijderen riolering** 52
411 **Voorbereidende werkzaamheden** 52
412 **Inspectieputten** 52
4124 Putafdekking 52
413 **Kolken** 52
4131 Kolken 52
414 **Kolk- en huisaansluitingen** 53
4141 Kunststof aansluiting 53
4142 Keramische aansluiting 53
4143 Keramische - gemetselde huisaansluitingsputjes 53
42 **Aanbrengen riolering** 54
421 **Putranden** 54
4211 Aanbrengen putranden 54
4212 Op hoogte stellen putranden 54
4213 Leveren putranden 54
422 **Kolken** 55
4221 Aanbrengen kolken 55
4222 Herstellen kolken 55
4223 Leveren kolken 56
423 **Kolk- en huisaansluitngen** 56
4231 Aanbrengen kolk- een huisaansluitingen 57
4232 Leveren PVC leidingen 58
4233 Leveren PVC hulpstukken Ø 125 mm 58
4234 Leveren PVC hulpstukken Ø 160 mm 59
5 **Verhardingen** 60
50 **Voorbereidende werkzaamheden** 60
501 **Funderingen** 60
5010 Kunststofinlage 60
5011 Fundering menggranulaat 60
5012 Fundering betongranulaat 60
502 **Verdichten/afwerken/straatlaag** 61
5021 Aanbrengen straatlaag 61
5022 Leveren zand t.b.v. straatlaag 61
51 **Aanbrengen kantopsluiting** 62
511 **Aanbrengen opsluitbanden** 62
5111 Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm 62
5112 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm 62
5113 Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm 63
5114 Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm 63
5115 Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm 63
5116 Aanbrengen opsluitbanden 100/250 x 300 mm 63
512 **Aanbrengen trottoirbanden** 64
5121 Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm 64
5122 Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm 65
513 **Aanbrengen Inritbanden en inritperronbanden** 66
5131 Aanbrengen inrit- en inritperronbanden 66
514 **Aanbrengen geleidebanden** 66
5141 Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm 66
515 **Aanbrengen goten / streklagen / rollagen** 67
5151 Aanbrengen molgoot van betonstraatstenen 67

5152 Aanbrengen molgoot van straatbakstenen 68
516 **Bijbehorende werkzaamheden opsluitingen** 68
52 **Herstellen opsluitingen** 69
521 **Herstellen opsluitbanden** 69
5211 Herstellen opsluitbanden 60 x 200 mm 69
5212 Herstellen opsluitbanden 100 x 200 mm 69
5213 Herstellen opsluitbanden 120 x 250 mm 70
522 **Herstellen trottoirbanden** 70
5221 Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 x 250 mm 70
5222 Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 x 250 mm 71
523 **Herstellen inritbanden en inritperronbanden** 71
5231 Opnieuw stellen inrit- en inritperronbanden 71
524 **Herstellen goten / streklagen / rollagen** 72
5241 Herstraten molgoot van betonstraatstenen 72
5242 Herstraten molgoot van straatbakstenen 72
53 **Aanbrengen elementenverhardingen** 72
531 **Aanbrengen betonstraatstenen** 72
5311 Aanbrengen BSS KF keperverband 72
5312 Aanbrengen BSS KF elleboogverband 73
5313 Aanbrengen BSS KF blokverband 74
5314 Aanbrengen markering in betonstraatstenen 74
5315 Aanbrengen betonstraatstenen invalidenopritten 75
532 **Aanbrengen betontegels** 75
5321 Aanbrengen betontegels 45 mm 75
5322 Aanbrengen betontegels 60 mm 76
5323 Aanbrengen grasbetontegels 77
533 **Aanbrengen straatbakstenen** 77
5331 Aanbrengen SBS KF keperverband 77
5332 Aanbrengen SBS DF keperverband 78
5333 Aanbrengen SBS WF halfsteensverband 79
534 **Aanbrengen betonplaten** 80
535 **Aanbrengen Ritterplaten** 80
54 **Herstraten elementenverharding** 81
541 **Herstraten betonstraatstenen** 81
5411 Herstraten BSS KF keperverband 81
5412 Herstraten BSS KF elleboogverband 82
5413 Herstraten markering in betonstraatstenen 85
542 **Herstraten betontegels** 85
5421 Herstraten betontegels 45 mm 85
5422 Herstraten betontegels 60 mm 86
5423 Herstraten betontegels 80 mm 87
543 **Herstraten straatbakstenen** 87
5431 Herstraten SBS KF keperverband 87
5432 Herstraten SBS DF keperverband 88
5433 Herstraten SBS WF halfsteensverband 89
544 **Herstraten overige elementenverharding** 90
58 **Leverantie** 91
580 **Leverantie funderingsmaterialen** 91
5801 Leveren granulaat 91
5802 Leveren beton 91
581 **Leverantie opsluitbanden** 91
5811 Leveren opsluitbanden 60 x 200 mm 91
5812 Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm 91
5813 Leveren opsluitbanden 120 x 250 mm 92
5814 Leveren opsluitbanden 150 x 250 mm 92
5815 Leveren opsluitbanden 200 x 250 mm 92
5816 Leveren opsluitbanden 100/250 x 300 mm 93
582 **Leverantie trottoirbanden** 93

5821 Leveren trottoirbanden 130/150 x 250 mm 93
5822 Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm 93
583 **Leverantie inritbanden en inritperronbanden** 94
5831 Leveren inritbanden en inritperronbanden 94
584 **Leverantie geleidebanden** 95
5841 Leveren geleidebanden 50/200 x 250 mm 95
585 **Leverantie elementenverhardingen** 95
5851 Leveren betontegels 300 x 300 mm 95
5852 Leveren betontegels 400 x 600 mm 96
5853 Leveren betonstraatstenen 96
5855 Leveren straatbakstenen 97
5856 Leveren betonstraatstenen Baleno 98
5857 Leveren betonstraatstenen Structura 99
5858 Leveren Ritterplaten 99
586 **Leverantie gesloten verhardingen** 99
5861 Leveren betonplaten 99
6 **Groenvoorzieningen en cultuurtechniek** 100
61 **Gras** 100
611 **Zaaien gras** 100
7 **Terreininrichting** 102
71 **Verkeersvoorzieningen** 102
711 **Verkeersbordpalen** 102
712 **Verkeersborden** 102
7121 Verkeersborden type I 102
7122 Verkeersborden type II 103
7123 Straatnaamborden 103
713 **Verkeersbordpaal incl verkeersbord** 103
72 **Straatmeubilair** 103
721 **Zitelementen** 103
7211 Aanbrengen bank 103
722 **Afvalvoorzieningen** 104
7221 Aanbrengen afvalbakken 104
723 **Verkeersgeleiders** 104
7231 Aanbrengen verkeersgeleiders 104
724 **Fietsnietjes** 105
7241 Aanbrengen fietsnietjes 105
73 **Hekwerken** 105
731 **Terreinafscheiding** 105
8 **Werk algemene aard** 108
81 **Ter beschikking stellen** 108
811 **Ter beschikking stellen materieel incl bediening** 108
812 **Ter beschikking stellen materieel excl bediening** 108
813 **Ter beschikking stellen werknemers** 109
8131 Reguliere werktijden 109
8132 Buiten reguliere werktijden 110
83 **Mobiliseren materieel** 111
84 **Administratieve zaken deelopdracht** 111
8400 Meldingen / calamiteiten 111
8401 Kleine deelopdracht 112
8402 Middelgrote deelopdracht 113
85 **Revisie** 114
86 **Coördinatie met derden** 115
9 **Staartposten** 117

3. B e p a l i n g e n **118**

01 Algemeen en administratief 119

01 01 Algemene bepalingen 119
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 120
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 122
01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling 122
01 06 Betalingsregelingen: declaraties 122
01 08 Bijdragen 123
01 09 Kabels en leidingen 123
01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 123
01 11 Verband met andere werken 124
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 124
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 126
01 14 Bouwstoffen 128
01 15 Garantie 129
01 16 Verzekeringen 129
01 17 Vrijgekomen materialen 131
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie 132
01 19 Arbeidsomstandigheden 133
01 20 Kwaliteitsborging 134
01 21 RAW-raamovereenkomst 135
01 23 Communicatie 137
01 27 Overige algemene bepalingen 137
01 28 Werktijden 138
01 29 Elektrisch gereedschap 138
10 Werk algemene aard 140
10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen 140
10 12 Eisen en uitvoering 140
22 Grondwerken 141
22 0 Grondwerken, algemeen 141
22 02 Eisen en uitvoering 141
22 05 Bijbehorende verplichtingen 143
22 07 Meet- en verrekenmethoden 143
25 Riolering 144
25 0 Riolering, algemeen 144
25 05 Bijbehorende verplichtingen 144
25 1 Aanleg riolering 144
25 12 Eisen en uitvoering 144
25 13 Informatieoverdracht 144
25 15 Bijbehorende verplichtingen 145
25 16 Bouwstoffen 145
51 Groenvoorzieningen 147
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 147
51 02 Eisen en uitvoering 147
51 06 Bouwstoffen 148
62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 149
62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen 149
62 05 Bijbehorende verplichtingen 149
62 1 Algemeen 150
62 11 Begrippen 150
62 12 Eisen en uitvoering 150
62 14 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen 151
62 15 Bijbehorende verplichtingen, verkeersmaatregelen bij WIU 151
80 Funderingslagen 153
80 1 Verhardingslagen van steenmengsel 153
80 12 Eisen en uitvoering 153
83 Elementenverhardingen 154
83 1 Straatwerk 154
83 11 Begrippen 154
83 12 Eisen en uitvoering 154

83 13 Informatie-overdracht straatwerk 154
83 15 Bijbehorende verplichtingen 155
83 16 Bouwstoffen 156
83 17 Meet- en verrekenmethoden 156

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeesters en Wethouders van gemeente Moerdijk

Postadres:
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

Bezoekadres:
Pastoor Van Kessellaan 15
4761 BJ Zevenbergen

02 Directie

Door de opdrachtgever zal een directie UAV 2012 worden aangewezen, die de directie van dit bestek op zich zal nemen. De directie wordt voorgesteld tijdens de eerste bouwvergadering.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Moerdijk. Het betreft de gehele gemeente met uitzondering van het beheergebied van het Havenschap Moerdijk

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het inzetten van een serviceploeg;
- het verwijderen van de bestaande infrastructuur;
- het verrichten van grondwerken;
- het aanbrengen van kolk- en huis-aansluitingen;
- het aanbrengen van elementenverhardingen;
- het aanbrengen van kantopsluitingen;
- het aanbrengen van straatmeubilair;
- het treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen;
- het treffen van tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen.
- werkzaamheden op aanwijzing van de directie.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van de RAW-raamovereenkomst is twee (2) jaar met een optie tot verlenging van twee keer een (1) jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 01 juni 2026 en de vaste looptijd eindigt daarmee op 31 mei 2028. Indien gebruikt wordt gemaakt van de verlengingsopties eindigt de raamovereenkomst van rechtswege uiterlijk op 31 mei 2030.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Voertaal

De voertaal, zowel in woord als in geschrift, tussen de Opdrachtgever en de Aannemer zal in alle gevallen de Nederlandse taal zijn.
De dagelijkse leiding op het werk dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

PAR

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Er worden geen tekeningen verstrekt. Indien nodig wordt er bij een deelopdracht een tekening aangeleverd door de directie.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Indien er geen hoogtematen aanwezig zijn, dient rekening gehouden te worden met de bestaande hoogteligging.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage:	Omschrijving:	Versie:
1	Inschrijvingsbiljet	
2	Inschrijvingsstaat	
3	Minimale eenheidsprijzen V2	2
4	Beoordelingsformulier uitvoering werken (aannemers)	
5	Specificaties boomgranulaat	
6	Specificaties beluchtingssysteem	
7	Boombescherming, werken rondom bomen	

04 Hoeveelheden

De gestaffelde hoeveelheden hebben betrekking op de hoeveelheden per deelopdracht.

05 Fasering

De diverse deelopdrachten dienen per deelopdracht aaneengesloten uitgevoerd te worden.

Eventuele faseringen worden niet verrekend en dienen i.o.m. de directie bepaald te worden.

Binnen de bebouwde kom een werkvak van maximaal 50 meter afzetten en buiten de bebouwde kom een werkvak van maximaal 250 meter afzetten.

06 Elektrisch gereedschap

De serviceploeg en handgereedschap t.b.v. deelopdrachten dienen volledig elektrisch te zijn. nadere eisen staan in deel 3 paragraaf 01 29 01.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**Diversen**					
		. . . . .						
11			**KLIC-meldingen en proefsleuven**					
		. . . . .	Indien van toepassing wordt het verwijderen en					
		. . . . .	aanbrengen van elementenverhardingen via de					
		. . . . .	desbetreffende bestekposten verrekend.					
		. . . . .						
1111			Klic-melding					
		. . . . .						
111110	240299		Aanvragen KLIC-melding.	st	400,00	F		
		. . . . .	Indien van toepassing dient de aannemer voor aanvang					
		. . . . .	van de werkzaamheden een KLIC-melding te doen.					
		. . . . .	Mag maximaal 1 keer per deelopdracht in rekening					
		. . . . .	worden gebracht					
		. . . . .	Eventuele proefsleuven dienen te worden verrekend					
		. . . . .	volgens bestekspostnummers 1112 1113 en 1114					
		. . . . .						
1112			Proefsleuven in groenvoorzieningen zonder fundatie					
		. . . . .						
111210	240299		Graven proefsleuf, 1 t/m 3 stuks, geen fundatie.	st	100,00	F		
		. . . . .	Prijs per proefsleuf.					
		. . . . .	Betreft Graven van proefsleuf ter plaatse van					
		. . . . .	groenvoorzieningen.					
		. . . . .	T.b.v. in beeld brengen constructieopbouw (dient					
		. . . . .	opgenomen te zijn in de eenheidsprijs) en eventuele					
		. . . . .	inmeting kabels en leidingen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 111240					
		. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m.					
		. . . . .	Lengte proefsleuf: gemiddeld 3,00 m.					
		. . . . .	Aantal proefsleuven t.b.v. mogelijk later uit te voeren					
		. . . . .	deelopdracht, 1 tot en met 3 stuks.					
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen en / of zand.					
		. . . . .	Grondsoorten, indien van toepassing, gescheiden					
		. . . . .	ontgraven.					
		. . . . .	Het is toegestaan om (deels) machinaal te ontgraven.					
		. . . . .	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar					
		. . . . .	mogelijk naast de sleuf deponeren.					
		. . . . .	Na inmeting kabels en leidingen de sleuf aanvullen met					
		. . . . .	de grond die is vrijgekomen bij het ontgraven.					
		. . . . .	De aanvulling verdichten.					
		. . . . .	Overtollige grond afvoeren volgens bestekposten 3221					
		. . . . .						
111220	240299		Graven proefsleuf, 4 t/m 6 stuks, geen fundatie.	st	100,00	F		
		. . . . .	Prijs per proefsleuf.					
		. . . . .	Betreft Graven van proefsleuf ter plaatse van					
		. . . . .	groenvoorzieningen.					
		. . . . .	T.b.v. in beeld brengen constructieopbouw (dient					
		. . . . .	opgenomen te zijn in de eenheidsprijs) en eventuele					
		. . . . .	inmeting kabels en leidingen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 111240					
		. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m.					
		. . . . .	Lengte proefsleuf: gemiddeld 3,00 m.					
		. . . . .	Aantal proefsleuven t.b.v. mogelijk later uit te voeren					
		. . . . .	deelopdracht, 4 tot en met 6 stuks.					
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen en / of zand.					
		. . . . .	Grondsoorten, indien van toepassing, gescheiden					
		. . . . .	ontgraven.					
		. . . . .	Het is toegestaan om (deels) machinaal te ontgraven.					
		. . . . .	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar					
		. . . . .	mogelijk naast de sleuf deponeren.					
		. . . . .	Na inmeting kabels en leidingen de sleuf aanvullen met					
		. . . . .	de grond die is vrijgekomen bij het ontgraven.					
		. . . . .	De aanvulling verdichten.					
		. . . . .	Overtollige grond afvoeren volgens bestekposten 3221					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
111230	240299		Meerprijs proefsleuf per meter, geen fundatie.	m	15,00	F	
		. . . . .	Prijs per meter boven de standaard lengte van 2 meter.				
		. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m.				
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen en / of zand.				
		. . . . .	Grondsoorten, indien van toepassing, gescheiden				
		. . . . .	ontgraven.				
		. . . . .	Het is toegestaan om (deels) machinaal te ontgraven.				
		. . . . .	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar				
		. . . . .	mogelijk naast de sleuf deponeren.				
		. . . . .	Na inmeting kabels en leidingen de sleuf aanvullen met				
		. . . . .	de grond die is vrijgekomen bij het ontgraven.				
		. . . . .	De aanvulling verdichten.				
		. . . . .	Overtollige grond afvoeren volgens bestekposten 3221				
		. . . . .					
111240	256499		Inmeten en verwerken kabels en leidingen.	st	75,00	F	
		. . . . .	Prijs per proefsleuf.				
		. . . . .	Na het graven van de proefsleuven volgens				
		. . . . .	bestekspostnummers 111210 t/m 111230 dienen de				
		. . . . .	kabels en leidingen horizontaal en vertikaal ingemeten				
		. . . . .	te worden. Vertikaal in N.A.P.-hoogtes en horizontaal in				
		. . . . .	Rijksdriehoekscoördinaten.				
		. . . . .	Gegevens digitaal inleveren in *.dgn of *.dxf- formaat en				
		. . . . .	op BGT beschikbaar via PDOK.				
		. . . . .	Gegevens uiterlijk 5 werkdagen na graven proefsleuven				
		. . . . .	bij de directie inleveren.				
		. . . . .	Eenheidsprijs per proefsleuf.				
		. . . . .	Aantal kabels en / of leidingen per proefsleuf: variabel.				
		. . . . .					
1113			Proefsleuven in elementenverhardingen zonder fundatie				
		. . . . .					
111310	240299		Graven proefsleuf, 1 t/m 3 stuks, geen fundatie.	st	100,00	F	
		. . . . .	Prijs per proefsleuf.				
		. . . . .	Betreft: Opnemen van elementenverharding, graven van				
		. . . . .	proefsleuf en het terugbrengen van				
		. . . . .	elementenverharding.				
		. . . . .	Onder de verharding geen fundatie.				
		. . . . .	Incl. het opnemen en in oorspronkelijke staat terug				
		. . . . .	aanbrengen van elementenverhardingen				
		. . . . .	T.b.v. in beeld brengen constructieopbouw (dient				
		. . . . .	opgenomen te zijn in de eenheidsprijs) en eventuele				
		. . . . .	inmeting kabels en leidingen volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 111340				
		. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m.				
		. . . . .	Lengte proefsleuf: gemiddeld 3,00 m.				
		. . . . .	Aantal proefsleuven t.b.v. mogelijk later uit te voeren				
		. . . . .	deelopdracht, 1 tot en met 3 stuks.				
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen en / of zand.				
		. . . . .	Grondsoorten, indien van toepassing, gescheiden				
		. . . . .	ontgraven.				
		. . . . .	Het is toegestaan om (deels) machinaal te ontgraven.				
		. . . . .	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar				
		. . . . .	mogelijk naast de sleuf deponeren.				
		. . . . .	Na inmeting kabels en leidingen de sleuf aanvullen met				
		. . . . .	de grond die is vrijgekomen bij het ontgraven.				
		. . . . .	De aanvulling verdichten.				
		. . . . .	Overtollige grond afvoeren volgens bestekposten 3221				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
111320	240299		Graven proefsleuf, 4 t/m 6 stuks, geen fundatie.	st	100,00	F	
		. . . . .	Prijs per proefsleuf.				
		. . . . .	Betreft: Opnemen van elementenverharding, graven van				
		. . . . .	proefsleuf en het terugbrengen van				
		. . . . .	elementenverharding.				
		. . . . .	Onder de verharding geen fundatie.				
		. . . . .	Incl. het opnemen en in oorspronkelijke staat terug				
		. . . . .	aanbrengen van elementenverhardingen.				
		. . . . .	T.b.v. in beeld brengen constructieopbouw (dient				
		. . . . .	opgenomen te zijn in de eenheidsprijs) en eventuele				
		. . . . .	inmeting kabels en leidingen volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 111340				
		. . . . .	Prijs per proefsleuf.				
		. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m.				
		. . . . .	Lengte proefsleuf: gemiddeld 3,00 m.				
		. . . . .	Aantal proefsleuven t.b.v. mogelijk later uit te voeren				
		. . . . .	deelopdracht, 4 tot en met 6 stuks.				
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen en / of zand.				
		. . . . .	Grondsoorten, indien van toepassing, gescheiden				
		. . . . .	ontgraven.				
		. . . . .	Het is toegestaan om (deels) machinaal te ontgraven.				
		. . . . .	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar				
		. . . . .	mogelijk naast de sleuf deponeren.				
		. . . . .	Na inmeting kabels en leidingen de sleuf aanvullen met				
		. . . . .	de grond die is vrijgekomen bij het ontgraven.				
		. . . . .	De aanvulling verdichten.				
		. . . . .	Overtollige grond afvoeren volgens besteksposten 3221				
		. . . . .					
111330	240299		Meerprijs proefsleuf per meter, geen fundatie.	m	15,00	F	
		. . . . .	Prijs per meter boven de standaard lengte van 2 meter.				
		. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m.				
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen en / of zand.				
		. . . . .	Grondsoorten, indien van toepassing, gescheiden				
		. . . . .	ontgraven.				
		. . . . .	Het is toegestaan om (deels) machinaal te ontgraven.				
		. . . . .	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar				
		. . . . .	mogelijk naast de sleuf deponeren.				
		. . . . .	Na inmeting kabels en leidingen de sleuf aanvullen met				
		. . . . .	de grond die is vrijgekomen bij het ontgraven.				
		. . . . .	De aanvulling verdichten.				
		. . . . .	Overtollige grond afvoeren volgens besteksposten 3221				
		. . . . .					
111340	256499		Inmeten en verwerken kabels en leidingen.	st	75,00	F	
		. . . . .	Prijs per proefsleuf.				
		. . . . .	Na het graven van de proefsleuven volgens				
		. . . . .	bestekspostnummers 111310 t/m 111330 dienen de				
		. . . . .	kabels en leidingen horizontaal en vertikaal ingemeten				
		. . . . .	te worden. Vertikaal in N.A.P.-hoogtes en horizontaal in				
		. . . . .	Rijksdriehoekscoördinaten.				
		. . . . .	Gegevens digitaal inleveren in *.dgn of *.dxf- formaat en				
		. . . . .	op BGT beschikbaar via PDOK				
		. . . . .	Gegevens uiterlijk 5 werkdagen na graven proefsleuven				
		. . . . .	bij de directie inleveren.				
		. . . . .	Eenheidsprijs per proefsleuf.				
		. . . . .	Aantal kabels en / of leidingen per proefsleuf: variabel.				
		. . . . .					
1114			Proefsleuven in elementenverhardingen met fundatie				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
111410	240299		Graven proefsleuf, 1 t/m 3 stuks, incl. fundatie.	st	100,00	F	
		. . . . .	Prijs per proefsleuf.				
		. . . . .	Betreft: Opnemen van elementenverharding, graven van				
		. . . . .	proefsleuf en het terugbrengen van				
		. . . . .	elementenverharding.				
		. . . . .	Onder de verharding is fundatie aanwezig .				
		. . . . .	Incl. het opnemen en in oorspronkelijke staat terug				
		. . . . .	aanbrengen van fundatie en elementenverhardingen.				
		. . . . .	T.b.v. in beeld brengen constructieopbouw (dient				
		. . . . .	opgenomen te zijn in de eenheidsprijs) en eventuele				
		. . . . .	inmeting kabels en leidingen volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 111440				
		. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m.				
		. . . . .	Lengte proefsleuf: gemiddeld 3,00 m.				
		. . . . .	Aantal proefsleuven t.b.v. mogelijk later uit te voeren				
		. . . . .	deelopdracht: 1 tot en met 3 stuks.				
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen en / of zand, incl.				
		. . . . .	funderingsmateriaal van gemiddeld 0,25m dik.				
		. . . . .	Een en ander gescheiden ontgraven.				
		. . . . .	Het is toegestaan om (deels) machinaal te ontgraven.				
		. . . . .	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar				
		. . . . .	mogelijk naast de sleuf deponeren.				
		. . . . .	Na inmeting kabels en leidingen de sleuf aanvullen met				
		. . . . .	de grond die is vrijgekomen bij het ontgraven.				
		. . . . .	De aanvulling verdichten.				
		. . . . .	Overtollige grond afvoeren volgens besteksposten 3221				
		. . . . .					
111420	240299		Graven proefsleuf, 4 t/m 6 stuks, incl. fundatie.	st	100,00	F	
		. . . . .	Prijs per proefsleuf.				
		. . . . .	Betreft: Opnemen van elementenverharding, graven van				
		. . . . .	proefsleuf en het terugbrengen van				
		. . . . .	elementenverharding.				
		. . . . .	Onder de verharding is fundatie aanwezig .				
		. . . . .	Incl. het opnemen en in oorspronkelijke staat terug				
		. . . . .	aanbrengen van fundatie en elementenverhardingen.				
		. . . . .	T.b.v. in beeld brengen constructieopbouw (dient				
		. . . . .	opgenomen te zijn in de eenheidsprijs) en eventuele				
		. . . . .	inmeting kabels en leidingen volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 111440				
		. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m.				
		. . . . .	Lengte proefsleuf: gemiddeld 3,00 m.				
		. . . . .	Aantal proefsleuven t.b.v. mogelijk later uit te voeren				
		. . . . .	deelopdracht: 4 tot en met 6 stuks.				
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen en / of zand, incl.				
		. . . . .	funderingsmateriaal van gemiddeld 0,25m dik.				
		. . . . .	Een en ander gescheiden ontgraven.				
		. . . . .	Het is toegestaan om (deels) machinaal te ontgraven.				
		. . . . .	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar				
		. . . . .	mogelijk naast de sleuf deponeren.				
		. . . . .	Na inmeting kabels en leidingen de sleuf aanvullen met				
		. . . . .	de grond die is vrijgekomen bij het ontgraven.				
		. . . . .	De aanvulling verdichten.				
		. . . . .	Overtollige grond afvoeren volgens besteksposten 3221				
		. . . . .					
111430	240299		Meerprijs proefsleuf per meter, incl. fundatie.	m	15,00	F	
		. . . . .	Prijs per meter boven de standaard lengte van 2 meter.				
		. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m.				
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen en / of zand, incl.				
		. . . . .	funderingsmateriaal				
		. . . . .	Grondsoorten, indien van toepassing, gescheiden				
		. . . . .	ontgraven.				
		. . . . .	Het is toegestaan om (deels) machinaal te ontgraven.				
		. . . . .	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar				
		. . . . .	mogelijk naast de sleuf deponeren.				
		. . . . .	Na inmeting kabels en leidingen de sleuf aanvullen met				
		. . . . .	de grond die is vrijgekomen bij het ontgraven.				
		. . . . .	De aanvulling verdichten.				
		. . . . .	Overtollige grond afvoeren volgens besteksposten 3221.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111440	256499		Inmeten en verwerken kabels en leidingen.	st	75,00	F		
		. . . . .	Prijs per proefsleuf.					
		. . . . .	Na het graven van de proefsleuven volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 111410 t/m 111430 dienen de					
		. . . . .	kabels en leidingen horizontaal en vertikaal ingemeten					
		. . . . .	te worden. Vertikaal in N.A.P.-hoogtes en horizontaal in					
		. . . . .	Rijksdriehoekscoördinaten.					
		. . . . .	Gegevens digitaal inleveren in *.dgn of *.dxf- formaat en					
		. . . . .	op BGT beschikbaar via PDOK.					
		. . . . .	Gegevens uiterlijk 5 werkdagen na graven proefsleuven					
		. . . . .	bij de directie inleveren.					
		. . . . .	Eenheidsprijs per proefsleuf.					
		. . . . .	Aantal kabels en / of leidingen per proefsleuf: variabel.					
		. . . . .						
12			**Voorzieningen nutsbedrijven**					
		. . . . .						
121120	258299		Op hoogte brengen straatpotten nutsbedrijven.	st	800,00	F		
		. . . . .	Bestaande straatpotten gas (in bestrating) en					
		. . . . .	waterleiding (onder bestrating aanbrengen) op hoogte					
		. . . . .	brengen.					
		. . . . .	Indien dit niet mogelijk blijkt doordat bijvoorbeeld de					
		. . . . .	spindel te kort is wordt het desbetreffende nutsbedrijf					
		. . . . .	ingeschakeld door de directie.					
		. . . . .						
13			**Werkzaamheden t.b.v. bomen**					
		. . . . .						
130010	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	500,00	F		
		. . . . .	Betreft: het ontgraven van grond, leveren en aanbrengen					
		. . . . .	van bomengranulaat t.b.v. grondverbetering					
		. . . . .	Soort: grauwacke					
		8.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 20 m3 per					
		. . . . .	gat					
		. . . . .	Diepte in overleg met de directie, van ca. 0,60 tot ca.					
		. . . . .	1,20 m					
		.1. . . .	Vrijgekomen grond vervoeren volgens de bestekposten					
		. . . . .	van de hoofdstukken 3221 en/of 3222					
		. .1. . .	Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van					
		. . . . .	0,30 m					
		. . .6. .	Aanvullen met bomengranulaat tot onderzijde straatlaag	m3			500,00	L
		. . . . .	verharding					
		. . . . .	Specificaties te leveren boomgranulaat zie bijlage 4					
		. . . .2.	De aanvulling verdichten					
		1	De plaats van de grondverbetering markeren door					
		. . . . .	middel van houten piketten					
		. . . . .						
130020	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	500,00	F		
		. . . . .	Betreft: het ontgraven van grond, leveren en aanbrengen					
		. . . . .	van bomengranulaat t.b.v. grondverbetering in					
		. . . . .	parkeerstroken					
		. . . . .	Soort: basalt/lava					
		8.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 20 m3 per					
		. . . . .	gat					
		. . . . .	Diepte in overleg met de directie, van ca. 0,60 tot ca.					
		. . . . .	1,20 m					
		.1. . . .	Vrijgekomen grond vervoeren volgens de bestekposten					
		. . . . .	van de hoofdstukken 3221 en 3222					
		. .1. . .	Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van					
		. . . . .	0,30 m					
		. . .6. .	Aanvullen met bomengranulaat tot onderzijde straatlaag	m3			500,00	L
		. . . . .	verharding					
		. . . . .	Specificaties te leveren boomgranulaat zie bijlage 4					
		. . . .2.	De aanvulling verdichten					
		1	De plaats van de grondverbetering markeren door					
		. . . . .	middel van houten piketten					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
130030	510515	. . . . .	Aanbrengen van een drainage in de groeiplaats van een boom.	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren en aanbrengen van een					
		. . . . .	watergeefdrain. Inclusief grondwerk					
		.2. . . .	Bij een te planten boom					
		. . . . .	in groeiplaatsverbetering aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s) 130010 en 130020.					
		. .1. . .	Drainage van geperforeerde niet-omhulde buis	m			150,00	L
		. . . . .	Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken					
		. . . . .	Type: Natudrain					
		. . . . .	Leverancier: Pipelife					
		. . .1. .	Diameter drainbuis: 80 mm					
		. . . .2.	Lengte drainbuis: ca. 3,0 m					
		9	Diepte van de drainage tot ca. 0,60 m					
		. . . . .						
130040	510516		Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de	st	50,00	F		
		. . . . .	groeiplaats van een boom.					
		. . . . .	Betreft: het leveren en aanbrengen van een					
		. . . . .	beluchtingssysteem					
		. . . . .	Inclusief grondwerk					
		2.	Bij een te planten boom					
		. . . . .	in groeiplaatsverbetering aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s) 130010 en 130020.					
		.9. . . .	Systeem van geperforeerde met nylon filterkous	st			100,00	L
		. . . . .	omhulde buis. Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken					
		. . . . .	Specificaties en hoeveelheden per constructie zie					
		. . . . .	bijlage 5					
		. .1. . .	Diameter beluchtingsbuis: 80 mm					
		. . . .1.	Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van					
		. . . . .	de kluit					
		1	Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2					
		. . . . .						
130050	510701		Aanbrengen wortelscherm.	m	1.250,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van en wortelscherm ter					
		. . . . .	bescherming van ondergrondse infra.					
		. . . . .	Lengte per boom: 25 m.					
		. . . . .	Inclusief grondwerk, ontgraven, aanvullen en verdichten					
		2.	Langs aan te brengen beplanting of boom					
		.2. . . .	Breedte sleuf: 0,20 tot 0,30 m; diepte sleuf in					
		. . . . .	overeenstemming met aan te brengen wortelscherm					
		. .2. . .	Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over					
		. . . . .	naastliggend terrein					
		. . . .5.	Wortelweringsscherm HDPE 2 mm hoogte 1,00. Type:	m			1.250,00	L
		. . . . .	Greenmax Root Block, o.g					
		. . . . .	Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld,					
		. . . . .	aanvulling verdichten					
		. . . . .						
14			**Tijdelijke verkeersmaatregelen**					
		. . . . .	Het werkvak mag worden afgesloten voor doorgaand					
		. . . . .	verkeer, bestemmingsverkeer moet mogelijk blijven.					
		. . . . .	Daarnaast dient de bereikbaarheid voor hulpdiensten					
		. . . . .	blijvend te zijn gegarandeerd.					
		. . . . .	Afzettingen, door werknemers aan te brengen die in					
		. . . . .	bezit zijn van een geldig certificaat Veilig werken langs					
		. . . . .	de weg met CROW 96b, volgens CROW-publicatie 96b;					
		. . . . .	incl. retroreflecterende borden.					
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		. . . . .						
141			**Omleidingen**					
		. . . . .	In overleg met de directie bepalen of een					
		. . . . .	omleidingsroute noodzakelijk is					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141110	623099		Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en)	keer	40,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: het omleiden van doorgaand verkeer					
		. . . . .	per deelopdracht					
		. . . . .	Voorafgaand aan en na uitwerking overleg voeren met					
		. . . . .	de directie					
		. . . . .	Aannemer dient rekening te houden met 2					
		. . . . .	overlegmomenten					
		. . . . .	Uitwerking moet voldoen aan de uitgangspunten zoals					
		. . . . .	geformuleerd in de CROW-publicatiereeks WiU 96b.					
		. . . . .	Digitale ondergrond beschikbaar in zowel dgn- als					
		. . . . .	dwg-formaat					
		. . . . .	Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en					
		. . . . .	omleidingsroutes voor de uit te voeren werkzaamheden					
		. . . . .	Tekeningen uitwerken in kleur					
		. . . . .	Tekeningen analoog en digitaal aanleveren					
		. . . . .	Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2 stuks					
		. . . . .	Digitaal aanleveren in dgn- of dwg-formaat en pdf					
		. . . . .						
141120	620399		Toepassen omleidingsborden 1-15	keer	50,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: het omleiden van doorgaand verkeer					
		. . . . .	Inclusief verwijderen en afvoeren					
		. . . . .	In stand houden en huur borden volgens bestekspost					
		. . . . .	141140					
		. . . . .	Omleidingsroute volgens de tekeningen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 141110					
		. . . . .	Omleidingsroute op enkelbaansweg					
		. . . . .	De route wordt aangegeven door:					
		. . . . .	- gele tekstborden, met afmetingen volgens de	keer			50,00	I
		. . . . .	vigerende voorschriften (met zwarte belettering)					
		. . . . .	Incl. verkeersbordpalen	keer			50,00	I
		. . . . .	Incl. afplakken van conflicterende bewegwijzering en dit					
		. . . . .	na de werkzaamheden weer verwijderen					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
141140	321399		In stand houden omleidingsbord 1-15	dag	250,00	F		
		. . . . .	Betreft: het in stand houden (incl. huren) van gele					
		. . . . .	tekstborden, met afmetingen volgens de vigerende					
		. . . . .	voorschriften (met zwarte belettering)					
		. . . . .	Incl. verkeersbordpalen					
		. . . . .	Materialen aan te brengen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	141120					
		. . . . .	Prijs per dag per bord					
		. . . . .						
141160	620399		Toepassen pijlborden t.b.v. omleidingsroute 1-15	keer	50,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: het omleiden van doorgaand verkeer					
		. . . . .	Inclusief verwijderen en afvoeren					
		. . . . .	In stand houden en huur borden volgens bestekspost					
		. . . . .	141180					
		. . . . .	Omleidingsroute volgens de tekeningen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 141110					
		. . . . .	Omleidingsroute op enkelbaansweg					
		. . . . .	De route wordt aangegeven door:					
		. . . . .	- gele pijlborden van de serie T201, met afmetingen	keer			50,00	I
		. . . . .	volgens de vigerende voorschriften (met zwarte					
		. . . . .	belettering)					
		. . . . .	Incl. verkeersbordpalen	keer			50,00	I
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141170	620399		Toepassen pijlborden t.b.v. omleidingsroute 16-30	keer	20,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: het omleiden van doorgaand verkeer					
		. . . . .	Inclusief verwijderen en afvoeren					
		. . . . .	In stand houden en huur borden volgens bestekspost					
		. . . . .	141190					
		. . . . .	Omleidingsroute volgens de tekeningen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 141110					
		. . . . .	Omleidingsroute op enkelbaansweg					
		. . . . .	De route wordt aangegeven door:					
		. . . . .	- gele pijlborden van de serie T201, met afmetingen	keer			20,00	I
		. . . . .	volgens de vigerende voorschriften (met zwarte					
		. . . . .	belettering)					
		. . . . .	Incl. verkeersbordpalen	keer			20,00	I
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
141180	321399		In stand houden pijlbord 1-15	dag	250,00	F		
		. . . . .	Betreft: het in stand houden (incl. huren) van gele					
		. . . . .	pijlborden van de serie T201, met afmetingen volgens					
		. . . . .	de vigerende voorschriften (met zwarte belettering)					
		. . . . .	Incl. verkeersbordpalen					
		. . . . .	Materialen aan te brengen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	141160					
		. . . . .	Prijs per dag per bord					
		. . . . .						
141190	321399		In stand houden pijlbord 16-30	dag	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het in stand houden (incl. huren) van gele					
		. . . . .	pijlborden van de serie T201, met afmetingen volgens					
		. . . . .	de vigerende voorschriften (met zwarte belettering)					
		. . . . .	Incl. verkeersbordpalen					
		. . . . .	Materialen aan te brengen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	141170					
		. . . . .	Prijs per dag per bord					
		. . . . .						
142			**Afzettingen**					
		. . . . .	Alle werknemers die werken met afzettingen dienen in					
		. . . . .	het bezit te zijn van een geldig certificaat "Veilig werken					
		. . . . .	langs de weg met CROW 96b"					
		. . . . .	Eventuele omleidingen volgens hoofdstuk 141					
		. . . . .						
1421			Maatregelen op vrijliggende voetpaden en in voetgangersgebieden					
		. . . . .						
142110	620199		Aanbr. afzetting op voetpaden/voetgangersgebied	keer	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen afzetting(en) op openbare					
		. . . . .	verhardingen ter plaatse van vrijliggende voetpaden en					
		. . . . .	in voetgangersgebieden.					
		. . . . .	Maximaal 1 keer per deelopdracht te gebruiken					
		. . . . .	Lengte afzetting maximaal 50 m					
		. . . . .	Figuurnummers volgens CROW-publicatie 96b:					
		. . . . .	- Figuur 1101					
		. . . . .	- Figuur 1102					
		. . . . .	- Figuur 1103					
		. . . . .	- Figuur 1104					
		. . . . .	Incl. retroreflecterende borden, klasse II					
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
142120	620199		Instandhouden afzetting op vrijliggende	dag	750,00	F	
		. . . . .	voetpaden/voetgangersgebied.				
		. . . . .	Betreft: instandhouden afzetting(en) op openbare				
		. . . . .	verhardingen ter plaatse van vrijliggende voetpaden en				
		. . . . .	in voetgangersgebieden.				
		. . . . .	Maximaal 1 keer per deelopdracht te gebruiken				
		. . . . .	Inclusief het zo vaak als nodig verplaatsen t.b.v. het				
		. . . . .	uitvoeren van het werk.				
		. . . . .	Lengte afzetting maximaal 50 m				
		. . . . .	Figuurnummers volgens CROW-publicatie 96b:				
		. . . . .	- Figuur 1101				
		. . . . .	- Figuur 1102				
		. . . . .	- Figuur 1103				
		. . . . .	- Figuur 1104				
		. . . . .	Aangebracht volgens bestekspost 142110				
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30				
		. . . . .	km/h.				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
142130	620199		Verwijderen afzetting op vrijliggende	keer	100,00	F	
		. . . . .	voetpaden/voetgangersgebied				
		. . . . .	Betreft: verwijderen afzetting(en) op openbare				
		. . . . .	verhardingen ter plaatse van vrijliggende voetpaden en				
		. . . . .	in voetgangersgebieden				
		. . . . .	Maximaal 1 keer per deelopdracht te gebruiken				
		. . . . .	Lengte afzetting maximaal 50 m				
		. . . . .	Figuurnummers volgens CROW-publicatie 96b:				
		. . . . .	- Figuur 1101				
		. . . . .	- Figuur 1102				
		. . . . .	- Figuur 1103				
		. . . . .	- Figuur 1104				
		. . . . .	Aangebracht volgens bestekspost 142110				
		. . . . .					
1422			<u>Maatregelen op vrijliggende fietspaden en fietsroutes</u>				
		. . . . .					
142210	620199		Aanbrengen afzetting op vrijliggende fietspaden en	keer	75,00	F	
		. . . . .	fietsroutes				
		. . . . .	Betreft: aanbrengen afzetting(en) op openbare				
		. . . . .	verhardingen ter plaatse van vrijliggende fietspaden en				
		. . . . .	fietsroutes.				
		. . . . .	Maximaal 1 keer per deelopdracht te gebruiken				
		. . . . .	Lengte afzetting maximaal 50 m binnen bebouwde kom				
		. . . . .	en maximaal 250 m buiten de bebouwde kom				
		. . . . .	Figuurnummers volgens CROW-publicatie 96b:				
		. . . . .	- Figuur 1121				
		. . . . .	- Figuur 1122				
		. . . . .	- Figuur 1123				
		. . . . .	- Figuur 1124				
		. . . . .	- Figuur 1141				
		. . . . .	- Figuur 1142				
		. . . . .	Incl. retroreflecterende borden, klasse II				
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30				
		. . . . .	km/h				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
142220	620199		Instandhoud afzetting op vrijliggende fietspaden en fietsroutes Betreft: instandhouden afzetting(en) op openbare verhardingen ter plaatse van vrijliggende fietspaden en fietsroutes. Maximaal 1 keer per deelopdracht te gebruiken Inclusief het zo vaak als nodig verplaatsen t.b.v. het uitvoeren van het werk. Lengte afzetting maximaal 50 m binnen bebouwde kom en maximaal 250 m buiten de bebouwde kom Figuurnummers volgens CROW-publicatie 96b: - Figuur 1121 - Figuur 1122 - Figuur 1123 - Figuur 1124 - Figuur 1141 - Figuur 1142 Aangebracht volgens bestekspost 142210 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	dag	200,00	F	
142230	620199		Verwijderen afzetting op vrijliggende fietspaden en fietsroutes Betreft: verwijderen afzetting(en) op openbare verhardingen ter plaatse van vrijliggende fietspaden en fietsroutes. Maximaal 1 keer per deelopdracht te gebruiken Lengte afzetting maximaal 50 m binnen bebouwde kom en maximaal 250 m buiten de bebouwde kom Figuurnummers volgens CROW-publicatie 96b: - Figuur 1121 - Figuur 1122 - Figuur 1123 - Figuur 1124 - Figuur 1141 - Figuur 1142 Aangebracht volgens bestekspost 142210 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h. Met materiaal van de aannemer	keer	75,00	F	
1423			<u>Maatregelen op erftoegangswegen en aanliggende voet- en fietspaden</u>				
142310	620199		Aanbr. afzetting op erftoegangswegen (rijbanen) Betreft: aanbrengen afzetting(en) op openbare verhardingen ter plaatse van erftoegangswegen (rijbanen) en aanliggende voet- en fietspaden. Maximaal 1 keer per deelopdracht te gebruiken Lengte afzetting maximaal 50 m binnen bebouwde kom en maximaal 250 m buiten de bebouwde kom. Figuurnummers volgens CROW-publicatie 96b: - Figuur 1201 - Figuur 1202 - Figuur 1203 - Figuur 1204 - Figuur 1205 Incl. retroreflecterende borden, klasse II Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	240,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
142320	620199		Instandh afzetting op erftoegangswegen (rijbanen)	dag	1.200,00	F	
		. . . . .	Betreft: instandhouden afzetting(en) op openbare				
		. . . . .	verhardingen ter plaatse van erftoegangswegen				
		. . . . .	(rijbanen) en aanliggende voet- en fietspaden.				
		. . . . .	Maximaal 1 keer per deelopdracht te gebruiken				
		. . . . .	Lengte afzetting maximaal 50 m binnen bebouwde kom				
		. . . . .	en maximaal 250 m buiten de bebouwde kom.				
		. . . . .	Figuurnummers volgens CROW-publicatie 96b:				
		. . . . .	- Figuur 1201				
		. . . . .	- Figuur 1202				
		. . . . .	- Figuur 1203				
		. . . . .	- Figuur 1204				
		. . . . .	- Figuur 1205				
		. . . . .	Aangebracht volgens bestekspost 142310				
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30				
		. . . . .	km/h				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
142330	620199		Verw. afzetting op erftoegangswegen (rijbanen)	keer	240,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen afzetting(en) op openbare				
		. . . . .	verhardingen ter plaatse van erftoegangswegen				
		. . . . .	(rijbanen) en aanliggende voet- en fietspaden.				
		. . . . .	Maximaal 1 keer per deelopdracht te gebruiken				
		. . . . .	Lengte afzetting maximaal 50 m binnen bebouwde kom				
		. . . . .	en maximaal 250 m buiten de bebouwde kom.				
		. . . . .	Figuurnummers volgens CROW-publicatie 96b:				
		. . . . .	- Figuur 1201				
		. . . . .	- Figuur 1202				
		. . . . .	- Figuur 1203				
		. . . . .	- Figuur 1204				
		. . . . .	- Figuur 1205				
		. . . . .	Aangebracht volgens bestekspost 142310				
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30				
		. . . . .	km/h				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
1424			<u>Verkeersmaatregelen overig</u>				
		. . . . .					
142410	620199		Toepassen rijdende afzetting.	uur	240,00	F	
		. . . . .	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b:				
		. . . . .	- Figuur 1125				
		. . . . .	- Figuur 1126				
		. . . . .	- Figuur 1221				
		. . . . .	- Figuur 1222				
		. . . . .	- Figuur 1323				
		. . . . .	- Figuur 1324				
		. . . . .	Toepassen in overleg met de directie, voornamelijk bij				
		. . . . .	kleinschalige werkzaamheden				
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30				
		. . . . .	km/h				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
143			**Bebording**				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
143010	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	150,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen vooraankondigingsbord, minimaal					
		. . . . .	7 dagen voorafgaand aan het werk.					
		. . . . .	Tekst per bord in overleg met directie.					
		. . . . .	Met de directie bepalen of aanbrengen nodig is en op					
		. . . . .	welke locaties deze toegepast dienen te worden					
		. . . . .	Incl. aanbrengen, in stand houden, verwijderen en					
		. . . . .	afvoeren.					
		. . . . .	Huur bord(en) volgens bestekspost 143060					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		1.	In het maaiveld					
		.2. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis	st			150,00	I
		. . . . .	Flespaal					
		. .4. . .	Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)					
		. . .4. .	Verkeersbord, afmetingen volgens type III -	st			150,00	I
		. . . . .	vooraankondigingsbord					
		. . . .9.	Retroreflecterend, klasse III					
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .						
143020	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	150,00	F		
		. . . . .	Betreft: tijdelijk verkeersbord A01-30					
		. . . . .	Met de directie bepalen of aanbrengen nodig is en op					
		. . . . .	welke locaties deze toegepast dienen te worden					
		. . . . .	Incl. aanbrengen, in stand houden, verwijderen en					
		. . . . .	afvoeren					
		. . . . .	Huur bord(en) volgens bestekspost 143070					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		1.	In het maaiveld					
		.2. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis	st			150,00	I
		. . . . .	Flespaal					
		. .4. . .	Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)					
		. . .4. .	Verkeersbord, afmetingen volgens type III - bord A01-30	st			150,00	I
		. . . .9.	Retroreflecterend, klasse III					
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .						
143030	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	150,00	F		
		. . . . .	Betreft: tijdelijk verkeersbord					
		. . . . .	tijdelijk parkeerverbod incl. datum en tijd, reflecterend.					
		. . . . .	Met de directie bepalen of aanbrengen nodig is en op					
		. . . . .	welke locaties deze toegepast dienen te worden					
		. . . . .	Incl. aanbrengen, in stand houden, verwijderen en					
		. . . . .	afvoeren					
		. . . . .	Huur bord(en) volgens bestekspost 143070					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		1.	In het maaiveld					
		.2. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis	st			150,00	I
		. . . . .	Flespaal					
		. .4. . .	Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)					
		. . .4. .	Verkeersbord, afmetingen volgens type III	st			150,00	I
		. . . .9.	Retroreflecterend, klasse III					
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .						
143050	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	150,00	F		
		. . . . .	Betreft: tijdelijk tekstbord met tekst "zachte berm"					
		. . . . .	Met de directie bepalen of aanbrengen nodig is en op					
		. . . . .	welke locaties deze toegepast dienen te worden					
		. . . . .	Incl. aanbrengen, in stand houden, verwijderen en					
		. . . . .	afvoeren					
		. . . . .	Huur bord(en) volgens bestekspost 143090					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		1.	In het maaiveld					
		.2. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis	st			150,00	I
		. . . . .	Flespaal					
		. .4. . .	Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)					
		. . .5. .	Tekstbord met tekst "zachte berm"	st			150,00	I
		. . . .3.	Retroflecterend, klasse II					
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
143060	321399		Huur verkeersborden vooraankondigingsbord	week	150,00	F	
		. . . . .	Het huren van de verkeersborden en flespalen				
		. . . . .	Materialen aan te brengen volgens bestekspostnummer				
		. . . . .	143010				
		. . . . .	Prijs per week per bord				
		. . . . .					
143070	321399		Huur verkeersborden A01-30	week	150,00	F	
		. . . . .	Het huren van de verkeersborden en flespalen				
		. . . . .	Materialen aan te brengen volgens bestekspostnummer				
		. . . . .	143020				
		. . . . .	Prijs per week per bord				
		. . . . .					
143080	321399		Huur verkeersborden tijdelijk parkeerverbod	week	150,00	F	
		. . . . .	Het huren van de verkeersborden en flespalen				
		. . . . .	Materialen aan te brengen volgens bestekspostnummer				
		. . . . .	143030				
		. . . . .	Prijs per week per bord				
		. . . . .					
143090	321399		Huur tekstbord (zachte berm)	week	150,00	F	
		. . . . .	Het huren van het tekstbord en flespaal als bedoeld in				
		. . . . .	bestekspostnummer 143050				
		. . . . .					
15			**Voorzieningen ter bescherming beplanting**				
		. . . . .					
150010	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	45,00	F	
		. . . . .	bescherming bomen.				
		. . . . .	Betreft: het toepassen, instandhouden en verwijderen				
		. . . . .	van stamommanteling.				
		. . . . .	Met materialen van de aannemer.				
		1.	Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m				
		.1. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m				
		. .1. . .	Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer				
		. . .1. .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80				
		. . . . .	tot 100 mm waarborgen d.m.v. toepassen drain.				
		. . . . .	Stamommanteling niet op de wortels laten rusten.				
		. . . . .					
150020	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	80,00	F	
		. . . . .	bescherming bomen.				
		. . . . .	Betreft: het toepassen, instandhouden en verwijderen				
		. . . . .	van stamommanteling.				
		. . . . .	Met materialen van de aannemer.				
		2.	Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m				
		.1. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m				
		. .1. . .	Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer				
		. . .1. .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80				
		. . . . .	tot 100 mm waarborgen d.m.v. toepassen drain.				
		. . . . .	Stamommanteling niet op de wortels laten rusten.				
		. . . . .					
150030	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	80,00	F	
		. . . . .	bescherming bomen.				
		. . . . .	Betreft: het toepassen, instandhouden en verwijderen				
		. . . . .	van stamommanteling.				
		. . . . .	Met materialen van de aannemer.				
		3.	Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m				
		.1. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m				
		. .1. . .	Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer				
		. . .1. .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80				
		. . . . .	tot 100 mm waarborgen d.m.v. toepassen drain.				
		. . . . .	Stamommanteling niet op de wortels laten rusten.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
150040	101603	. . . . .	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	45,00	F		
		. . . . .	Betreft: het toepassen, instandhouden en verwijderen van stamommanteling.					
		. . . . .	Met materialen van de aannemer.					
		4.	Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer					
		.1. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m					
		. .1. . .	Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer					
		. . .1. .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. toepassen drain.					
		. . . . .	Stamommanteling niet op de wortels laten rusten.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2			**Opbreekwerkzaamheden**					
		. . . . .	Alle vrijkomende materialen, welke niet worden					
		. . . . .	hergebruikt, dienen direct te worden afgevoerd. Tijdelijke					
		. . . . .	opslag is niet toegestaan.					
		. . . . .						
21			**Opbreken elementenverharding**					
		. . . . .						
211			**Opbreken tegels**					
		. . . . .						
2111			Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		. . . . .						
211110	831703		Opbreken betontegels.	m2	350,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		. . . . .	inclusief halve tegels.					
		9	Herbruikbare betontegels verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 532.					
		. . . . .	Niet herbruikbare betontegels afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
211120	831703		Opbreken betontegels.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	5 - 50 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		. . . . .	inclusief halve tegels.					
		9	Herbruikbare betontegels verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 532 .					
		. . . . .	Niet herbruikbare betontegels afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
211130	831703		Opbreken betontegels.	m2	2.500,00	F		
		. . . . .	50 - 250 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		. . . . .	inclusief halve tegels.					
		9	Herbruikbare betontegels verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 532 .					
		. . . . .	Niet herbruikbare betontegels afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
211140	831703		Opbreken betontegels.	m2	5.000,00	F		
		. . . . .	> 250 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
		. . . . .	inclusief halve tegels.					
		9	Herbruikbare betontegels verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 532 .					
		. . . . .	Niet herbruikbare betontegels afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
2112			Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		. . . . .						
211210	831703		Opbreken betontegels.	m2	150,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
		. . . . .	inclusief halve tegels.					
		9	Herbruikbare betontegels verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 532 .					
		. . . . .	Niet herbruikbare betontegels afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
211220	831703		Opbreken betontegels.	m2	350,00	F	
		. . . . .	5 - 50 m2.				
		9.	Totale breedte: variabel.				
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm				
		. . . . .	inclusief halve tegels.				
		9	Herbruikbare betontegels verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 532 .				
		. . . . .	Niet herbruikbare betontegels afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
211230	831703		Opbreken betontegels.	m2	500,00	F	
		. . . . .	50 - 250 m2.				
		9.	Totale breedte: variabel.				
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm				
		. . . . .	inclusief halve tegels.				
		9	Herbruikbare betontegels verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 532 .				
		. . . . .	Niet herbruikbare betontegels afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
211240	831703		Opbreken betontegels.	m2	500,00	F	
		. . . . .	> 250 m2.				
		9.	Totale breedte: variabel.				
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm				
		. . . . .	inclusief halve tegels.				
		9	Herbruikbare betontegels verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 532 .				
		. . . . .	Niet herbruikbare betontegels afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
2113			Betontegels 200 x 200 x 80 mm				
		. . . . .					
211310	831703		Opbreken betontegels.	m2	50,00	F	
		. . . . .	0 - 5 m2.				
		. . . . .	Ter plaatse van inritten, m.u.v. bij woningen, in				
		. . . . .	voet- en fietspaden.				
		9.	Totale breedte: variabel.				
		.9. . . .	Betontegels, 200 x 200 x 80 mm incl pastegels.				
		9	Herbruikbare betontegels verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 532 .				
		. . . . .	Niet herbruikbare betontegels afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
211320	831703		Opbreken betontegels.	m2	100,00	F	
		. . . . .	5 - 50 m2.				
		. . . . .	Ter plaatse van inritten, m.u.v. bij woningen, in				
		. . . . .	voet- en fietspaden.				
		9.	Totale breedte: variabel.				
		.9. . . .	Betontegels, 200 x 200 x 80 mm incl pastegels.				
		9	Herbruikbare betontegels verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 532 .				
		. . . . .	Niet herbruikbare betontegels afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211330	831703		Opbreken betontegels.	m2	150,00	F		
		. . . . .	50 - 250 m2.					
		. . . . .	Ter plaatse van inritten, m.u.v. bij woningen, in					
		. . . . .	voet- en fietspaden.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.9. . . .	Betontegels, 200 x 200 x 80 mm incl pastegels.					
		9	Herbruikbare betontegels verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 532 .					
		. . . . .	Niet herbruikbare betontegels afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
211340	831703		Opbreken betontegels.	m2	250,00	F		
		. . . . .	> 250 m2.					
		. . . . .	Ter plaatse van inritten, m.u.v. bij woningen, in					
		. . . . .	voet- en fietspaden.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.9. . . .	Betontegels, 200 x 200 x 80 mm incl pastegels..					
		9	Herbruikbare betontegels verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 532 .					
		. . . . .	Niet herbruikbare betontegels afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
212			**Opbreken betonstraatstenen**					
		. . . . .						
2121			Betonstraatstenen keiformaat					
		. . . . .						
212110	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	350,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		9	Herbruikbare betonstraatstenen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 531 en / of palletteren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 215230.					
		. . . . .	Niet herbruikbare betonstraatstenen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
212120	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	5 - 50 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		9	Herbruikbare betonstraatstenen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 531 en / of palletteren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 215230.					
		. . . . .	Niet herbruikbare betonstraatstenen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
212130	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	3.500,00	F		
		. . . . .	50 - 250 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm					
		9	Herbruikbare betonstraatstenen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 531 en / of palletteren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 215230.					
		. . . . .	Niet herbruikbare betonstraatstenen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
212140	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	5.000,00	F	
		. . . . .	> 250 m2.				
		9.	Totale breedte: variabel.				
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
		9	Herbruikbare betonstraatstenen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 531 en / of palletteren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 215230.				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonstraatstenen afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
2122			Betonstraatstenen dikformaat				
		. . . . .					
212210	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
		. . . . .	0 - 5 m2.				
		9.	Totale breedte: variabel.				
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
		9	Herbruikbare betonstraatstenen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 531 en / of palletteren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 215240 .				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonstraatstenen afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
212220	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	300,00	F	
		. . . . .	5 - 50 m2.				
		9.	Totale breedte: variabel.				
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
		9	Herbruikbare betonstraatstenen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 531 en / of palletteren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 215240 .				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonstraatstenen afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
212230	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	300,00	F	
		. . . . .	50 - 250 m2.				
		9.	Totale breedte: variabel.				
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
		9	Herbruikbare betonstraatstenen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 531 en / of palletteren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 215240 .				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonstraatstenen afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
212240	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	300,00	F	
		. . . . .	> 250 m2.				
		9.	Totale breedte: variabel.				
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
		9	Herbruikbare betonstraatstenen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 531 en / of palletteren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 215240 .				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonstraatstenen afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
213			**Opbreken straatbakstenen**				
		. . . . .					
2131			Straatbakstenen keiformaat				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213110	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	350,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat , 80 mm dik.					
		9	Herbruikbare straatbakstenen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 533 en / of palletteren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 215230.					
		. . . . .	Niet herbruikbare straatbakstenen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
213120	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1.500,00	F		
		. . . . .	5 - 50 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat , 80 mm dik.					
		9	Herbruikbare straatbakstenen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 533 en / of palletteren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 215230.					
		. . . . .	Niet herbruikbare straatbakstenen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
213130	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	2.500,00	F		
		. . . . .	50 - 250 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat , 80 mm dik.					
		9	Herbruikbare straatbakstenen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 533 en / of palletteren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 215230.					
		. . . . .	Niet herbruikbare straatbakstenen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
213140	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	3.500,00	F		
		. . . . .	> 250 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.3. . . .	Straatbaksteen standaard keiformaat , 80 mm dik.					
		9	Herbruikbare straatbakstenen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 533 en / of palletteren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 215230.					
		. . . . .	Niet herbruikbare straatbakstenen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
2132			Straatbakstenen dikformaat					
		. . . . .						
213210	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	150,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat , 80 mm dik.					
		9	Herbruikbare straatbakstenen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 533 en / of palletteren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 215240.					
		. . . . .	Niet herbruikbare straatbakstenen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
213220	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	5 - 50 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat , 80 mm dik.					
		9	Herbruikbare straatbakstenen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 533 en / of palletteren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 215240.					
		. . . . .	Niet herbruikbare straatbakstenen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213230	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	50 - 250 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat , 80 mm dik.					
		9	Herbruikbare straatbaksteen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 533 en / of palletteren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 215240.					
		. . . . .	Niet herbruikbare straatbaksteen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
213240	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	750,00	F		
		. . . . .	> 250 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.2. . . .	Straatbaksteen standaard dikformaat , 80 mm dik.					
		9	Herbruikbare straatbaksteen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 533 en / of palletteren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 215240.					
		. . . . .	Niet herbruikbare straatbaksteen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
2133			Straatbaksteen waalformaat					
		. . . . .						
213310	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	200,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat , 80 mm dik.					
		9	Herbruikbare straatbaksteen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 533 en / of palletteren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 215250.					
		. . . . .	Niet herbruikbare straatbaksteen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
213320	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	5 - 50 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat , 80 mm dik.					
		9	Herbruikbare straatbaksteen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 533 en / of palletteren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 215250.					
		. . . . .	Niet herbruikbare straatbaksteen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
213330	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	50 - 250 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat , 80 mm dik.					
		9	Herbruikbare straatbaksteen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 533 en / of palletteren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 215250.					
		. . . . .	Niet herbruikbare straatbaksteen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
213340	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	> 250 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.1. . . .	Straatbaksteen standaard waalformaat , 80 mm dik.					
		9	Herbruikbare straatbaksteen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 533 en / of palletteren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 215250.					
		. . . . .	Niet herbruikbare straatbaksteen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
214			**Opbreken overige materialen**					
		. . . . .						
2141			Natuursteenkeien					
		. . . . .						
214110	307399		Opbreken natuursteenkeien	m2	50,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m.					
		. . . . .	Totale breedte: variabel.					
		. . . . .	Natuursteenkeien.					
		. . . . .	Afmetingen: circa 100/160 x 160/200 x 80/150 mm.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 544 of afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270030.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
214120	307399		Opbreken natuursteenkeien	m2	100,00	F		
		. . . . .	5 - 50 m2.					
		. . . . .	Totale breedte: variabel.					
		. . . . .	Natuursteenkeien.					
		. . . . .	Afmetingen: circa 100/160 x 160/200 x 80/150 mm.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 544 of afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270030.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
214130	307399		Opbreken natuursteenkeien	m2	250,00	F		
		. . . . .	50 - 250 m2.					
		. . . . .	Totale breedte: variabel.					
		. . . . .	Natuursteenkeien.					
		. . . . .	Afmetingen: circa 100/160 x 160/200 x 80/150 mm.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 544 of afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270030.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
214140	307399		Opbreken natuursteenkeien	m2	500,00	F		
		. . . . .	> 250 m2.					
		. . . . .	Totale breedte: variabel.					
		. . . . .	Natuursteenkeien.					
		. . . . .	Afmetingen: circa 100/160 x 160/200 x 80/150 mm.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 544 of afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270030.					
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.					
		. . . . .						
2142			Koperslakkeien					
		. . . . .						
214210	307399		Opbreken koperslak- en natuursteenkeien	m2	50,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m.					
		. . . . .	Totale breedte: variabel.					
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		. . . . .	Afmetingen: circa 100/160 x 160/200 x 80/150 mm.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270040.					
		. . . . .						
214220	307399		Opbreken koperslakkeien	m2	100,00	F		
		. . . . .	5 - 50 m2.					
		. . . . .	Totale breedte: variabel.					
		. . . . .	Koperslakkeien.					
		. . . . .	Afmetingen: circa 100/160 x 160/200 x 80/150 mm.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270040.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
214230	307399		Opbreken koperslakkeien	m2	250,00	F	
		. . . . .	50 - 250 m2.				
		. . . . .	Totale breedte: variabel.				
		. . . . .	Koperslakkeien.				
		. . . . .	Afmetingen: circa 100/160 x 160/200 x 80/150 mm.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270040.				
		. . . . .					
214240	307399		Opbreken koperslakkeien	m2	500,00	F	
		. . . . .	> 250 m2.				
		. . . . .	Totale breedte: variabel.				
		. . . . .	Koperslakkeien.				
		. . . . .	Afmetingen: circa 100/160 x 160/200 x 80/150 mm.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270040.				
		. . . . .					
215			**Bijkomende werkzaamheden elementenverharding**				
		. . . . .					
2151			Bijkomende werkzaamheden betontegels				
		. . . . .					
215110	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	5.000,00	F	
		9.	De volgens bestekspost te palleteren betontegels				
		. . . . .	m.u.v. de karteltegels.				
		.9. . . .	Werkwijze ter keuze aannemer.				
		. . . . .	In overeenstemming met de directie bepalen welke				
		. . . . .	tegels ontdaan dienen te worden van grond.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .					
215120	314799		Tegelpalletten vormen voor mech. (her)straten	m2	5.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: vrijkomende tegels die mechanisch ge- of				
		. . . . .	herstraat dienen te worden.				
		. . . . .	Afmetingen betontegels: variabel, dikte 45 mm				
		. . . . .	Palletteren in halfsteensverband t.b.v. machinaal				
		. . . . .	(her)straten.				
		. . . . .	Per pallet op kleur en afmeting palletteren.				
		. . . . .	Levering pallets door aannemer en vervallen aan de				
		. . . . .	directie.				
		. . . . .					
215130	314799		Tegelpalletten vormen voor mech. (her)straten	m2	5.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: vrijkomende tegels die mechanisch ge- of				
		. . . . .	herstraat dienen te worden.				
		. . . . .	Afmetingen betontegels: variabel, dikte 60 mm				
		. . . . .	Palletteren in halfsteensverband t.b.v. machinaal				
		. . . . .	(her)straten.				
		. . . . .	Per pallet op kleur en afmeting palletteren.				
		. . . . .	Levering pallets door aannemer en vervallen aan de				
		. . . . .	directie.				
		. . . . .					
215140	314799		Tegelpakketten vormen voor mech. (her)straten	m2	5.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: vrijkomende tegels die mechanisch ge- of				
		. . . . .	herstraat dienen te worden.				
		. . . . .	Afmetingen betontegels: variabel, dikte 80 mm				
		. . . . .	Palletteren in halfsteensverband t.b.v. machinaal				
		. . . . .	(her)straten.				
		. . . . .	Per pallet op kleur en afmeting palletteren.				
		. . . . .	Levering pallets door aannemer en vervallen aan de				
		. . . . .	directie.				
		. . . . .					
2152			Bijkomende werkzaamheden BSS en SBS				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
215210	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	5.000,00	F	
		. . . . .	Betreft te palleteren bestratingsmateriaal.				
		9.	Diverse materialen en formaten: betonstraatstenen en				
		. . . . .	straatbakstenen (kei-, dik-, en waalformaat).				
		.9. . . .	Werkwijze ter keuze aannemer.				
		. . . . .	In overeenstemming met de directie bepalen welke				
		. . . . .	betonstraatstenen / straatbakstenen ontdaan dienen te				
		. . . . .	worden van grond.				
		. . . .9.	Materiaal na bewerking verwerken / palletteren vormen				
		. . . . .	volgens andere bestekspostnrs.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010 en 270020				
		. . . . .					
215220	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.500,00	F	
		9.	Straatbakstenen (kei-, dik-, en waalformaat).				
		.9. . . .	Door middel van wassen				
		. . . . .	In overeenstemming met de directie bepalen welke				
		. . . . .	straatbakstenen ontdaan dienen te worden van grond.				
		. . . .9.	Materiaal na bewerking verwerken / palletteren vormen				
		. . . . .	volgens andere bestekspostnrs.				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270020				
		. . . . .					
215230	314799		Steenpakket vormen van BSS KF en SBS KF.	m2	3.000,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van mechanisch (her)straten.				
		. . . . .	Betreffende betontraatstenen keiformaat en				
		. . . . .	straatbakstenen keiformaat.				
		. . . . .	Dikte: 80 mm.				
		. . . . .	Palletteren in nader, door de directie, te bepalen verband.				
		. . . . .	Per pallet op kleur en afmeting palletteren.				
		. . . . .	Levering pallets door aannemer en vervallen aan de				
		. . . . .	directie.				
		. . . . .					
215240	314799		Steenpakket vormen van BSS DF en SBS DF.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van mechanisch (her)straten.				
		. . . . .	Betreffende betonstraatstenen dikformaat en				
		. . . . .	straatbakstenen dikformaat.				
		. . . . .	Dikte: 80 mm.				
		. . . . .	Palletteren in nader, door de directie, te bepalen verband.				
		. . . . .	Per pallet op kleur en afmeting palletteren.				
		. . . . .	Levering pallets door aannemer en vervallen aan de				
		. . . . .	directie.				
		. . . . .					
215250	314799		Steenpakket vormen van SBS WF.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van mechanisch (her)straten.				
		. . . . .	Betreffende straatbakstenen waalformaat.				
		. . . . .	Dikte: 80 mm.				
		. . . . .	Palletteren in nader, door de directie, te bepalen verband.				
		. . . . .	Per pallet op kleur en afmeting palletteren.				
		. . . . .	Levering pallets door aannemer en vervallen aan de				
		. . . . .	directie.				
		. . . . .					
22			**Opbreken asfaltverharding**				
		. . . . .					
221			**Zagen asfalt**				
		. . . . .					
2211			Teerhoudend				
		. . . . .					
221110	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inzagen teerhoudend asfalt 0 - 10 m ,				
		1.	Asfaltverharding teerhoudend				
		.2.1. . .	Zaagdiepte gemiddeld 50 mm				
		. . . . .	tot ten hoogste 100 mm				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
221120	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inzagen teerhoudend asfalt 0 - 10 m ,				
		1.	Asfaltverharding teerhoudend				
		.2.2. . .	Zaagdiepte gemiddeld 100 mm				
		. . . . .	tot ten hoogste 150 mm				
		. . . . .					
221130	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inzagen teerhoudend asfalt 0 - 10 m ,				
		1.	Asfaltverharding teerhoudend				
		.2.3. . .	Zaagdiepte gemiddeld 150 mm				
		. . . . .	tot ten hoogste 200 mm				
		. . . . .					
221140	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	40,00	F	
		. . . . .	Betreft: inzagen teerhoudend asfalt 10 - 20 m ,				
		1.	Asfaltverharding teerhoudend				
		.2.1. . .	Zaagdiepte gemiddeld 50 mm				
		. . . . .	tot ten hoogste 100 mm				
		. . . . .					
221150	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	40,00	F	
		. . . . .	Betreft: inzagen teerhoudend asfalt 10 - 20 m ,				
		1.	Asfaltverharding teerhoudend				
		.2.2. . .	Zaagdiepte gemiddeld 100 mm				
		. . . . .	tot ten hoogste 150 mm				
		. . . . .					
221160	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	40,00	F	
		. . . . .	Betreft: inzagen teerhoudend asfalt 10 - 20 m ,				
		1.	Asfaltverharding teerhoudend				
		.2.3. . .	Zaagdiepte gemiddeld 150 mm				
		. . . . .	tot ten hoogste 200 mm				
		. . . . .					
222			**Opbreken asfalt**				
		. . . . .					
2221			<u>Teerhoudend</u>				
		. . . . .					
222110	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: Opbreken van teerhoudende asfaltverharding				
		. . . . .	Hoedanigheid van het asfalt: onbekend				
		. . . . .	Resultaten (voor)onderzoek: geen asfaltonderzoek				
		. . . . .	beschikbaar				
		1.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m				
		.9. . . .	Dikte gemiddeld <=100 mm				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt				
		. . . . .					
222120	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: Opbreken van teerhoudende asfaltverharding				
		. . . . .	Hoedanigheid van het asfalt: onbekend				
		. . . . .	Resultaten (voor)onderzoek:geen asfaltonderzoek				
		. . . . .	beschikbaar				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9. . . .	Dikte gemiddeld <=100 mm				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt				
		. . . . .					
222130	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: Opbreken van teerhoudende asfaltverharding				
		. . . . .	Hoedanigheid van het asfalt: onbekend				
		. . . . .	Resultaten (voor)onderzoek:geen asfaltonderzoek				
		. . . . .	beschikbaar				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9. . . .	Dikte gemiddeld <=100 mm				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
222140	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: Opbreken van teerhoudende asfaltverharding				
		. . . . .	Hoedanigheid van het asfalt: onbekend				
		. . . . .	Resultaten (voor)onderzoek:geen asfaltonderzoek				
		. . . . .	beschikbaar				
		1.	Totale breedte kleiner dan 1,50 m				
		.9. . . .	Dikte gemiddeld >100 mm				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt				
		. . . . .					
222150	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: Opbreken van teerhoudende asfaltverharding				
		. . . . .	Hoedanigheid van het asfalt: onbekend				
		. . . . .	Resultaten (voor)onderzoek:geen asfaltonderzoek				
		. . . . .	beschikbaar				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9. . . .	Dikte gemiddeld >100 mm				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt				
		. . . . .					
222160	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: Opbreken van teerhoudende asfaltverharding				
		. . . . .	Hoedanigheid van het asfalt: onbekend				
		. . . . .	Resultaten (voor)onderzoek:geen asfaltonderzoek				
		. . . . .	beschikbaar				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9. . . .	Dikte gemiddeld >100 mm				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt				
		. . . . .					
23			**Opbreken funderingen**				
		. . . . .					
231			**Opbreken menggranulaat**				
		. . . . .					
231010	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	150,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen funderingslaag van menggranulaat				
		1.	Breedte tot 1,50 m				
		.4. . . .	Gemiddelde dikte 300 mm				
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
		. . . . .	menggranulaat 0/31.5				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 5011				
		. . . . .					
231020	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	600,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen funderingslaag van menggranulaat				
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.4. . . .	Gemiddelde dikte 300 mm				
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
		. . . . .	menggranulaat 0/31.5				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 5011				
		. . . . .					
231030	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	1.200,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen funderingslaag van menggranulaat				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.4. . . .	Gemiddelde dikte 300 mm				
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
		. . . . .	menggranulaat 0/31.5				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 5011				
		. . . . .					
232			**Opbreken betongranulaat**				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
232010	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	150,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen funderingslaag van betongranulaat				
		1.	Breedte tot 1,50 m				
		.4. . . .	Gemiddelde dikte 300 mm				
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
		. . . . .	Betongranulaat				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 5012				
		. . . . .					
232020	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	600,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen funderingslaag van betongranulaat				
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.4. . . .	Gemiddelde dikte 300 mm				
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
		. . . . .	betongranulaat				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 5012				
		. . . . .					
232030	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	1.200,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen funderingslaag van betongranulaat				
		3.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.4. . . .	Gemiddelde dikte 300 mm				
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
		. . . . .	betongranulaat				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 5012				
		. . . . .					
24			**Opbreken kantopsluiting**				
		. . . . .					
241			**Opbreken trottoirbanden**				
		. . . . .					
2411			Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		. . . . .					
241110	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F	
		. . . . .	0 - 5 m.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5121.				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
241120	831711		Opbreken betonbanden.	m	350,00	F	
		. . . . .	5 - 25 m.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5121 .				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
241130	831711		Opbreken betonbanden.	m	1.000,00	F	
		. . . . .	25 - 100 m.				
		. . . . .	Recht en gebogen banden en hoekstukken.				
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5121.				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
241140	831711		Opbreken betonbanden.	m	1.500,00	F	
		. . . . .	> 100 m.				
		. . . . .	Recht en gebogen banden en hoekstukken.				
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5121 .				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
241150	831711		Opbreken betonbanden.	m	50,00	F	
		. . . . .	0 - 5 m.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug:				
		. . . . .	driehoek van beton 15x15 cm, afvoeren als puin.				
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 270010				
		. . . . .					
241160	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F	
		. . . . .	5 - 25 m.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug:				
		. . . . .	driehoek van beton 15x15 cm, afvoeren als puin.				
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 270010				
		. . . . .					
241170	831711		Opbreken betonbanden.	m	250,00	F	
		. . . . .	25 - 100 m.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug:				
		. . . . .	driehoek van beton 15x15 cm, afvoeren als puin.				
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 270010				
		. . . . .					
241180	831711		Opbreken betonbanden.	m	300,00	F	
		. . . . .	> 100 m.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug:				
		. . . . .	driehoek van beton 15x15 cm, afvoeren als puin.				
		. .3. . .	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 270010				
		. . . . .					
2412			Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		. . . . .					
241210	831711		Opbreken betonbanden.	m	50,00	F	
		. . . . .	0 - 5 meter.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5122.				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
241220	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F	
		. . . . .	5 - 25 meter.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5122 .				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
241230	831711		Opbreken betonbanden.	m	250,00	F	
		. . . . .	25 - 100 m.				
		. . . . .	Recht en gebogen banden en hoekstukken.				
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5122 .				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
241240	831711		Opbreken betonbanden.	m	750,00	F	
		. . . . .	> 100 m.				
		. . . . .	Recht en gebogen banden en hoekstukken.				
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5122 .				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
241250	831711		Opbreken betonbanden.	m	50,00	F	
		. . . . .	0 - 5 m.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug:				
		. . . . .	driehoek van beton 15x15 cm, afvoeren als puin.				
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 270010				
		. . . . .					
241260	831711		Opbreken betonbanden.	m	50,00	F	
		. . . . .	5 - 25 m.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug:				
		. . . . .	driehoek van beton 15x15 cm, afvoeren als puin.				
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 270010				
		. . . . .					
241270	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F	
		. . . . .	25 - 100 m.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug:				
		. . . . .	driehoek van beton 15x15 cm, afvoeren als puin.				
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 270010				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
241280	831711		Opbreken betonbanden.	m	150,00	F	
		. . . . .	> 100 m.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug:				
		. . . . .	driehoek van beton 15x15 cm, afvoeren als puin.				
		. .6. . .	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 270010				
		. . . . .					
242			**Opbreken inritblokken**				
		. . . . .					
242010	831711		Opbreken betonbanden.	m	50,00	F	
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug:				
		. . . . .	driehoek van beton 15x15 cm, afvoeren als puin.				
		. . . .9.	Inritblokken 300 x 600 x 200 mm.				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5131.				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
242020	831711		Opbreken betonbanden.	m	50,00	F	
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug:				
		. . . . .	driehoek van beton 15x15 cm, afvoeren als puin.				
		. . . .9.	Inritblokken 450 x 160 en/of 500 x 200 mm				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5131.				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
242030	831711		Opbreken betonbanden.	m	50,00	F	
		4.	Inclusief mortellaag en steunrug				
		. . . . .	Afmetingen en materiaal steunrug:				
		. . . . .	driehoek van beton 15x15 cm, afvoeren als puin.				
		. . . .9.	Inritblokken 750 x 200 en/of 800 x 180 mm.				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5131 ..				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
243			**Opbreken opsluitbanden**				
		. . . . .					
2431			Opsluitbanden 60 x 200 mm				
		. . . . .					
243110	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F	
		. . . . .	0 - 5 meter.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		. . .3. .	Opsluitbanden 60 x 200 mm				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5111.				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
243120	831711		Opbreken betonbanden.	m	250,00	F	
		. . . . .	5 - 25 meter.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		. . .3. .	Opsluitbanden 60 x 200 mm				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5111.				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
243130	831711		Opbreken betonbanden.	m	750,00	F	
		. . . . .	25 - 100 meter.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		. . .3. .	Opsluitbanden 60 x 200 mm				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5111.				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
243140	831711		Opbreken betonbanden.	m	1.500,00	F	
		. . . . .	> 100 meter.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		. . .3. .	Opsluitbanden 60 x 200 mm				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5111.				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
2432			Opsluitbanden 100 x 200 mm				
		. . . . .					
243210	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F	
		. . . . .	0 - 5 meter.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		. . .9. .	Gazon- en opsluitbanden 100 x 200 mm.				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5112.				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
243220	831711		Opbreken betonbanden.	m	200,00	F	
		. . . . .	5 - 25 meter.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		. . .9. .	Gazon- en opsluitbanden 100 x 200 mm.				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5112.				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
243230	831711		Opbreken betonbanden.	m	400,00	F	
		. . . . .	25 - 100 meter.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		. . .9. .	Gazon- en opsluitbanden 100 x 200 mm.				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5112.				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
243240	831711		Opbreken betonbanden.	m	1.000,00	F	
		. . . . .	> 100 meter.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		. . .9. .	Gazon- en opsluitbanden 100 x 200 mm.				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5112.				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
2433			Opsluitbanden 120 x 250 mm				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
243310	831711		Opbreken betonbanden.	m	25,00	F	
		. . . . .	0 - 5 m.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		. . .6. .	Opsluitbanden 120 x 250 mm				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5113 .				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
243320	831711		Opbreken betonbanden.	m	50,00	F	
		. . . . .	5 - 25 m.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		. . .6. .	Opsluitbanden 120 x 250 mm				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5113 .				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
243330	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F	
		. . . . .	25 - 100 m.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		. . .6. .	Opsluitbanden 120 x 250 mm				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5113.				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
243340	831711		Opbreken betonbanden.	m	200,00	F	
		. . . . .	> 100 m.				
		. . . . .	Rechte en gebogen banden en hoekstukken.				
		. . .6. .	Opsluitbanden 120 x 250 mm				
		9	Herbruikbare betonbanden verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 5113 .				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonbanden afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
244			**Opbreken molgoten**				
		. . . . .					
244010	831706		Opbreken molgoot.	m	25,00	F	
		. . . . .	Breedte molgoot tot 0.50m , lengte 0 - 5 m				
		. . . . .	Molgoot van strekken, diverse formaten en materialen				
		. . . . .	gesteld in specie				
		9.					
		.1. . . .	In cementmortel inclusief fundering				
		. . . .9.	Straatbaksteen en/of betonstraatsteen van diverse				
		. . . . .	afmetingen.				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .					
244020	831706		Opbreken molgoot.	m	50,00	F	
		. . . . .	Breedte molgoot tot 0.50m , lengte 5-25 m				
		. . . . .	Molgoot van strekken, diverse formaten en materialen				
		. . . . .	gesteld in specie				
		.1. . . .	In cementmortel inclusief fundering				
		. . . .9.	Straatbaksteen en/of betonstraatsteen van diverse				
		. . . . .	afmetingen.				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
244030	831706		Opbreken molgoot.	m	100,00	F	
		. . . . .	Breedte molgoot tot 0.50m , lengte 25-100 m				
		. . . . .	Molgoot van strekken, diverse formaten en materialen				
		. . . . .	gesteld in specie				
		.1. . . .	In cementmortel inclusief fundering				
		. . . .9.	Straatbaksteen en/of betonstraatsteen van diverse				
		. . . . .	afmetingen.				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .					
244040	831706		Opbreken molgoot.	m	200,00	F	
		. . . . .	Breedte molgoot tot 0.50m , lengte >100 m				
		. . . . .	Molgoot van strekken, diverse formaten en materialen				
		. . . . .	gesteld in specie				
		.1. . . .	In cementmortel inclusief fundering				
		. . . .9.	Straatbaksteen en/of betonstraatsteen van diverse				
		. . . . .	afmetingen.				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .					
25			**Opbreken groenvoorzieningen**				
		. . . . .					
251			**Verwijderen wortels**				
		. . . . .					
251010	510199		Verwijderen wortelnetwerk	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft het verwijderen van wortelnetwerk onder				
		. . . . .	opgenomen verhardingen. Verwijderen van				
		. . . . .	wortelnetwerk in overleg met en op aanwijs van directie.				
		. . . . .	Verwijderen van wortels van 2 mm tot 60 mm.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270050				
		. . . . .					
26			**Terreininrichting**				
		. . . . .					
261			**Verkeersvoorzieningen**				
		. . . . .					
2611			Verkeersborden				
		. . . . .					
261110	321311		Verwijderen verkeersborden.	st	20,00	F	
		. . .9. .	Afmetingen volgens type I en/of II				
		. . . .2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het				
		. . . . .	gemeentelijk opslagdepot.				
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
		. . . . .					
2612			Verkeersbordpalen				
		. . . . .					
261210	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	20,00	F	
		4.	Uit een bestrating				
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis				
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m				
		. . . .2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het				
		. . . . .	gemeentelijk opslagdepot.				
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
		. . . . .					
262			**Straatmeubilair**				
		. . . . .					
2621			Banken				
		. . . . .					
262110	321399		Verwijderen zitbank beton/hout.	st	10,00	F	
		. . . . .	Zitbank bestaande uit:				
		. . . . .	2 st betonnen bankpoten				
		. . . . .	4 st houten planken, lengte ca. 2,00 m				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het				
		. . . . .	gemeentelijk opslagdepot.				
		. . . . .					
2623			Afvalvoorzieningen				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
262310	321399		Verwijderen afvalbak, 50 liter.	st	10,00	F	
		. . . . .	Afmeting betonvoet ca. 600 x 300 x 350 mm				
		. . . . .	Paal ca. 1,00 m boven maaiveld				
		. . . . .	Afvalbak inhoud ca. 50 ltr bevestigd d.m.v. klemmen aan				
		. . . . .	stalen beugel				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het				
		. . . . .	gemeentelijk opslagdepot.				
		. . . . .					
262320	321399		Verwijderen afvalbak, 120 liter.	st	10,00	F	
		. . . . .	Afvalbak, staal, inhoud ca. 120 ltr				
		. . . . .	Bevestigd op paal Azobe				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het				
		. . . . .	gemeentelijk opslagdepot.				
		. . . . .					
2624			Verkeersgeleiders				
		. . . . .					
262410	321399		Verwijderen afzetpaal, kunststof.	st	20,00	F	
		. . . . .	Afzetpaal gerecycled kunststof				
		. . . . .	Afmeting ca. 150 x 150 x 1400 mm				
		. . . . .	Lengte boven maaiveld ca. 750 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het				
		. . . . .	gemeentelijk opslagdepot.				
		. . . . .					
262420	321399		Verwijderen afzetpaal, hout.	st	20,00	F	
		. . . . .	Afzetpaal hout				
		. . . . .	Afmeting ca. 150 x 150 x 1400 mm				
		. . . . .	Lengte boven maaiveld ca. 750 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het				
		. . . . .	gemeentelijk opslagdepot.				
		. . . . .					
262430	321399		Verwijderen afzetpaal, staal neerklapbaar.	st	20,00	F	
		. . . . .	Afzetpaal staal neerklapbaar				
		. . . . .	Afmeting ca. 70 x 70 x 800 mm				
		. . . . .	Lengte boven maaiveld ca. 800 mm				
		. . . . .	Voorzien van betonpoer afm ca. 300 x 300 x 300 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het				
		. . . . .	gemeentelijk opslagdepot.				
		. . . . .					
263			**Hekwerken**				
		. . . . .					
2632			Hekwerk				
		. . . . .					
263210	103111		Verwijderen afrastering.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen bestaande terrein afrastering				
		8.	Stalen palen met horizontale buis en harmonicagaas				
		. . .1. .	Afstand palen h.o.h. tot 3 m				
		. . . .9.	Hoogte van ca. 1,20 tot ca 2,0 m				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende				
		. . . . .	omgevingsvergunning				
		. . . . .					
27			**Stort- en acceptatiekosten**				
		. . . . .					
270010	314799		Afvoeren en storten betonmaterialen.	ton	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bij diverse bestekspostnummers vrijgekomen				
		. . . . .	onbruikbare betontegels, betonbanden en				
		. . . . .	betonstraatstenen die worden geacht voor de				
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde hebben.				
		. . . . .	Puin, cat. 1 bouwstof, afvoeren m.b.v. puincontainer en				
		. . . . .	aanbieden voor recycling bij een bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te				
		. . . . .	zijn inbegrepen en zijn voor rekening opdrachtnemer				
		. . . . .	Acceptatiebonnen overhandigen aan de directie.				
		. . . . .	Herbruikbare materialen kan de directie te koop				
		. . . . .	aanbieden aan aannemer / derden.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
270020	314799		Afvoeren en storten straatbakstenen.	ton	250,00	F	
		. . . . .	Betreft: bij diverse bestekspostnummers vrijgekomen				
		. . . . .	onbruikbare straatbakstenen (kei-, dik,- en waalformaat)				
		. . . . .	die worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde				
		. . . . .	hebben.				
		. . . . .	Puin, cat. 1 bouwstof, afvoeren m.b.v. puincontainer en				
		. . . . .	aanbieden voor recycling bij een bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtnemer				
		. . . . .	Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te				
		. . . . .	zijn inbegrepen en zijn voor rekening opdrachtnemer				
		. . . . .	Acceptatiebonnen overhandigen aan de directie.				
		. . . . .	Herbruikbare materialen kan de directie te koop				
		. . . . .	aanbieden aan aannemer / derden.				
		. . . . .					
270030	314799		Afvoeren en storten natuursteenkeien	ton	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: bij diverse bestekspostnummers vrijgekomen				
		. . . . .	onbruikbare natuursteenkeien die worden geacht voor				
		. . . . .	de opdrachtgever geen waarde hebben.				
		. . . . .	Puin, cat. 1 bouwstof, afvoeren m.b.v. puincontainer en				
		. . . . .	aanbieden voor recycling bij een bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te				
		. . . . .	zijn inbegrepen en zijn voor rekening opdrachtnemer				
		. . . . .	Acceptatiebonnen overhandigen aan de directie.				
		. . . . .	Herbruikbare materialen kan de directie te koop				
		. . . . .	aanbieden aan aannemer / derden.				
		. . . . .					
270040	314799		Afvoeren en storten koperslakkeien	ton	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: bij diverse bestekspostnummers vrijgekomen				
		. . . . .	onbruikbare koperslakkeien.				
		. . . . .	Koperslakkeien, cat. 1 bouwstof, afvoeren naar een				
		. . . . .	erkende acceptant.				
		. . . . .	Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te				
		. . . . .	zijn inbegrepen en zijn voor rekening opdrachtnemer				
		. . . . .	Acceptatiebonnen overhandigen aan de directie.				
		. . . . .					
270050	314799		Afvoeren en storten groenafval	ton	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: bij diverse bestekspostnummers vrijgekomen				
		. . . . .	groenafval die worden geacht voor de opdrachtgever				
		. . . . .	geen waarde hebben.				
		. . . . .	Groenafval afvoeren aanbieden voor recycling bij een				
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te				
		. . . . .	zijn inbegrepen en zijn voor rekening opdrachtnemer				
		. . . . .	Acceptatiebonnen overhandigen aan de directie.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3			**Grondwerken**					
		. . . . .						
31			**Grond ontgraven**					
		. . . . .						
311			**Cunet**					
		. . . . .						
3111			Hoeveelheid 0 - 25 m3					
		. . . . .						
311110	220101		Grond ontgraven uit cunet < 0.05 cm diep	m3	100,00	F		
		. . . . .	T.p.v. cunets voetpaden, fietspaden, wegen,					
		. . . . .	parkeervakken etc.					
		. . . . .	Ter plaatse van locatie waar bestaande tegels (d=4cm)					
		. . . . .	worden vervangen door nieuwe tegels (d=6cm)					
		. . . . .	0 - 25 m3					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.9. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld: variabel.					
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld: variabel.					
		. . .1. .	Taluds 1 : 0					
		. . . .2.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						
311120	220101		Grond ontgraven uit cunet 0,05 - 0.25 cm diep	m3	1.500,00	F		
		. . . . .	T.p.v. cunets voetpaden, fietspaden, wegen,					
		. . . . .	parkeervakken etc.					
		. . . . .	0 - 25 m3					
		. . . . .	Afhankelijk van hoogteligging maaiveld.					
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen / zand					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.9. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld: variabel.					
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld: variabel.					
		. . .1. .	Taluds 1 : 0					
		. . . .2.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						
311130	220101		Grond ontgraven uit cunet, 0,25 - 0,60 m diep.	m3	200,00	F		
		. . . . .	T.p.v. cunets voetpaden, fietspaden, wegen,					
		. . . . .	parkeervakken etc.					
		. . . . .	0 - 25 m3					
		. . . . .	Afhankelijk van hoogteligging maaiveld					
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen / zand					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.9. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld: variabel.					
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld: variabel.					
		. . .1. .	Taluds 1 : 0					
		. . . .2.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						
311140	220101		Grond ontgraven uit gefundeerde bestrating 0 - 25 m3	m3	50,00	F		
		. . . . .	Dikte: 0,05 meter.					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m					
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem: variabel.					
		. . .1. .	Taluds 1 : 0					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						
3112			Hoeveelheid > 25 m3					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
311210	220101		Grond ontgraven uit cunet < 0.05 cm diep	m3	100,00	F	
		. . . . .	T.p.v. cunets voetpaden, fietspaden, wegen,				
		. . . . .	parkeervakken etc.				
		. . . . .	Ter plaatse van locatie waar bestaande tegels (d=4cm)				
		. . . . .	worden vervangen door nieuwe tegels (d=6cm)				
		. . . . .	> 25 m3				
		. . . . .	Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.9. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld: variabel.				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld: variabel.				
		. . .1. .	Taluds 1 : 0				
		. . . .2.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
311220	220101		Grond ontgraven uit cunet, 0,05 - 0,25 meter diep.	m3	400,00	F	
		. . . . .	T.p.v. cunets voetpaden, fietspaden, wegen,				
		. . . . .	parkeervakken etc.				
		. . . . .	>25 m3				
		. . . . .	Afhankelijk van hoogteligging maaiveld.				
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen / zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.9. . . .	Ontgravingshoogte van 0 tot 0,25 m: variabel.				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem: variabel.				
		. . .1. .	Taluds 1 : 0				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
311230	220101		Grond ontgraven uit cunet, 0,25 - 0,60 m diep.	m3	750,00	F	
		. . . . .	T.p.v. cunets voetpaden, fietspaden, wegen,				
		. . . . .	parkeervakken etc.				
		. . . . .	>25 m3				
		. . . . .	Afhankelijk van hoogteligging maaiveld				
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen / zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.9. . . .	Ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,60 m: variabel.				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem: variabel.				
		. . .1. .	Taluds 1 : 0				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving				
		. . . . .					
311240	220101		Grond ontgraven uit gefundeerde bestrating >25 m3	m3	50,00	F	
		. . . . .	Dikte: 0,05 meter				
		. . . . .	Grondsoort: breker - en straatzand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem: variabel.				
		. . .1. .	Taluds 1 : 0				
		. . . . .					
312			**Sleuf riool**				
		. . . . .					
3121			<u>Hoeveelheid 0 - 25 m3</u>				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
312110	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. riool,				
		. . . . .	Ontgravingshoogte < 0.50 m, 0 - 25 m3				
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen / zand				
		. . . . .	Taluds 2:1				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.4. . . .	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de				
		. . . . .	onderkant van de buizen, funderingen en putten				
		. . . . .	rekening is gehouden met een grondverbetering van				
		. . . . .	0.10 m				
		. .8. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld van 0 tot 0.50 m				
		. . .9. .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem: variabel.				
		4	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	3221				
		. . . . .					
312120	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	500,00	F	
		. . . . .	Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. riool				
		. . . . .	Ontgravingshoogte 0.50 - 1.00 m, 0 - 25 m3				
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen / zand				
		. . . . .	Taluds 2:1				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.4. . . .	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de				
		. . . . .	onderkant van de buizen, funderingen en putten				
		. . . . .	rekening is gehouden met een grondverbetering van				
		. . . . .	0.10 m				
		. .8. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld van 0.50 tot 1.00 m				
		. . .9. .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem: variabel.				
		4	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	3221				
		. . . . .					
312130	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	300,00	F	
		. . . . .	Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. riool				
		. . . . .	Ontgravingshoogte > 1.00 m, 0 - 25 m3				
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen				
		. . . . .	Taluds 2:1				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.4. . . .	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de				
		. . . . .	onderkant van de buizen, funderingen en putten				
		. . . . .	rekening is gehouden met een grondverbetering van				
		. . . . .	0.10 m				
		. .9. . .	Ontgravingshoogte > 1.00 m				
		. . .9. .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem: variabel.				
		4	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	3221				
		. . . . .					
3122			Hoeveelheid 25 - 100 m3				
		. . . . .					
312210	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	400,00	F	
		. . . . .	Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. riool				
		. . . . .	Ontgravingshoogte < 0.50 m, >25 m3				
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen				
		. . . . .	Taluds 2:1				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.4. . . .	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de				
		. . . . .	onderkant van de buizen, funderingen en putten				
		. . . . .	rekening is gehouden met een grondverbetering van				
		. . . . .	0.10 m				
		. .8. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld van 0 tot 0.50 m				
		. . .9. .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem: variabel.				
		4	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	3222				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
312220	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. riool				
		. . . . .	Ontgravingshoogte 0.50 - 1.00 m, >25 m3				
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen				
		. . . . .	Taluds 2:1				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.4. . . .	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de				
		. . . . .	onderkant van de buizen, funderingen en putten				
		. . . . .	rekening is gehouden met een grondverbetering van				
		. . . . .	0.10 m				
		. .8. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld van 0.50 tot 1.00 m				
		. . .9. .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem: variabel.				
		4	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	3222				
		. . . . .					
312230	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	600,00	F	
		. . . . .	Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. riool				
		. . . . .	Ontgravingshoogte > 1.00 m, >25 m3				
		. . . . .	Grondsoort: klei / veen				
		. . . . .	Taluds 2:1				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.4. . . .	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de				
		. . . . .	onderkant van de buizen, funderingen en putten				
		. . . . .	rekening is gehouden met een grondverbetering van				
		. . . . .	0.10 m				
		. .9. . .	Ontgravingshoogte > 1.00 m				
		. . .9. .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem: variabel.				
		4	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	3222				
		. . . . .					
32			**Grond vervoeren**				
		. . . . .					
3221			Hoeveelheid 0 - 25 m3				
		. . . . .					
322110	220201		Grond vervoeren.	m3	500,00	F	
		. . . . .	Grond laden en vervoeren binnen werklocatie				
		. . . . .	0-25 m3				
		. . . . .	Grondsoort: klei, veen of zand				
		.1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 3111 en 3121				
		. . . . .					
322120	220201		Grond vervoeren.	m3	500,00	F	
		. . . . .	Grond laden en vervoeren.				
		. . . . .	0-25 m3				
		. . . . .	Transportafstand:0 tot 5 km.				
		. . . . .	Grondsoort: klei, veen of zand				
		.2. . . .	Vervoeren naar: nader te bepalen locatie.				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 3111 en 3121				
		. . . . .					
322130	220201		Grond vervoeren.	m3	750,00	F	
		. . . . .	Grond laden en vervoeren.				
		. . . . .	0-25 m3				
		. . . . .	Transportafstand: 5 tot 15 km				
		. . . . .	Grondsoort: klei, veen of zand				
		.2. . . .	Vervoeren naar: nader te bepalen locatie.				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 3111 en 3121				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
322140	220201		Grond vervoeren.	m3	750,00	F	
		. . . . .	Grond laden en vervoeren.				
		. . . . .	0-25 m3				
		. . . . .	Transportafstand: 15 tot 25 km.				
		. . . . .	Grondsoort: klei, veen of zand				
		.2. . . .	Vervoeren naar: nader te bepalen locatie.				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 3111 en 3121				
		. . . . .					
322150	220201		Grond vervoeren.	m3	750,00	F	
		. . . . .	Grond laden en vervoeren.				
		. . . . .	0-25 m3				
		. . . . .	Transportafstand: >25 km.				
		. . . . .	Grondsoort: klei, veen of zand				
		.2. . . .	Vervoeren naar: nader te bepalen locatie..				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 3111 en 3121				
		. . . . .					
3222			Hoeveelheid 25 - 100 m3				
		. . . . .					
322210	220201		Grond vervoeren.	m3	1.000,00	F	
		. . . . .	Grond laden en vervoeren binnen werklocatie				
		. . . . .	>25 m3				
		. . . . .	Grondsoort: klei, veen of zand.				
		.1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 3112 en 3122				
		. . . . .					
322220	220201		Grond vervoeren.	m3	1.000,00	F	
		. . . . .	Grond laden en vervoeren				
		. . . . .	>25 m3				
		. . . . .	Transportafstand:0 tot 5 km.				
		. . . . .	Grondsoort: klei, veen of zand.				
		.1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 3112 en 3122				
		. . . . .					
322230	220201		Grond vervoeren.	m3	1.000,00	F	
		. . . . .	Grond laden en vervoeren				
		. . . . .	>25 m3				
		. . . . .	Transportafstand: 5 tot 15 km.				
		. . . . .	Grondsoort: klei, veen of zand.				
		.1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 3112 en 3122				
		. . . . .					
322240	220201		Grond vervoeren.	m3	1.000,00	F	
		. . . . .	Grond laden en vervoeren				
		. . . . .	>25 m3				
		. . . . .	Transportafstand: 15 tot 25 km.				
		. . . . .	Grondsoort: klei, veen of zand.				
		.1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 3112 en 3122				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322250	220201		Grond vervoeren.	m3	1.000,00	F		
		. . . . .	Grond laden en vervoeren					
		. . . . .	>25 m3					
		. . . . .	Transportafstand: >25 km.					
		. . . . .	Grondsoort: klei, veen of zand.					
		.1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking					
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 3112 en 3122					
		. . . . .						
3223			Grond laden uit depot vervoeren naar het werk					
		. . . . .						
322310	220201		Grond vervoeren.	m3	250,00	F		
		. . . . .	Grond laden uit depot en vervoeren naar het werk					
		. . . . .	Transportafstand:0 tot 5 km.					
		. . . . .	Grondsoort: klei, veen of zand					
		.1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking					
		. .3. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van					
		. . . . .	verwerking volgens bestekspostnr. 331 en 332					
		. . . . .						
322320	220201		Grond vervoeren.	m3	750,00	F		
		. . . . .	Grond laden uit depot en vervoeren naar het werk					
		. . . . .	Transportafstand: 5 tot 15 km.					
		. . . . .	Grondsoort: klei, veen of zand					
		.1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking					
		. .3. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van					
		. . . . .	verwerking volgens bestekspostnr. 331 en 332					
		. . . . .						
322330	220201		Grond vervoeren.	m3	250,00	F		
		. . . . .	Grond laden uit depot en vervoeren naar het werk					
		. . . . .	Transportafstand: 15 tot 25 km.					
		. . . . .	Grondsoort: klei, veen of zand					
		.1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking					
		. .3. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van					
		. . . . .	verwerking volgens bestekspostnr. 331 en 332					
		. . . . .						
322340	220201		Grond vervoeren.	m3	1.500,00	F		
		. . . . .	Grond laden uit depot en vervoeren naar het werk					
		. . . . .	Transportafstand: >25 km.					
		. . . . .	Grondsoort: klei, veen of zand					
		.1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking					
		. .3. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van					
		. . . . .	verwerking volgens bestekspostnr. 331 en 332					
		. . . . .						
33			**Grond verwerken**					
		. . . . .						
331			**Cunet**					
		. . . . .						
331110	220301		Grond verwerken in terreinophoging	m3	250,00	F		
		. . . . .	T.p.v. stroken grond direct achter aangebrachte /					
		. . . . .	opnieuw gestelde betonbanden, openbaar					
		. . . . .	groenstroken, plantvakken, boomvakken, in cunetten van					
		. . . . .	verwijderde verhardingen e.d.					
		. . . . .	Grondsoort:klei; veen, dressgrond; teelaarde,					
		. . . . .	afhankelijk van de functie, vrijgekomen uit het werk, ter					
		. . . . .	beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspost					
		. . . . .	351120					
		9.	Hoogte variabel, zonder overhoogte, tot circa 1,00 meter					
		.9. . . .	Bovenoppervlakte: variabel.					
		. . .6. .	Profileren volgens bestekspostnr.341140					
		. . . .1.	Verdichten volgens bestekspostnr.341130					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331120	220301		Grond verwerken in nieuw cunet	m3	2.500,00	F		
		. . . . .	Situering: t.p.v. rijwegen, parkeervoorzieningen, voet- en					
		. . . . .	fietspaden e.d.					
		. . . . .	Grondsoort:zand voor zandbed vrijgekomen uit het werk,					
		. . . . .	ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspost					
		. . . . .	351110					
		9.	Hoogte variabel tot max. 0,60 m, zonder overhoogte					
		.9. . . .	Bovenoppervlakte: variabel					
		. . .6. .	Profileren volgens bestekspostnr.341120					
		. . . .1.	Verdichten volgens bestekspostnr.341110					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
331130	220301		Grond verwerken in bestaand cunet	m3	500,00	F		
		. . . . .	Situering: t.p.v. bestaande zandbanen					
		. . . . .	Grondsoort:zand voor zandbed vrijgekomen uit het werk,					
		. . . . .	ter beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspost					
		. . . . .	351110					
		9.	Hoogte: tot 0,25 meter, zonder overhoogte.					
		.9. . . .	Bovenoppervlakte: variabel					
		. . .6. .	Profileren volgens bestekspostnr.341120					
		. . . .1.	Verdichten volgens bestekspostnr.341110					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
332			**Sleuf riool**					
		. . . . .						
3321			Hoeveelheid 0 - 25 m3					
		. . . . .						
332110	240111		Aanbrengen grondverbetering.	m3	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: Aanvullen sleuf onder rioolbuis met zand voor					
		. . . . .	zandbed, laagdikte 10 cm					
		.1. . . .	Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of					
		. . . . .	duikers					
		. .1. . .	Aanvullen in lagen van ten hoogste 0.1 m					
		. . .1. .	Zand voor zandbed vrijgekomen uit het werk, ter					
		. . . . .	beschikking gesteld of geleverd volgens bestekspost					
		. . . . .	351110					
		. . . .1.	Verdichten volgens 341110					
		. . . . .						
332120	240122		Aanvullen sleuf.	m3	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: Aanvullen sleuf met zand voor zandbed,					
		. . . . .	Aanvullingshoogte < 0.50 m, 0 - 25 m3					
		8.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 0 tot 0.50 m					
		.4. . . .	Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor					
		. . . . .	zandbed vrijgekomen uit het werk, ter beschikking					
		. . . . .	gesteld of geleverd volgens bestekspost 351110					
		. . . .1.	De aanvulling verdichten 341110					
		. . . . .						
332130	240122		Aanvullen sleuf.	m3	500,00	F		
		. . . . .	Betreft: Aanvullen sleuf met zand voor zandbed,					
		. . . . .	Aanvullingshoogte 0.50-1.00 m, 0 - 25 m3					
		8.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 0.50 tot 1.00 m					
		.4. . . .	Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor					
		. . . . .	zandbed vrijgekomen uit het werk, ter beschikking					
		. . . . .	gesteld of geleverd volgens bestekspost 351110					
		. . . .1.	De aanvulling verdichten 341110					
		. . . . .						
332140	240122		Aanvullen sleuf.	m3	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: Aanvullen sleuf met zand voor zandbed,					
		. . . . .	Aanvullingshoogte >1.00 m, 0 - 25 m3					
		9.	Aanvullingshoogte >1.00 m					
		.4. . . .	Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor					
		. . . . .	zandbed vrijgekomen uit het werk, ter beschikking					
		. . . . .	gesteld of geleverd volgens bestekspost 351110					
		. . . .1.	De aanvulling verdichten 341110					
		. . . . .						
3322			Hoeveelheid 25 - 100 m3					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
332210	240122		Aanvullen sleuf.	m3	500,00	F	
		. . . . .	Betreft: Aanvullen sleuf met zand voor zandbed,				
		. . . . .	Aanvullingshoogte < 0.50 m, 25-100 m3				
		8.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 0 tot 0.50 m				
		.4. . . .	Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor				
		. . . . .	zandbed vrijgekomen uit het werk, ter beschikking				
		. . . . .	gesteld of geleverd volgens bestekspost 351110				
		. . . .1.	De aanvulling verdichten 341110				
		. . . . .					
332220	240122		Aanvullen sleuf.	m3	500,00	F	
		. . . . .	Betreft: Aanvullen sleuf met zand voor zandbed,				
		. . . . .	Aanvullingshoogte 0.50-1.00 m, 25-100 m3				
		8.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 0.50 tot 1.00 m				
		.4. . . .	Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor				
		. . . . .	zandbed vrijgekomen uit het werk, ter beschikking				
		. . . . .	gesteld of geleverd volgens bestekspost 351110				
		. . . .1.	De aanvulling verdichten 341110				
		. . . . .					
332230	240122		Aanvullen sleuf.	m3	500,00	F	
		. . . . .	Betreft: Aanvullen sleuf met zand voor zandbed,				
		. . . . .	Aanvullingshoogte >1.00 m, 25-100 m3				
		9.	Aanvullingshoogte >1.00 m				
		.4. . . .	Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor				
		. . . . .	zandbed vrijgekomen uit het werk, ter beschikking				
		. . . . .	gesteld of geleverd volgens bestekspost 351110				
		. . . .1.	De aanvulling verdichten 341110				
		. . . . .					
34			**Grond bewerken**				
		. . . . .					
341100	220499		Bestaande zandbaan frezen.	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	I.o.m. de directie bepalen wanneer frezen nodig is				
		. . . . .	Situering: bestaande zandbanen				
		. . . . .	Grondsoort: zand				
		. . . . .	Oppervlakken: variabel				
		. . . . .	Dikte te frezen zandbed: minimaal 0,10 en maximaal				
		. . . . .	0,15 meter				
		. . . . .	Profileren volgens bestekspost 341120 en verdichten				
		. . . . .	volgens bestekspost 341110				
		. . . . .					
341110	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	10.000,00	F	
		. . . . .	Situering: alle zandbanen.				
		. . . . .	Grondsoort: zand				
		9.	Oppervlakken: variabel				
		.2. . . .	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden				
		. . . . .	gesteld is maximaal 0,60 m				
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03				
		. . . . .	en 04				
		. . . . .					
341120	220421		Profileren oppervlakken.	m2	10.000,00	F	
		. . . . .	Situering: alle zandbanen				
		. . . . .	Grondsoort: zand				
		1.	Oppervlakken boven water				
		. . .9. .	Oppervlakken variabel				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		. . . . .					
341130	220413		Verdichten grond.	m2	5.000,00	F	
		. . . . .	Situering: grond aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 331110				
		. . . . .	I.o.m. de directie bepalen wanneer verdichten nodig is.				
		. . . . .	Grondsoort: klei; veen; dressgrond; teelaarde,				
		. . . . .	afhankelijk van de functie. Wordt vooraf door de directie				
		. . . . .	aangegeven.				
		9.	Oppervlakken: variabel.				
		.1. . . .	Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341140	220421		Profileren oppervlakken.	m2	5.000,00	F		
		. . . . .	Situering: grond aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 331110					
		. . . . .	Grondsoort: klei; veen; dressgrond; teelaarde,					
		. . . . .	afhankelijk van de functie. Wordt vooraf door de directie					
		. . . . .	aangegeven.					
		1.	Oppervlakken boven water					
		.1. . . .	Oppervlakken: vlak tot 1 : 20					
		. .9. . .	Oppervlakken variabel					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
35			**Grond leveren**					
		. . . . .						
351110	220321		Leveren grond.	m3	5.000,00	F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde					
		.1. . . .	Grondsoort: zand voor zandbed	m3			5.000,00	L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
351120	220321		Leveren grond.	m3	1.000,00	F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde					
		.7. . . .	Grondsoort: teelaarde conform Standaard 51.06.01	m3			1.000,00	L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4			**Ondergrondse infrastructuur**					
		. . . . .	Alle vrijkomende materialen, welke niet worden					
		. . . . .	hergebruikt, dienen direct te worden afgevoerd. Tijdelijke					
		. . . . .	opslag is niet toegestaan.					
		. . . . .						
41			**Verwijderen riolering**					
		. . . . .						
411			**Voorbereidende werkzaamheden**					
		. . . . .						
411010	257511		Rioolput reinigen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: Reinigen te verwijderen en te bewerken putten					
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		1.	Afmetingen putdeksel: rond 520 mm					
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem					
		. .1. . .	Puthoogte: tot 2,5 m					
		. . .1. .	Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2					
		. . . .1.	Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 411030					
		. . . . .						
411020	257521		Reinigen kolken.	st	250,00	F		
		. . . . .	Betreft: Reinigen te verwijderen kolken					
		3.	Straat- en trottoirkolken					
		.1. . . .	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 411030					
		. . . . .						
411030	257531		Rioolslib vervoeren.	ton	75,00	F		
		. . . . .	Betreft: vervoeren van vrijgekomen slib					
		1.	Vervoeren naar: naar een inrichting met een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
		. . . . .						
412			**Inspectieputten**					
		. . . . .						
4124			<u>Putafdekking</u>					
		. . . . .						
412410	251123		Verwijderen putrand met deksel.	st	50,00	F		
		. . . . .	T.p.v. bestaand riool.					
		1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel					
		.1. . . .	Putrand ontdoen van grond- en specieresten					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
413			**Kolken**					
		. . . . .						
4131			<u>Kolken</u>					
		. . . . .						
413110	251122		Verwijderen kolk.	st	250,00	F		
		. . . . .	Kolken circa 800 t/m 900 mm hoog.					
		. . . . .	Inclusief uitvoeren bijbehorend grondwerk					
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie					
		. .9. . .	Straat- en trottoirkolken.					
		. . . .1.	Constructie: eendelig					
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 422110					
		. . . . .						
413120	251122		Verwijderen kolk.	st	250,00	F		
		. . . . .	Kolken circa 800 t/m 900 mm hoog.					
		. . . . .	Inclusief uitvoeren bijbehorend grondwerk					
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie					
		. .9. . .	Straat- en trottoirkolken.					
		. . . .1.	Constructie: eendelig					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
413130	251122		Verwijderen kolk.	st	250,00	F		
		. . . . .	Kolken circa 800 t/m 900 mm hoog.					
		. . . . .	Inclusief uitvoeren bijbehorend grondwerk					
		3.	Kolk van kunststof/gietijzer combinatie					
		. .9. . .	Straat- en trottoirkolken.					
		. . . .2.	Constructie: tweedelig					
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 422120					
		. . . . .						
413140	251122		Verwijderen kolk.	st	250,00	F		
		. . . . .	Kolken circa 800 t/m 900 mm hoog.					
		. . . . .	Inclusief uitvoeren bijbehorend grondwerk					
		3.	Kolk van kunststof/gietijzer combinatie					
		. .9. . .	Straat- en trottoirkolken.					
		. . . .2.	Constructie: tweedelig					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
414			**Kolk- en huisaansluitingen**					
		. . . . .						
4141			Kunststof aansluiting					
		. . . . .						
414110	251103		Verwijderen kunststofbuis.	m	2.000,00	F		
		. . . . .	T.p.v. nieuw aan te leggen huis- en kolkafvoeren.					
		. . . . .	Buis inclusief bochten.					
		. . . . .	Gemiddelde dekking op de buis: 0,80 meter					
		. . . . .	Grondwerk volgens de posten 312 en 332					
		1.	Materiaal: PVC					
		.1. . . .	Nominale middellijn(en) 125 en 150 mm					
		. . .1. .	Verbinding door middel van mof					
		. . . .1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
		9	Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC en					
		. . . . .	PE leidingsystemen dienen, ontdaan van aanhangend					
		. . . . .	vuil, grond en vrij van chemische verontreiniging, te					
		. . . . .	worden afgevoerd met gebruikmaking van het door					
		. . . . .	BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk					
		. . . . .	inzamelsysteem, ten behoeve van een gesloten					
		. . . . .	ketenbeheer en recycling					
		. . . . .						
4142			Keramische aansluiting					
		. . . . .						
414210	251106		Verwijderen keramische buis.	m	500,00	F		
		. . . . .	T.p.v. nieuw aan te leggen huis- en kolkafvoeren.					
		. . . . .	Buis inclusief bochten.					
		. . . . .	Gemiddelde dekking op de buis: 0,80 meter.					
		. . . . .	Grondwerk volgens de posten 312 en 332					
		.1. . . .	Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm					
		. .9. . .	Verbindingssysteem onbekend.					
		. . . .1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
4143			Keramische - gemetselde huisaansluitingsputjes					
		. . . . .						
414310	251121		Verwijderen put.	st	80,00	F		
		. . . . .	T.p.v. nieuw aan te leggen huisaansluiting.					
		. . . . .	Inclusief uitvoeren bijbehorend grondwerk					
		1.	Gemetselde put					
		.1. . . .	Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond					
		. .1. . .	Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2					
		. . .1. .	Totale hoogte tot 1,5 m					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
414320	251121		Verwijderen put.	st	80,00	F		
		. . . . .	T.p.v. nieuw aan te leggen huisaansluiting.					
		. . . . .	Inclusief uitvoeren bijbehorend grondwerk					
		7.	Put van keramisch materiaal					
		.1. . . .	Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond					
		. .1. . .	Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2					
		. . .1. .	Totale hoogte tot 1,5 m					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .						
42			**Aanbrengen riolering**					
		. . . . .	Inclusief grondwerk en aansluiten kolken, tenzij anders					
		. . . . .	in bestekspost omschreven.					
		. . . . .	Te leveren materialen kunnen zowel door de aannemer					
		. . . . .	geleverd moeten worden of kunnen door de directie ter					
		. . . . .	beschikking worden gesteld.					
		. . . . .						
421			**Putranden**					
		. . . . .						
4211			Aanbrengen putranden					
		. . . . .						
421100	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	50,00	F		
		. . . . .	Te leveren volgens bestekspostnummer 421310.					
		.9. . . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel					
		. . . . .	Hoog 170 mm					
		. . .9. .	Putrand op hoogte stellen met stelringen van beton					
		. . . . .	Putrand en stelringen vastzetten d.m.v. cement met kalk					
		. . . . .	(o.g.)					
		. . . . .						
421110	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	50,00	F		
		. . . . .	Te leveren volgens bestekspostnummer 421320					
		.9. . . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel					
		. . . . .	Hoog 240 mm					
		. . .9. .	Putrand op hoogte stellen met stelringen van beton					
		. . . . .	Putrand en stelringen vastzetten d.m.v. cement met kalk					
		. . . . .	(o.g.)					
		. . . . .						
4212			Op hoogte stellen putranden					
		. . . . .						
421210	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: op hoogte stellen van bestaande putafdekkingen					
		. .1. . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel					
		. . .9. .	Putrand op hoogte stellen met stelringen van beton					
		. . . . .	Stelringen leveren volgens bestekposten 421330 en					
		. . . . .	421340					
		. . . .9.	Putrand ontdoen van grond- en specieresten en					
		. . . . .	vastzetten d.m.v. cement met kalk (o.g.)					
		. . . . .						
4213			Leveren putranden					
		. . . . .						
421310	252799		Leveren putrand met deksel.	st	50,00	F		
		. . . . .	Putrand, type TBS 313 Vepro voor zwaar verkeer (o.g.)	st			50,00	L
		. . . . .	Hoogte: 170 mm					
		. . . . .	Dagmaat: 520 mm					
		. . . . .	Deksel van gietijzer voorzien van rubberen ring					
		. . . . .	Betonkwaliteit: B45					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerken					
		. . . . .						
421320	252799		Leveren putrand met deksel.	st	50,00	F		
		. . . . .	Putrand, type TBS 313 Vepro voor zwaar verkeer (o.g.)	st			50,00	L
		. . . . .	Hoogte: 240 mm					
		. . . . .	Dagmaat: 520 mm					
		. . . . .	Deksel van gietijzer voorzien van rubberen ring					
		. . . . .	Betonkwaliteit: B45					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerken					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
421330	252799		Leveren betonnen stelring 50 mm	st	25,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van op hoogte stellen van putranden					
		. . . . .	volgens bestekspostnummers 421100, 421110 en					
		. . . . .	421210					
		. . . . .	Betonnen stelring	st			25,00	L
		. . . . .	Hoogte: 50 mm					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerken					
		. . . . .						
421340	252799		Leveren betonnen stelring 100 mm	st	25,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van op hoogte stellen van putranden					
		. . . . .	volgens bestekspostnummers 421100, 421110 en					
		. . . . .	421210					
		. . . . .	Betonnen stelring	st			25,00	L
		. . . . .	Hoogte: 100 mm					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerken					
		. . . . .						
422			**Kolken**					
		. . . . .	De te leveren / toe te passen kolken dienen door middel					
		. . . . .	van opvolgende bochten op de uitleggers van het					
		. . . . .	hoofdriool te worden aangesloten. De kolken dienen					
		. . . . .	voorzien zijn van stankafsluiters en van een zij-inlaat 125					
		. . . . .	mm inclusief afdekking van modulair gietijzer, gietijzer					
		. . . . .	stankscherm en messing scharnieren.					
		. . . . .	Betonkwaliteit B45.					
		. . . . .						
4221			Aanbrengen kolken					
		. . . . .						
422110	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	650,00	F		
		. . . . .	Betreft: straat- en trottoirkolken					
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostnummer 413110					
		. . . . .	of levering volgens bestekspostnrs.: 422310 en/of					
		. . . . .	422330 en/of 422350					
		. . . . .	Inclusief uitvoeren bijbehorend grondwerk					
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken					
		.2. . . .	Straatkolk, klasse B125					
		. .4. . .	Trottoirkolk, klasse D400					
		. . . .1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		1	Constructie: eendelig					
		. . . . .						
422120	252614		Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	650,00	F		
		. . . . .	Betreft: straat- en trottoirkolken					
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostnummer 413130					
		. . . . .	of levering volgens bestekspostnrs.: 422320					
		. . . . .	Inclusief uitvoeren bijbehorend grondwerk					
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken					
		.3. . . .	Straatkolk, klasse C250					
		. .2. . .	Trottoirkolk, klasse B125					
		. . . .1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		1	Constructie: tweedelig					
		. . . . .						
4222			Herstellen kolken					
		. . . . .						
422210	252699		Herstellen kolk van beton/gietjizer combinatie.	st	150,00	F		
		. . . . .	Betreft: rechtzetten en/of op hoogte stellen straat- of					
		. . . . .	trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie					
		. . . . .	T.b.v. fundering kolk: geroerde grond verdichten en					
		. . . . .	afvlakken					
		. . . . .	Straat- of trottoirkolk, klasse B125/C250					
		. . . . .	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		. . . . .	Constructie: eendelig					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
422220	252699		Herstellen kolk van kunststof/gietjizer combinatie	st	150,00	F		
		. . . . .	Betreft: rechtzetten en/of op hoogte stellen straat- of					
		. . . . .	trottoirkolk van kunststof/gietijzer combinatie					
		. . . . .	T.b.v. fundering kolk: geroerde grond verdichten en					
		. . . . .	afvlakken					
		. . . . .	Straat- of trottoirkolk, klasse B125/C250					
		. . . . .	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		. . . . .	Constructie: tweedelig					
		. . . . .						
4223			<u>Leveren kolken</u>					
		. . . . .						
422310	252699		Leveren straatkolk STR 9737/850	st	150,00	F		
		. . . . .	Kolk van beton/gietijzer combinatie					
		. . . . .	Straatkolk, klasse B125, type: STR 9737	st			150,00	L
		. . . . .	Leverancier TBS Soest. (o.g.)					
		. . . . .	Afm.: 375 x 415 x 850 mm					
		. . . . .	Constructie: eendelig					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerken					
		. . . . .						
422320	252699		Leveren straatkolk SDS C250 315	st	150,00	F		
		. . . . .	Kolk van kunststof/gietijzer combinatie					
		. . . . .	Straatkolk, klasse C250, type: SDS C250 315	st			150,00	L
		. . . . .	Inclusief onderbak PE 20035241	st			150,00	L
		. . . . .	Leverancier: Dyka (o.g.)					
		. . . . .	Constructie: tweedelig					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerken					
		. . . . .						
422330	252699		Leveren trottoirkolk TRK 4717/900	st	150,00	F		
		. . . . .	Kolk van beton/gietijzer combinatie					
		. . . . .	Trottoir, klasse C250, type: TRK 4717	st			150,00	L
		. . . . .	Leverancier TBS Soest. (o.g.)					
		. . . . .	Afm.: 350 x 450 x 900 mm					
		. . . . .	Constructie: eendelig					
		. . . . .	Geschikt voor trottoirband 130/150 of 180/200					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerken					
		. . . . .						
422340	252699		Leveren trottoirkolk TRK 2020/90	st	150,00	F		
		. . . . .	Kolk van beton/gietijzer combinatie					
		. . . . .	Trottoir, klasse B125, type: TRK 2020/90	st			150,00	L
		. . . . .	Leverancier TBS Soest (o.g.)					
		. . . . .	Afm.: 450 x 450 x 900 mm					
		. . . . .	Constructie: eendelig					
		. . . . .	Geschikt voor geleideband 50/200					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerken					
		. . . . .						
422350	252699		Leveren tegelpadkolk TBS STR 9301	st	150,00	F		
		. . . . .	Kolk van beton/gietijzer combinatie					
		. . . . .	Trottoir, klasse B125, type: STR-9301	st			150,00	L
		. . . . .	Leverancier TBS Soest (o.g.)					
		. . . . .	Afm.: 300 x 300 x 600 mm					
		. . . . .	Constructie: eendelig					
		. . . . .	voorzien van vlak rooster					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerken					
		. . . . .						
423			**Kolk- en huisaansluitngen**					
		. . . . .	Alle te leveren PVC-materialen moeten voldoen aan de					
		. . . . .	volgende eisen:					
		. . . . .	- 3-lagen systeem					
		. . . . .	- stijfheidsklasse SN 8					
		. . . . .	- recyclebaar zijn					
		. . . . .	Kleuren te leveren materialen:					
		. . . . .	- RAL 8023 (rood-bruin) t.b.v. DWA					
		. . . . .	- RAL 6024 (groen) t.b.v. RWA					
		. . . . .	- RAL 7037 (grijs) t.b.v. gemengd stelsel.					
		. . . . .	Alle verbindingen buis - buis d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet. Alle verbindingen buis - hulpstuk d.m.v.					
		. . . . .	rubbermanchet.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4231			Aanbrengen kolk- een huisaansluitingen					
		. . . . .						
423110	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	1.000,00	F		
		. . . . .	T.b.v. kolk- en huisafvoeren.					
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 levering volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 423210 en 423220.					
		. .9.9. .	Nominale middellijn: 125 en/of 160 mm.					
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
423120	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	500,00	F		
		. . . . .	T.b.v. kolk- en huisafvoeren.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 levering volgens					
		. . . . .	bestekspostnummers 4233 en 4234.					
		. .9.9. .	Nominale middellijn 125 en/of 160 mm.					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
423130	252832		Maken inlaat.	st	60,00	F		
		. . . . .	T.p.v. huis-en kolkaansluitingen op PVC-hoofdriolering.					
		. . . . .	Gemiddelde dekking op riool tot 2.50 m.					
		. . . . .	inclusief aanbrengen standpijp					
		. . . . .	inclusief benodigd grondwerk					
		4.	In PVC-buis					
		.1. . . .	Door middel van boren					
		. .9. . .	Wanddikte 5 tot 15 mm.					
		. . .1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis					
		. . . . .	Diameter inlaat 125 mm					
		. . . .1.	As-inlaat loodrecht op as-buis					
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. klik/knevelinlaat, met					
		. . . . .	zettingsmof.					
		. . . . .						
423140	252899		Maken inlaat op betonbuis d.m.v. boren.	st	60,00	F		
		. . . . .	T.b.v. huis- en kolkaansluitingen op betonriool.					
		. . . . .	PVC-leiding met een diameter van 125 mm.					
		. . . . .	Gemiddelde dekking op riool tot 2,50 m.					
		. . . . .	inclusief aanbrengen standpijp					
		. . . . .	inclusief benodigd grondwerk					
		. . . . .	In betonbuis					
		. . . . .	Door middel van boren.					
		. . . . .	Gemiddelde wanddikte beton: 65 mm.					
		. . . . .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis.					
		. . . . .	Diameter inlaat 125 mm.					
		. . . . .	As-inlaat loodrecht op as-buis.					
		. . . . .	Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat, met					
		. . . . .	zettingsmof.					
		. . . . .						
423150	252604		Aanbrengen put van kunststof.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: Aanbrengen ontstoppingsput incl. standleiding					
		. . . . .	en eindkap t.b.v. huisaansluiting.					
		. . . . .	Bovenkant standleiding max. 0.40 m onder maaiveld.					
		9.	Put, nominale middellijn 315 mm	st			100,00	L
		. . . . .	PK 315 ontstoppingsput					
		. .3. . .	Put met vlakke bodem					
		. . . . .						
423151	252201		Aanbrengen PVC-buis	m			100,00	I
		. . . . .						
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8					
		. .3.1. .	Nominale middellijn 315 mm					
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
423152	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			100,00	I
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 eindkap					
		. .3.1. .	Nominale middellijn 315 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4232			Leveren PVC leidingen					
		. . . . .						
423210	252299		Leveren PVC-buis 125 mm.	m	2.200,00	F		
		. . . . .	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8					
		. . . . .	Nominale middellijn: 125 mm.	m			2.200,00	L
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423220	252299		Leveren PVC-buis 160 mm.	m	1.000,00	F		
		. . . . .	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8					
		. . . . .	Nominale middellijn: 160 mm.	m			1.000,00	L
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4233			Leveren PVC hulpstukken Ø 125 mm					
		. . . . .						
423310	252299		Leveren PVC - bocht 30° - 45°- 90°, d = 125 mm.	st	200,00	F		
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8,	st			200,00	L
		. . . . .	bocht 30° - 45° - 90°					
		. . . . .	mof-mof of mof-spie					
		. . . . .	Nominale middellijn: 125 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423320	252299		Leveren PVC - flexibele bocht 90°, d = 125 mm.	st	30,00	F		
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8, flexibele bocht					
		. . . . .	90° met zettingsconstructie 80 mm					
		. . . . .	mof-mof of mof-spie					
		. . . . .	Nominale middellijn: 125 mm.	st			30,00	L
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423330	252299		Leveren overgangsstukken PVC - Gres	st	200,00	F		
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8,	st			200,00	L
		. . . . .	overgangsstuk pvc - gres 125 - 180					
		. . . . .	overgangsstuk pvc - gres 125 - 206					
		. . . . .	Nominale middellijn: 125 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423340	252299		Leveren PVC flexibel stroom T-stuk, d = 125 mm.	st	30,00	F		
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8, flexibel stroom					
		. . . . .	T-stuk met zettingsconstructie					
		. . . . .	mof-mof of mof-spie					
		. . . . .	Nominale middellijn: 125 mm.	st			30,00	L
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423350	252299		Leveren PVC verloopstuk	st	30,00	F		
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8,	st			30,00	L
		. . . . .	verloopstuk, 160 - 125 mm					
		. . . . .	verloopstuk, 110 - 125 mm					
		. . . . .	mof-mof of mof-spie					
		. . . . .	Nominale middellijn: 160 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423360	252299		Leveren betoninlaat, d = 125 mm.	st	50,00	F		
		. . . . .	T.b.v. realisatie aansluiting op betonriolering	st			50,00	L
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8, betoninlaat					
		. . . . .	Nominale middellijn: 125 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423370	252299		Leveren klik/knevelinlaat, d = 125 mm.	st	30,00	F		
		. . . . .	T.b.v. realisatie aansluiting op PVC-riolering	st			30,00	L
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 knevelinlaat					
		. . . . .	Nominale middellijn: 125 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423380	252299		Leveren zettingsmof, d = 125 mm.	st	40,00	F		
		. . . . .	T.b.v. realisatie aansluiting op beton- en PVC-riolering	st			40,00	L
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8, zettingsmof					
		. . . . .	Nominale middellijn: 125 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
423390	252299		Leveren PVC combikap, d = 125 mm	st	200,00	F		
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8, combikap	st			200,00	L
		. . . . .	Nominale middellijn: 125 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4234			Leveren PVC hulpstukken Ø 160 mm					
		. . . . .						
423410	252299		Leveren PVC - bocht 30° - 45°- 90°, d = 160 mm.	st	15,00	F		
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8, bocht 30° - 45°-	st			15,00	L
		. . . . .	90°					
		. . . . .	mof-mof of mof-spie					
		. . . . .	Nominale middellijn: 160 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423420	252299		Leveren PVC - flexibele bocht 90°, d = 160 mm.	st	15,00	F		
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8, flexibele bocht					
		. . . . .	90° met zettingsconstructie					
		. . . . .	mof-mof of mof-spie					
		. . . . .	Nominale middellijn: 160 mm.	st			15,00	L
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423430	252299		Leveren overgangsstuk pvc - gres	st	200,00	F		
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8,	st			200,00	L
		. . . . .	overgangsstuk pvc - gres 160 - 206 mm					
		. . . . .	Nominale middellijn: 160 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423440	252299		Leveren PVC flexibel stroom T-stuk, d = 160 mm.	st	30,00	F		
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8, flexibel stroom					
		. . . . .	T-stuk met zettingsconstructie					
		. . . . .	3 x mof					
		. . . . .	Nominale middellijn: 160 mm.	st			30,00	L
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423450	252299		Leveren betoninlaat, d = 160 mm.	st	15,00	F		
		. . . . .	T.b.v. realisatie aansluiting op betonriolering	st			15,00	L
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8, betoninlaat					
		. . . . .	Nominale middellijn: 160 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423460	252299		Leveren klik/knevelinlaat, d = 160 mm.	st	15,00	F		
		. . . . .	T.b.v. realisatie aansluiting op PVC-riolering	st			15,00	L
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 knevelinlaat					
		. . . . .	Nominale middellijn: 160 mm					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423470	252299		Leveren zettingsmof, d = 160 mm.	st	15,00	F		
		. . . . .	T.b.v. realisatie aansluiting op beton- en PVC-riolering	st			15,00	L
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8, zettingsmof					
		. . . . .	Nominale middellijn: 160 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423480	252299		Leveren PVC combikap, d = 160 mm	st	200,00	F		
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8, combikap	st			200,00	L
		. . . . .	Nominale middellijn: 160 mm.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5			**Verhardingen**					
		. . . . .						
50			**Voorbereidende werkzaamheden**					
		. . . . .						
501			**Funderingen**					
		. . . . .						
5010			Kunststofinlage					
		. . . . .						
501010	800115		Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Situering: op aanwijzing van de directie					
		. . . . .	Grondsoorten:					
		9.	Geogrid: Tensar SS30 incl. levering (o.g.)	m2			1.000,00	L
		. . . .9.	Aanbrengen conform leg voorschriften leverancier					
		. . . . .						
501020	800115		Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Situering: op aanwijzing van de directie					
		. . . . .	Grondsoorten:					
		9.	Geotextiel: Geolon PP 200 incl. levering (o.g.)	m2			1.000,00	L
		. . . .9.	Aanbrengen conform leg voorschriften leverancier					
		. . . . .						
5011			Fundering menggranulaat					
		. . . . .						
501110	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk (231) of geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnr 580110					
		4.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m					
		.1. . . .	Menggranulaat					
		. .2. . .	Sortering 0/31,5					
		. . . .1.	Op het zandbed					
		9	Inclusief profileren en verdichten					
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .						
501120	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	250,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk (bestekspostnr 231)					
		. . . . .	of geleverd volgens bestekspostnr. 580110					
		9.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 1,00 meter					
		. . . . .	Laagdikte 0,30 meter					
		.1. . . .	Menggranulaat					
		. .2. . .	Sortering 0/31,5					
		. . . .1.	Op het zandbed					
		9	Inclusief profileren en verdichten					
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
501130	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	250,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk (bestekspostnr 231)					
		. . . . .	of geleverd volgens bestekspostnr. 580110					
		4.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,10 m					
		.1. . . .	Menggranulaat					
		. .2. . .	Sortering 0/31,5					
		. . . .9.	Op bestaande verhardingslaag van menggranulaat					
		9	Inclusief profileren en verdichten					
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
501140	800113		Aanbrengen profileerlaag van ongebonden	ton	5,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk (bestekspostnr 231)					
		. . . . .	of geleverd volgens bestekspostnr. 580110					
		1.	Menggranulaat					
		.2. . . .	Sortering 0/31,5					
		. . .1. .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
5012			Fundering betongranulaat					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
501210	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	500,00	F	
		. . . . .	steenmengsel.				
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk (bestekspostnr 232)				
		. . . . .	of geleverd volgens bestekspostnr. 580120				
		4.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m				
		.1. . . .	Menggranulaat				
		. .2. . .	Sortering 0/31,5				
		. . . .1.	Op het zandbed				
		9	Inclusief profileren en verdichten				
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
		. . . . .					
501220	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	100,00	F	
		. . . . .	steenmengsel.				
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk (bestekspostnr 232)				
		. . . . .	of geleverd volgens bestekspostnr. 580120				
		9.	Breedte tot 1,00 meter				
		. . . . .	Laagdikte 0,30 meter				
		.1. . . .	Menggranulaat				
		. .2. . .	Sortering 0/31,5				
		. . . .1.	Op het zandbed				
		9	Inclusief profileren en verdichten				
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
		. . . . .					
501230	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	250,00	F	
		. . . . .	steenmengsel.				
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk (bestekspostnr 232)				
		. . . . .	of geleverd volgens bestekspostnr. 580120				
		4.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,10 m				
		.1. . . .	Menggranulaat				
		. .2. . .	Sortering 0/31,5				
		. . . .9.	Op bestaande verhardingslaag van betongranulaat				
		9	Inclusief profileren en verdichten				
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
		. . . . .					
502			**Verdichten/afwerken/straatlaag**				
		. . . . .					
5021			Aanbrengen straatlaag				
		. . . . .					
502110	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	12.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen straatlaag van straatzand of				
		. . . . .	brekerzand op zandbed voorbewerkt volgens				
		. . . . .	besteksposten 341110 en 341120				
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten				
		. . . . .	hoogste 60 mm				
		.6. . . .	Op een funderingslaag				
		. .9. . .	Straatzand of Brekerzand				
		. . . . .	Leveren volgens bestekspost 502210 of 502220				
		. . . . .					
502120	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	750,00	F	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen straatlaag van straatzand of				
		. . . . .	brekerzand op puinfundering voorbewerkt volgens				
		. . . . .	besteksposten 5011 en/of 5012				
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten				
		. . . . .	hoogste 60 mm				
		.6. . . .	Op een funderingslaag				
		. .9. . .	Straatzand of Brekerzand				
		. . . . .	Leveren volgens bestekspost 502210 of 502220				
		. . . . .					
5022			Leveren zand t.b.v. straatlaag				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
502210	220321		Leveren grond.	m3	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: straatzand t.b.v. de straatlaag					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde					
		.2. . . .	Grondsoort: straatzand	m3			600,00	L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking volgens					
		. . . . .	bestekspostnr 502110					
		. . . . .						
502220	220321		Leveren grond.	m3	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: brekerzand t.b.v. de straatlaag					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde					
		.3. . . .	Grondsoort: brekerzand	m3			40,00	L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking volgens					
		. . . . .	bestekspostnr 502120					
		. . . . .						
51			**Aanbrengen kantopsluiting**					
		. . . . .						
511			**Aanbrengen opsluitbanden**					
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk, ter beschikking					
		. . . . .	gesteld of geleverd volgens besteksposten hoofdstuk					
		. . . . .	581					
		. . . . .						
5111			Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm					
		. . . . .						
511110	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen opsluitbanden, inclusief					
		. . . . .	hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .3. . .	Profiel 60 x 200 mm					
		. . . . .						
511120	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	250,00	F		
		. . . . .	5 - 25 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen opsluitbanden, inclusief					
		. . . . .	hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .3. . .	Profiel 60 x 200 mm					
		. . . . .						
511130	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	500,00	F		
		. . . . .	25 - 100 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen opsluitbanden, inclusief					
		. . . . .	hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .3. . .	Profiel 60 x 200 mm					
		. . . . .						
511140	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1.000,00	F		
		. . . . .	> 100 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen opsluitbanden, inclusief					
		. . . . .	hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .3. . .	Profiel 60 x 200 mm					
		. . . . .						
5112			Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm					
		. . . . .						
511210	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen gazon- en opsluitbanden, inclusief					
		. . . . .	hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .5. . .	Profiel 100 x 200 mm					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
511220	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	200,00	F		
		. . . . .	5 - 25 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen gazon- en opsluitbanden, inclusief					
		. . . . .	hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .5. . .	Profiel 100 x 200 mm					
		. . . . .						
511230	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	600,00	F		
		. . . . .	25 - 100 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen gazon- en opsluitbanden, inclusief					
		. . . . .	hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .5. . .	Profiel 100 x 200 mm					
		. . . . .						
511240	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	3.000,00	F		
		. . . . .	> 100 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen gazon- en opsluitbanden, inclusief					
		. . . . .	hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .5. . .	Profiel 100 x 200 mm					
		. . . . .						
5113			Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm					
		. . . . .						
511310	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	0 - 25 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .6. . .	Profiel 120 x 250 mm					
		. . . . .						
511320	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	> 25 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .6. . .	Profiel 120 x 250 mm					
		. . . . .						
5114			Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm					
		. . . . .						
511410	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	0 - 25 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 150 x 250 mm					
		. . . . .						
511420	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	> 25 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 150 x 250 mm					
		. . . . .						
5115			Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm					
		. . . . .						
511510	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	0 - 25 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 200 x 250					
		. . . . .						
511520	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	> 25 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 200 x 250 mm					
		. . . . .						
5116			Aanbrengen opsluitbanden 100/250 x 300 mm					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
511610	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	0 - 25 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 100/250 x 300 mm					
		. . . . .						
511620	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	> 25 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 100/250 x 300 mm					
		. . . . .						
512			**Aanbrengen trottoirbanden**					
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk, ter beschikking					
		. . . . .	gesteld of geleverd volgens besteksposten hoofdstuk					
		. . . . .	582					
		. . . . .						
5121			Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		. . . . .						
512110	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	0 - 5 meter.					
		. . . . .	Rechte en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .						
512120	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	370,00	F		
		. . . . .	5 - 25 meter.					
		. . . . .	Rechte en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .						
512130	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1.000,00	F		
		. . . . .	25 - 100 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .						
512140	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1.500,00	F		
		. . . . .	> 100 meter.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .						
512150	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			1,67	L
		. . . . .	van steunrug van betonmortel ca. 1m3 per 30m					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .						
512160	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	5 - 25 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			3,33	L
		. . . . .	van steunrug van betonmortel ca. 1m3 per 30m					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .						
512170	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	250,00	F		
		. . . . .	25 - 100 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			8,33	L
		. . . . .	van steunrug van betonmortel ca. 1m3 per 30m					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
512180	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	300,00	F		
		. . . . .	> 100 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			10,00	L
		. . . . .	van steunrug van betonmortel ca. 1m3 per 30m					
		. .3. . .	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .						
5122			<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>					
		. . . . .						
512210	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .						
512220	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	5 - 25 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .						
512230	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	250,00	F		
		. . . . .	25 - 100 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .						
512240	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	750,00	F		
		. . . . .	> 100 meter.					
		. . . . .	Rechte en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .						
512250	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		. . . . .	Incl. leveren en aanbrengen stelspecie, calculatie: 1 m3					
		. . . . .	per 100 m.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			2,00	L
		. . . . .	van steunrug van betonmortel ca. 1m3 per 25m					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .						
512260	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	5 - 25 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		. . . . .	Incl. leveren en aanbrengen stelspecie, calculatie: 1 m3					
		. . . . .	per 100 m.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			2,00	L
		. . . . .	van steunrug van betonmortel ca. 1m3 per 25m					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .						
512270	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	25 - 100 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		. . . . .	Incl. leveren en aanbrengen stelspecie, calculatie: 1 m3					
		. . . . .	per 100 m.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			4,00	L
		. . . . .	van steunrug van betonmortel ca. 1m3 per 25m					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .						
512280	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	150,00	F		
		. . . . .	> 100 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		. . . . .	Incl. leveren en aanbrengen stelspecie, calculatie: 1 m3					
		. . . . .	per 100 m.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			6,00	L
		. . . . .	van steunrug van betonmortel ca. 1m3 per 25m					
		. .6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
513			**Aanbrengen Inritbanden en inritperronbanden**					
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk, ter beschikking					
		. . . . .	gesteld of geleverd volgens besteksposten hoofdstuk					
		. . . . .	583					
		. . . . .						
5131			Aanbrengen inrit- en inritperronbanden					
		. . . . .						
513110	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	50,00	F		
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 600 x 200 ; 300 mm lang.					
		. . . . .						
513120	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	50,00	F		
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 450 x 160 / 500 x 200 ; 500 mm					
		. . . . .						
513130	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	100,00	F		
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 750 x 200 mm / 800 x 180 mm ; 500 mm lang					
		. . . . .						
513140	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Inritperronbanden, links en rechts.					
		. . . . .	Tussen de inritperronbanden BSS grijs aanbrengen					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 531510					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profielen 130/150 x 250 mm en 180/200 x 250 mm.					
		. . . . .						
514			**Aanbrengen geleidebanden**					
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk, ter beschikking					
		. . . . .	gesteld of geleverd volgens besteksposten hoofdstuk					
		. . . . .	584					
		. . . . .						
5141			Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm					
		. . . . .						
514110	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	0 - 5 meter.					
		. . . . .	Rechte en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 250 mm					
		. . . . .						
514120	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	350,00	F		
		. . . . .	5 - 25 meter.					
		. . . . .	Rechte en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 250 mm					
		. . . . .						
514130	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1.000,00	F		
		. . . . .	25 - 100 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 250 mm					
		. . . . .						
514140	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1.500,00	F		
		. . . . .	> 100 meter.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 250 mm					
		. . . . .						
514150	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		. . . . .	Incl. leveren en aanbrengen stelspecie, calculatie: 1 m3					
		. . . . .	per 135 m.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			2,00	L
		. . . . .	van steunrug van betonmortel ca. 1m3 per 25m					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 250 mm					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
514160	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	5 - 25 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		. . . . .	Incl. leveren en aanbrengen stelspecie, calculatie: 1 m3					
		. . . . .	per 135 m.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			4,00	L
		. . . . .	van steunrug van betonmortel ca. 1m3 per 25m					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 250 mm					
		. . . . .						
514170	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	250,00	F		
		. . . . .	25 - 100 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		. . . . .	Incl. leveren en aanbrengen stelspecie, calculatie: 1 m3					
		. . . . .	per 135 m.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			10,00	L
		. . . . .	van steunrug van betonmortel ca. 1m3 per 25m					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 250 mm					
		. . . . .						
514180	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	250,00	F		
		. . . . .	> 100 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		. . . . .	Incl. leveren en aanbrengen stelspecie, calculatie: 1 m3					
		. . . . .	per 135 m.					
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien	m3			10,00	L
		. . . . .	van steunrug van betonmortel ca. 1m3 per 25m					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 250 mm					
		. . . . .						
515			**Aanbrengen goten / streklagen / rollagen**					
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk, ter beschikking					
		. . . . .	gesteld of geleverd volgens besteksposten hoofdstuk					
		. . . . .	585					
		. . . . .						
5151			Aanbrengen molgoot van betonstraatstenen					
		. . . . .						
515110	831303		Aanbrengen molgoot.	m	100,00	F		
		. . . . .	Ter plaatse van goot bij parkeerplaatsen.					
		9.	Bestaand uit 3 streklagen waarvan 2 lagen in BSS zwart,					
		. . . . .	derde laag: 1-1 streep (1,00 meter - 1,00 meter) van					
		. . . . .	BSS wit en BSS zwart tegen de buitenste streklaag van					
		. . . . .	de rijbaan.					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: zwart en wit					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand.					
		. . . . .						
515120	831303		Aanbrengen molgoot.	m	100,00	F		
		. . . . .	Ter plaatse van goot bij parkeerplaatsen.					
		. . . . .	Cementspecie ca. 0,016 m3/m					
		9.	Bestaand uit 3 streklagen waarvan 2 lagen in BSS zwart,					
		. . . . .	derde laag: 1-1 streep (1,00 meter - 1,00 meter) van					
		. . . . .	BSS wit en BSS zwart tegen de buitenste streklaag van					
		. . . . .	de rijbaan.					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,60	L
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: zwart en wit.					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand.					
		. . . . .						
515130	831303		Aanbrengen molgoot.	m	250,00	F		
		. . . . .	Ter plaatse van goot bij parkeerplaatsen.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
515140	831303		Aanbrengen molgoot.	m	250,00	F		
		. . . . .	Ter plaatse van goot bij parkeerplaatsen.					
		. . . . .	Cementspecie ca. 0,026 m3/m					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			6,50	L
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand.					
		. . . . .						
515150	831303		Aanbrengen molgoot.	m	250,00	F		
		. . . . .	Incl. verwijderen zand					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .9. . .	In stampbeton, ca. 0,0525 m3/m	m3			13,13	L
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand.					
		. . . . .						
5152			Aanbrengen molgoot van straatbakstenen					
		. . . . .						
515210	831303		Aanbrengen molgoot.	m	250,00	F		
		. . . . .	Ter plaatse van goot bij parkeerplaatsen.					
		9.	Bestaand uit 3 streklagen					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		. . . . .	80 mm dik					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand.					
		. . . . .						
515220	831303		Aanbrengen molgoot.	m	250,00	F		
		. . . . .	Ter plaatse van goot bij parkeerplaatsen.					
		. . . . .	Cementspecie ca. 0,016 m3/m					
		9.	Bestaand uit 3 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			4,00	L
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		. . . . .	80 mm dik					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand.					
		. . . . .						
515230	831303		Aanbrengen molgoot.	m	250,00	F		
		. . . . .	Ter plaatse van goot bij parkeerplaatsen.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .9. . .	In stampbeton op zandbed, , ca. 0,0525 m3/m	m3			14,00	L
		. . . .3.	Straatbakstenen: standaard keiformaat					
		. . . . .	80 mm dik					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand.					
		. . . . .						
515240	831303		Aanbrengen molgoot.	m	250,00	F		
		. . . . .	Ter plaatse van goot bij parkeerplaatsen.					
		9.	Bestaand uit 3 streklagen					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat					
		. . . . .	80 mm dik					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand.					
		. . . . .						
515250	831303		Aanbrengen molgoot.	m	50,00	F		
		. . . . .	Ter plaatse van goot bij parkeerplaatsen.					
		. . . . .	Cementspecie ca. 0,016 m3/m					
		9.	Bestaand uit 3 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			50,00	L
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat					
		. . . . .	80 mm dik					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand.					
		. . . . .						
515260	831303		Aanbrengen molgoot.	m	50,00	F		
		. . . . .	Ter plaatse van goot bij parkeerplaatsen.					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .9. . .	In stampbeton op zandbed, , ca. 0,0525 m3/m	m3			3,00	L
		. . . .2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat					
		. . . . .	80 mm dik					
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand.					
		. . . . .						
516			**Bijbehorende werkzaamheden opsluitingen**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
516010	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	500,00	F		
		9.	D.m.v. nat zagen.					
		.9.9. . .	Trottoirband 130/150 x 250 mm ,180/200 x 250 mm en					
		. . . . .	Geleideband 50/200 x 250 mm.					
		9	Onbruikbare materialen worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben, Afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 270010					
		. . . . .						
516020	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	500,00	F		
		9.	D.m.v. nat zagen.					
		.9.9. . .	Opsluit- en gazonbanden 60x200 / 100x200 / 120x250 /					
		. . . . .	150x250 / 200x250 mm.					
		9	Onbruikbare materialen worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben, Afvoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
516070	831399		Aanbrengen steunrug	m	3.000,00	F		
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van een steunrug achter					
		. . . . .	kantopsluitingen bij groenvakken.					
		. . . . .	incl. benodigd grondwerk					
		. . . . .	Steunrug van beton	m3			75,00	L
		. . . . .	Afm. 150 mm hoog, 250 mm breed (ca. 0,025 m3/m)					
		. . . . .	Buitenste 150 onder 45 graden afwerken					
		. . . . .	50 mm onder bovenkant kantopsluiting.					
		. . . . .	Leveren en aanbrengen achter kantopsluitingen.					
		. . . . .						
52			**Herstellen opsluitingen**					
		. . . . .						
521			**Herstellen opsluitbanden**					
		. . . . .						
5211			Herstellen opsluitbanden 60 x 200 mm					
		. . . . .						
521110	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen opsluitbanden, incl. hulpstukken					
		3.	Profiel 60 x 200 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
521120	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	250,00	F		
		. . . . .	5 - 25 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen opsluitbanden, incl. hulpstukken					
		3.	Profiel 60 x 200 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
521130	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	1.000,00	F		
		. . . . .	25 - 100 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen opsluitbanden, incl. hulpstukken					
		3.	Profiel 60 x 200 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
521140	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	750,00	F		
		. . . . .	> 100 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen opsluitbanden, incl. hulpstukken					
		3.	Profiel 60 x 200 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
5212			Herstellen opsluitbanden 100 x 200 mm					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
521210	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen gazon- en opsluitbanden, inclusief					
		. . . . .	hulpstukken.					
		5.	Profiel 100 x 200 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
521220	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	200,00	F		
		. . . . .	5 - 25 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen gazon- en opsluitbanden, inclusief					
		. . . . .	hulpstukken.					
		5.	Profiel 100 x 200 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
521230	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	400,00	F		
		. . . . .	25 - 100 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen gazon- en opsluitbanden, inclusief					
		. . . . .	hulpstukken.					
		5.	Profiel 100 x 200 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
521240	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	200,00	F		
		. . . . .	> 100 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen gazon- en opsluitbanden, inclusief					
		. . . . .	hulpstukken.					
		5.	Profiel 100 x 200 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
5213			Herstellen opsluitbanden 120 x 250 mm					
		. . . . .						
521310	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	0 - 25 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen opsluitbanden, incl. hulpstukken					
		6.	Profiel 120 x 250 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
521320	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	200,00	F		
		. . . . .	> 25 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen opsluitbanden, incl. hulpstukken					
		6.	Profiel 120 x 250 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
522			**Herstellen trottoirbanden**					
		. . . . .						
5221			Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		. . . . .						
522110	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	150,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen betonbanden, hulpstukken en					
		. . . . .	inritverloopbanden.					
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
522120	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	350,00	F		
		. . . . .	5 - 25 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen betonbanden, hulpstukken en					
		. . . . .	inritverloopbanden.					
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
522130	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1.000,00	F		
		. . . . .	25 - 100 m.					
		. . . . .	Rechte en gebogen betonbanden, hulpstukken en					
		. . . . .	inritverloopbanden.					
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
522140	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	750,00	F		
		. . . . .	> 100 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
5222			Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		. . . . .						
522210	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden, hulpstukken en					
		. . . . .	inritverloopbanden.					
		6.	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
522220	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	5 - 25 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden, hulpstukken en					
		. . . . .	inritverloopbanden.					
		6.	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
522230	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	250,00	F		
		. . . . .	25 - 100 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden, hulpstukken en					
		. . . . .	inritverloopbanden.					
		6.	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
522240	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	200,00	F		
		. . . . .	> 100 m.					
		. . . . .	Recht en gebogen betonbanden en hulpstukken.					
		6.	Profiel 180/200 x 250 mm					
		. .9. . .	Onbruikbare banden worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben .					
		. . . . .	Afvoeren volgens bestekspostnummer 270010.					
		. . . . .						
523			**Herstellen inritbanden en inritperronbanden**					
		. . . . .						
5231			Opnieuw stellen inrit- en inritperronbanden					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
523110	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	50,00	F	
		9.	Profiel 600 x 200; 300 mm lang.				
		. .1. . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .					
523120	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	50,00	F	
		9.	Profiel 450 x 160 / 500 x 200; 500 mm lang.				
		. .1. . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .					
523130	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	50,00	F	
		9.	Profiel 750 x 200 mm / 800 x 180 mm; 500 mm lang.				
		. .1. . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .					
523140	831407		Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	50,00	F	
		. . . . .	Inritperronbanden, links en rechts				
		9.	Profielen 130/150 x 250 mm en 180/200 x 250 mm.				
		. .1. . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .					
524			**Herstellen goten / streklagen / rollagen**				
		. . . . .					
5241			Herstraten molgoot van betonstraatstenen				
		. . . . .					
524110	831404		Herstraten molgoot.	m	150,00	F	
		. . . . .	Ter plaatse van goot bij parkeerplaatsen.				
		9.	Bestaand uit 5 streklagen				
		. . . . .	waarvan 4 lagen in BSS zwart,				
		. . . . .	vijfde laag: 1-1 streep (1,00 meter - 1,00 meter) van BSS				
		. . . . .	wit en BSS zwart tegen de buitenste streklaag van de				
		. . . . .	rijbaan.				
		. .1. . .	Onbruikbare materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		3	Afstrooien en invegen met zand : brekerzand				
		. . . . .					
5242			Herstraten molgoot van straatbakstenen				
		. . . . .					
524210	831404		Herstraten molgoot.	m	150,00	F	
		. . . . .	Ter plaatse van goot bij parkeerplaatsen				
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		. .4. . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet				
		. . . . .	te herstraten materialen				
		. . . .9.	Straatbakstenen: standaard keiformaat				
		. . . . .	Afvoeren onbruikbare straatbakstenen volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270020				
		3	Afstrooien en invegen met zand (brekerzand)				
		. . . . .					
53			**Aanbrengen elementenverhardingen**				
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk, ter beschikking				
		. . . . .	gesteld of geleverd volgens besteksposten hoofdstuk				
		. . . . .	585				
		. . . . .					
531			**Aanbrengen betonstraatstenen**				
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk, ter beschikking				
		. . . . .	gesteld of geleverd volgens besteksposten hoofdstuk				
		. . . . .	5853 en/of 5856 en/of 5857				
		. . . . .					
5311			Aanbrengen BSS KF keperverband				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
531110	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Rijwegen. 0 - 5 m2					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.5. . . .	In keperverband met bisschopsmutsen					
		. .9. . .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur:					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
531120	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Rijwegen. 5 - 50 m2					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.5. . . .	In keperverband met bisschopsmutsen					
		. .9. . .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur:					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
531130	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2.500,00	F		
		. . . . .	Rijwegen. 50 - 250 m2					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.5. . . .	In keperverband met bisschopsmutsen					
		. .9. . .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur:					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
531140	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	Rijwegen, > 250 m2					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.5. . . .	In keperverband met bisschopsmutsen					
		. .9. . .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur:					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
5312			<u>Aanbrengen BSS KF elleboogverband</u>					
		. . . . .						
531210	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	350,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m2					
		. . . . .	T.p.v. de parkeerplaatsen (haaks- en langsparkeren).					
		. . . . .	Exclusief goot					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.6. . . .	In elleboogverband					
		. .9. . .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur:					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
531220	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	750,00	F		
		. . . . .	5 - 50 m2					
		. . . . .	T.p.v. de parkeerplaatsen (haaks- en langsparkeren).					
		. . . . .	Exclusief goot					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.6. . . .	In elleboogverband					
		. .9. . .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur:					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
531230	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	50 - 250 m2					
		. . . . .	T.p.v. de parkeerplaatsen (haaks- en langsparkeren).					
		. . . . .	Exclusief goot					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.6. . . .	In elleboogverband					
		. .9. . .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur:					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
531240	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	> 250 m2					
		. . . . .	T.p.v. de parkeerplaatsen (haaks- en langsparkeren).					
		. . . . .	Exclusief goot					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.6. . . .	In elleboogverband					
		. .9. . .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur:					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
5313			Aanbrengen BSS KF blokverband					
		. . . . .						
531310	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Ter plaatse van tijdelijke weg / bouwstraat					
		. . . . .	0 - 50 m2					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.7. . . .	In blokverband					
		. .9. . .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: n.v.t. Betonstraatstenen op de kop straten					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
531320	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Ter plaatse van tijdelijke weg / bouwstraat					
		. . . . .	50 - 250 m2					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.7. . . .	In blokverband					
		. .9. . .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: n.v.t. Betonstraatstenen op de kop straten					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
531330	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Ter plaatse van tijdelijke weg / bouwstraat					
		. . . . .	> 250 m2					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.7. . . .	In blokverband					
		. .9. . .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm					
		. . . . .	Kleur: n.v.t. Betonstraatstenen op de kop straten					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
5314			Aanbrengen markering in betonstraatstenen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
531410	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van een drempel /				
		. . . . .	plateaumarkering volgens ASVV 14.4/104 en				
		. . . . .	CROW-publicatie 172.				
		. . . . .	Uitsluitend taludmarkering				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		. .9. . .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed				
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		. . . . .	Kleur: wit, zwart en grijs				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		. . . . .					
531420	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen voetgangersoversteekplaats (VOP)				
		. . . . .	Zwarte en witte betonstraatstenen.				
		. . . . .	Stroken zijn circa 0,50 meter breed.				
		9.	Totale breedte VOP: 4,00 meter.				
		.6. . . .	In elleboogverband				
		. .9. . .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed				
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		. . . . .	Kleur: wit en zwart				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		. . . . .					
531430	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;	m	1.000,00	F	
		. . . . .	verband aanpassen.				
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van parkeerplaats markering.				
		. . . . .	Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met				
		. . . . .	brekerzand				
		4.	Verband bestrating: elleboogverband				
		.9. . . .	Onderbroken streep 1-1 (steen om steen)				
		. .1. . .	Breedte: 0,10 m				
		. . .2. .	Betonstraatstenen, dik 80 mm				
		. . . . .	kleur wit				
		. . . .9.	Vrijkomende herbruikbare betonstraatstenen verwerken				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 531 en / of palletteren				
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 215240.				
		. . . . .	Niet herbruikbare betonstraatstenen afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . . . .	Een en ander te bepalen i.o.m. de directie.				
		. . . . .					
5315			Aanbrengen betonstraatstenen invalidenopritten				
		. . . . .					
531510	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
		. . . . .	Situering: invalidenopritten				
		. . . . .	Aanbrengen tussen de aangebrachte inritperronbanden				
		. . . . .	volgens bestekspost 513140				
		9.	Totale breedte: variabel				
		.1. . . .	In halfsteensverband				
		. .2. . .	Op zandbed				
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		. . . . .	Kleur:				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		. . . . .					
532			**Aanbrengen betontegels**				
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk, ter beschikking				
		. . . . .	gesteld of geleverd volgens besteksposten hoofdstuk				
		. . . . .	5851 en/of 5852				
		. . . . .					
5321			Aanbrengen betontegels 45 mm				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
532110	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F		
		. . . . .	0- 5 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse					
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur:					
		. . . .1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
532120	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	750,00	F		
		. . . . .	5- 50 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse					
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur:					
		. . . .1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
532130	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	50- 250 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse					
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur:					
		. . . .1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
532140	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1.300,00	F		
		. . . . .	> 250 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse					
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur:					
		. . . .1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
5322			<u>Aanbrengen betontegels 60 mm</u>					
		. . . . .						
532210	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F		
		. . . . .	0- 5 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse					
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur:					
		. . . .3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
532220	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	500,00	F		
		. . . . .	5- 50 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse					
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur:					
		. . . .3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
532230	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	50- 250 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse					
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur:					
		. . . .3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
532240	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	5.000,00	F		
		. . . . .	> 250 m2.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse					
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur:					
		. . . .3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
5323			Aanbrengen grasbetontegels					
		. . . . .						
532310	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen grasbetonblokken					
		. . . . .	(geluidsreducerend)					
		. . . . .	Grasbetonblokken langs verhardingen (in bermen)					
		. . . . .	aanbrengen met afschot van 2%, haaks op de rijrichting					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .6. .	Betontegels 400 x 400 x 120 mm, breuklastklasse					
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur:					
		9	Grasbetontegels na leggen afvullen met grond of					
		. . . . .	funderingsmateriaal, nader door de directie te bepalen					
		. . . . .	Leverantie materialen volgens de bestekposten:					
		. . . . .	351120 (grond),					
		. . . . .	580110 (menggranulaat),					
		. . . . .	580120 (betongranulaat).					
		. . . . .						
533			**Aanbrengen straatbakstenen**					
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk, ter beschikking					
		. . . . .	gesteld of geleverd volgens bestekposten hoofdstuk					
		. . . . .	5855					
		. . . . .						
5331			Aanbrengen SBS KF keperverband					
		. . . . .						
533110	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Rijwegen, 0 - 5 m2					
		4.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en					
		. . . . .	straatbaksteen voorzien van afstandhouders					
		. . . . .	Formaat: Keiformaat					
		. . . . .	Kleur:					
		.9. . . .	Totale breedte: variabel					
		. .3. . .	In keperverband					
		. . .9. .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
533120	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Rijwegen, 5 - 50 m2					
		4.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en					
		. . . . .	straatbaksteen voorzien van afstandhouders					
		. . . . .	Formaat: Keiformaat					
		. . . . .	Kleur:					
		.9. . . .	Totale breedte: variabel					
		. .3. . .	In keperverband					
		. . .9. .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
533130	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Rijwegen, 50 - 250 m2					
		4.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en					
		. . . . .	straatbaksteen voorzien van afstandhouders					
		. . . . .	Formaat: Keiformaat					
		. . . . .	Kleur:					
		.9. . . .	Totale breedte: variabel					
		. .3. . .	In keperverband					
		. . .9. .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
533140	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	Rijwegen, > 250 m2					
		4.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en					
		. . . . .	straatbaksteen voorzien van afstandhouders					
		. . . . .	Formaat: Keiformaat					
		. . . . .	Kleur:					
		.9. . . .	Totale breedte: variabel					
		. .3. . .	In keperverband					
		. . .9. .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
5332			<u>Aanbrengen SBS DF keperverband</u>					
		. . . . .						
533210	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	75,00	F		
		. . . . .	Rijwegen, 0 - 5 m2					
		4.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en					
		. . . . .	straatbaksteen voorzien van afstandhouders					
		. . . . .	Formaat: Dikformaat					
		. . . . .	Kleur:					
		.9. . . .	Totale breedte: variabel					
		. .3. . .	In keperverband					
		. . .9. .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . . .2.	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
533220	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Rijwegen, 5 - 50 m2					
		4.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en					
		. . . . .	straatbaksteen voorzien van afstandhouders					
		. . . . .	Formaat: Dikformaat					
		. . . . .	Kleur:					
		.9. . . .	Totale breedte: variabel					
		. .3. . .	In keperverband					
		. . .9. .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . . .2.	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
533230	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Rijwegen, 50 - 250 m2					
		4.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en					
		. . . . .	straatbaksteen voorzien van afstandhouders					
		. . . . .	Formaat: Dikformaat					
		. . . . .	Kleur:					
		.9. . . .	Totale breedte: variabel					
		. .3. . .	In keperverband					
		. . .9. .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . . .2.	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
533240	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Rijwegen, > 250 m2					
		4.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en					
		. . . . .	straatbaksteen voorzien van afstandhouders					
		. . . . .	Formaat: Dikformaat					
		. . . . .	Kleur:					
		.9. . . .	Totale breedte: variabel					
		. .3. . .	In keperverband					
		. . .9. .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . . .2.	Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
5333			<u>Aanbrengen SBS WF halfsteensverband</u>					
		. . . . .						
533310	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Voornamelijk voetpaden, 0 - 5 m2					
		4.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en					
		. . . . .	straatbaksteen voorzien van afstandhouders					
		. . . . .	Formaat: Waalformaat					
		. . . . .	Kleur:					
		.9. . . .	Totale breedte: variabel					
		. .1. . .	In halfsteensverband					
		. . .9. .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
533320	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Voornamelijk voetpaden, 5 - 50 m2					
		4.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en					
		. . . . .	straatbaksteen voorzien van afstandhouders					
		. . . . .	Formaat: Waalformaat					
		. . . . .	Kleur:					
		.9. . . .	Totale breedte: variabel					
		. .1. . .	In halfsteensverband					
		. . .9. .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
533330	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Voornamelijk voetpaden, 50 - 250 m2					
		4.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en					
		. . . . .	straatbaksteen voorzien van afstandhouders					
		. . . . .	Formaat: Waalformaat					
		. . . . .	Kleur:					
		.9. . . .	Totale breedte: variabel					
		. .1. . .	In halfsteensverband					
		. . .9. .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed					
		. . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
533340	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	Voornamelijk voetpaden, > 250 m2				
		4.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en				
		. . . . .	straatbaksteen voorzien van afstandhouders				
		. . . . .	Formaat: waalformaat				
		. . . . .	Kleur:				
		.9. . . .	Totale breedte: variabel				
		. .1. . .	In halfsteensverband				
		. . .9. .	Indien gefundeerd op straatlaag, anders op zandbed				
		. . . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		. . . . .					
534			**Aanbrengen betonplaten**				
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk, ter beschikking				
		. . . . .	gesteld of geleverd volgens besteksposten hoofdstuk				
		. . . . .	5861				
		. . . . .					
534010	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde	st	20,00	F	
		. . . . .	betonplaten.				
		9.	Breedte variabel				
		. .1. . .	Op straatlaag				
		. . .3. .	Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m				
		. . . .3.	Dikte platen 0,16 m				
		. . . . .					
535			**Aanbrengen Ritterplaten**				
		. . . . .	Materialen vrijgekomen uit het werk, ter beschikking				
		. . . . .	gesteld of geleverd volgens besteksposten hoofdstuk				
		. . . . .	5858				
		. . . . .					
535010	831199		Aanbrengen Ritterplaten 0 - 5 m2	m2	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: Aanbrengen van ritterplaten- grindplaten t.b.v				
		. . . . .	stabiliatie ondergrond, 0 - 5 m2				
		. . . . .	Afm. 1200x1600 mm dikte 45 mm				
		. . . . .	Onderzijde plaat voorzien van geotextiel				
		. . . . .	Platen dienen overrijdbaar te zijn door				
		. . . . .	onderhoudsvoertuigen.				
		. . . . .	Gaten vullen met menggranulaat 0/31,5 of teelaarde				
		. . . . .	i.o.m. directie				
		. . . . .					
535020	831199		Aanbrengen Ritterplaten 5 - 10 m2	m2	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: Aanbrengen van ritterplaten- grindplaten t.b.v				
		. . . . .	stabiliatie ondergrond, 5 - 10 m2				
		. . . . .	Afm. 1200x1600 mm dikte 45 mm				
		. . . . .	Onderzijde plaat voorzien van geotextiel				
		. . . . .	Platen dienen overrijdbaar te zijn door				
		. . . . .	onderhoudsvoertuigen.				
		. . . . .	Gaten vullen met menggranulaat 0/31,5 of teelaarde				
		. . . . .	i.o.m. directie				
		. . . . .					
535030	831199		Aanbrengen Ritterplaten >10 m2	m2	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: Aanbrengen van ritterplaten- grindplaten t.b.v				
		. . . . .	stabiliatie ondergrond, 5 - 10 m2				
		. . . . .	Afm. 1200x1600 mm dikte 45 mm				
		. . . . .	Onderzijde plaat voorzien van geotextiel				
		. . . . .	Platen dienen overrijdbaar te zijn door				
		. . . . .	onderhoudsvoertuigen.				
		. . . . .	Gaten vullen met menggranulaat 0/31,5 of teelaarde				
		. . . . .	i.o.m. directie				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
54			**Herstraten elementenverharding**					
		. . . . .	Onder herstraten wordt verstaan:					
		. . . . .	De bestaande verharding opnemen (elementen of					
		. . . . .	tegels), schoonmaken (d.m.v. kloppen, schudden of					
		. . . . .	schrapen) en het opnieuw profileren en verdichten van					
		. . . . .	de ondergrond.					
		. . . . .	Het tekort komend straatzand / brekerzand t.b.v. de					
		. . . . .	straatlaag wordt verrekend onder post 5022 gemiddeld					
		. . . . .	2,5 m3 per 50 m2 straatwerk.					
		. . . . .	Inclusief het herstellen van opsluitingen conform posten					
		. . . . .	52.					
		. . . . .	Er moet rekening gehouden worden met 10% breuk,					
		. . . . .	inboet leveren conform de posten 58.					
		. . . . .						
541			**Herstraten betonstraatstenen**					
		. . . . .						
5411			Herstraten BSS KF keperverband					
		. . . . .						
541110	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	50,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.5. . . .	In keperverband met bisschopsmutsen					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	betonstraatstenen Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten					
		. . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						
541120	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	5 - 50 m2.					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.5. . . .	In keperverband met bisschopsmutsen					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	betonstraatstenen Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten					
		. . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						
541130	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	50 - 250 m2.					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.5. . . .	In keperverband met bisschopsmutsen					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	betonstraatstenen Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten					
		. . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
541140	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	> 250 m2.				
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen				
		. . . . .	bestratingsmateriaal.				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.5. . . .	In keperverband met bisschopsmutsen				
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		. . . . .	betonstraatstenen Afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		. . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.				
		. . . . .					
541150	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
		. . . . .	0 - 5 m2.				
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen				
		. . . . .	bestratingsmateriaal.				
		9.	Totale breedte van 1,50 m en meer.				
		.5. . . .	In keperverband met bisschopsmutsen				
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		. . . . .	betonstraatstenen Afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		. . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.				
		. . . . .					
541160	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		. . . . .	5 - 50 m2.				
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen				
		. . . . .	bestratingsmateriaal.				
		9.	Totale breedte van 1,50 m en meer.				
		.5. . . .	In keperverband met bisschopsmutsen				
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		. . . . .	betonstraatstenen Afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		. . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.				
		. . . . .					
541170	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
		. . . . .	50 - 250 m2.				
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen				
		. . . . .	bestratingsmateriaal.				
		9.	Totale breedte van 1,50 m en meer.				
		.5. . . .	In keperverband met bisschopsmutsen				
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		. . . . .	betonstraatstenen Afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		. . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.				
		. . . . .					
541180	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	750,00	F	
		. . . . .	> 250 m2.				
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen				
		. . . . .	bestratingsmateriaal.				
		9.	Totale breedte van 1,50 m en meer.				
		.5. . . .	In keperverband met bisschopsmutsen				
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare				
		. . . . .	betonstraatstenen Afvoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.				
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		. . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.				
		. . . . .					
5412			Herstraten BSS KF elleboogverband				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
541210	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m2.					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	T.p.v. de parkeerplaatsen (haaks- en langsparkeren).					
		. . . . .	Inclusief herstraten parkeervakindeling					
		. . . . .	Exclusief goot.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.6. . . .	In elleboogverband					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	betonstraatstenen Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						
541220	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	5 - 50 m2.					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	T.p.v. de parkeerplaatsen (haaks- en langsparkeren).					
		. . . . .	Inclusief herstraten parkeervakindeling					
		. . . . .	Exclusief goot.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.6. . . .	In elleboogverband					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	betonstraatstenen Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						
541230	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	350,00	F		
		. . . . .	50 - 250 m2.					
		. . . . .	T.p.v. de parkeerplaatsen (haaks- en langsparkeren).					
		. . . . .	Inclusief herstraten parkeervakindeling					
		. . . . .	Exclusief goot.					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.6. . . .	In elleboogverband					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	betonstraatstenen Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						
541240	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	350,00	F		
		. . . . .	> 250 m2.Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		. . . . .	T.p.v. de parkeerplaatsen (haaks- en langsparkeren).					
		. . . . .	Inclusief herstraten parkeervakindeling					
		. . . . .	Exclusief goot.					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.6. . . .	In elleboogverband					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	betonstraatstenen Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
541250	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	50,00	F		
		. . . . .	0 - 50 m2.					
		. . . . .	Langs- en haaksparkeervakken met in ieder parkeervak					
		. . . . .	een P-tegel van circa 300 x 300 x 60 mm.					
		. . . . .	Inclusief herstraten P-tegel					
		. . . . .	Haaks parkeren:					
		. . . . .	- vlakken van ca. 2,00 m breed en met afwijkende kleur,					
		. . . . .	ca. 5 strekken tussen de vakken en ca. 3 strekken langs					
		. . . . .	de trottoirband.					
		. . . . .	Langs parkeren:					
		. . . . .	- vakken van ca. 4,50 m breed en met afwijkende kleur,					
		. . . . .	ca. 15 strekken tussen de vakken en ca. 3 strekken					
		. . . . .	langs de trottoirband.					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.6. . . .	In elleboogverband					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	betonstraatstenen Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						
541260	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	200,00	F		
		. . . . .	50 - 250 m2.					
		. . . . .	Langs- en haaksparkeervakken met in ieder parkeervak					
		. . . . .	een P-tegel van circa 300 x 300 x 60 mm.					
		. . . . .	Inclusief herstraten P-tegel					
		. . . . .	Haaks parkeren:					
		. . . . .	- vlakken van ca. 2,00 m breed en met afwijkende kleur,					
		. . . . .	ca. 5 strekken tussen de vakken en ca. 3 strekken langs					
		. . . . .	de trottoirband.					
		. . . . .	Langs parkeren:					
		. . . . .	- vakken van ca. 4,50 m breed en met afwijkende kleur,					
		. . . . .	ca. 15 strekken tussen de vakken en ca. 3 strekken					
		. . . . .	langs de trottoirband.					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.6. . . .	In elleboogverband					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	betonstraatstenen Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						
541270	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	> 250 m2.					
		. . . . .	Langs- en haaksparkeervakken met in ieder parkeervak					
		. . . . .	een P-tegel van circa 300 x 300 x 60 mm.					
		. . . . .	Inclusief herstraten P-tegel					
		. . . . .	Haaks parkeren:					
		. . . . .	- vlakken van ca. 2,00 m breed en met afwijkende kleur,					
		. . . . .	ca. 5 strekken tussen de vakken en ca. 3 strekken langs					
		. . . . .	de trottoirband.					
		. . . . .	Langs parkeren:					
		. . . . .	- vakken van ca. 4,50 m breed en met afwijkende kleur,					
		. . . . .	ca. 15 strekken tussen de vakken en ca. 3 strekken					
		. . . . .	langs de trottoirband.					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.6. . . .	In elleboogverband					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	betonstraatstenen Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5413			Herstraten markering in betonstraatstenen					
		. . . . .						
541310	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Betreft het herstraten van een drempel /					
		. . . . .	plateaumarkering					
		. . . . .	volgens ASVV 14.4/104 en CROW-publicatie 172.					
		. . . . .	BSS wit, grijs en zwart					
		. . . . .	Uitsluitend taludmarkering					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	betonstraatstenen Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						
541320	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Betreft: herstraten voetgangersoversteekplaats (VOP)					
		. . . . .	Zwarte en witte betonstraatstenen.					
		. . . . .	Stroken zijn circa 0,50 meter breed.					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte VOP: 4,00 meter.					
		.6. . . .	In elleboogverband					
		. .2. . .	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare					
		. . . . .	betonstraatstenen Afvoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270010.					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten					
		. . . .3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						
542			**Herstraten betontegels**					
		. . . . .						
5421			Herstraten betontegels 45 mm					
		. . . . .						
542110	831403		Herstraten betontegels.	m2	350,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m2					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .3. . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 270010					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
542120	831403		Herstraten betontegels.	m2	500,00	F		
		. . . . .	5 - 50 m2					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .3. . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 270010					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
542130	831403		Herstraten betontegels.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	50 - 250 m2					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .3. . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 270010					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
542140	831403		Herstraten betontegels.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	> 250 m2					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .3. . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 270010					
		. . . .1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
5422			Herstraten betontegels 60 mm					
		. . . . .						
542210	831403		Herstraten betontegels.	m2	150,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m2					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .3. . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 270010					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
542220	831403		Herstraten betontegels.	m2	350,00	F		
		. . . . .	5 - 50 m2					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .3. . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 270010					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
542230	831403		Herstraten betontegels.	m2	500,00	F		
		. . . . .	50 - 250 m2					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .3. . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 270010					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
542240	831403		Herstraten betontegels.	m2	800,00	F		
		. . . . .	> 250 m2					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .3. . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 270010					
		. . . .3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5423			Herstraten betontegels 80 mm					
		. . . . .						
542310	831403		Herstraten betontegels.	m2	50,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m2					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .3. . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 270010					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
542320	831403		Herstraten betontegels.	m2	100,00	F		
		. . . . .	5 - 50 m2					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .3. . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 270010					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
542330	831403		Herstraten betontegels.	m2	100,00	F		
		. . . . .	50 - 250 m2Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .3. . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 270010					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
542340	831403		Herstraten betontegels.	m2	250,00	F		
		. . . . .	> 250 m2					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .3. . .	Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 270010					
		. . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						
543			**Herstraten straatbakstenen**					
		. . . . .						
5431			Herstraten SBS KF keperverband					
		. . . . .						
543110	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	50,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m2					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.4. . . .	In keperverband zonder driehoekstenen					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbaksteen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten					
		. . . .3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
543120	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00	F	
		. . . . .	5 - 50 m2				
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen				
		. . . . .	bestratingsmateriaal.				
		9.	Totale breedte: variabel.				
		.4. . . .	In keperverband zonder driehoekstenen				
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270020				
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		. . . .3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.				
		. . . . .					
543130	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F	
		. . . . .	50 - 250 m2				
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen				
		. . . . .	bestratingsmateriaal.				
		9.	Totale breedte: variabel.				
		.4. . . .	In keperverband zonder driehoekstenen				
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270020				
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		. . . .3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.				
		. . . . .					
543140	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	> 250 m2				
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen				
		. . . . .	bestratingsmateriaal.				
		9.	Totale breedte: variabel.				
		.4. . . .	In keperverband zonder driehoekstenen				
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270020				
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		. . . .3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.				
		. . . . .					
5432			Herstraten SBS DF keperverband				
		. . . . .					
543210	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	50,00	F	
		. . . . .	0 - 5 m2				
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen				
		. . . . .	bestratingsmateriaal.				
		9.	Totale breedte: variabel.				
		.4. . . .	In keperverband zonder driehoekstenen				
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270020				
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		. . . .2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.				
		. . . . .					
543220	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00	F	
		. . . . .	5 - 50 m2				
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen				
		. . . . .	bestratingsmateriaal.				
		9.	Totale breedte: variabel.				
		.4. . . .	In keperverband zonder driehoekstenen				
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270020				
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten				
		. . . .2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
543230	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	50 - 250 m2					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.4. . . .	In keperverband zonder driehoekstenen					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten					
		. . . .2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						
543240	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	> 250 m2					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.4. . . .	In keperverband zonder driehoekstenen					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020					
		. . .2. .	Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten					
		. . . .2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						
5433			Herstraten SBS WF halfsteensverband					
		. . . . .						
543310	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	50,00	F		
		. . . . .	0 - 5 m2					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020.					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						
543320	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	5 - 50 m2					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						
543330	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	50 - 250 m2					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen					
		. . . . .	bestratingsmateriaal.					
		9.	Totale breedte: variabel.					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 270020					
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
543340	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F	
		. . . . .	> 250 m2				
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen				
		. . . . .	bestratingsmateriaal.				
		9.	Totale breedte: variabel.				
		.1. . . .	In halfsteensverband				
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270020				
		. . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		. . . .1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.				
		. . . . .					
544			**Herstraten overige elementenverharding**				
		. . . . .					
544010	831408		Herstraten sierbestrating.	m2	50,00	F	
		. . . . .	Totale breedte 1,00 meter en meer.				
		. . . . .	0 - 5 m2				
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen				
		. . . . .	bestratingsmateriaal.				
		. .9. . .	Natuursteenkeien, afm. ca. 100/160 x 160/200 x 80/150				
		. . . . .	mm				
		. . . .1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270030				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met mengsel				
		. . . . .	brekerzand en split 2/6 (50-50%)				
		. . . . .					
544020	831408		Herstraten sierbestrating.	m2	10,00	F	
		. . . . .	Totale breedte 1,00 meter en meer.				
		. . . . .	5 - 50 m2				
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen				
		. . . . .	bestratingsmateriaal.				
		. .9. . .	Natuursteenkeien, afm. ca. 100/160 x 160/200 x 80/150				
		. . . . .	mm				
		. . . .1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270030				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met mengsel				
		. . . . .	brekerzand en split 2/6 (50-50%)				
		. . . . .					
544030	831408		Herstraten sierbestrating.	m2	250,00	F	
		. . . . .	Totale breedte 1,00 meter en meer.				
		. . . . .	50 - 250 m2				
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen				
		. . . . .	bestratingsmateriaal.				
		. .9. . .	Natuursteenkeien, afm. ca. 100/160 x 160/200 x 80/150				
		. . . . .	mm				
		. . . .1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270030				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met mengsel				
		. . . . .	brekerzand en split 2/6 (50-50%)				
		. . . . .					
544040	831408		Herstraten sierbestrating.	m2	300,00	F	
		. . . . .	Totale breedte 1,00 meter en meer.				
		. . . . .	> 250 m2				
		. . . . .	Inclusief schoonmaken opgenomen				
		. . . . .	bestratingsmateriaal.				
		. .9. . .	Natuursteenkeien, afm. ca. 100/160 x 160/200 x 80/150				
		. . . . .	mm				
		. . . .1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer 270030.				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met mengsel				
		. . . . .	brekerzand en split 2/6 (50-50%)				
		. . . . .					
544050	831408		Herstraten sierbestrating.	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft het herstellen van particuliere verharding.				
		9.	(Sier)bestrating, diverse materialen.				
		. . . .1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspost 27				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
58			**Leverantie**					
		. . . . .						
580			**Leverantie funderingsmaterialen**					
		. . . . .						
5801			<u>Leveren granulaat</u>					
		. . . . .						
580110	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	1.000,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		1.	Menggranulaat					
		.2. . . .	Sortering 0/31,5					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
580120	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	250,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		9.	Betongranulaat					
		.2. . . .	Sortering 0/31,5					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
5802			<u>Leveren beton</u>					
		. . . . .						
580210	801199		Leveren cementmortel	st	150,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveren cementmortel in zakken van 25 kg.					
		. . . . .	Cementmortel	st			150,00	L
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
		. . . . .						
581			**Leverantie opsluitbanden**					
		. . . . .						
5811			<u>Leveren opsluitbanden 60 x 200 mm</u>					
		. . . . .						
581110	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	100,00	F		
		. . . . .	Opsluitband.					
		.3. . . .	Profiel 60 x 200 mm Kleur: donkergrijs	st			100,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
581120	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	25,00	F		
		.3. . . .	Profiel 60 x 200 mm	st			25,00	L
		. . . . .	kleur: donkergrijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 0.785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
5812			<u>Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm</u>					
		. . . . .						
581210	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	3.500,00	F		
		. . . . .	Opsluitband.					
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm Kleur: donkergrijs	st			3.500,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
581220	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	200,00	F		
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			200,00	L
		. . . . .	kleur: donkergrijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 0.785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
581230	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	50,00	F		
		. . . . .	hoekstukken etc.					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm	st			50,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
581240	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	50,00	F		
		. . . . .	Verloopbanden					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm	st			50,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5813			Leveren opsluitbanden 120 x 250 mm					
		. . . . .						
581310	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	100,00	F		
		. . . . .	Opsluitband.					
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm	st			100,00	L
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
581320	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	25,00	F		
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm	st			25,00	L
		. . . . .	kleur: donkergrijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 0.785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
581330	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	10,00	F		
		. . . . .	hoekstukken etc.					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm	st			10,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
581340	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	10,00	F		
		. . . . .	Verloopbanden					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm	st			10,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
5814			Leveren opsluitbanden 150 x 250 mm					
		. . . . .						
581410	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	100,00	F		
		. . . . .	Opsluitband.					
		.9. . . .	Profiel 150 x 250 mm	st			100,00	L
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
581420	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	25,00	F		
		.9. . . .	Profiel 150 x 250 mm	st			25,00	L
		. . . . .	kleur: donkergrijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 0.785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
581430	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	10,00	F		
		. . . . .	hoekstukken etc.					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. .9. . .	Behorend bij profiel 150 x 250 mm	st			10,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
581440	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	10,00	F		
		. . . . .	Verloopbanden.					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. .9. . .	Behorend bij profiel 150 x 250 mm	st			10,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
5815			Leveren opsluitbanden 200 x 250 mm					
		. . . . .						
581510	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	50,00	F		
		. . . . .	Opsluitband.					
		.9. . . .	Profiel 200 x 250 mm	st			50,00	L
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
581520	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	25,00	F		
		.9. . . .	Profiel 200 x 250 mm	st			25,00	L
		. . . . .	kleur: donkergrijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 0.785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
581530	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	10,00	F		
		. . . . .	hoekstukken etc.					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. .9. . .	Behorend bij profiel 200 x 250 mm	st			10,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
581540	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	10,00	F		
		. . . . .	Verloopbanden					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. .9. . .	Behorend bij profiel 200 x 250 mm	st			10,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
5816			Leveren opsluitbanden 100/250 x 300 mm					
		. . . . .						
581610	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	50,00	F		
		. . . . .	Opsluitband.					
		.9. . . .	Profiel 100/250 x 300 mm	st			50,00	L
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
582			**Leverantie trottoirbanden**					
		. . . . .						
5821			Leveren trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
		. . . . .						
582110	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	200,00	F		
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			200,00	L
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
582120	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	50,00	F		
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			50,00	L
		. . . . .	kleur: donkergrijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 0.785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
582130	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	25,00	F		
		. . . . .	hoekstukken etc.					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm	st			25,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
582140	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	25,00	F		
		. . . . .	Verloopbanden, middenstukken voor verlaagde band,					
		. . . . .	etc.					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm	st			25,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
5822			Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
		. . . . .						
582210	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	100,00	F		
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			100,00	L
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
582220	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	25,00	F		
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			25,00	L
		. . . . .	kleur: donkergrijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 0.785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
582230	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	25,00	F		
		. . . . .	hoekstukken etc.					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm	st			25,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
582240	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	25,00	F		
		. . . . .	Verloopbanden, middenstukken voor verlaagde band,					
		. . . . .	etc.					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm	st			25,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
583			**Leverantie inritbanden en inritperronbanden**					
		. . . . .						
5831			<u>Leveren inritbanden en inritperronbanden</u>					
		. . . . .						
583110	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F		
		. . . . .	Inritblokken					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. . . . .	Incl. links, rechts en middenstukken					
		. .9. . .	Profiel 600 x 200; 300 mm lang.	st			67,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
583120	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F		
		. . . . .	Inritblokken					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. . . . .	Incl. links, rechts en middenstukken					
		. .9. . .	Profiel 450 x 160; 500 mm lang.	st			40,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
583130	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F		
		. . . . .	Inritblokken					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. . . . .	Incl. links, rechts en middenstukken					
		. .9. . .	Profiel 500 x 200; 500 mm lang.	st			40,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
583140	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F		
		. . . . .	Inritblokken					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. . . . .	Incl. links, rechts en middenstukken					
		. .9. . .	Profiel 750 x 200 mm, 500 mm lang.	st			40,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
583150	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	20,00	F		
		. . . . .	Inritblokken					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. . . . .	Incl. links, rechts en middenstukken					
		. .9. . .	Profiel 800 x 180 mm; 500 mm lang.	st			40,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
583160	831699		Leveren inritperronbanden 130/150, l=800 mm.	st	10,00	F		
		. . . . .	Inritperronbanden					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. . . . .	Zowel links als rechts					
		. . . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			10,00	L
		. . . . .	800 mm lang					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
583170	831699		Leveren inritperronbanden 180/200, l=800 mm.	st	10,00	F		
		. . . . .	Inritperronbanden					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. . . . .	Zowel links als rechts					
		. . . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			10,00	L
		. . . . .	800 mm lang					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
584			**Leverantie geleidebanden**					
		. . . . .						
5841			Leveren geleidebanden 50/200 x 250 mm					
		. . . . .						
584110	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	200,00	F		
		.9. . . .	Profiel 50/200 x 250 mm	st			200,00	L
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
584120	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	50,00	F		
		.9. . . .	Profiel 50/200 x 250 mm	st			50,00	L
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 0.785 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
584130	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	25,00	F		
		. . . . .	hoekstukken etc.					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 250 mm	st			25,00	L
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 1.0 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
584140	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	25,00	F		
		. . . . .	Verloopbanden, middenstukken voor verlaagde band,					
		. . . . .	etc.					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. .9. . .	Profiel 50/200 x 250 mm	st			25,00	L
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. . . .1.	Werkende lengte 1.0 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585			**Leverantie elementenverhardingen**					
		. . . . .						
5851			Leveren betontegels 300 x 300 mm					
		. . . . .						
585110	831604		Leveren betontegels.	st	100,00	F		
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			100,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585120	831604		Leveren betontegels.	st	25,00	F		
		. .1. . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			25,00	L
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585130	831604		Leveren betontegels.	st	100.000,00	F		
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			100.000,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585140	831604		Leveren betontegels.	st	25.000,00	F		
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			25.000,00	L
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
585150	831604		Leveren betontegels.	st	2.000,00	F		
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			2.000,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	geleidetegel					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585160	831604		Leveren betontegels.	st	2.000,00	F		
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			2.000,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	noppentegel					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585170	831604		Leveren betontegels.	st	10.000,00	F		
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			10.000,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: rood					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585180	831604		Leveren betontegels.	st	2.000,00	F		
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			2.000,00	L
		. . . . .	Kleur: rood					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585190	831604		Leveren betontegels.	st	50,00	F		
		.9. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			50,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur: Zwart					
		. . . . .	gitruittegel (9/16-vaks, bepalen i.o.m directie)					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
5852			<u>Leveren betontegels 400 x 600 mm</u>					
		. . . . .						
585220	831604		Leveren betontegels.	st	250,00	F		
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm, breuklastklasse	st			250,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) ten minste 140					
		. . . . .	Kleur:					
		. .9. . .	Grasbetontegels (geluidsreducerend) type M					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
5853			<u>Leveren betonstraatstenen</u>					
		. . . . .	Betonstraatstenen leveren in machinale pakketten.					
		. . . . .	Alle te leveren betonstraatstenen dienen geleverd te					
		. . . . .	worden met een minimaal 10 mm dikke deklaag van					
		. . . . .	kleurvaste mineralen.					
		. . . . .						
585310	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.000,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat hele stenen	st			1.000,00	L
		. . . . .	Kleur: heidepaars					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585320	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	200,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen	st			200,00	L
		. . . . .	Kleur: heidepaars					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585330	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	200,00	F		
		.9. . . .	Bisschopsmutsen, passend bij keiformaat	st			200,00	L
		. . . . .	Heidepaars					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
585340	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.000,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat hele stenen	st			1.000,00	L
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585350	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	200,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen	st			200,00	L
		. . . . .	Kleur: donkergrijs					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585360	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	200,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen: dubbelklinkers afm. 200x200x80	st			200,00	L
		. . . . .	mm, kleur: donkergrijs					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585370	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2.500,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			2.500,00	L
		. . . . .	Kleur: wit (t.b.v markering)					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585380	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	100,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			100,00	L
		. . . . .	Kleur: blauw (t.b.v. aanduiding blauwe zone)					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585390	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.000,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat hele stenen	st			1.000,00	L
		. . . . .	Kleur: zwart met basalt met grove structuur, Struyk					
		. . . . .	Verwo Structura (o.g.)					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585400	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	200,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen	st			200,00	L
		. . . . .	Kleur: zwart met basalt met grove structuur, Struyk					
		. . . . .	Verwo Structura (o.g.)					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585410	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.000,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat hele stenen	st			1.000,00	L
		. . . . .	Kleur: rood kleurvaste deklaag met grove structuur,					
		. . . . .	Struyk Verwo Structura (o.g.)					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585420	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	200,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen	st			200,00	L
		. . . . .	Kleur: rood kleurvaste deklaag met grove structuur,					
		. . . . .	Struyk Verwo Structura (o.g.)					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
5855			Leveren straatbakstenen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
585510	831602		Leveren straatbakstenen.	st	5.000,00	F		
		.3. . . .	Straatbakstenen: standaard waalformaat, voorzien van	st			5.000,00	L
		. . . . .	afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant					
		. . . . .	Kleur:nader te bepalen					
		. . . . .	Kleur voor bijleveren t.b.v. herstraten in de kleur als					
		. . . . .	bestaande straatbakstenen (eventueel d.m.v.					
		. . . . .	aanleveren monster)					
		. . . . .	Kleur voor leveren voor nieuw werk in overleg met de					
		. . . . .	directie					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585520	831602		Leveren straatbakstenen.	st	5.000,00	F		
		. .3. . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat, voorzien van	st			5.000,00	L
		. . . . .	afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant					
		. . . . .	Kleur:nader te bepalen					
		. . . . .	Kleur voor bijleveren t.b.v. herstraten in de kleur als					
		. . . . .	bestaande straatbakstenen (eventueel d.m.v.					
		. . . . .	aanleveren monster)					
		. . . . .	Kleur voor leveren voor nieuw werk in overleg met de					
		. . . . .	directie					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585530	831602		Leveren straatbakstenen.	st	5.000,00	F		
		. . .3. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat, voorzien van	st			5.000,00	L
		. . . . .	afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant					
		. . . . .	Kleur:nader te bepalen					
		. . . . .	Kleur voor bijleveren t.b.v. herstraten in de kleur als					
		. . . . .	bestaande straatbakstenen (eventueel d.m.v.					
		. . . . .	aanleveren monster)					
		. . . . .	Kleur voor leveren voor nieuw werk in overleg met de					
		. . . . .	directie					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
5856			<u>Leveren betonstraatstenen Baleno</u>					
		. . . . .						
585610	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	75.000,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat hele stenen	st			75.000,00	L
		. . . . .	Kleur: heidepaars					
		. . . . .	Type: Baleno					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585620	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	10.000,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen	st			10.000,00	L
		. . . . .	Kleur: heidepaars					
		. . . . .	Type: Baleno					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585630	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	5.000,00	F		
		.9. . . .	Bisschopsmutsen t.b.v. betonstraatstenen standaard	st			5.000,00	L
		. . . . .	keiformaat					
		. . . . .	Kleur: Heidepaars					
		. . . . .	Type: Baleno					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585640	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	25.000,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat hele stenen	st			25.000,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Type: Baleno					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
585650	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	5.000,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen	st			5.000,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Type: Baleno					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585660	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.500,00	F		
		.9. . . .	Bisschopsmutsen t.b.v. betonstraatstenen standaard	st			1.500,00	L
		. . . . .	keiformaat					
		. . . . .	Kleur: Grijs					
		. . . . .	Type: Baleno					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585670	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	40.000,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat hele stenen	st			40.000,00	L
		. . . . .	Kleur: Zwart					
		. . . . .	Type: Baleno					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585680	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	5.000,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat halve stenen	st			5.000,00	L
		. . . . .	Kleur: zwart					
		. . . . .	Type: Baleno					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
585690	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2.000,00	F		
		.9. . . .	Bisschopsmutsen t.b.v. betonstraatstenen standaard	st			2.000,00	L
		. . . . .	keiformaat					
		. . . . .	Kleur: Zwart					
		. . . . .	Type: Baleno					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
5857			<u>Leveren betonstraatstenen Structura</u>					
		. . . . .						
5858			<u>Leveren Ritterplaten</u>					
		. . . . .						
585810	831699		Leveren Ritterplaten	st	200,00	F		
		. . . . .	Ritterplaten: afmetingen 1200 mm x 1600 mm					
		. . . . .	Dikte: 45 mm					
		. . . . .	Onderzijde plaat voorzien van geotextiel					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
586			**Leverantie gesloten verhardingen**					
		. . . . .						
5861			<u>Leveren betonplaten</u>					
		. . . . .						
586110	821099		Leveren betonplaten	st	20,00	F		
		. . . . .	Betonplaten: afmetingen oppervlak 2.00 x 2.00 m	st			20,00	L
		. . . . .	Dikte platen 0.16 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6			**Groenvoorzieningen en cultuurtechniek**					
		. . . . .						
61			**Gras**					
		. . . . .						
611			**Zaaien gras**					
		. . . . .						
611010	511299		Zaaien graszaad, incl. grondbewerking, gazon.	are	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen gazon incl. benodigde					
		. . . . .	grondbewerkingen					
		. . . . .	Grootte per perceel tot ca. 10 are.					
		. . . . .						
611011	222107		Frezen.	are			50,00	I
		. . . . .	Betreft: frezen voorafgaand aan het egaliseren					
		. . . . .	Grondsoort:					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . . .3.	Bewerkingsdiepte: 0,20 m					
		1	Frezen met de rijrichting mee					
		. . . . .						
611012	221131		Egaliseren.	are			50,00	I
		. . . . .	Betreft: egaliseren na frezen en voorafgaand aan het					
		. . . . .	inzaaien					
		. . . . .	Grondsoort:					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		. .1. . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha					
		. . . .1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m					
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
611013	512101		Zaaien.	are			50,00	I
		. . . . .	Betreft: inzaaien gazon na egaliseren					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .2. .	Zaadmengsel ten behoeve van gazon	kg			75,00	L
		. . . . .	Leverancier: Advanta (o.g.)					
		. . . . .	Type: Gazons - Parken 1 Headstart					
		. . . . .	Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2					
		. . . .2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond					
		. . . . .	aandrukken					
		. . . . .						
611020	511299		Zaaien graszaad, incl. grondbewerking, bermen.	are	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen bermen incl. benodigde					
		. . . . .	grondbewerkingen					
		. . . . .	Grootte per perceel tot ca. 10 are.					
		. . . . .						
611021	222107		Frezen.	are			50,00	I
		. . . . .	Betreft: frezen voorafgaand aan het egaliseren					
		. . . . .	Grondsoort:					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . . .3.	Bewerkingsdiepte: 0,20 m					
		1	Frezen met de rijrichting mee					
		. . . . .						
611022	221131		Egaliseren.	are			50,00	I
		. . . . .	Betreft: egaliseren na frezen en voorafgaand aan het					
		. . . . .	inzaaien					
		. . . . .	Grondsoort:					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		. .1. . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha					
		. . . .1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m					
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
611023	512101		Zaaien.	are			50,00	I
		. . . . .	Betreft: inzaaien bermen na egaliseren					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .3. .	Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden	kg			50,00	L
		. . . . .	Leverancier: Barenbrug (o.g.)					
		. . . . .	Type: B3					
		. . . . .	Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2					
		. . . .2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond					
		. . . . .	aandrukken					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
7			**Terreininrichting**					
		. . . . .						
71			**Verkeersvoorzieningen**					
		. . . . .						
711			**Verkeersbordpalen**					
		. . . . .						
711010	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	40,00	F		
		1.	In het maaiveld					
		.2. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis	st			40,00	I
		. . . . .	geleverd volgens bestekspost 711020 t/m 711050					
		. .9. . .	Totale lengte van 3,3 tot en met 4,3 m					
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .						
711020	321399		Leveren verkeersbordpaal 3,3 m	st	10,00	F		
		. . . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal	st			10,00	L
		. . . . .	- thermisch verzinkt volgens norm NEN 1275;					
		. . . . .	- onderstuk diameter 76 mm					
		. . . . .	- bovenstuk diameter 48 mm					
		. . . . .	- grondakkers uitgevoerd in 2 losse delen					
		. . . . .	Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerken volgens bestekspost					
		. . . . .	711010					
		. . . . .						
711030	321399		Leveren verkeersbordpaal 3,6 m	st	10,00	F		
		. . . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal	st			10,00	L
		. . . . .	- thermisch verzinkt volgens norm NEN 1275;					
		. . . . .	- onderstuk diameter 76 mm					
		. . . . .	- bovenstuk diameter 48 mm					
		. . . . .	- grondakkers uitgevoerd in 2 losse delen					
		. . . . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerken volgens bestekspost					
		. . . . .	711010					
		. . . . .						
711040	321399		Leveren verkeersbordpaal 3,9 m	st	10,00	F		
		. . . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal	st			10,00	L
		. . . . .	- thermisch verzinkt volgens norm NEN 1275;					
		. . . . .	- onderstuk diameter 76 mm					
		. . . . .	- bovenstuk diameter 48 mm					
		. . . . .	- grondakkers uitgevoerd in 2 losse delen					
		. . . . .	Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerken volgens bestekspost					
		. . . . .	711010					
		. . . . .						
711050	321399		Leveren verkeersbordpaal 4,3 m	st	10,00	F		
		. . . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal	st			10,00	L
		. . . . .	- thermisch verzinkt volgens norm NEN 1275;					
		. . . . .	- onderstuk diameter 76 mm					
		. . . . .	- bovenstuk diameter 48 mm					
		. . . . .	- grondakkers uitgevoerd in 2 losse delen					
		. . . . .	Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerken volgens bestekspost					
		. . . . .	711010					
		. . . . .						
712			**Verkeersborden**					
		. . . . .						
7121			Verkeersborden type I					
		. . . . .						
712110	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	40,00	F		
		. . . . .	bevestigingsmiddelen.					
		. . . . .	De borden bevestigen aan: bestaande					
		. . . . .	verkeersbordpaal of verkeersbordpaal aan te brengen					
		. . . . .	volgens bestekspost 711010					
		. . .2. .	Afmetingen volgens type I ter beschikking gesteld door	st			40,00	I
		. . . . .	de directie					
		. . . .9.	Retroflecterend, klasse III					
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
712120	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	20,00	F		
		. . . . .	bevestigingsmiddelen.					
		. . . . .	De borden bevestigen aan: bestaande					
		. . . . .	verkeersbordpaal of verkeersbordpaal aan te brengen					
		. . . . .	volgens bestekspost 711010					
		. . .2. .	Afmetingen volgens type I ter beschikking gesteld door	st			20,00	I
		. . . . .	de directie					
		. . . .9.	Retroflecterend, klasse III					
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .						
7122			Verkeersborden type II					
		. . . . .						
712210	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	40,00	F		
		. . . . .	bevestigingsmiddelen.					
		. . . . .	De borden bevestigen aan: bestaande					
		. . . . .	verkeersbordpaal of verkeersbordpaal aan te brengen					
		. . . . .	volgens bestekspost 711010					
		. . .3. .	Afmetingen volgens type II ter beschikking gesteld door					
		. . . . .	de directie					
		. . . .9.	Retroflecterend, klasse III					
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .						
712220	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	20,00	F		
		. . . . .	bevestigingsmiddelen.					
		. . . . .	De borden bevestigen aan: bestaande					
		. . . . .	verkeersbordpaal of verkeersbordpaal aan te brengen					
		. . . . .	volgens bestekspost 711010					
		. . .2. .	Afmetingen volgens type I ter beschikking gesteld door					
		. . . . .	de directie					
		. . . .9.	Retroflecterend, klasse III					
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .						
7123			Straatnaamborden					
		. . . . .						
712310	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	10,00	F		
		. . . . .	bevestigingsmiddelen.					
		. . . . .	De borden bevestigen aan: bestaande					
		. . . . .	verkeersbordpaal of verkeersbordpaal aan te brengen					
		. . . . .	volgens bestekspost 711010					
		. . .9. .	Straatnaambord ter beschikking gesteld door de directie					
		. . . .9.	Retroflecterend, klasse III					
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
		. . . . .						
713			**Verkeersbordpaal incl verkeersbord**					
		. . . . .						
713010	321399		Herstellen verkeersbordpaal incl. verkeersbord.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: het herstellen (recht zetten) van een					
		. . . . .	verkeersbordpaal inclusief bod(en)					
		. . . . .	In een bestrating					
		. . . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis					
		. . . . .	voorzien van 1 of meerdere verkeersborden					
		. . . . .	Totale lengte van 3,3 tot en met 4,3 m					
		. . . . .	Inclusief herstellen bestrating					
		. . . . .						
72			**Straatmeubilair**					
		. . . . .						
721			**Zitelementen**					
		. . . . .						
7211			Aanbrengen bank					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
721110	630099		Aanbrengen bank; hout/beton.	st	10,00	F	
		. . . . .	Inclusief benodigd grondwerk en straatwerk				
		. . . . .	In een bestrating				
		. . . . .	Bank met rugleuning ter beschikking gesteld door de				
		. . . . .	directie				
		. . . . .	Lengte 2,0 m				
		. . . . .	Materiaal:				
		. . . . .	Zitting/rugleuning:				
		. . . . .	- gecertificeerd FSC hardhout, RAL 6005				
		. . . . .	(donkergroen)				
		. . . . .	- breedte planken 140 mm				
		. . . . .	Poten:				
		. . . . .	- glad beton				
		. . . . .	- kleur: lichtgrijs				
		. . . . .	- h.o.h. afstand 1.400 mm				
		. . . . .	Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen				
		. . . . .					
721120	630099		Aanbrengen bank; staal.	st	10,00	F	
		. . . . .	Inclusief benodigd grondwerk en straatwerk				
		. . . . .	In een bestrating				
		. . . . .	Bank met rugleuning ter beschikking gesteld door de				
		. . . . .	directie				
		. . . . .	Afmeting:				
		. . . . .	L=180cm, B=76cm en H=82,5cm				
		. . . . .	Materiaal:				
		. . . . .	- thermisch verzinkt staal				
		. . . . .	- Buizenframe met plaatstaal				
		. . . . .	- zitting geperforeerd staalplaat, dik 2 mm met				
		. . . . .	sleufgaten in zigzagvorm				
		. . . . .	- Kleur: RAL 7021 (antraciet).				
		. . . . .	Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen				
		. . . . .					
722			**Afvalvoorzieningen**				
		. . . . .					
7221			<u>Aanbrengen afvalbakken</u>				
		. . . . .					
722110	109999		Aanbrengen afvalbak 50 liter.	st	20,00	F	
		. . . . .	In een bestrating				
		. . . . .	Afvalbak ter beschikking gesteld door de directie				
		. . . . .	Afvalbak				
		. . . . .	- inhoud 50 liter				
		. . . . .	- met buiten- en binnenbak				
		. . . . .	- incl. staander thermisch verzinkt met poedercoating				
		. . . . .	- incl. funderingsblok beton				
		. . . . .					
722120	109999		Aanbrengen afvalbak 120 liter.	st	10,00	F	
		. . . . .	In een bestrating				
		. . . . .	Afvalbak ter beschikking gesteld door de directie				
		. . . . .	Afvalbak				
		. . . . .	- inhoud 120 liter				
		. . . . .	- kleur RAL 6005 (donkergroen)				
		. . . . .	- incl. staanders Azobe-palen				
		. . . . .					
723			**Verkeersgeleiders**				
		. . . . .					
7231			<u>Aanbrengen verkeersgeleiders</u>				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
723110	109999		Aanbrengen neerklapbare afzetpaal staal.	st	20,00	F		
		. . . . .	In een bestrating					
		. . . . .	Afzetpaal, neerklapbaar, vrijgekomen volgens					
		. . . . .	bestekspost 262430 of ter beschikking gesteld door de					
		. . . . .	directie					
		. . . . .	- thermisch verzinkt					
		. . . . .	- 70x70 mm					
		. . . . .	- hoogte 900 mm					
		. . . . .	- met opgelaste kap					
		. . . . .	- rode reflecterende banden					
		. . . . .	- driekantslot					
		. . . . .	Bodemhuls:					
		. . . . .	- thermisch verzinkt					
		. . . . .	- met bevestigingsplaat 100x150 mm					
		. . . . .	- gaten h.o.h. 70x122 mm					
		. . . . .	- hoogte 400 mm					
		. . . . .	- met grondanker					
		. . . . .	Inclusief bevestigingsmateriaal					
		. . . . .						
723120	109999		Aanbrengen afzetpaal, kunststof.	st	20,00	F		
		. . . . .	In een bestrating					
		. . . . .	Afzetpaal, gerecycled kunststof, vrijgekomen volgens					
		. . . . .	bestekspost 262410 of ter beschikking gesteld door de					
		. . . . .	directie					
		. . . . .	Afzetpaal gerecycled kunststof					
		. . . . .	Model: Diamantkoppaal					
		. . . . .	uitvoering Massief					
		. . . . .	Afmeting 1400x150x150 mm					
		. . . . .	Hoogte boven mv 80 cm					
		. . . . .	Kleur Zwart					
		. . . . .	Reflectie 2 rood/wit reflecterende banden					
		. . . . .						
724			**Fietsnietjes**					
		. . . . .						
7241			<u>Aanbrengen fietsnietjes</u>					
		. . . . .						
724110	109999		Aanbrengen fietsleunrek.	st	25,00	F		
		. . . . .	In een bestrating					
		. . . . .	Fietsleunrek, Type: Leon Fabrikant Velopa.	st			25,00	L
		. . . . .	Fietsleunrek					
		. . . . .	Model: Leon, Fabrikant Velopa, art.					
		. . . . .	26801200					
		. . . . .	uitvoering Fietsleunrek met dwarsstang,					
		. . . . .	H.o.h staanders 1200 mm, staal					
		. . . . .	verzinkt met betonvoeten.					
		. . . . .	Fundatie onder maaiveld					
		. . . . .	Afmeting hoogte 1200 mm, h.o.h afstand					
		. . . . .	staanders 1200mm, Buis Ø40mm					
		. . . . .	Hoogte boven mv 8500 mm					
		. . . . .	Kleur verzinkt staal					
		. . . . .						
73			**Hekwerken**					
		. . . . .						
731			**Terreinafscheiding**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
731010	103199		Aanbrengen terreinafrastering; h 1,20 m.	m	150,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveren en aanbrengen terreinafrastering					
		. . . . .	Oppervlaktebehandeling: staal, thermisch verzinkt	m			150,00	L
		. . . . .	(NEN-EN ISO 1461) dennengroen gepoedercoat (RAL					
		. . . . .	6009)					
		. . . . .	Staanders - Ø 60,3 x 1,75 mm:					
		. . . . .	- lengte 2230 mm					
		. . . . .	- h.o.h. ca. 3,0 m					
		. . . . .	- hoogte paalkop 1,20 m + mv					
		. . . . .	- palen in de grond geheid en voorzien van					
		. . . . .	grondplaat					
		. . . . .	Bovenbuis Ø 41,5 x 2,0 mm:					
		. . . . .	- verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen					
		. . . . .	- borgen middels zelfborende parkers					
		. . . . .	Harmonicagaas					
		. . . . .	- hoogte 1,20 m					
		. . . . .	- maaswijdte: 50x50 mm					
		. . . . .	- dikte: 3,7 mm					
		. . . . .	- kleur coating dennengroen, RAL 6009					
		. . . . .	- iedere maas afknopen aan bovenbuis					
		. . . . .	(Overige) benodigde bevestigings- en					
		. . . . .	afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO					
		. . . . .	1461) of RVS bouten, dennengroen gecoat (RAL 6009)					
		. . . . .						
731020	103199		Aanbrengen terreinafrastering; h 1,50 m.	m	150,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveren en aanbrengen terreinafrastering					
		. . . . .	Oppervlaktebehandeling: staal, thermisch verzinkt	m			150,00	L
		. . . . .	(NEN-EN ISO 1461) dennengroen gepoedercoat (RAL					
		. . . . .	6009)					
		. . . . .	Staanders - Ø 60,3 x 1,75 mm:					
		. . . . .	- lengte 2400 mm					
		. . . . .	- h.o.h. ca. 3,0 m					
		. . . . .	- hoogte paalkop 1,50 m + mv					
		. . . . .	- palen in de grond geheid en voorzien van					
		. . . . .	grondplaat					
		. . . . .	Bovenbuis Ø 41,5 x 2,0 mm:					
		. . . . .	- verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen					
		. . . . .	- borgen middels zelfborende parkers					
		. . . . .	Harmonicagaas					
		. . . . .	- hoogte 1,50 m					
		. . . . .	- maaswijdte: 50x50 mm					
		. . . . .	- dikte: 3,7 mm					
		. . . . .	- kleur coating dennengroen, RAL 6009					
		. . . . .	- iedere maas afknopen aan bovenbuis					
		. . . . .	(Overige) benodigde bevestigings- en					
		. . . . .	afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO					
		. . . . .	1461) of RVS bouten, dennengroen gecoat (RAL 6009)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
731030	103199	. . . . .	Aanbrengen terreinafrastering; h 1,80 m.	m	150,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveren en aanbrengen terreinafrastering					
		. . . . .	Oppervlaktebehandeling: staal, thermisch verzinkt	m			150,00	L
		. . . . .	(NEN-EN ISO 1461) dennengroen gepoedercoat (RAL					
		. . . . .	6009)					
		. . . . .	Staanders - Ø 60,3 x 1,75 mm:					
		. . . . .	- lengte 2600 mm					
		. . . . .	- h.o.h. ca. 3,0 m					
		. . . . .	- hoogte paalkop 1,80 m + mv					
		. . . . .	- palen in de grond geheid en voorzien van					
		. . . . .	grondplaat					
		. . . . .	Bovenbuis Ø 41,5 x 2,0 mm:					
		. . . . .	- verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen					
		. . . . .	- borgen middels zelfborende parkers					
		. . . . .	Harmonicagaas					
		. . . . .	- hoogte 1,50 m					
		. . . . .	- maaswijdte: 50x50 mm					
		. . . . .	- dikte: 3,7 mm					
		. . . . .	- kleur coating dennengroen, RAL 6009					
		. . . . .	- iedere maas afknopen aan bovenbuis					
		. . . . .	(Overige) benodigde bevestigings- en					
		. . . . .	afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO					
		. . . . .	1461) of RVS bouten, dennengroen gecoat (RAL 6009)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8			**Werk algemene aard**					
		. . . . .						
81			**Ter beschikking stellen**					
		. . . . .						
811			**Ter beschikking stellen materieel incl bediening**					
		. . . . .						
811110	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	150,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		5.	Bakinhoud: ten minste 1 m3					
		. . . . .						
811120	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	150,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton					
		.2. . . .	Hydraulisch kipbaar					
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting					
		. . . . .						
811130	100517		Inzetten van een wiellader.	uur	60,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		3.	Bakinhoud: ten minste 1,5 m3					
		. . . . .						
811140	100599		Ter beschikking stellen van graaflaadcombinatie.	uur	60,00	F		
		. . . . .	Bakinhoud: ten minste 1 m3.					
		. . . . .						
811150	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	400,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		1.	Bakinhoud: ten minste 0,2 m3					
		. . . . .						
811160	100599		Ter beschikking stellen van een knikmops 130.	uur	150,00	F		
		. . . . .	Knikmops 130 of gelijkwaardig. Inclusief volgende					
		. . . . .	hulpstukken: dichte bak en tegelriek.					
		. . . . .	Vormt veelal een rioolploeg met de grondwerker volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 813120.					
		. . . . .						
811170	100599		Ter beschikking stellen legklem tbv knikmops 130.	uur	150,00	F		
		. . . . .	Legklem t.b.v. het machinaal verwerken van					
		. . . . .	betonstraatstenen, straatbakstenen en tegels met					
		. . . . .	materieel volgens bestekspostnummer 811160					
		. . . . .	(knikmops 130 of gelijkwaardig).					
		. . . . .						
811180	100599		Ter beschikking stellen van een rupsdumper.	uur	60,00	F		
		. . . . .	Bakinhoud: circa 0,50 m3.					
		. . . . .						
811190	100599		Ter beschikking stellen van een hogedruk	uur	200,00	F		
		. . . . .	rioolreinigingsaanhanger.					
		. . . . .	Minimale 500 liter watertank					
		. . . . .	Hogedrukslang min 60 meter					
		. . . . .	Voorzien van diverse spuitkoppen					
		. . . . .	Inzetbereik voor huis- en kolkaansluitingen tot max Ø160					
		. . . . .	mm					
		. . . . .						
812			**Ter beschikking stellen materieel excl bediening**					
		. . . . .						
812010	100599		Ter beschikking stellen van een zware trilplaat.	uur	60,00	F		
		. . . . .	Slagkracht: circa 40 kN.					
		. . . . .						
812020	100599		Ter beschikking stellen van een vuilwater membraam	uur	60,00	F		
		. . . . .	pomp.					
		. . . . .	Minimaal 20 m3/h afvoercapaciteit					
		. . . . .	incl. aanvoer en afvoerslang					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
813			**Ter beschikking stellen werknemers**					
		. . . . .	De hieronder bedoelde reguliere werktijden betreffen					
		. . . . .	werkdagen die beginnen om 07:00 en eindigen om					
		. . . . .	17:00.					
		. . . . .	Voor reiskosten mag bij bestekspostnummers 813210					
		. . . . .	t/m 813250, per reis, maximaal een half uur in rekening					
		. . . . .	gebracht worden.					
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		. . . . .	Bestekspostnummers 813150 en 813250 betreffen het					
		. . . . .	ter beschikking stellen van een serviceploeg					
		. . . . .	Deze ploeg dient:					
		. . . . .	- Maximaal 4 weken na opdrachtverlening voldoende					
		. . . . .	gebiedskennis te hebben om vlot naar de diverse					
		. . . . .	locaties te rijden om de opgedragen					
		. . . . .	werkzaamheden uit te voeren;					
		. . . . .	- Inzetbaar te zijn voor allerlei soorten					
		. . . . .	werkzaamheden welke voornamelijk bestaan uit					
		. . . . .	o.a. het (ver)plaatsen van zitbanken, afvalbakken,					
		. . . . .	het oplossen van klachten en meldingen voor zover					
		. . . . .	hiervoor geen bestekspostnummers onder					
		. . . . .	bestekspostnummer 1 t/m 6 bestaan en					
		. . . . .	rioleringswerkzaamheden (huis- en					
		. . . . .	kolkaansluitingen en drainage), de werkwijze t.b.v.					
		. . . . .	het afhandelen van klachten en meldingen is					
		. . . . .	omschreven in 01.20.01 van deel 3 van dit bestek;					
		. . . . .	- Altijd bereikbaar te zijn via een GSM;					
		. . . . .	- De Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift,					
		. . . . .	goed te beheersen;					
		. . . . .	- Een serviceploeg dient te bestaan uit een					
		. . . . .	straatmaker, een opperman/grondwerker, voorzien					
		. . . . .	van een bestelbus met aanhanger van minimaal					
		. . . . .	2,50 meter lang en 1,25 meter breed, een trilplaat,					
		. . . . .	een wacker stamper, een stenen- en tegelknipper,					
		. . . . .	een bandenzaag, een laser of waterpastoestel,					
		. . . . .	klein handgereedschap en een pomp voor					
		. . . . .	putbemaling, afzettingsmateriaal (schrikhekken,					
		. . . . .	schildjes en bord werk in uitvoering) t.b.v. het veilig					
		. . . . .	afzetten van het werkgebied;					
		. . . . .	Afzettingen, door werknemers aan te brengen die in					
		. . . . .	bezit zijn van een geldig certificaat Veilig werken langs					
		. . . . .	de weg met CROW 96b, volgens CROW-publicatie 96b;					
		. . . . .	incl retroreflecterende borden.					
		. . . . .						
8131			Reguliere werktijden					
		. . . . .	Bij de bestekspostnummers 813110 t/m 813160 dient					
		. . . . .	klein standaard materieel dient eveneens bij de prijs					
		. . . . .	inbegrepen te zijn.					
		. . . . .						
813110	100501		Inzetten van werknemer.	uur	120,00	F		
		. . . . .	grondwerker.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		3.	Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig					
		. . . . .	de cao bouw & infra): grondwerker					
		. . . . .						
813120	100501		Inzetten van werknemer.	uur	120,00	F		
		. . . . .	grondwerker t.b.v. voornamelijk					
		. . . . .	rioleringswerkzaamheden (huis- en kolkaansluitingen					
		. . . . .	en drainage)					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		3.	Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig					
		. . . . .	de cao bouw & infra): grondwerker					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
813130	100501		Inzetten van werknemer.	uur	120,00	F	
		. . . . .	straatmaker.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig				
		. . . . .	de cao bouw & infra): straatmaker				
		. . . . .					
813140	100501		Inzetten van werknemer.	uur	120,00	F	
		. . . . .	opperman.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig				
		. . . . .	de cao bouw & infra): opperman				
		. . . . .					
813150	100599		Ter beschikking stellen serviceploeg.	uur	8.000,00	F	
		. . . . .	serviceploeg, zie bestekspostnummer 813.				
		. . . . .	Werknemers serviceploeg:				
		. . . . .	- Bouwbedrijf groep D: straatmaker				
		. . . . .	- Bouwbedrijf groep C: opperman of grondwerker				
		. . . . .					
813160	100501		Inzetten van werknemer.	uur	150,00	F	
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		9.					
		. .1. . .	Werknemers:gecertificeerd verkeersregelaar				
		. . . . .					
8132			Buiten reguliere werktijden				
		. . . . .	Bij de bestekspostnummers 813210 t/m 813260 dient				
		. . . . .	klein standaard materieel dient eveneens bij de prijs				
		. . . . .	inbegrepen te zijn.				
		. . . . .					
813210	100501		Inzetten van werknemer.	uur	60,00	F	
		. . . . .	grondwerker.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		. . . . .					
813220	100501		Inzetten van werknemer.	uur	60,00	F	
		. . . . .	grondwerker t.b.v. voornamelijk				
		. . . . .	rioleringswerkzaamheden (huis- en kolkaansluitingen				
		. . . . .	en drainage)				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig				
		. . . . .	de cao bouw & infra): grondwerker.				
		. . . . .	Tijdens calamiteiten buiten werkdagen.				
		. . . . .					
813230	100501		Inzetten van werknemer.	uur	60,00	F	
		. . . . .	straatmaker				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig				
		. . . . .	de cao bouw & infra): opperman.				
		. . . . .	Tijdens calamiteiten buiten werkdagen.				
		. . . . .					
813240	100501		Inzetten van werknemer.	uur	60,00	F	
		. . . . .	opperman				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig				
		. . . . .	de cao bouw & infra): opperman.				
		. . . . .	Tijdens calamiteiten buiten werkdagen.				
		. . . . .					
813250	100599		T.b.s. serviceploeg buiten werkdagen.	uur	200,00	F	
		. . . . .	serviceploeg, zie bestekspostnummer 813.				
		. . . . .	Werknemers serviceploeg:				
		. . . . .	- Bouwbedrijf groep D: straatmaker				
		. . . . .	- Bouwbedrijf groep C: opperman of grondwerker				
		. . . . .	Tijdens calamiteiten buiten werkdagen				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
813260	100501		Inzetten van werknemer.	uur	150,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. .1. . .	Werknemers:gecertificeerd verkeersregelaar					
		. . . . .	Tijdens calamiteiten buiten werkdagen					
		. . . . .						
83			**Mobiliseren materieel**					
		. . . . .	De directie heeft geen ruimte beschikbaar voor de					
		. . . . .	aannemer waar zij het materieel kan stallen.					
		. . . . .	Kosten voor aan- en afvoer materieel zijn voor rekening					
		. . . . .	van de aannemer. Mobilisatiekosten worden derhalve					
		. . . . .	niet verrekend.					
		. . . . .						
84			**Administratieve zaken deelopdracht**					
		. . . . .						
8400			<u>Meldingen / calamiteiten</u>					
		. . . . .						
840010	100199		Aanschaffen en inrichten meldingsysteem	keer	1,00	F		
		. . . . .	Betreft het aanschaffen en inrichten van een					
		. . . . .	meldingsysteem t.b.v het opvolgen van binnen gekomen					
		. . . . .	meldingen.					
		. . . . .	Type meldingsysteem: Infrabox o.g.	st			1,00	L
		. . . . .	Het meldingensysteem dient minimaal inzicht te geven					
		. . . . .	in:					
		. . . . .	- de openstaande meldingen;					
		. . . . .	- meldingen in uitvoering;					
		. . . . .	- afgehandelde meldingen;					
		. . . . .	- foto's start werk, tijdens en afronding;					
		. . . . .	- inzet (regie)werk (personeel en materieel).					
		. . . . .	- verwerkte materialen					
		. . . . .	Naast de aannemer dient ook de opdrachtgever					
		. . . . .	real-time mee te kunnen kijken bij bovengenoemde					
		. . . . .	punten.					
		. . . . .	Zie ook deel 3 artikelen 01 20 07 en 01 21 05 van dit					
		. . . . .	bestek.					
		. . . . .						
840020	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	52,00	F		
		9.	Betreft: het opstellen van een deelopdracht na alle					
		. . . . .	arbeid die de aannemer heeft verricht bij het afhandelen					
		. . . . .	van meldingen / calamiteiten via het digitaal					
		. . . . .	meldingssysteem infrabox o.g.					
		. . . . .	1 maal per 4 weken een deelopdracht opstellen op					
		. . . . .	basis van verricht werk.					
		. . . . .	Deelopdracht ter goedkeuring voorleggen bij de directie.					
		.9. . . .	Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig					
		. . . . .	verrekend.					
		. . . . .						
840030	100199		Aanleveren projectdossier per deelopdracht	keer	52,00	F		
		. . . . .	meldingsysteem / calamiteiten					
		. . . . .	Betreft: het samenstellen en aanleveren van een					
		. . . . .	compleet en overzichtelijk overdrachtsdossier van					
		. . . . .	de gehele deelopdracht.					
		. . . . .	Alle relevante documenten dienen te zijn					
		. . . . .	opgenomen in het dossier (onderstaande lijst is					
		. . . . .	niet uitputtend)					
		. . . . .	Kwaliteitsgegevens:					
		. . . . .	onder andere:					
		. . . . .	- stortbonnen					
		. . . . .	- leverantiebonnen					
		. . . . .	- verdichtingsgegevens					
		. . . . .	- overige kwaliteitsgegevens					
		. . . . .	- productiestaten asfalt					
		. . . . .	- garantiebepalingen					
		. . . . .	- keurmerken					
		. . . . .	- CE-markeringen					
		. . . . .	- certificaten					
		. . . . .	- handleidingen					
		. . . . .	- typen, merken en kleuren (indien van toepassing)					
		. . . . .	Verslagen:					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	onder andere:					
		. . . . .	- bouwvergaderingen					
		. . . . .	- verkeersoverleg					
		. . . . .	- technisch overleg					
		. . . . .	- overleg nutsbedrijven					
		. . . . .	Overige documenten:					
		. . . . .	onder andere:					
		. . . . .	- foto's situatie voor uitvoeren werkzaamheden					
		. . . . .	- minimaal 5 foto's situatie tijdens het uitvoeren					
		. . . . .	werkzaamheden.					
		. . . . .	- foto's situatie na uitvoeren werkzaamheden.					
		. . . . .	- rapportages en adviezen					
		. . . . .	- proces verbaal van oplevering deelopdracht					
		. . . . .	- dagboeken					
		. . . . .	Revisiegegevens conform bestekspost 850010					
		. . . . .	Aanleveren projectdossier digitaal als bijlage bij					
		. . . . .	aanleveren deelopdracht conform bestekspost 840020.					
		. . . . .	Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig					
		. . . . .	verrekend.					
		. . . . .						
8401			Kleine deelopdracht					
		. . . . .						
840110	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	160,00	F		
		9.	Betreft: het opstellen van een kleine deelopdracht					
		. . . . .	minder of gelijk tot €2000.					
		. . . . .	Betreft: alle arbeid die de aannemer moet verrichten					
		. . . . .	voor het bepalen en vaststellen van de werkzaamheden					
		. . . . .	met bijbehorende hoeveelheden van een deelopdracht.					
		. . . . .	Onderdeel van het opstellen van de de kleine					
		. . . . .	deelopdracht betreft het:					
		. . . . .	- uitvoeren van een locatie bezoek/ inventarisatie					
		. . . . .	- afstemmen van werkzaamheden i.o.m. de directie					
		. . . . .	- uitvoeren van een KLIC-melding.					
		. . . . .	- uitvoeren van een risicoinventarisatie en					
		. . . . .	maatregelentoets o.b.v. CROW 500					
		. . . . .	- uitvoeren van een omgevingsscan incl. verslaglegging					
		. . . . .	- Coördineren van uitvoeren van onderzoeken					
		. . . . .	- maken van UO tekeningen o.b.v. de rondgang met					
		. . . . .	opdrachtgever					
		. . . . .	- het opstellen van een straatwerkplan (uitgangspunt is					
		. . . . .	machinaal straten)					
		. . . . .	- opstellen van de deelopdracht					
		. . . . .	- bepalen van hoeveelheden a.d.h.v. goedgekeurde UO					
		. . . . .	tekeningen					
		. . . . .	- voeren van alle overleg met de opdrachtgever om te					
		. . . . .	komen tot overeenstemming over het UO en het					
		. . . . .	samenstellen van de deelopdracht, waarbij ook					
		. . . . .	rekening gehouden wordt met de beste prijs - kwaliteit					
		. . . . .	verhouding.					
		. . . . .	De deelopdracht ter goedkeuring voorleggen bij de					
		. . . . .	directie.					
		.9. . . .	De som van de deelopdracht is < € 2.000,-. Per					
		. . . . .	deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig					
		. . . . .	verrekend.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
840120	100199		Aanleveren projectdossier per deelopdracht	keer	160,00	F		
		. . . . .	Betreft: het samenstellen en aanleveren van een					
		. . . . .	compleet en overzichtelijk overdrachtsdossier van					
		. . . . .	de gehele deelopdracht.					
		. . . . .	Alle relevante documenten dienen te zijn					
		. . . . .	opgenomen in het dossier (onderstaande lijst is					
		. . . . .	niet uitputtend)					
		. . . . .	Kwaliteitsgegevens:					
		. . . . .	onder andere:					
		. . . . .	- stortbonnen					
		. . . . .	- leverantiebonnen					
		. . . . .	- verdichtingsgegevens					
		. . . . .	- overige kwaliteitsgegevens					
		. . . . .	- productiestaten asfalt					
		. . . . .	- garantiebepalingen					
		. . . . .	- keurmerken					
		. . . . .	- CE-markeringen					
		. . . . .	- certificaten					
		. . . . .	- handleidingen					
		. . . . .	- typen, merken en kleuren (indien van toepassing)					
		. . . . .	Verslagen:					
		. . . . .	onder andere:					
		. . . . .	- bouwvergaderingen					
		. . . . .	- verkeersoverleg					
		. . . . .	- technisch overleg					
		. . . . .	- overleg nutsbedrijven					
		. . . . .	Overige documenten:					
		. . . . .	onder andere:					
		. . . . .	- foto's situatie voor uitvoeren werkzaamheden					
		. . . . .	- minimaal 5 foto's situatie tijdens het uitvoeren					
		. . . . .	werkzaamheden.					
		. . . . .	- foto's situatie na uitvoeren werkzaamheden.					
		. . . . .	- rapportages en adviezen					
		. . . . .	- proces verbaal van oplevering deelopdracht					
		. . . . .	- dagboeken					
		. . . . .	Revisiegegevens conform bestekspost 850010					
		. . . . .	Aanleveren projectdossier digitaal als bijlage bij					
		. . . . .	aanleveren deelopdracht conform bestekspost 840110					
		. . . . .	Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig					
		. . . . .	verrekend.					
		. . . . .						
8402			Middelgrote deelopdracht					
		. . . . .						
840210	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	260,00	F		
		9.	Betreft: het opstellen van een middelgrote deelopdracht					
		. . . . .	groter dan €2000					
		. . . . .	Betreft: alle arbeid die de aannemer moet verrichten					
		. . . . .	voor het bepalen en vaststellen van de werkzaamheden					
		. . . . .	met bijbehorende hoeveelheden van een deelopdracht.					
		. . . . .	Onderdeel van het opstellen van de middelgrote					
		. . . . .	deelopdracht betreft het:					
		. . . . .	- uitvoeren van een locatie bezoek/ inventarisatie					
		. . . . .	- afstemmen van werkzaamheden i.o.m. de directie					
		. . . . .	- uitvoeren van een KLIC-melding.					
		. . . . .	- uitvoeren van een risicoinventarisatie en					
		. . . . .	maatregelentoets o.b.v. CROW 500					
		. . . . .	- uitvoeren van een omgevingsscan incl. verslaglegging					
		. . . . .	- Coördineren van uitvoeren van onderzoeken					
		. . . . .	- maken van UO tekeningen o.b.v. de rondgang met					
		. . . . .	opdrachtgever					
		. . . . .	- het opstellen van een straatwerkplan (uitgangspunt is					
		. . . . .	machinaal straten)					
		. . . . .	- opstellen van de deelopdracht					
		. . . . .	- bepalen van hoeveelheden a.d.h.v. goedgekeurde UO					
		. . . . .	tekeningen					
		. . . . .	- voeren van alle overleg met de opdrachtgever om te					
		. . . . .	komen tot overeenstemming over het UO en het					
		. . . . .	samenstellen van de deelopdracht, waarbij ook					
		. . . . .	rekening gehouden wordt met de beste prijs - kwaliteit					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	verhouding.					
		. . . . .	De deelopdracht ter goedkeuring voorleggen bij de					
		. . . . .	directie.					
		.1. . . .	De som van de deelopdracht is groter dan € 2.000,- en					
		. . . . .	kleiner of gelijk aan € 50.000,-					
		. . . . .						
840220	100199		Aanleveren projectdossier per middelgrote	keer	260,00	F		
		. . . . .	deelopdracht					
		. . . . .	Betreft: het samenstellen en aanleveren van een					
		. . . . .	compleet en overzichtelijk overdrachtsdossier van					
		. . . . .	de gehele deelopdracht volgens bestekspost 840210					
		. . . . .	Alle relevante documenten dienen te zijn					
		. . . . .	opgenomen in het dossier (onderstaande lijst is					
		. . . . .	niet uitputtend)					
		. . . . .	Kwaliteitsgegevens:					
		. . . . .	onder andere:					
		. . . . .	- stortbonnen					
		. . . . .	- leverantiebonnen					
		. . . . .	- verdichtingsgegevens					
		. . . . .	- overige kwaliteitsgegevens					
		. . . . .	- productiestaten asfalt					
		. . . . .	- garantiebepalingen					
		. . . . .	- keurmerken					
		. . . . .	- CE-markeringen					
		. . . . .	- certificaten					
		. . . . .	- handleidingen					
		. . . . .	- typen, merken en kleuren (indien van toepassing)					
		. . . . .	Verslagen:					
		. . . . .	onder andere:					
		. . . . .	- bouwvergaderingen					
		. . . . .	- verkeersoverleg					
		. . . . .	- technisch overleg					
		. . . . .	- overleg nutsbedrijven					
		. . . . .	Overige documenten:					
		. . . . .	onder andere:					
		. . . . .	- foto's situatie voor uitvoeren werkzaamheden					
		. . . . .	- minimaal 5 foto's situatie tijdens het uitvoeren					
		. . . . .	werkzaamheden.					
		. . . . .	- foto's situatie na uitvoeren werkzaamheden.					
		. . . . .	- rapportages en adviezen					
		. . . . .	- proces verbaal van oplevering deelopdracht					
		. . . . .	- dagboeken					
		. . . . .	Revisiegegevens conform bestekspost 850010					
		. . . . .	Aanleveren projectdossier digitaal binnen 2 weken na					
		. . . . .	oplevering deelopdracht					
		. . . . .	Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig					
		. . . . .	verrekend.					
		. . . . .						
85			**Revisie**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
850010	100141		Aanleveren van revisiegegevens.	keer	400,00	F		
		. . . . .	Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden					
		. . . . .	infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in					
		. . . . .	ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren					
		. . . . .	van de revisietekeningen aan de opdrachtgever					
		. . . . .	De revisie dient te voldoen aan 25 13 05					
		. . . . .	REVISIETEKENINGEN van deel 3. uit dit bestek					
		1.	Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de					
		. . . . .	volgende infrastructuur:					
		. . . . .	Inspectieputten					
		. . . . .	Hoofdriool					
		. . . . .	Kolk- en huisaansluitingen					
		.1. . . .	Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:					
		. . . . .	zie 25.13.05. in deel 3 van dit bestek					
		. .1. . .	Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de					
		. . . . .	volgende eisen: zie 25.13.05. in deel 3 van dit bestek					
		. . .1. .	Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het					
		. . . . .	volgende formaat: zie 25.13.05. in deel 3 van dit bestek					
		. . . . .						
850020	286499		Inmeten en verwerken revisiegegevens	st	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: nieuw aangelegde kolk- en huisaansluitingen.					
		. . . . .	Digitaal inmeten ten opzichten van rioolputten met					
		. . . . .	behulp van de Riox revisie APP inclusief het uitvoeren					
		. . . . .	van een controlemeting om de juiste ligging te bepalen					
		. . . . .	t.o.v. het hoofdriool.					
		. . . . .	De volgende gegevens dienen binnen Riox opgegeven					
		. . . . .	te worden:					
		. . . . .	- afstand van de inlaat vanaf rioolput, gemeten vanuit					
		. . . . .	hart put;					
		. . . . .	- locatie gegevens, adres en/of rioolstreng gegevens;					
		. . . . .	- opbouw standpijp;					
		. . . . .	- tekening van de aansluiting (m.b.v. de standaard					
		. . . . .	materiaal lijst dient u de hulpstukken, de aard en					
		. . . . .	diameters van de leidingen te vermelden);					
		. . . . .	- een controle meting (i.v.m. bepaling nauwkeurigheid					
		. . . . .	van de plaatsbepaling van de aansluitleiding t.o.v. het					
		. . . . .	hoofdriool);					
		. . . . .	- minimaal één overzichtsfoto van de aansluitleiding.					
		. . . . .	De opgeslagen revisie dient u, indien nodig, uiterlijk 2					
		. . . . .	weken na gereedkomen van de werkzaamheden in de					
		. . . . .	gemeentelijke Riox-webportal aangepast te hebben					
		. . . . .	voor goedkeuring door de opdrachtgever.					
		. . . . .	De Riox-APP kunt u gratis gebruiken en downloaden via					
		. . . . .	de Google of Apple Store, de inlogcodes worden ter					
		. . . . .	beschikking gesteld.					
		. . . . .						
86			**Coördinatie met derden**					
		. . . . .						
860010	102299		Coördinatie/afstemmen aannemer asfaltverharding	keer	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: alle kosten welke voortvloeien uit het					
		. . . . .	coördineren / afstemmen met de aannemer van bestek					
		. . . . .	"Onderhoud asfaltverharding gemeente Moerdijk" indien					
		. . . . .	er bij een deelopdracht asfaltwerk betrokken is					
		. . . . .	De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit					
		. . . . .	van de werkzaamheden die plaatsvinden aan					
		. . . . .	elementenverhardingen binnen deelopdrachten van dit					
		. . . . .	bestek					
		. . . . .	Betaling aan aannemer bestek "Onderhoud					
		. . . . .	asfaltverharding gemeente Moerdijk" vindt plaats door					
		. . . . .	de opdrachtgever					
		. . . . .	Coördinatie en afstemming dient tijdig plaats te vinden					
		. . . . .	Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig					
		. . . . .	verrekend					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
860020	102299	. . . . .	Coördinatie/afstemmen K&L, Nuts en glasvezel	keer	26,00	F		
		. . . . .	Betreft: alle kosten welke voortvloeien uit het					
		. . . . .	coördineren / afstemmen met de coördinator van K&L,					
		. . . . .	Nuts en/pf glasvezel indien het bij een deelopdracht van					
		. . . . .	toepassing is.					
		. . . . .	De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit					
		. . . . .	van de werkzaamheden die plaatsvinden aan					
		. . . . .	elementenverhardingen binnen deelopdrachten van dit					
		. . . . .	bestek					
		. . . . .	Coördinatie en afstemming dient tijdig plaats te vinden					
		. . . . .	Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig					
		. . . . .	verrekend					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

06 Indien van het bestek geen gedrukte versie wordt verstrekt, dient de door of vanwege de aanbesteder verstrekte versie van het bestek in pdf-formaat te worden beschouwd als het bestek in de zin van de U.A.V. 2012 en van het in het bestek dan wel de aankondiging genoemde aanbestedingsregelement.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 In tegenstelling tot hetgeen vermeld in paragraaf 27 lid 01 van de U.A.V. 2012 worden de weekrapporten opgemaakt door de aannemer en ter acceptatie aangeboden aan de directie.

07 Aannemer dient van de werkzaamheden een dagboek voorzien van fotorapportage op te stellen en bij te houden gedurende het werk. Dagboek dient onderdeel uit te maken van de besteksadministratie.

08 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

09 De inschrijver dient tijdens inschrijving te verifiëren of alle leveranties tijdig beschikbaar zijn in relatie tot de gestelde start-/ en opleverdatum.

01 01 14 Aannemersvergoeding bij bestekswijzigingen

01 Bij meer en minder werk (paragraaf 35 UAV 2012) en eventueel daaruit volgende bestekswijzigingen (paragraaf 36 UAV 2012) zullen partijen het percentage hanteren welke gevonden wordt door aan de hand van de ontleding van de aannemingssom (de inschrijfstaat de som van de bedragen van de posten 'uitvoeringskosten', ‘algemene kosten’ en ‘winst en risico’ uit te drukken in een percentage van het bedrag van het ‘subtotaal’ en dit percentage af te ronden op tienden, met een maximum van 15,0%.

02 In aanvulling op artikel 01.01.14 lid 01 dienen, indien van toepassing, offertes en/of facturen van derden toegevoegd te worden als onderbouwing.

HFD PAR ART LID

01 01 16 Werkdagen en -tijden

01 De toegestane werktijden voor dit project zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur, behoudens nationale feestdagen. Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel.

02 Het werken buiten de in lid 01 vermelde werktijden is alleen toegestaan in overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie.

03 De eerste melding komt binnen bij het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Moerdijk, het KCC draagt de klacht over naar de medewerker van de gemeente met consignatiedienst.

In voorkomende gevallen is aanvullende assistentie door de aannemer noodzakelijk. Aannemer is buiten werktijd (ook op zon- en feestdagen) bereikbaar voor calamiteiten.

Aannemer heeft een inspanningsverplichting om binnen 1,5 uur ter plaatse te zijn om de calamiteit op te lossen, of de situatie beheersbaar te maken/ veilig te stellen, waarna het oplossen van de calamiteit op de eerstvolgende werkdag gebeurt.
De gemiddelde inzet (op basis van het verleden) is 2 maal per maand. De meest voorkomende calamiteiten betreffen rioolverstopping op gemeentegrond en de inzet van verkeersregelaars

Bereikbaarheid buiten werktijd 17:00-7:00 uur.
Telefonische bereikbaarheid van de aannemer voor het doorgeven van calamiteiten buiten reguliere werktijden. Na een melding dient de aannemer binnen 1.5 uur aanwezig te zijn bij de calamiteit en de situatie veilig te maken. Oplossen van de calamiteit op eerstvolgende werkdag gedurende reguliere werktijden (van 7:00 tot 17:00 uur).

De uitvoerder dient inzetbaar te zijn bij calamiteiten op werkdagen buiten werktijden en op zon-, feest- en vakantiedagen. De uitvoerder dient binnen 1,5 uur na de melding bij de calamiteit aanwezig te zijn.
T.b.v. het verhelpen van de calamiteit dient de aannemer te beschikken over een rioolbus of spuitkar t.b.v. doorspuiten riolering.
(tijdens openingstijden loods kan de serviceploeg eventueel de rioolkar van de gemeente gebruiken, buiten werktijd moet de aannemer zijn eigen materieel inzetten).

04 Alle kosten om te voldoen aan de inspanningsverplichting worden geacht in de eenheidsprijzen / uurtarieven buiten kantoortijd te zijn inbegrepen.
Voor reistijd naar de locatie van de calamiteit wordt maximaal 0,5 uur heen en terug betaald (d 1 uur per inzet extra).

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

HFD PAR ART LID

01 02 02 Opneming

04 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de UAV 2012 moet de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.

05 De aannemer meet en berekent de verwerkte hoeveelheden en stemt tijdig met de directie af wanneer de benodigde metingen plaatsvinden. De directie kan eisen dat alleen gemeten mag worden in bijzijn van de directie.

06 De aannemer houdt een besteksadministratie bij waarin de verwerkte hoeveelheden per bestekspost per week worden vastgelegd.

07 De besteksadministratie moet de volgende onderdelen bevatten:
- het besteknummer;
- de naam van het werk / de locatie(s);
- het weeknummer;
- dagboek met fotorapportage
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- een onderbouwing van de in die week verwerkte hoeveelheden per bestekspostnummer herleidbaar en controleerbaar in de vorm van tekeningen, schetsen, berekeningen en/of invulstaat hoeveelheidsbepaling theoretisch profiel van ontgraving en verwerking in Excel;
- leverantiebonnen in het werk gebracht materiaal, met een totaaloverzicht
- keuringsresultaten en andere bewijsstukken;
- overzicht aan extra declaraties in de desbetreffende week;
- VCA 3.5 Overzicht van VGM-instructies;
- VCA 7.1 Verslagen van de uitgevoerde VGM-inspecties en de follow-up hiervan;
- VCA 11.1 Een overzicht van VGM-incidentmeldingen op het werk en de follow-up hiervan.

Voor de minimumeisen van de genoemde VCA-documenten wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf uit de VCA 2017/6.0.
Bij het toepassen van een ander veiligheidssysteem dan VCA treden de aannemer en directie in overleg over het alternatief.

08 Voor de besteksadministratie dient de aannemer gebruik te maken van IBIS-besteksadministratie of een daarmee naadloos uitwisselbaar formaat voor het vervaardigen van weekstaten, termijnstaten en staten van afrekening conform de administratieve voorwaarden in de Standaard RAW Bepalingen.

09 De aannemer levert een kopie (of pdf) van deze besteksadministratie bij de directie ter acceptatie in, uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week.

10 Bij het niet tijdig aanleveren van de wekelijkse besteksadministratie zoals opgenomen in par. 01 02 02 lid 09 zal per weekstaat per werkweek een bedrag van €150,00 (zegge: honderdvijftig euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 02 04 RAW-raamovereenkomst: grootte van de betalingstermijn

01 In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard zal de aannemer binnen zeven dagen na het verstrijken van een betalingstermijn een ondertekende termijnstaat in tweevoud bij de directie ter acceptatie indienen.

In deze termijnstaat is de berekening van de grootte van de betalingstermijn navolgbaar uitgewerkt en zal na acceptatie door de directie voor akkoord worden ondertekend. De aannemer ontvangt vervolgens één ondertekend exemplaar retour, voorzien van een inkooporder- en SIF-nummer (service invoer formulier). Dit exemplaar dient als basis voor de declaratie.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst (= 1 juli 2025). Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ voor ‘totaal gww’ (reeks 2015 = 100) kolom 4211a "Wegen met open verharding". Zie besteksbepaling 01 21 12.

05 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt in dat geval volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1-B0)/B0 * 100% = ….%.

B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten (index = april 2024);
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

06 Indien de CBS indexering een stijging van > + 10% of < -10% bedraagt, ten opzichte van de index voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen zijn geïndexeerd danwel de raamovereenkomst is gesloten, wordt de indexering per kwartaal toegepast i.p.v. per contractjaar.

07 Voor de indexatie wordt de inschrijfprijs verhoogt of verlaagd met de vastgestelde indexering. Prijsdalingen uiten zich dus in een negatief indexcijfer.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

HFD PAR ART LID

01 06 01 Indienen declaraties

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard moet de aannemer de declaratie vergezeld laten gaan van een digitale versie van IBIS-besteksadministratie of een daarmee uitwisselbaar formaat.

04 Op de digitale versie moet tenminste zijn vermeld:
- bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken c.q. werkzaam heden overeenkomstig de bestekspostnummering van de overeenkomst;,
- bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting),
- bij bestekpostnr(s) behorende eenheid,
- bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in Euro,
- bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in Euro.

05 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 zal, bij het ontbreken van de digitale besteksadministratie zoals bedoeld in lid 01 en 04, bij ontvangst van de declaratie deze worden aangemerkt als zijnde "niet in goede orde" te zijn ontvangen.

06 De licentiekosten voor het gebruik van Ibis-besteksadministratie zoals opgenomen in lid 01 dienen te zijn opgenomen in de inschrijfsom.

01 06 02 Meer- en minderwerk

01 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Deze dient gespecificeerd te zijn conform artikel 01.06.01 lid 01.

02 De specificatie moet voorzien zijn van een door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbon.

03 Indien meerwerk niet gespecificeerd is als aangegeven in lid 01, en/of niet voorzien van een opdrachtbon zoals aangegeven in lid 02, zal de directie deze niet in behandeling nemen.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

02 Indien zich binnen het werkterrein brandkranen bevinden dienen deze te allen tijde zichtbaar, bereikbaar en vrij toegankelijk te zijn.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

HFD PAR ART LID

01 10 01 Aan de aannemer verleende toestemmingen

01 De aannemer overtuigt zich voor de feitelijke aanvang van het werk dat alle door hem te verzorgen noodzakelijke vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen aanwezig zijn.
Opdrachtgever verstrekt (een) machtiging(en) aan de aannemer voor het doen van meldingen bij bevoegd gezag, indien dit vanuit rechtswege noodzakelijk is.
Het ontbrekende dient door hem, op zijn kosten, nader verzorgd te worden.
Eventuele vertragingen voor het niet tijdig of niet verkrijgen van de benodigde vergunningen en de daaruit vloeiende kosten komen niet voor verrekening in aanmerking.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- regulier onderhoud groenvoorzieningen;
- regulier onderhoud riolering;
- regulier onderhoud openbare verlichting.

02 In aanvulling op paragraaf 31 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van de in elkander grijpende werken door de aannemer van dit bestek.

03 De aannemer is verplicht aan alle in dit bestek genoemde werkzaamheden door derden zijn volle medewerking te verlenen. In goed samenspel met de betrokken derden bevordert de aannemer - voor zoveel redelijkerwijs van hem kan worden verlangd - dat zijnerzijds de uitvoering van de werken van derden niet wordt gehinderd of belemmerd. De aannemer volgt de aanwijzingen van de directie in verband met artikel 31 van de UAV stipt op zonder dat hij jegens de opdrachtgever aanspraak op termijnverlenging of schadevergoeding kan doen gelden in verband met werken door derden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

01 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard , wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden, een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 12 06 Bereikbaarheid van objecten t.b.v. hulpdiensten

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te worden verwijderd, moet ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten in overleg met de directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN.

02 Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20 m gewaarborgd moet zijn.
Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste 5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld object alleen vanuit die richting te benaderen is.

03 Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 m boven het aansluitende terrein is gelegen;
- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van ten minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;
- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn. De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste te 10,00 m te zijn. Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

04 De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer dan 15,00 m bedragen.
Indien het hier bedoelde object
- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 m boven het aansluitende terrein is gelegen;
- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;
- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid van veilige ontvluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN. De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter mag maximaal 90,00 m bedragen.

05 Het onmiddelijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer worden belemmerd.
- brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers;
- de horizontale afstand tussen een opstelplaats van een blusvoertuig en een

HFD PAR ART LID

bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag maximaal 5,00 m bedragen;
- de afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient maximaal 15,00 m te bedragen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging

01 De aannemer dient onder kwaliteitsborging op basis van NEN-EN ISO 9001 te worden uitgevoerd.

01 13 02 Kwaliteitsplan

01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in paragraaf 01.13.02 van de Standaard verlangd.

02 In aanvulling op artikel 01.13.02 van de Standaard moet het kwaliteitsplan voor de start van de werkzaamheden door de aannemer in de definitieve vorm bij de directie zijn ingediend en door de directie zijn beoordeeld en zijn geaccepteerd.

03 Stop-, bijwoon- en registratiepunten dienen ook opgenomen te worden in de planning

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- de wijze van uitvoering
- de te gebruiken hulpmiddelen
- in te zetten materieel
- de volgorde / fasering van de werkzaamheden
- de te gebruiken transportroutes/-materieel
- omgang vrijgekomen materialen

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- de werken die volgens paragraaf 01.11 in elkander grijpen

04 Alle aangeboden documenten dienen ondertekend te zijn door de directie ruim voor aanvang van het werk. Bij het niet nakomen van deze verplichting zal per geval, per dag dat er werkzaamheden plaatsvinden een bedrag van
€ 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

05 Elke voorgenomen afwijking van het algemeen tijdschema door de aannemer dient eerst ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd.
Bij het niet nakomen van deze verplichting zal per geval een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

06 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de

HFD PAR ART LID

volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm dan ook, aanspraak te kunnen maken.

01 13 08 Werktijden

01 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

02 Afwijkingen op bovenstaande werktijden zijn alleen toegestaan na overleg met, en na goedkeuring van, de directie.

03 Werkzaamheden ten behoeve van calamiteiten mogen buiten bovengenoemde werktijden worden uitgevoerd.

01 13 10 Communicatie en klachtafhandeling

01 De aannemer stelt, voor de gehele doorlooptijd van het werk, een omgevingsmanager aan. De omgevingsmanager maakt geen onderdeel uit van de dagelijkse bezetting van het werk.
De omgevingsmanager heeft aantoonbare ervaring op het gebied van communicatie bij vergelijkbare werken wat betreft aard en omvang.

02 De omgevingsmanager verzorgt voor aanvang van het werk een informatieavond voor de gehele buurt, waarin, in samenwerking met de opdrachtgever, uitleg wordt gegeven over:
- kennismaking met de omgevingsmanager;
- de werkzaamheden;
- de fasering;
- de planning;
- de bereikbaarheid;
- parkeren;
- communicatie met de aannemer;
- te verwachten hinder en overlast;
- procedure van klachtenbehandeling;
- overige zaken met betrekking tot de uitvoering van het werk.

De uitnodiging voor de informatieavond wordt door de aannemer verzorgd en huis aan huis verspreid, minimaal 15 werkdagen voor de geplande startdatum.

03 De omgevingsmanager verzorgt de communicatie met de reinigingsdienst, hulpdiensten en alle overige belanghebbenden over de bereikbaarheid en voortgang van het werk. In overleg met de reinigingsdienst aangepaste locaties bepalen voor aanbieden van huisvuil en communicatie hierover verzorgen met bewoners en overige belanghebbenden in de wijk.

04 De omgevingsmanager verzorgt een wekelijkse inloop voor belanghebbenden op een middag gedurende twee uur op een vast tijdstip.

05 Klachtenprocedure
De aannemer zorgt voor behandeling van klachten met betrekking tot het project voor zover deze een directe of indirecte relatie hebben met het werk. De aannemer stelt een klachtbehandelingsprocedure op.

Responstijden:
Bevestiging van de ontvangen klacht met uitleg over de behandeling en aanpak:

HFD PAR ART LID

binnen 24 uur.
De aannemer geeft de bevestiging gelijktijdig door aan de directie.
De procedure voor afhandeling van klachten wordt aan de bewoners en betrokken kenbaar gemaakt met vermelding van e-mail adres en telefonische bereikbaarheid.
De omgevingsmanager dient tijdens kantooruren bereikbaar te zijn. De aannemer dient voor noodgevallen een telefoonnummer beschikbaar te stellen dat 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar is voor de directie.
De omgevingsmanager verstrekt de directie wekelijks een overzicht van ingekomen klachten met de status van de behandeling en de wijze waarop de klacht is afgehandeld.

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen

01 Bouwstoffen, die niet zijn voorzien van CE-markering dan wel niet met een prestatieverklaring moeten worden geleverd en die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-) productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC-QA-MERK voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen.
Met in achtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

HFD PAR ART LID

01 14 08 Vervoeren van bouwstoffen

01 Nieuwe materialen worden geleverd op plaats van verwerking.

02 Het vervoer van bouwstoffen op het werk en tot een afstand van 2 km vanaf het werk dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

01 14 10 Verwerking van bouwstoffen

01 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit.

02 Het transport, de opslag en verwerking van de bouwstoffen die niet met een certificaat behoeven te worden geleverd dienen mede te geschieden overeenkomstig de richtlijnen van de desbetreffende fabrikant.

03 Het melden van de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ingevolge de artikelen 32 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit dient te geschieden door de aannemer.
De melding dient plaats te vinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl).

04 Tot het leveren van bouwstoffen door de aannemer behoort tevens het bijleveren van de tekortkomende bouwstoffen als gevolg van knip-, snij-, zaag-, hakverliezen en overlengte als gevolg van overlappingen e.d. In de kolom "hoeveelheid ter inlichting" is hiermee geen rekening gehouden.

05 Tot de bijbehorende verplichtingen van de aannemer behoort het pasmaken van banden en bestratingsmateriaal. Het pasmaken van banden dient plaats te vinden door middel van nat zagen.

01 15 Garantie

01 15 03 Bemiddeling noch arbitrage

01 Artikel 01.15.03 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
Indien partijen bij de vaststelling als bedoeld in artikel 01.15.02 geen overeenstemming bereiken, is ieder der partijen gerechtigd de bevoegde rechter te Breda dienaangaande te adiëren.

01 15 04 Arbitrage

01 Artikel 01.15.04 van de Standaard vervalt.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 02 Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derdengeleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.134.450,50 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 4.538,80 per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 16 03 Constructie all risk verzekering

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
- a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
- b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
- c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

02 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

04 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
- a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

HFD PAR ART LID

b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.

05 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

06 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

08 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.

09 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden verstrekt.

10 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

11 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

02 Wanneer er gesproken wordt over 'vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting', zijn de acceptatie- en/of stortkosten voor rekening van de aannemer en dienen in de verrekenprijs te zijn inbegrepen.

06 Acceptatiebonnen dienen binnen 5 werkdagen aan de directie overhandigd te worden.

HFD PAR ART LID

01 17 07 Werkplan vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Alle vrijgekomen materialen welke niet binnen het werk hergebruikt kunnen worden, dienen te worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting.

02 Vrijgekomen materialen moeten zo spoedig mogelijk van het werk worden afgevoerd. De transportkosten dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.

06 De opdrachtnemer kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

01 17 09 Bewijs van verwerking, teerhoudend asfalt

04 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet hiervoor worden gelezen 'een op basis van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging'.

05 Het vrijkomende teerhoudende asfaltmateriaal (freesasfalt), moet dezelfde dag afgevoerd worden naar de thermische reinigingsinstallatie. Het mag onder geen beding tijdelijk in de bermen, ook niet op rijplaten of dergelijke, opgeslagen worden.

01 17 11 Tijdelijke opslag materialen

20 Tijdelijke opslag van opnieuw te verwerken uit het werk vrijgekomen bouwstoffen hoort tot de verplichting van de aannemer. Alle kosten verbonden aan deze tijdelijke opslag van betreffende materialen wordt geacht te zijn begrepen in de betreffende bestekposten en eenheidsprijzen.

21 Vervoerskosten voortkomend uit het vervoer van de te hergebruiken materialen tussen de tijdelijke opslag en de plaats van verwerking zijn voor rekening van de aannemer en dienen te zijn inbegrepen in de betreffende bestekposten en eenheidsprijzen.

01 17 12 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

HFD PAR ART LID

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

02 In afwijking op het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard 2020 wordt hier bepaald dat alle vegetatie binnen en buiten de werkgrenzen van het project als te handhaven wordt aangemerkt, tenzij de vegetatie in het bestek expliciet is aangemerkt als te rooien / verwijderen. Voor het rooien / verwijderen van vegetatie die NIET als zodanig in het bestek is aangemerkt, dient ten alle tijden door de directie schriftelijk toestemming verleend te zijn.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt het schadebedrag bij schade aan bomen vastgesteld door een beedigd of geregistreerd taxateur van de Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Kosten voor deze taxatie komen voor rekening van de aannemer.

De schadevergoeding in verband met beschadigingen toegebracht aan bomen worden, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de UAV 2012, berekend volgens de vigerende Rekenmethode NVTB.

Indien de beschadiging, vervanging en nazorg dan wel verzorging van de desbetrefende boom/bomen tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer.

Het gestelde in paragraaf 01.18.05 lid 02, 03 en 04 van de Standaard is niet van toepassing.

04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2025 zijn de taxatiekosten in zijn geheel voor rekening van de aannemer.

05 Bovenop het schadebedrag zoals bedoeld in lid 05 wordt per vastgesteld schadegeval een aanvullende korting van € 1250,- opgelegd.
Deze korting wordt verbeurd enkel ten gevolge van de vastgestelde beschadiging, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.06 van de Standaard 2025 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of hagen met een minimum van € 200,- per gebeurtenis:
- vijftig euro (€ 50) per struik of vaste plant;
- vijftig euro (€ 50) per m1 haag.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 van de Standaard 2025 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan grassen en kruiden met een minimum van € 200,- per gebeurtenis:
- tien euro (€ 10) per m2 gras of kruiden.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan

01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de directie een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren van deze kennisgeving als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase door de aannemer geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 sub e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de aannemer verzonden

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de directie een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 23 Bouwvergaderingen

01 Aannemer dient de volgende bouwvergaderingen te organiseren:
- startoverleg, na gunning van het werk.
- 4 wekelijks bouwveradering.
- oplevering / afronding van het werk.
Van deze bouwvergaderingen stelt de aannemer de agenda op en doet de verslaglegging. Agenda van de bouwvergadering dient minimaal 5 werkdagen voor het aanvang gedeeld te worden met de directie. Verslag dient zo spoedig mogelijk, maar binnen 5 werkdagen na het overleg ter goedkeuring verstrekt te worden.

02 Opdrachtgever en/of aannemer kunnen naar behoefte een technisch overleg organiseren. Doel van dit technisch overleg is het vroegtijdig informeren en waar nodig input delen en/of geven waardoor de samenwerking en verwachtingen worden verbeterd. Het project kent een (lange) doorlooptijd, waarbij door opdrachtgever en aannemer de benodigde afstemming en/of activiteiten plaatsvinden met overige partijen. Van dit technisch overleg wordt door de aannemer een bespreekverslag opgesteld en gedeeld met de opdrachtgever.

01 20 Kwaliteitsborging

HFD PAR ART LID

01 20 07 Werkwijze afhandeling klachten en meldingen

01 Ten behoeve van het afhandelen van klachten en meldingen (bijvoorbeeld verzakkingen en andere kleine schades) dient de aannemer de volgende werkwijze te hanteren:
- De aannemer moet een email-adres aanmaken waar de klachten en meldingen naartoe gestuurd kunnen worden;
- Meldingen worden zonder beoordeling van de opdrachtgever vooraf aan de serviceploeg van de aannemer verstrekt.;
- Niet iedere melding is daadwerkelijk op te lossen door fysieke maatregelen. Het kan ook voorkomen dat deze opgelost moet worden door de inwoner zelf (bv. verstopping op eigen terrein), of dat de situatie voldoet aan het beleid van de gemeente. In dit geval wordt van de serviceploeg verwacht dat zij in staat zijn op een nette manier beknopte uitleg te geven aan de melder.;
- Opdrachtgever zorgt voor voldoende werkzaamheden voor de inzet van de serviceploeg per werkweek. Hierbij zal sprake zijn van een mix tussen planmatig werk en het afhandelen van meldingen. Het kan voorkomen dat het aantal meldingen en/of planmatige werkzaamheden in een week hoger is dan de ploeg aankan. (in dat geval wordt in overleg besloten of de inzet van een 2e ploeg noodzakelijk is);
- Spoedmeldingen onder werktijd worden direct opgepakt. Bij meerdere gelijktijdige spoedmeldingen volgt overleg met de directie. Overige meldingen dienen binnen 3 dagen te zijn afgehandeld, tenzij andere afspraken met de directie zijn overeen gekomen;
- De aannemer is verplicht om de aangetroffen situatie digitaal vast te leggen en nogmaals na herstel vast te leggen;
- Aannemer plaatst de foto's direct in Infrabox (o.g. programma), zodat opzichter realtime inzicht heeft in de werkzaamheden.

Tevens dient de mail / melding voorzien te zijn van de volgende informatie:
- de locatie;
- welke ploeg de werkzaamheden heeft verricht;
- de datum;
- de gebruikte bestekspostnummers;
- de hoeveelheden.

De gereedgekomen klachten en meldingen eenmaal per week bundelen en aanleveren.

Tevens dient de aannemer voorzien te zijn van een digitaal meldingen systeem (Infrabox o.g.). Het meldingensysteem dient minimaal inzicht te geven in:
- de openstaande meldingen;
- meldingen in uitvoering;
- afgehandelde meldingen;
- foto's start werk, tijdens en afronding;
- inzet (regie)werk (personeel en materieel).
- verwerkte materialen.

Uitgangspunt is om voor alle werkzaamheden de bestekspostnummers onder de hoofdstukken 1 t/m 8 te gebruiken.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-overeenkomst

01 In afwijking op artikel 01.21.04 van de Standaard zijn eventuele kortingen wel van toepassing bij verlenging van de overeenkomst.

HFD PAR ART LID

01 21 05 RAW-raamovereenkomst: verstrekken van deelopdrachten

03 Ten aanzien van de deelopdrachten beschreven onder 8401 en 8402 van deel 2.2. van dit bestek wordt per geval bekeken of vooraf een prijs kan worden bepaald, zie tevens artikel 01.20.01 .
Ten aanzien van de deelopdrachten beschreven onder 8402 verstrekt de opdrachtnemer, op basis van het genoemde in lid 01, de directie binnen 10 werkdagen een raming van de kosten gebaseerd op de bepaalde hoeveelheden vermenigvuldigd met de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat.
Indien geen eenheidsprijzen voor bepaalde handelingen aanwezig zijn geldt dat deze gemotiveerd in de aanbieding voor de deelopdracht dient te zijn opgenomen en verantwoordt.

06 Na indiening van de raming geeft de opdrachtgever, indien men akkoord is met de opgave van de opdrachtnemer, binnen maximaal 10 werkdagen opdracht tot uitvoering.
Indien de opdrachtgever niet akkoord is, zal binnen 5 werkdagen na indiening van de opgave op initiatief van de opdrachtgever een overleg worden gehouden. In dit overleg worden de verschillen besproken en wordt getracht alsnog een akkoord te bereiken.

07 Nadat de deelopdracht is opgeleverd verzorgt de opdrachtnemer een factuur en een overdrachtsdossier (per deelopdracht apart).
De factuur indienen conform het gestelde in artikel 01.05.01 van dit bestek binnen 10 werkdagen na oplevering van de deelopdracht.
De opdrachtnemer zorgt (per deelopdracht apart) voor het samenstellen en aanleveren van een compleet en overzichtelijk overdrachtsdossier van de gehele deelopdracht. Alle relevante documenten dienen te zijn opgenomen in het dossier (onderstaande lijst is niet uitputtend):

Kwaliteitsgegevens, bijvoorbeeld:
- stortbonnen
- leverantiebonnen
- verdichtingsgegevens
- overige kwaliteitsgegevens
- productiestaten asfalt
- garantiebepalingen
- keurmerken
- CE-markeringen
- certificaten
- handleidingen
- typen, merken en kleuren (indien van toepassing)

Verslagen, bijvoorbeeld :
- bouwvergaderingen
- verkeersoverleg
- technisch overleg
- overleg nutsbedrijven

Overige documenten, onder andere:
- foto's situatie voor uitvoeren werkzaamheden
- minimaal 5 foto's situatie tijdens het uitvoeren werkzaamheden.
- foto's situatie na uitvoeren werkzaamheden.
- rapportages en adviezen
- proces verbaal van oplevering deelopdracht
- dagboeken

Aanleveren projectdossier, digitaal, voorzien van voorblad met daarop aangegeven:
- naam deelopdracht
- besteksnummer
- naam opdrachtgever

Aanleveren digitaal in pdf binnen 20 werkdagen na oplevering van de deelopdracht.

01 23 Communicatie

01 23 03 CROW Better Performance

01 Op deze raamovereenkomst is de systematiek ‘CROW Better Performance’ van toepassing (zie www.crow.nl/better-performance). Het gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de website: 'www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning’.

02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'present performance'.

03 De directie houdt uiterlijk vóór de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over CROW Better Performance.

04 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt elke 12 weken plaats.

05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure ‘vaststelling beoordeling’ conform de ‘Handreiking Better Performance’.

06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.

01 23 04 Informeren bewoners en/of bedrijven

01 Voor kleine deelopdrachten dient de aannemer aanliggende bewoners/ bedrijven minimaal 5 werkdagen voor het uitvoeren van de werkzaamheden in de nabijheid van hun perceel schriftelijk te informeren.
Voor middelgrote deelopdrachten wordt de 1e brief naar de omgeving vanuit de omgevingsmanager van de gemeente Moerdijk gestuurd. Aannemer levert hiervoor de benodigde informatie (planning, bereikbaarheid e.d.). Wijzigingen in planning of plan van aanpak worden door de aannemer gecommuniceerd.

02 Hierin moet men opnemen dat men binnen een tijdsbestek geen gebruik kan maken van riolering en/of uitritten, etc. indien van toepassing

01 27 Overige algemene bepalingen

HFD PAR ART LID

01 27 01 Maatregelen ten behoeve van omwonende

01 De aannemer is verplicht om het bedrijf dat belast is met het ophalen van het afval van aan- en omwonenden, op de hoogte te houden van het wel of niet bereikbaar zijn van de woningen voor de reguliere afvalophaalwagen.

02 Indien en voorzover de uitvoering van bestekswerkzaamheden het ophalen van huisvuil belemmert, dient de aannemer op de ophaaldag voor zeven uur 's morgens de betreffende huisvuilcontainers op een voor de ophaaldienst bereikbare plaats neer te zetten en deze, naar lediging, weer op de oorspronkelijke plaats terug te zetten. Dit geldt ook voor het oud papier en plastic.

01 28 Werktijden

01 28 01 Buiten reguliere werktijden

01 De eerste melding komt binnen bij het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Moerdijk, het KCC draagt de klacht over naar de medewerker van de gemeente met consignatiedienst.

In voorkomende gevallen is aanvullende assistentie door de aannemer noodzakelijk. Aannemer is buiten werktijd (ook op zon- en feestdagen) bereikbaar voor calamiteiten.

Aannemer heeft een inspanningsverplichting om binnen 1,5 uur ter plaatse te zijn om de calamiteit op te lossen, of de situatie beheersbaar te maken/ veilig te stellen, waarna het oplossen van de calamiteit op de eerstvolgende werkdag gebeurt.
De gemiddelde inzet (op basis van het verleden) is 2 maal per maand. De meest voorkomende calamiteiten betreffen rioolverstopping op gemeentegrond en de inzet van verkeersregelaars

Bereikbaarheid buiten werktijd 17:00-7:00 uur.
Telefonische bereikbaarheid van de aannemer voor het doorgeven van calamiteiten buiten reguliere werktijden. Na een melding dient de aannemer binnen 1.5 uur aanwezig te zijn bij de calamiteit en de situatie veilig te maken. Oplossen van de calamiteit op eerstvolgende werkdag gedurende reguliere werktijden (van 7:00 tot 17:00 uur).

De uitvoerder dient inzetbaar te zijn bij calamiteiten op werkdagen buiten werktijden en op zon-, feest- en vakantiedagen. De uitvoerder dient binnen 1,5 uur na de melding bij de calamiteit aanwezig te zijn.
T.b.v. het verhelpen van de calamiteit dient de aannemer te beschikken over een rioolbus of spuitkar t.b.v. doorspuiten riolering.
(tijdens openingstijden loods kan de serviceploeg eventueel de rioolkar van de gemeente gebruiken, buiten werktijd moet de aannemer zijn eigen materieel inzetten).

02 Alle kosten om te voldoen aan de inspanningsverplichting worden geacht in de eenheidsprijzen / uurtarieven buiten kantoortijd te zijn inbegrepen.
Voor reistijd naar de locatie van de calamiteit wordt maximaal 0,5 uur heen en terug betaald (d 1 uur per inzet extra).

01 29 Elektrisch gereedschap

HFD PAR ART LID

01 29 01 Toepassen elektrisch gereedschap

01 Van de aannemer wordt geëist dat inzet van volgende gereedschappen/materieel elektrisch is.
- Handgereedschap (voor zover motorisch aangedreven);
- Bandenzaag;
- Stamper;
- Trilplaat;
- De serviceploeg dient geheel elektrisch te zijn (inclusief vervoer).

02 De opdrachtgever stelt geen laadvoorzieningen beschikbaar.
De aannemer dient er zelf voor te zorgen dat de gereedschappen/materieel opgeladen kunnen worden.

03 Voor elke keer dat de aannemer niet voldoet aan het gestelde in lid 01 wordt een korting toegepast van € 750,- excl. btw (zegge: zevenhondervijftig euro) per dag.

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard

10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

10 12 Eisen en uitvoering

10 12 04 Toepassen tijdelijke voorzieningen ten behoeve van bereikbaarheid

01 De aannemer is verantwoordelijk voor het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen ter behoeve van de bereikbaarheid van percelen en/of ondernemers voor voetgangers.

02 Bereikbaarheid waarborgen door middel van loopschotten. Materiaal en afmetingen zijn ter keuze van de aannemer. Verplaatsen afhankelijk van werkwijze.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 01 Algemeen

07 De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

08 In aanvulling op artikel 22.02 van de Standaard wordt bepaald dat:
- Bij inzet hydraulische graafmachine, deze voorzien moet zijn van een `tandenbak`, tenzij niet is toegestaan volgens geldende regelgeving en richtlijnen.
- In te zetten materieel moet zijn voorzien van lagedruk banden of dienen een dusdanige lage gronddruk uit te oefenen dat structuurbederf wordt voorkomen.
- Het in te zetten materieel moet vrij zijn van verontreinigingen, zoals grond en onkruid.
- Zware egalisatie en zware profileerwerkzaamheden door middel van schuiven is niet toegestaan.
- Transport van grond dient versporend te worden uitgevoerd.

22 02 06 Ophoging en aanvulling

08 Alle in het bestek vermelde hoeveelheden grond en zand zijn theoretische vaste kuubs (m3).

09 Voor de soortelijke massa geldt per vaste m3 in goed verdichte toestand:
- klei 1,80 ton/m3
- zand 1,65 ton/m3
- grond (teelaarde) 1,40 ton/m3
- menggranulaat 1,80 ton/m3
- betongranulaat 2,10 ton/m3

Voor de verrekening worden de tonnen verrekend naar vaste m3.

10 Te leveren teelaarde dient thermisch gereinigd te zijn

11 Zand voor het dichten van rioolsleuven, zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging verwerken en verdichten in lagen van 0,30 m dikte, gemeten na verdichting.

22 02 14 Punten van meetkundige grondslag

01 Uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de betrokken dienst of instantie de op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag, zoals kadasterstenen, hoekpunten, kilometreringspalen, hectometreringspalen, baken, piketten, enzovoorts, verwijderen dan wel herplaatsen.

02 Indien onverhoopt toch punten van meetkundige grondslag worden beschadigd of verwijderd dan komen de kosten van inmeten en herplaatsen voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

22 02 15 Maatregelen tegen het inkalven van taluds

01 Indien de diepte van de ingraving meer dan één meter bedraagt, moeten voorzieningen zijn getroffen tegen het inkalven van de taluds. Deze voorzieningen kunnen bestaan in het ontgraven onder een veilig talud, of in het toepassen van stempelingen, bekistingen of damwanden indien onder een steiler talud wordt ontgraven.

02 De evenwichtstoestand van een talud is van vele factoren afhankelijk. Verschillende omstandigheden kunnen een ongunstige invloed uitoefenen op het instand houden van de taluds.
- Waterbezwaar, bijv. door een grondwaterspiegel ter hoogte van de bodem van de ingraving of erboven, door water dat door ander oorzaak toestroomt, door overvloedige neerslag, door vorst en dooi.
- Zware bovenbelasting bij of langs de insteek, bijv. door een weglichaam, gebouwen, uitkomende grond, graaf- en transportwerktuigen, rioolbuizen enz.
- Inhomogeniteit en/of gelaagdheid van de grond.
- Trillingen, bijv. veroorzaakt door een graafmachine, een heimachine, zwaar wegverkeer of door gebruik van springstoffen.
- Achteruitgang van de eigenschappen van de grond door lang openliggen van de ingraving.

03 Indien de in lid 02 genoemde ongunstige omstandigh eden zich niet voordoen of niet zijn te verwachten, kan worden ontgraven onder een talud zoals aangeven in onderstaande tabel.

Grondsoort	Diepte in m onder het maaiveld	Talud niet steiler dan
ZAND OF LEEM		
vast, ongeroerd	1.00 - 1.50	3 : 1
vast, ongeroerd	1.50 - 2.50	1½ : 1
vast, ongeroerd	2.50 - 4.00	1¼ : 1
los of geroerd	1.00 - 4.00	1 : 1
KLEI		
zeer vast, ongeroerd	1.00 - 1.50	te lood
zeer vast, ongeroerd	1.50 - 2.50	2 : 1
zeer vast, ongeroerd	2.50 - 4.00	1¼ : 1
vast, ongeroerd	1.00 - 1.50	te lood
vast, ongeroerd	1.50 - 2.50	1½ : 1
vast, ongeroerd	2.50 - 4.00	1 : 1
los of geroerd	1.00 - 1.50	1½ : 1
los of geroerd	1.50 - 4.00	1 : 1

05 Wanneer in het talud van een ontgraving één of meer bermen voorkomen, moet bij toepassing van veilige taluds elk der afzonderlijke taluds voldoen aan de aanwijzingen in lid 03
en mag de helling van de gehele ingraving niet steiler zijn dan bij toepassing van een doorgaand talud volgens lid 03.

06 Wanneer hijswerktuigen, al dan niet aan een vaste baan gebonden, worden gebruikt bij werkzaamheden in of bij de ingraving, dienen deze zich op zodanige afstand van de ingraving te bevinden dat geen gevaar voor instorten of afkalven van

HFD PAR ART LID

taluds aanwezig is.

22 02 20 Punten van meetkundige grondslag

01 Uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de betrokken dienst of instantie de op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag, zoals kadasterstenen, hoekpunten, kilometreringspalen, hectometreringspalen, baken, piketten, enzovoorts, verwijderen dan wel herplaatsen.

02 Indien onverhoopt toch punten van meetkundige grondslag worden beschadigd of verwijderd dan komen de kosten van inmeten en herplaatsen voor rekening van de aannemer.

22 05 Bijbehorende verplichtingen

22 05 09 Bedrijfscontrole verdichting

01 Van zand voor dichten van rioolsleuven op aanwijzing van de directie per laag van aanvulling de verdichting bepalen. Verdichten in lagen van maximaal 0,30 m, gemeten na verdichting.

02 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging op aanwijzing van de directie per laag van aanvulling de verdichting bepalen. Verdichten in lagen van maximaal 0,30 m, gemeten na verdichting.

22 05 10 Het treffen van voorzieningen aan bestaande werken

01 Alle voorwerpen, die voor uitvoering van de werkzaamheden hinderlijk zijn of waarvan de verplaatsing ten gevolge van de uitvoering noodzakelijk is, moeten worden herplaatst, eventueel worden verplaatst of opgeruimd

02 Het tijdelijk verwijderen van voorwerpen als merkpalen, KAD-stenen, meetpunten, RG-stenen, wegbebakening e.d. mag alleen geschieden nadat de betrokken dienst in kennis gesteld. De voorwerpen zonodig inmeten en verklikken. Voorwerpen die niet behoeven te worden verplaatst, voor beschadiging vrijwaren.

03 De aannemer treft voorzieningen ter voorkoming van schade aan hekwerken, kabels en leidingen, verhardingen e.d.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 04 Meting in middelen van vervoer

08 Voor het bepalen van de hoeveelheden aangevoerde zand dient elke vracht middels weegbonnen te worden aangetoond. Weegbonnen per week, binnen 3 werkdagen, indienen inclusief totaaloverzichten van de in het werk gebrachte hoeveelheden.

HFD PAR ART LID

25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 05 Bijbehorende verplichtingen

25 05 02 Afvoeren kunststof leidingmaterialen

01 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC-,PE- en PP leidingsystemen dienen, ontdaan van aanhangend vuil, grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd, met gebruikmaking van het door BureauLeiding te 's-Gravenhage gecoördineerd landelijk inzamelsysteem (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

BureauLeiding (Informatiebureau Kunststof Leidingsystemen) is bereikbaar op tel. (070)4440650, fax. (070)4440661 of er e-mail info@bureauleiding.nl. Meer informatie zie www.bureauleiding.nl

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 03 Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering

08 Bij PVC hoofdleidingen toepassen inlaten met ingebouwde zettingsring. Bij beton hoofdleidingen met PVC inlaten, toepassen van flexibele stroom T-stukken met ingebouwde zettingsmof. De op te nemen zetting moet zijn 85 mm.

25 13 Informatieoverdracht

25 13 03 Rapportage

02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de rapportage als bedoeld in artikel 25.33.03 van de Standaard 2025, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN 3399, Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen.

25 13 05 Revisie gegevens

01 Van de volgende werkonderdelen dient, indien van toepassing, een digitale revisietekening te worden opgesteld:
- hoofdrioleringen
- huisaansluitingen
- kolkaansluitingen
- persleidingen
- drainage

02 De aannemer maakt een digitale inmeting en verwerkt deze op een digitale revisietekening waarop minimaal de volgende onderdelen, indien van toepassing, dienen te worden vermeld:
- De plaats van de inpectieputten in de leidinggedeelten in RD-coördinaten (x, y) incl. putnummers.
- De hoogteligging (z) van de binnen onderkant buis van het begin en eind van een rioolstreng ten opzichte van N.A.P.
- De hoogteligging (z) van de bovenzijde van de put (putdeksel) ten opzichte van N.A.P.

HFD PAR ART LID

- De plaats van de inlaten in de leidinggedeelten ten opzichte van de inspectieputten.
- De plaats van de ontstoppingsstukken in de leidinggedeelten ten opzichte van de omliggende bebouwing. Indien er geen bebouwing in de directe nabijheid aanwezig is, ontstoppingstukken inmeten ten opzichte van de inspectieputten van de hoofdriolering.
- Het einde van de eventuele uitleggers.
- Aangetroffen bestaande en gehandhaafde mantelbuizen, drains en/of rioleringen.
- De specificatie van de verwerkte materialen per rioolstreng.
- De strenglengte (van hart put tot hart put).
- De afstroomrichting.

03 De revisietekeningen dienen op een digitaal in PDF-formaat en in bewerkbare DGN-formaat (Microstation V8) of DWG-formaat (max. AutoCAD 2008) en analoog (in tweevoud) te worden aangeleverd op basis van de door de opdrachtgever aangereikte bestanden van de bestaande situatie (GBKN etc).

Daarnaast levert de aannemer van iedere huisaansluiting afzonderlijk een analoge afdruk en digitaal in PDF-formaat van de revisietekening aan op A4-formaat, schaal 1:200

04 De laagindeling, papierformaat en schaal ten behoeve van het digitale tekenwerk vindt plaats in overleg met directie.

05 De aannemer dient de revisie uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de rioleringwerken bij de directie in, waarna deze zal worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. Eventuele aanpassingen en aanvullingen zullen vervolgens door de aannemer worden uitgevoerd, zonder dat daarvoor bijbetaling plaatsvindt. Na goedkeuring van de aangeleverde revisie dienen de revisiegegevens bij het opleverdossier te worden gevoegd en te worden ingediend bij de directie.

06 Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

25 15 Bijbehorende verplichtingen

25 15 02 Controle

01 Het inspecteren van de riolering zal geschieden nadat alle aansluitingen zijn gerealiseerd en de putranden op de juiste hoogte zijn gesteld. Vooraf dient de aannemer de reeds in gebruik gestelde rioleringen schoon te spoelen. Door de directie kan worden geëist dat bepaalde aansluitende riolen tijdelijk worden afgesloten met rioolafsluiters. Kosten zijn voor rekening van de aannemer.

02 De aannemer dient kolken en riolering, die ten gevolge van de werkzaamheden van de aannemer zijn vervuild met zand en/of andere materialen, te reinigen. Reinigingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

25 16 Bouwstoffen

HFD PAR ART LID

25 16 02 PVC-buizen en hulpstukken

01 De te leveren PVC-buizen moeten zijn drielaags buizen met een tussenlaag van geschuimd, gerecycled PVC.

02 Indien een PVC-hulpstuk niet verkrijgbaar is in klasse SN8, dan mag dit hulpstuk in na goedkeuring van de directie als klasse SN4 worden geleverd.

25 16 03 Putranden met deksel

01 De putranden vrij van zand en vuil opleveren

02 De aannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor de beschadigingen aan de coating welke kennelijk door mechanische oorzaak na levering zijn ontstaan. Beschadigde plekken grondig schoonmaken en behandelen met Nitocote EP 500.

03 Tenzij in het bestek anders is voorschreven dienen de putdeksels in de haalkommen te zijn voorzien van ontluchtingsgaten met een diameter van 25 mm

04 De putranden dienen te zijn voorzien van de volgende merktekens:
- Geen opschrift: voor gemengde stelsels
- "VW": voor vuilwaterriolering
- "RW": voor regenwaterriolering
- "IW": voor infiltratieriool
- "DR": voor drainage

05 De putdeksels dienen niet te zijn voorzien van opschrift of merktekens.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 11 Aziatische duizendknoop, maaiwerkzaamheden

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 12 Aziatische duizendknoop, grondwerk

01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.

04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

HFD PAR ART LID

51 02 13 Werkzaamheden bij te handhaven bomen

01 Binnen een afstand van 3 meter uit de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken, vaste en/of vloeibare afvalstoffen deponeren en machines of bouwketen en dergelijke te plaatsen.

02 Transport van materieel en bouwstoffen dient uitsluitend via vooraf vastgestelde (bouw)wegen te geschieden.

03 Wanneer tijdens het groeiseizoen gebronneerd moet worden, moet er retourbemaling met zuurstofrijk water toegepast worden.

04 De bomenposter "Werken rond bomen" (zie bijlage @@@) is van toepassing op alle uit te voeren werkzaamheden in de directe nabijheid van bomen. De aannemer dient zijn werkzaamheden uit voeren in afstemming met hetgeen vermeld op de bomenposter. Kosten voor de maatregelen welke voortvloeien uit de poster dienen te zijn opgenomen in betreffende
besteksposten.

51 02 14 Insporingsdiepte van civieltechnisch materieel

01 De insporingsdiepte van civieltechnisch materieel ten behoeve van het bemesten, zaaien, bezoden, planten of bezanden van bermen, groenstroken en wadi's mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 06 Bouwstoffen

51 06 01 Teelgrond

09 De te leveren teelgrond is gecertificeerd volgens de voorwaarden van het RAG keurmerk die beschreven staan in het productblad teeltaarde. De teeltaarde is gecategoriseerd in drie rubrieken met verschillende specifieke eisen. De product specifieke eisen zijn terug te vinden via de website van de RAG (https://www.rhp.nl/nl/product/teelaarde) onder het productblad Teelaarde.

10 Aanvullend op de product specifieke eisen per categorie dienen de onderstaande voedingselementen van de te leveren teelgrond binnen het aangegeven streeftraject te zitten.

Voedingselement	Streeftraject	Eenheid
Nitraat	40 - 100	mg/ l
Ammonium	< 1.5	mg/ l
Fosfor	3,0 - 6,0	mg/ l
Kalium	75 - 100	mg/ l
Magnesium	50 - 75	mg/ l
Zwavel	10,0 - 15,0	mg/ l
Calcium	250 - 600	mg/ l
Borium	0,30 - 0,50	mg/ l
Koper	2,0 - 8,0	mg/ l
Ijzer	30 - 150	mg/ l
Mangaan	1,0 - 3,0	mg/ l
Molybdeen	0,10 - 0,30	mg/ l
Zink	1,0 - 10,0	mg/ l
Natrium	< 50	mg/ l
Chloride	< 40	mg/ l
Silicium	6,0 - 23,0	mg/ l

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

62 05 Bijbehorende verplichtingen

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 De aannemer dient een verkeersmaatregelenplan ten behoeve van de faseringen te maken. Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 Verkeersmaatregelen conform CROW publicatie 96b.

02 Het verkeersmaatregelenplan (verkeersplan) voorzien van bijbehorende verkeerstekeningen voor de verkeersmaatregelen dient binnen 2 weken na gunning door de aannemer te worden aangeleverd. Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het verkeersplan binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het verkeersplan door de directie mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

03 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

04 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

05 De openbare wegen c.q. fiets-en voetpaden altijd vrijhouden van opslag van materiaal en materieel, alsmede parkeren.

06 Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens de CROW-publicatiereeks 96a/96b. De borden moeten retroreflecterend zijn en in metaal zijn uitgevoerd.

07 De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen, onderhouden, verplaatsen, opnemen, aan- en afvoer en de controle - ook tijdens de weekenden en vakanties - van de tijdelijke verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

08 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

09 Controle na iedere werkdag en zeker voor weekenden. Indien op aanzegging van de wegbeheerder de omleiding en/of afzetting als onvoldoende wordt beoordeeld dient er per ommegaand (binnen 2 uur) maatregelen genomen te worden op kosten van de aannemer zonder extra vergoeding. Bij uitblijven voert de wegbeheerder dit uit en worden de gemaakte kosten verhaald inclusief opslag voor gemaakte uren.

10 Na goedkeuring dienen de tijdelijke verkeersmaatregelen, uiterlijk 2 weken voor de

HFD PAR ART LID

start van de werkzaamheden, door de aannemer gemeld te worden bij MELVIN.

62 1 Algemeen

62 11 Begrippen

62 11 01 Toepassen omleidingsroute

01 In aanvulling op artikel 62.11.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat onder het "toepassen van een omleidingsroute" wordt verstaan de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleidingsroute benodigde hulpmiddelen. Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een omleidingsroute tevens het aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen van die omleidingsroute.

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

02 De aannemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening te houden met het verkeer en zonodig voorzieningen te treffen voor de verkeersveiligheid. Het doorgaand verkeer op wegen welke direct grenzen aan het werkterrein alsook op de zijwegen en fietspaden, mag niet onnodig gehinderd worden.

Tevens dient de aannemer in zijn planning en uitvoeringswijze rekening te houden met het bereikbaar houden van aangrenzende percelen. De aannemer dient in overleg met de directie en stakeholders de betreffende werkzaamheden uit te voeren. De bereikbaarheid van de aangrenzende panden en in gebruik zijnde percelen dient zoveel als mogelijk gewaarborgd te worden (ook voor minder validen) en zonodig dienen hiervoor voorzieningen getroffen te worden.

03 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op of naast de rijbaan, waarbij het verkeer op de hoofdrijbaan doorgang heeft, dient een verkeersregelaar ingezet te worden.

04 Indien door de uitvoering van het werk de vuilophaalwagen de woningen, winkels en bedrijven niet kan bereiken, draagt de aannemer zorg voor een huisvuilinzamelingspunt in overleg met de vuilophaaldienst.

05 In aanvulling op het gestelde in lid 03 dient de aannemer zorg te dragen voor het afleveren van de huisvuilzakken/-containers op het huisvuilinzamelingspunt. De aannemer draagt tevens zorg voor het terugbrengen van de huisvuilcontainers bij de percelen.

06 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen zijn aangebracht.

07 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de verkeersmaatregelen tevens dienen te zijn afgestemd met de eisen van:

HFD PAR ART LID

- Wegbeheerder(s).
- Nood- en hulpdiensten.
- Vuilophaaldiensten.

Het behoort tot de verplichtingen van de aannemer om de afstemming te verzorgen

62 12 07 Omleidingsroute

01 Het bepaalde in artikel 62.12.02 lid 04 van de Standaard 2025 is op overeenkomstige wijze van toepassing op de omleidingsroutes.

62 12 08 Werkzaamheden nabij spoorbanen

01 De aannemer is verplicht, indien verkeersmaatregelen of werkzaamheden in de nabijheid van spoorbanen plaatsvinden, tijdig contact op te nemen met de spoorwegbeheerder.

62 14 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 225,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke dient te allen tijde gewaarborgd te blijven zonder dat bijbetaling door de aannemer wordt verlangd.

62 14 03 Bebording omleidingsroute

01 Het toepassen van de benodigde bebording ten behoeve van omleidingsroutes en het tijdelijk buiten gebruik stellen van de bestaande bebording wordt zonder bijbetaling van de aannemer verlangd. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen in de besteksposten voor het toepassen van omleidingsroutes.

62 15 Bijbehorende verplichtingen, verkeersmaatregelen bij WIU

HFD PAR ART LID

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

HFD PAR ART LID

80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat

01 In afwijking van artikel 80.12.02 lid 01 van de Standaard mag de afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting van de verhardingslaag van steenmengsel, gemeten met een rei van 3 m lengte, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag geen grotere afwijking vertonen dan 10 mm van het gewenste verhardingsprofiel.

05 Het oppervlak van de afgewerkte puinbaan dient voorzien te zijn van fijn granulaat.

HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 11 Begrippen

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

04 In afwijking van artikel 83.12.01 lid 04 van de Standaard moeten afwijkingen in vlakheid groter dan 6 mm in de lengterichting en 3 mm in de dwarsrichting worden uitgebroken en opnieuw worden aangebracht.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

08 Aangrenzende verhardingen, zoals inritten, trottoirs e.d. zonodig aanstraten.

09 Het op maat maken van tegelbestrating en banden dient te geschieden door stofvrij zagen.

10 De wijze waarop verhardingen aan moeten sluiten op bestaande wegen, uitritten, erfafscheidingen etc. dient in overleg met de directie te worden bepaald.

11 Aanwezige straatpotten van nutsleidingen voor het straten cq. asfalteren op hoogte brengen.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksel

08 De bestratingen ter plaatse van kolken zodanig straten c.q. herstraten dat een goede afwatering wordt verkregen.

09 Streklagen cq. molgoten dienen afwaterend en gelijkmatig aangebracht te worden. Getrapt aanbrengen van streklagen cq. molgoten is niet toegestaan.

83 13 Informatie-overdracht straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

02 Het overeenkomstig lid 02 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

03 Binnen twee weken na de (deel) opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324.

04 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 04 van de Standaard 2025 zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
   Ruimte:
   - beperking in werkruimte door bebouwing, bomen, lichtmasten, straatmeubilair en overige obstakels (redelijk vaak voorkomend);

HFD PAR ART LID

Talud:
- niet voorkomend;

Verband:
- streklagen, rollagen, figuratie, drempels, aansluitingen, molgoten, blokmarkeringstegels, geleidelijntegels e.d.;

Materialen:
- opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die kleiner is dan 5%;
- nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
   - in de meeste gevallen beschikbaar nabij de locaties van de aan te brengen elementenverhardingen, zoals aanwezige trottoirs of in de buurt gelegen parkeervakken. Opslag in groenstroken of in de nabijheid van bomen is NIET toegestaan.

c. Alleen bij hoge uitzondering worden door de opdrachtgever elementenverhardingen geleverd. In principe worden dus alle elementenverhardingen door de aannemer geleverd.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
   - eventuele faseringen dienen in overleg met de directie bepaald te worden. Binnen de bebouwde kom een werkvak van maximaal 50 meter afzetten en buiten de bebouwde kom een werkvak van maximaal 250 meter afzetten.

05 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

06 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

07 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek bestratingswerk verlangd.

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen

03 In afwijking van artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat tot het aanbrengen van banden tevens behoort het, door middel van zagen, pasmaken van de banden.

In aanvulling op artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard behoort ook het zagen van de bestratingen.
De verrekening dient in de eenheidsprijs van de betreffende bestekspost te zijn opgenomen.

04 Tot het aanbrengen van de bestrating behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten, brandkranen e.d.

05 De te leveren betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van een kleur echte deklaag.

06 Bij het herstraten dienen uitkomende en nieuwe bestrating materialen naar soort

HFD PAR ART LID

gescheiden en in aangesloten vakken te zijn verwerkt.

07 Het op maat maken van tegels dient door middel van stofvrij (nat) zagen te geschieden. Direct na het zagen dient het straatwerk gespoeld te worden.

83 16 Bouwstoffen

83 16 12 Zandcement - stelspecie

01 Zandcement - stelspecie moet een mengsel zijn van zand, cement en water. Hierbij dient de volgende verhouding aanwezig te zijn: 545 kg zand 0-2mm, 1.028 kg zand 0-4mm, 150 kg cement (CEM III/B 42,5 = de cementsoort), 100 kg water.

Leveringen conform NEN EN206-1 / NEN8005 / BRL 1801 en KOMO productcertificaat op basis van geattesteerde betonmortel en/of CEMIII 42,5 N LH.

83 16 13 Stampbeton

01 Stampbeton moet een mengsel zijn van zand, grind, cement en water. Hierbij dient de volgende verhouding aanwezig te zijn: 356 kg zand 0-2mm, 534 kg zand 0-4mm, 890 kg grind 4-16mm, 150 kg cement (CEM III/B 42,5 = de cementsoort), 95 kg water.

Leveringen conform NEN EN206-1 / NEN8005 / BRL 1801 en KOMO productcertificaat op basis van geattesteerde betonmortel en/of CEMIII 42,5 N LH.

83 17 Meet- en verrekenmethoden

83 17 03 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling

03 Bij de verrekening van het straatwerk wordt de streklaag om kolken en putten als normaal straatwerk verrekend.

04 De streklagen tegen de opsluitingen, in zand gestraat, worden geacht onderdeel van de bestrating uit te maken.

.....

.....

.....

.....

Behoort bij: K011728

Servicebestek grijs dagelijks onderhoud

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: K011728 Servicebestek grijs dagelijks onderhoud
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: K011728

Servicebestek grijs dagelijks onderhoud

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Diversen**					
11	**KLIC-meldingen en proefsleuven**					
1111	Klic-melding					
111110	Aanvragen KLIC-melding.	st	400,00	F		
1112	Proefsleuven in groenvoorzieningen zonder fundatie					
111210	Graven proefsleuf, 1 t/m 3 stuks, geen fundatie.	st	100,00	F		
111220	Graven proefsleuf, 4 t/m 6 stuks, geen fundatie.	st	100,00	F		
111230	Meerprijs proefsleuf per meter, geen fundatie.	m	15,00	F		
111240	Inmeten en verwerken kabels en leidingen.	st	75,00	F		
1113	Proefsleuven in elementenverhardingen zonder fundatie					
111310	Graven proefsleuf, 1 t/m 3 stuks, geen fundatie.	st	100,00	F		
111320	Graven proefsleuf, 4 t/m 6 stuks, geen fundatie.	st	100,00	F		
111330	Meerprijs proefsleuf per meter, geen fundatie.	m	15,00	F		
111340	Inmeten en verwerken kabels en leidingen.	st	75,00	F		
1114	Proefsleuven in elementenverhardingen met fundatie					
111410	Graven proefsleuf, 1 t/m 3 stuks, incl. fundatie.	st	100,00	F		
111420	Graven proefsleuf, 4 t/m 6 stuks, incl. fundatie.	st	100,00	F		
111430	Meerprijs proefsleuf per meter, incl. fundatie.	m	15,00	F		
111440	Inmeten en verwerken kabels en leidingen.	st	75,00	F		
12	**Voorzieningen nutsbedrijven**					
121120	Op hoogte brengen straatpotten nutsbedrijven.	st	800,00	F		
13	**Werkzaamheden t.b.v. bomen**					
130010	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (rijweg)	m3	500,00	F		
130020	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (P-strook)	m3	500,00	F		
130030	Aanbrengen watergeefdrain groeiplaats boom	st	50,00	F		
130040	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom	st	50,00	F		
130050	Aanbrengen wortelscherm.	m	1.250,00	F		
14	**Tijdelijke verkeersmaatregelen**					
141	**Omleidingen**					
141110	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en)	keer	40,00	F		
141120	Toepassen omleidingsborden 1-15	keer	50,00	F		
141140	In stand houden omleidingsbord 1-15	dag	250,00	F		
141160	Toepassen pijlborden t.b.v. omleidingsroute 1-15	keer	50,00	F		
141170	Toepassen pijlborden t.b.v. omleidingsroute 16-30	keer	20,00	F		
141180	In stand houden pijlbord 1-15	dag	250,00	F		
141190	In stand houden pijlbord 16-30	dag	100,00	F		
142	**Afzettingen**					
1421	Maatregelen op vrijliggende voetpaden en in voetgangersgebieden					
142110	Aanbr. afzetting op vrijliggende voetpaden/voetgangersgebied	keer	100,00	F		
142120	Instandhouden afzetting op vrijliggende voetpaden/voetgangersgebied.	dag	750,00	F		
142130	Verwijderen afzetting op vrijliggende voetpaden/voetgangersgebied	keer	100,00	F		
1422	Maatregelen op vrijliggende fietspaden en fietsroutes					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142210	Aanbrengen afzetting op vrijliggende fietspaden en fietsroutes	keer	75,00	F		
142220	Instandhoud afzetting op vrijliggende fietspaden en fietsroutes	dag	200,00	F		
142230	Verwijderen afzetting op vrijliggende fietspaden en fietsroutes	keer	75,00	F		
1423	Maatregelen op erftoegangswegen en aanliggende voet- en fietspaden					
142310	Aanbr. afzetting op erftoegangswegen (rijbanen)	keer	240,00	F		
142320	Instandh afzetting op erftoegangswegen (rijbanen)	dag	1.200,00	F		
142330	Verw. afzetting op erftoegangswegen (rijbanen)	keer	240,00	F		
1424	Verkeersmaatregelen overig					
142410	Toepassen rijdende afzetting	uur	240,00	F		
143	**Bebording**					
143010	Aanbrengen vooraankondigingsbord	st	150,00	F		
143020	Aanbrengen verkeersbord A01-30	st	150,00	F		
143030	Aanbrengen verkeersbord tijdelijk parkeerverbod	st	150,00	F		
143050	Aanbrengen tekstbord (zachte berm)	st	150,00	F		
143060	Huur verkeersborden vooraankondigingsbord	week	150,00	F		
143070	Huur verkeersborden A01-30	week	150,00	F		
143080	Huur verkeersborden tijdelijk parkeerverbod	week	150,00	F		
143090	Huur tekstbord (zachte berm)	week	150,00	F		
15	**Voorzieningen ter bescherming beplanting**					
150010	Toepassen stamommanteling, tot ca. Ø 0,3 m	st	45,00	F		
150020	Toepassen stamommanteling, van ca. Ø 0,30 m tot ca. Ø 0,50 m	st	80,00	F		
150030	Toepassen stamommanteling, van ca. Ø 0,50 m tot ca. Ø 0,80 m	st	80,00	F		
150040	Toepassen stamommanteling, ca. Ø 0,80 m of meer	st	45,00	F		
2	**Opbreekwerkzaamheden**					
21	**Opbreken elementenverharding**					
211	**Opbreken tegels**					
2111	Betontegels 300 x 300 x 45 mm					
211110	Opbreken betontegels, 45 mm, 0 - 5 m2	m2	350,00	F		
211120	Opbreken betontegels, 45 mm, 5 - 50 m2	m2	1.000,00	F		
211130	Opbreken betontegels, 45 mm, 50-250 m2	m2	2.500,00	F		
211140	Opbreken betontegels, 45 mm, > 250 m2	m2	5.000,00	F		
2112	Betontegels 300 x 300 x 60 mm					
211210	Opbreken betontegels, 60 mm, 0 - 5 m2	m2	150,00	F		
211220	Opbreken betontegels, 60 mm, 5 - 50 m2	m2	350,00	F		
211230	Opbreken betontegels, 60 mm, 50 - 250 m2	m2	500,00	F		
211240	Opbreken betontegels, 60 mm, > 250 m2	m2	500,00	F		
2113	Betontegels 200 x 200 x 80 mm					
211310	Opbreken betontegels, 200x200x80 mm, 0 - 5 m2	m2	50,00	F		
211320	Opbreken betontegels, 200x200x80 mm, 5 - 50 m2	m2	100,00	F		
211330	Opbreken betontegels, 200x200x80 mm, 50 - 250 m2	m2	150,00	F		
211340	Opbreken betontegels, 200x200x80 mm, > 250 m2	m2	250,00	F		
212	**Opbreken betonstraatstenen**					
2121	Betonstraatstenen keiformaat					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212110	Opbreken betonstraatstenen keiformaat 0 - 5 m2	m2	350,00	F		
212120	Opbreken betonstraatstenen keiformaat 5 - 50 m2	m2	2.000,00	F		
212130	Opbreken betonstraatstenen keiformaat 50 - 250 m2	m2	3.500,00	F		
212140	Opbreken betonstraatstenen keiformaat >250 m2	m2	5.000,00	F		
2122	Betonstraatstenen dikformaat					
212210	Opbreken betonstraatstenen dikformaat 0 - 5 m2	m2	200,00	F		
212220	Opbreken betonstraatstenen dikformaat 5 - 50 m2	m2	300,00	F		
212230	Opbreken betonstraatstenen dikformaat 50 - 250 m2	m2	300,00	F		
212240	Opbreken betonstraatstenen dikformaat >250 m2	m2	300,00	F		
213	**Opbreken straatbakstenen**					
2131	Straatbakstenen keiformaat					
213110	Opbreken klinkers keiformaat, 0 - 5 m2	m2	350,00	F		
213120	Opbreken klinkers keiformaat, 5 - 50 m2	m2	1.500,00	F		
213130	Opbreken klinkers keiformaat, 50 - 250 m2	m2	2.500,00	F		
213140	Opbreken klinkers keiformaat, > 250 m2	m2	3.500,00	F		
2132	Straatbakstenen dikformaat					
213210	Opbreken klinkers dikformaat, 0 - 5 m2	m2	150,00	F		
213220	Opbreken klinkers dikformaat, 5 - 50 m2	m2	250,00	F		
213230	Opbreken klinkers dikformaat, 50 - 250 m2	m2	500,00	F		
213240	Opbreken klinkers dikformaat, > 250 m2	m2	750,00	F		
2133	Straatbakstenen waalformaat					
213310	Opbreken klinkers waalformaat, 0 - 5 m2	m2	200,00	F		
213320	Opbreken klinkers waalformaat, 5 - 50 m2	m2	500,00	F		
213330	Opbreken klinkers waalformaat, 50 - 250 m2	m2	1.000,00	F		
213340	Opbreken klinkers waalformaat, > 250 m2	m2	500,00	F		
214	**Opbreken overige materialen**					
2141	Natuursteenkeien					
214110	Opbreken natuursteenkeien 0 - 5 m2	m2	50,00	F		
214120	Opbreken natuursteenkeien 5 - 50 m2	m2	100,00	F		
214130	Opbreken natuursteenkeien 50 - 250 m2	m2	250,00	F		
214140	Opbreken natuursteenkeien > 250 m2	m2	500,00	F		
2142	Koperslakkeien					
214210	Opbreken koperslakkeien 0 - 5 m2	m2	50,00	F		
214220	Opbreken koperslakkeien 5 - 50 m2	m2	100,00	F		
214230	Opbreken koperslakkeien 50 - 250 m2	m2	250,00	F		
214240	Opbreken koperslakkeien > 250 m2	m2	500,00	F		
215	**Bijkomende werkzaamheden elementenverharding**					
2151	Bijkomende werkzaamheden betontegels					
215110	Betontegels, m.u.v. karteltegels ontdoen van grond	m2	5.000,00	F		
215120	Tegelpalletten vormen voor mech. (her)straten	m2	5.000,00	F		
215130	Tegelpalletten vormen voor mech. (her)straten	m2	5.000,00	F		
215140	Tegelpalletten vormen voor mech. (her)straten	m2	5.000,00	F		
2152	Bijkomende werkzaamheden BSS en SBS					
215210	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond	m2	5.000,00	F		
215220	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, wassen	m2	1.500,00	F		
215230	Steenpakket vormen van BSS KF en SBS KF	m2	3.000,00	F		
215240	Steenpakket vormen van BSS DF en SBS DF	m2	2.000,00	F		
215250	Steenpakket vormen van SBS WF	m2	2.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
22	**Opbreken asfaltverharding**					
221	**Zagen asfalt**					
2211	Teerhoudend					
221110	Zagen van bitumineuze verharding 0 - 10 m	m	50,00	F		
221120	Zagen van bitumineuze verharding 0 - 10 m	m	50,00	F		
221130	Zagen van bitumineuze verharding 0 - 10 m	m	50,00	F		
221140	Zagen van bitumineuze verharding 10 - 20 m	m	40,00	F		
221150	Zagen van bitumineuze verharding 10 - 20 m	m	40,00	F		
221160	Zagen van bitumineuze verharding 10 - 20 m	m	40,00	F		
222	**Opbreken asfalt**					
2221	Teerhoudend					
222110	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, <= 100 mm, < 1.50 m	m2	50,00	F		
222120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, <= 100 mm, 1.50 - 3.0 m	m2	50,00	F		
222130	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, <= 100 mm, >3.00 m	m2	50,00	F		
222140	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, > 100 mm, < 1.50 m	m2	100,00	F		
222150	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, > 100 mm, 1.50 - 3.0 m	m2	100,00	F		
222160	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, > 100 mm, >3.00 m	m2	100,00	F		
23	**Opbreken funderingen**					
231	**Opbreken menggranulaat**					
231010	Verwijderen teervrije funderingslaag <1.50 m	m2	150,00	F		
231020	Verwijderen teervrije funderingslaag 1.50-3.00 m	m2	600,00	F		
231030	Verwijderen teervrije funderingslaag > 3.00 m	m2	1.200,00	F		
232	**Opbreken betongranulaat**					
232010	Verwijderen teervrije funderingslaag <1.50 m	m2	150,00	F		
232020	Verwijderen teervrije funderingslaag 1.50-3.00 m	m2	600,00	F		
232030	Verwijderen teervrije funderingslaag > 3.00 m	m2	1.200,00	F		
24	**Opbreken kantopsluiting**					
241	**Opbreken trottoirbanden**					
2411	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
241110	Opbreken trottoirbanden 130/150, 0 - 5 m	m	100,00	F		
241120	Opbreken trottoirbanden 130/150, 5 - 25 m	m	350,00	F		
241130	Opbreken trottoirbanden 130/150, 25 - 100 m	m	1.000,00	F		
241140	Opbreken trottoirbanden 130/150, > 100 m	m	1.500,00	F		
241150	Opbr. 130/150, incl. specie en steunrug 0 - 5 m	m	50,00	F		
241160	Opbr. 130/150, incl. specie en steunrug 5 - 25 m	m	100,00	F		
241170	Opbr. 130/150, incl. specie en steunrug 25 - 100 m	m	250,00	F		
241180	Opbr. 130/150, incl. specie en steunrug >100 m	m	300,00	F		
2412	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
241210	Opbreken trottoirbanden 180/200, 0 - 5 m	m	50,00	F		
241220	Opbreken trottoirbanden 180/200, 5 - 25 m	m	100,00	F		
241230	Opbreken trottoirbanden 180/200, 25 - 100 m	m	250,00	F		
241240	Opbreken trottoirbanden 180/200, > 100 m	m	750,00	F		
241250	Opbr. 180/200, incl. specie en steunrug 0 - 5 m	m	50,00	F		
241260	Opbr. 180/200, incl. specie en steunrug 5 - 25 m	m	50,00	F		
241270	Opbr. 180/200, incl. specie en steunrug 25 - 100 m	m	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241280	Opbr. 180/200, incl. specie en steunrug > 100 m	m	150,00	F		
242	**Opbreken inritblokken**					
242010	Opbreken inritblokken 300 x 600 x 200 mm, incl. specie en steunrug	m	50,00	F		
242020	Opbreken inritblokken 450 x 160 en/of 500 x 200 mm, incl. specie en steunrug	m	50,00	F		
242030	Opbreken inritblokken 750 x 200 en/of 800 x 180 mm, incl. specie en steunrug	m	50,00	F		
243	**Opbreken opsluitbanden**					
2431	Opsluitbanden 60 x 200 mm					
243110	Opbreken betonbanden 60 x 200 mm, 0 - 5 m	m	100,00	F		
243120	Opbreken betonbanden 60 x 200 mm, 5 - 25 m	m	250,00	F		
243130	Opbreken betonbanden 60 x 200 mm, 25 - 100 m	m	750,00	F		
243140	Opbreken betonbanden 60 x 200 mm, > 100 m	m	1.500,00	F		
2432	Opsluitbanden 100 x 200 mm					
243210	Opbreken betonbanden 100 x 200, 0 - 5 m	m	100,00	F		
243220	Opbreken betonbanden 100 x 200, 5 - 25 m	m	200,00	F		
243230	Opbreken betonbanden 100 x 200, 25 - 100 m	m	400,00	F		
243240	Opbreken betonbanden 100 x 200, > 100 m	m	1.000,00	F		
2433	Opsluitbanden 120 x 250 mm					
243310	Opbreken betonbanden, 120 x 250 mm 0 - 5 m	m	25,00	F		
243320	Opbreken betonbanden, 120 x 250 mm 5 - 25 m	m	50,00	F		
243330	Opbreken betonbanden, 120 x 250 mm 25 - 100 m	m	100,00	F		
243340	Opbreken betonbanden, 120 x 250 mm > 100 m	m	200,00	F		
244	**Opbreken molgoten**					
244010	Opbreken molgoot, lengte 0 - 5 m	m	25,00	F		
244020	Opbreken molgoot, 5 - 25 m	m	50,00	F		
244030	Opbreken molgoot, 25 - 100 m	m	100,00	F		
244040	Opbreken molgoot, > 100 m.	m	200,00	F		
25	**Opbreken groenvoorzieningen**					
251	**Verwijderen wortels**					
251010	Verwijderen wortelnetwerk	m2	1.000,00	F		
26	**Terreininrichting**					
261	**Verkeersvoorzieningen**					
2611	Verkeersborden					
261110	Verwijderen verkeersborden.	st	20,00	F		
2612	Verkeersbordpalen					
261210	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	20,00	F		
262	**Straatmeubilair**					
2621	Banken					
262110	Verwijderen zitbank beton/hout.	st	10,00	F		
2623	Afvalvoorzieningen					
262310	Verwijderen afvalbak, 50 liter.	st	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
262320	Verwijderen afvalbak, 120 liter.	st	10,00	F		
2624	Verkeersgeleiders					
262410	Verwijderen afzetpaal, kunststof.	st	20,00	F		
262420	Verwijderen afzetpaal, hout.	st	20,00	F		
262430	Verwijderen afzetpaal, staal neerklapbaar.	st	20,00	F		
263	**Hekwerken**					
2632	Hekwerk					
263210	Verw. afrastering; h:1,25-2,50m; afvoer.	m	100,00	F		
27	**Stort- en acceptatiekosten**					
270010	Afvoeren en storten betonmaterialen	ton	2.000,00	F		
270020	Afvoeren en storten straatbakstenen	ton	250,00	F		
270030	Afvoeren en storten natuursteenkeien	ton	100,00	F		
270040	Afvoeren en storten koperslakkeien	ton	100,00	F		
270050	Afvoeren en storten groenafval	ton	100,00	F		
3	**Grondwerken**					
31	**Grond ontgraven**					
311	**Cunet**					
3111	Hoeveelheid 0 - 25 m3					
311110	Zand ontgr uit cunet, < 0,05 m diep 0-25 m3	m3	100,00	F		
311120	Grond ontgr uit cunet, 0,05 - 0,25 m diep 0-25 m3	m3	1.500,00	F		
311130	Grond ontgr. uit cunet, 0,25-0,60 m diep 0-25 m3	m3	200,00	F		
311140	Zand ontgr. tpv gefundeerde bestrating 50mm 0-25 m3	m3	50,00	F		
3112	Hoeveelheid > 25 m3					
311210	Zand ontgr uit cunet, < 0,05 m diep >25 m3	m3	100,00	F		
311220	Grond ontgr uit cunet, 0,05 - 0,25 m diep >25 m3	m3	400,00	F		
311230	Grond ontgr. uit cunet, 0,25-0,60 m diep >25 m3	m3	750,00	F		
311240	Zand ontgr. tpv gefund. bestrating 50 mm >25 m3	m3	50,00	F		
312	**Sleuf riool**					
3121	Hoeveelheid 0 - 25 m3					
312110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf <0.50 m diep - 0-25 m3	m3	200,00	F		
312120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf 0.50 - 1.00 m diep - 0-25 m3	m3	500,00	F		
312130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf >1.00 m diep - 0-25 m3	m3	300,00	F		
3122	Hoeveelheid 25 - 100 m3					
312210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf <0.50 m diep >25 m3	m3	400,00	F		
312220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf 0.50 - 1.00 m diep >25 m3	m3	1.000,00	F		
312230	Grond ontgraven t.b.v. sleuf >1.00 m diep >25 m3	m3	600,00	F		
32	**Grond vervoeren**					
3221	Hoeveelheid 0 - 25 m3					
322110	Grond vervoeren binnen werklocatie 0-25 m3	m3	500,00	F		
322120	Grond vervoeren 0 tot 5 km 0-25 m3	m3	500,00	F		
322130	Grond vervoeren, 5-15 km 0-25 m3	m3	750,00	F		
322140	Grond vervoeren, 15 tot 25 km 0-25 m3	m3	750,00	F		
322150	Grond vervoeren, >25 km 0-25 m3	m3	750,00	F		
3222	Hoeveelheid 25 - 100 m3					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322210	Grond vervoeren binnen werklocatie >25 m3	m3	1.000,00	F		
322220	Grond vervoeren 0-5 km >25 m3	m3	1.000,00	F		
322230	Grond vervoeren 5-15 km >25 m3	m3	1.000,00	F		
322240	Grond vervoeren 15-25 km >25 m3	m3	1.000,00	F		
322250	Grond vervoeren > 25 km >25 m3	m3	1.000,00	F		
3223	Grond laden uit depot vervoeren naar het werk					
322310	Grond vervoeren 0 tot 5 km 0-25 m3.	m3	250,00	F		
322320	Grond vervoeren 5 tot 15 km 0-25 m3.	m3	750,00	F		
322330	Grond vervoeren tot 15 tot 25 km 0-25 m3.	m3	250,00	F		
322340	Grond vervoeren tot >25 km 0-25 m3.	m3	1.500,00	F		
33	**Grond verwerken**					
331	**Cunet**					
331110	Grond verwerken in terreinophoging	m3	250,00	F		
331120	Zand verwerken in nieuw cunet	m3	2.500,00	F		
331130	Zand verwerken in bestaand cunet	m3	500,00	F		
332	**Sleuf riool**					
3321	Hoeveelheid 0 - 25 m3					
332110	Aanbrengen grondverbetering in rioolsleuf	m3	50,00	F		
332120	Aanvullen sleuf <0.50 m - 0-25 m3	m3	200,00	F		
332130	Aanvullen sleuf 0.50-1.00 m - 0-25 m3	m3	500,00	F		
332140	Aanvullen sleuf >1.00 m - 0-25 m3	m3	300,00	F		
3322	Hoeveelheid 25 - 100 m3					
332210	Aanvullen sleuf <0.50 m - 25-100 m3	m3	500,00	F		
332220	Aanvullen sleuf 0.50-1.00 m - 25-100 m3	m3	500,00	F		
332230	Aanvullen sleuf >1.00 m - 25-100 m3	m3	500,00	F		
34	**Grond bewerken**					
341100	Bestaande zandbaan frezen	m2	1.000,00	F		
341110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	10.000,00	F		
341120	Profileren van oppervlakken, zand.	m2	10.000,00	F		
341130	Verdichten grond	m2	5.000,00	F		
341140	Profileren van oppervlakken, grond	m2	5.000,00	F		
35	**Grond leveren**					
351110	Leveren zand	m3	5.000,00	F		
351120	Leveren teelaarde	m3	1.000,00	F		
4	**Ondergrondse infrastructuur**					
41	**Verwijderen riolering**					
411	**Voorbereidende werkzaamheden**					
411010	Rioolput reinigen.	st	20,00	F		
411020	Reinigen kolken.	st	250,00	F		
411030	Rioolslib vervoeren.	ton	75,00	F		
412	**Inspectieputten**					
4124	Putafdekking					
412410	Verwijderen putrand met deksel	st	50,00	F		
413	**Kolken**					
4131	Kolken					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413110	Verwijderen kolk, 1-delig, hergebruik.	st	250,00	F		
413120	Verwijderen kolk, 1-delig, afvoeren.	st	250,00	F		
413130	Verwijderen kolk, 2-delig, hergebruik	st	250,00	F		
413140	Verwijderen kolk, 2-delig, afvoeren	st	250,00	F		
414	**Kolk- en huisaansluitingen**					
4141	Kunststof aansluiting					
414110	Verwijderen kunststofbuis	m	2.000,00	F		
4142	Keramische aansluiting					
414210	Verwijderen keramische buis	m	500,00	F		
4143	Keramische - gemetselde huisaansluitingsputjes					
414310	Verwijderen put - huisaansluiting gemetseld	st	80,00	F		
414320	Verwijderen put - huisaansluiting keramisch	st	80,00	F		
42	**Aanbrengen riolering**					
421	**Putranden**					
4211	Aanbrengen putranden					
421100	Aanbrengen putrand met deksel 170 mm hoog	st	50,00	F		
421110	Aanbrengen putrand met deksel 240 mm hoog	st	50,00	F		
4212	Op hoogte stellen putranden					
421210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking	st	50,00	F		
4213	Leveren putranden					
421310	Leveren putrand met deksel 170 mm hoog	st	50,00	F		
421320	Leveren putrand met deksel 240 mm hoog	st	50,00	F		
421330	Leveren betonnen stelring 50 mm	st	25,00	F		
421340	Leveren betonnen stelring 100 mm	st	25,00	F		
422	**Kolken**					
4221	Aanbrengen kolken					
422110	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	650,00	F		
422120	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	650,00	F		
4222	Herstellen kolken					
422210	Herstellen kolk van beton/gietjizer combinatie.	st	150,00	F		
422220	Herstellen kolk van kunststof/gietjizer combinatie	st	150,00	F		
4223	Leveren kolken					
422310	Leveren straatkolk STR 9737/850	st	150,00	F		
422320	Leveren straatkolk SDS C250 315	st	150,00	F		
422330	Leveren trottoirkolk TRK 4717/900	st	150,00	F		
422340	Leveren trottoirkolk TRK 2020/90	st	150,00	F		
422350	Leveren tegelpadkolk TBS STR 9301	st	150,00	F		
423	**Kolk- en huisaansluitngen**					
4231	Aanbrengen kolk- een huisaansluitingen					
423110	Aanbrengen PVC-buis 125/160 mm	m	1.000,00	F		
423120	Aanbrengen PVC-hulpstuk 125/160 mm	st	500,00	F		
423130	Maken inlaat op PVC-buis tbv kolk-en huisafvoeren.	st	60,00	F		
423140	Maken inlaat op betonbuis d.m.v. boren.	st	60,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423150	Aanbrengen ontstoppingsput van kunststof, huisaansluiting	st	100,00	F		
4232	Leveren PVC leidingen					
423210	Leveren PVC-buis 125 mm	m	2.200,00	F		
423220	Leveren PVC-buis 160 mm.	m	1.000,00	F		
4233	Leveren PVC hulpstukken Ø 125 mm					
423310	Leveren PVC - bocht 30° - 45° - 90°, d = 125 mm.	st	200,00	F		
423320	Leveren PVC - flexibele bocht 90°, d = 125 mm.	st	30,00	F		
423330	Leveren overgangsstukken PVC - Gres	st	200,00	F		
423340	Leveren PVC flexibel stroom T-stuk, d = 125 mm	st	30,00	F		
423350	Leveren PVC verloopstuk,	st	30,00	F		
423360	Leveren betoninlaat, d = 125 mm	st	50,00	F		
423370	Leveren klik/knevelinlaat, d = 125 mm	st	30,00	F		
423380	Leveren zettingsmof, d = 125 mm	st	40,00	F		
423390	Leveren PVC combikap, d = 125 mm	st	200,00	F		
4234	Leveren PVC hulpstukken Ø 160 mm					
423410	Leveren PVC - bocht 30° - 45°- 90°, d = 160 mm.	st	15,00	F		
423420	Leveren PVC - flexibele bocht 90°, d = 160 mm.	st	15,00	F		
423430	Leveren overgangsstuk pvc - gres	st	200,00	F		
423440	Leveren PVC flexibel stroom T-stuk, d = 160 mm	st	30,00	F		
423450	Leveren betoninlaat, d = 160 mm.	st	15,00	F		
423460	Leveren klik/knevelinlaat, d = 160 mm.	st	15,00	F		
423470	Leveren zettingsmof, d = 160 mm.	st	15,00	F		
423480	Leveren PVC combikap, d = 160 mm	st	200,00	F		
5	**Verhardingen**					
50	**Voorbereidende werkzaamheden**					
501	**Funderingen**					
5010	Kunststofinlage					
501010	Leveren en aanbrengen Tensar SS30	m2	1.000,00	F		
501020	Leveren en aanbrengen Geolon PP 200	m2	1.000,00	F		
5011	Fundering menggranulaat					
501110	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5.	m2	1.000,00	F		
501120	Aanbrengen strook menggranulaat 0/31,5	m2	250,00	F		
501130	Uitvullen menggranulaat 0/31,5	m2	250,00	F		
501140	Aanbrengen profileerlaag menggranulaat 0/31.5	ton	5,00	F		
5012	Fundering betongranulaat					
501210	Aanbrengen betongranulaat 0/31,5	m2	500,00	F		
501220	Aanbrengen strook betongranulaat 0/31,5	m2	100,00	F		
501230	Uitvullen betongranulaat 0/31,5	m2	250,00	F		
502	**Verdichten/afwerken/straatlaag**					
5021	Aanbrengen straatlaag					
502110	Aanbrengen straatlaag op zandbed	m2	12.000,00	F		
502120	Aanbrengen straatlaag op puinfundering	m2	750,00	F		
5022	Leveren zand t.b.v. straatlaag					
502210	Leveren grond, straatzand.	m3	600,00	F		
502220	Leveren grond, brekerzand.	m3	40,00	F		
51	**Aanbrengen kantopsluiting**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511	**Aanbrengen opsluitbanden**					
5111	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm					
511110	Aanbrengen opsluitband 60x200, 0 - 5 m	m	100,00	F		
511120	Aanbrengen opsluitband 60x200, 5 - 25 m	m	250,00	F		
511130	Aanbrengen opsluitband 60x200, 25 - 100 m	m	500,00	F		
511140	Aanbrengen opsluitband 60x200, > 100 m	m	1.000,00	F		
5112	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm					
511210	Aanbr. gazon- en opsluitband 100x200, 0 - 5 m	m	100,00	F		
511220	Aanbr. gazon- en opsluitband 100x200, 5 - 25 m	m	200,00	F		
511230	Aanbr. gazon- en opsluitband 100x200, 25 - 100 m	m	600,00	F		
511240	Aanbr. gazon- en opsluitband 100x200, > 100 m	m	3.000,00	F		
5113	Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm					
511310	Aanbrengen opsluitband 120x250 mm, 0 - 25 m	m	50,00	F		
511320	Aanbrengen opsluitband 120x250 mm, > 25 m	m	100,00	F		
5114	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm					
511410	Aanbrengen opsluitband 150x250 mm, 0 - 25 m	m	50,00	F		
511420	Aanbrengen opsluitband 150x250 mm, > 25 m	m	100,00	F		
5115	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm					
511510	Aanbrengen opsluitband 200x250 mm, 0 - 25 m	m	50,00	F		
511520	Aanbrengen opsluitband 200x250 mm, > 25 m	m	100,00	F		
5116	Aanbrengen opsluitbanden 100/250 x 300 mm					
511610	Aanbrengen opsluitband 100/250 x 300 mm, 0 - 25 m	m	50,00	F		
511620	Aanbrengen opsluitband 100/250 x 300 mm, > 25 m	m	100,00	F		
512	**Aanbrengen trottoirbanden**					
5121	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
512110	Aanbr. trottoirbanden 130/150 van beton, 0 - 5 m	m	100,00	F		
512120	Aanbr. trottoirbanden 130/150 van beton, 5 - 25 m	m	370,00	F		
512130	Aanbr. trottoirbanden 130/150 van beton, 25 - 100 m	m	1.000,00	F		
512140	Aanbr. trottoirbanden 130/150, beton, > 100 m	m	1.500,00	F		
512150	Aanbr. trot.banden 130/150 op fundatie, 0 - 5 m	m	50,00	F		
512160	Aanbr. trot.banden 130/150 op fundatie, 5 - 25 m	m	100,00	F		
512170	Aanbr. trot.banden 130/150 op fundatie, 25 - 100 m	m	250,00	F		
512180	Aanbr. trot.banden 130/150 op fundatie, > 100 m	m	300,00	F		
5122	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
512210	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 beton, 0 - 5 m	m	50,00	F		
512220	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 beton, 5 - 25 m	m	100,00	F		
512230	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 beton, 25-100 m	m	250,00	F		
512240	Aanbr. trottoirbanden 180/200 beton, > 100 m	m	750,00	F		
512250	Aanbr. trot.banden 180/200 op fundatie, 0 - 5 m	m	50,00	F		
512260	Aanbr. trot.banden 180/200 op fundatie, 5 - 25 m	m	50,00	F		
512270	Aanbr. trot.banden 180/200 op fundatie, 25 - 100 m	m	100,00	F		
512280	Aanbr. trot.banden 180/200 op fundatie, > 100 m	m	150,00	F		
513	**Aanbrengen Inritbanden en inritperronbanden**					
5131	Aanbrengen inrit- en inritperronbanden					
513110	Aanbrengen inritbanden 600x200 x 300	m	50,00	F		
513120	Aanbrengen inritbanden 450x160 / 500x200 x 500	m	50,00	F		
513130	Aanbrengen inritbanden 750x200 / 800x180 x 500	m	100,00	F		
513140	Aanbrengen inritperronbanden van beton	m	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
514	**Aanbrengen geleidebanden**					
5141	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm					
514110	Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 van beton, 0 - 5 m	m	100,00	F		
514120	Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 van beton, 5 - 25 m	m	350,00	F		
514130	Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 van beton, 25 - 100 m	m	1.000,00	F		
514140	Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 van beton, > 100 m	m	1.500,00	F		
514150	Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 op fundatie, 0 - 5 m	m	50,00	F		
514160	Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 op fundatie, 5 - 25 m	m	100,00	F		
514170	Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 op fundatie, 25 - 100 m	m	250,00	F		
514180	Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 op fundatie, > 100 m	m	250,00	F		
515	**Aanbrengen goten / streklagen / rollagen**					
5151	Aanbrengen molgoot van betonstraatstenen					
515110	Aanbrengen molgoot BSS KF (3 streks)	m	100,00	F		
515120	Aanbrengen molgoot BSS KF in specie (3 streks)	m	100,00	F		
515130	Aanbrengen molgoot BSS KF (5 streks)	m	250,00	F		
515140	Aanbrengen molgoot BSS KF in specie (5 streks)	m	250,00	F		
515150	Aanbrengen molgoot BSS KF in stampbeton (5 streks)	m	250,00	F		
5152	Aanbrengen molgoot van straatbakstenen					
515210	Aanbrengen molgoot SBS KF (3 streks)	m	250,00	F		
515220	Aanbrengen molgoot SBS KF in specie (3 streks)	m	250,00	F		
515230	Aanbrengen molgoot SBS KF in stampbeton (5 streks)	m	250,00	F		
515240	Aanbrengen molgoot SBS DF (3 streks)	m	250,00	F		
515250	Aanbrengen molgoot SBS DF in specie (3 streks)	m	50,00	F		
515260	Aanbrengen molgoot SBS DF in stampbeton (5 streks)	m	50,00	F		
516	**Bijbehorende werkzaamheden opsluitingen**					
516010	Pasmaken trottoir- en geleidebanden van beton	st	500,00	F		
516020	Pasmaken van gazon- en opsluitbanden van beton	st	500,00	F		
516070	Aanbrengen steunrug	m	3.000,00	F		
52	**Herstellen opsluitingen**					
521	**Herstellen opsluitbanden**					
5211	Herstellen opsluitbanden 60 x 200 mm					
521110	Opnieuw stellen betonbanden 60x200 mm, 0 - 5 m	m	100,00	F		
521120	Opnieuw stellen betonbanden 60x200 mm, 5 -25 m	m	250,00	F		
521130	Opnieuw stellen betonbanden 60x200 mm, 25 - 100 m	m	1.000,00	F		
521140	Opnieuw stellen betonbanden 60x200 mm, > 100 m	m	750,00	F		
5212	Herstellen opsluitbanden 100 x 200 mm					
521210	Opnieuw stellen betonbanden 100x200 mm, 0 - 5 m	m	100,00	F		
521220	Opnieuw stellen betonbanden 100x200 mm, 5 - 25 m	m	200,00	F		
521230	Opnieuw stellen betonbanden 100x200 mm, 25 - 100 m	m	400,00	F		
521240	Opnieuw stellen betonbanden 100x200 mm, > 100 m	m	200,00	F		
5213	Herstellen opsluitbanden 120 x 250 mm					
521310	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250, 0 - 25 m	m	100,00	F		
521320	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250, > 25 m	m	200,00	F		
522	**Herstellen trottoirbanden**					
5221	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
522110	Opnieuw stellen trot.banden 130/150, beton 0 - 5 m	m	150,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
522120	Opnieuw stellen trot.banden 130/150, beton 5-25 m	m	350,00	F		
522130	Opnieuw stellen trot.banden 130/150, beton 25-100m	m	1.000,00	F		
522140	Opnieuw stellen trot.banden 130/150, > 100 m.	m	750,00	F		
5222	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
522210	Opnieuw stellen trot.banden 180/200, 0 - 5 m	m	50,00	F		
522220	Opnieuw stellen trot.banden 180/200, 5 - 25 m	m	100,00	F		
522230	Opnieuw stellen trot.banden 180/200, 25-100 m	m	250,00	F		
522240	Opnieuw stellen trot.banden 180/200, > 100 m	m	200,00	F		
523	**Herstellen inritbanden en inritperronbanden**					
5231	Opnieuw stellen inrit- en inritperronbanden					
523110	Opn. stellen inritbanden 600x200; l=300	m	50,00	F		
523120	Opn. stellen inritbanden 450x160 / 500x200; l=500	m	50,00	F		
523130	Opn. stellen inritbanden 750x200 / 800x180;l=500	m	50,00	F		
523140	Opnieuw stellen inritperronbanden van beton	m	50,00	F		
524	**Herstellen goten / streklagen / rollagen**					
5241	Herstraten molgoot van betonstraatstenen					
524110	Herstraten molgoot.	m	150,00	F		
5242	Herstraten molgoot van straatbakstenen					
524210	Herstraten molgoot van SBS KF (5 streks)	m	150,00	F		
53	**Aanbrengen elementenverhardingen**					
531	**Aanbrengen betonstraatstenen**					
5311	Aanbrengen BSS KF keperverband					
531110	Aanbrengen BSS KF keperverband, 0 - 5 m2	m2	500,00	F		
531120	Aanbrengen BSS KF keperverband, 5 - 50 m2	m2	1.000,00	F		
531130	Aanbrengen BSS KF keperverband, 50 - 250 m2	m2	2.500,00	F		
531140	Aanbrengen BSS KF keperverband, > 250 m2	m2	2.000,00	F		
5312	Aanbrengen BSS KF elleboogverband					
531210	Aanbrengen BSS KF elleboogverband, 0 - 5 m2	m2	350,00	F		
531220	Aanbrengen BSS KF elleboogverband, 5 - 50 m2	m2	750,00	F		
531230	Aanbrengen BSS KF elleboogverband, 50 - 250 m2	m2	1.000,00	F		
531240	Aanbrengen BSS KF elleboogverband, > 250 m2	m2	1.000,00	F		
5313	Aanbrengen BSS KF blokverband					
531310	Aanbrengen BSS KF blokverband 0 - 50 m2	m2	100,00	F		
531320	Aanbrengen BSS KF blokverband 50 - 250 m2	m2	250,00	F		
531330	Aanbrengen BSS KF blokverband > 250 m2	m2	500,00	F		
5314	Aanbrengen markering in betonstraatstenen					
531410	Aanbrengen drempel en / of plateaumarkering	m2	250,00	F		
531420	Aanbrengen VOP van zwarte / witte BSS	m2	150,00	F		
531430	Aanbrengen parkeervakmarkering	m	1.000,00	F		
5315	Aanbrengen betonstraatstenen invalidenopritten					
531510	Aanbrengen BSS grijs t.p.v. invalidenopritten	m2	50,00	F		
532	**Aanbrengen betontegels**					
5321	Aanbrengen betontegels 45 mm					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532110	Aanbr. betontegels 150/300x300x45 mm, 0 - 5 m2	m2	250,00	F		
532120	Aanbr. betontegels 150/300x300x45 mm, 5 - 50 m2	m2	750,00	F		
532130	Aanbr. betontegels 150/300x300x45 mm, 50 - 250 m2	m2	1.000,00	F		
532140	Aanbr. betontegels 150/300x300x45 mm, > 250 m2	m2	1.300,00	F		
5322	Aanbrengen betontegels 60 mm					
532210	Aanbr. betontegels 150/300x300x60 mm, 0 - 5 m2	m2	250,00	F		
532220	Aanbr. betontegels 150/300x300x60 mm, 5 - 50 m2	m2	500,00	F		
532230	Aanbr. betontegels 150/300x300x60 mm, 50 - 250 m2	m2	2.000,00	F		
532240	Aanbr. betontegels 150/300x300x60 mm, > 250 m2	m2	5.000,00	F		
5323	Aanbrengen grasbetontegels					
532310	Aanbrengen grasbetonblokken in berm	m2	100,00	F		
533	**Aanbrengen straatbakstenen**					
5331	Aanbrengen SBS KF keperverband					
533110	Aanbrengen SBS KF keperverband, 0 - 5 m2	m2	100,00	F		
533120	Aanbrengen SBS KF keperverband, 5 - 50 m2	m2	200,00	F		
533130	Aanbrengen SBS KF keperverband, 50 - 250 m2	m2	1.000,00	F		
533140	Aanbrengen SBS KF keperverband, > 250 m2	m2	2.000,00	F		
5332	Aanbrengen SBS DF keperverband					
533210	Aanbrengen SBS DF keperverband, 0 - 5 m2	m2	75,00	F		
533220	Aanbrengen SBS DF keperverband, 5 - 50 m2	m2	100,00	F		
533230	Aanbrengen SBS DF keperverband, 50 - 250 m2	m2	500,00	F		
533240	Aanbrengen SBS DF keperverband, > 250 m2	m2	1.000,00	F		
5333	Aanbrengen SBS WF halfsteensverband					
533310	Aanbrengen SBS WF halfsteensverband, 0 - 5 m2	m2	50,00	F		
533320	Aanbrengen SBS WF halfsteensverband, 5 - 50 m2	m2	100,00	F		
533330	Aanbrengen SBS WF halfsteensverband, 50 - 250 m2	m2	500,00	F		
533340	Aanbrengen SBS WF halfsteensverband, > 250 m2	m2	1.000,00	F		
534	**Aanbrengen betonplaten**					
534010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	20,00	F		
535	**Aanbrengen Ritterplaten**					
535010	Aanbrengen Ritterplaten 0 - 5 m2	m2	50,00	F		
535020	Aanbrengen Ritterplaten 5 - 10 m2	m2	50,00	F		
535030	Aanbrengen Ritterplaten >10 m2	m2	200,00	F		
54	**Herstraten elementenverharding**					
541	**Herstraten betonstraatstenen**					
5411	Herstraten BSS KF keperverband					
541110	Herstraten stroken BSS KF keperverband 0- 5 m2	m2	50,00	F		
541120	Herstraten stroken BSS KF keperverband 5 - 50 m2	m2	100,00	F		
541130	Herstraten stroken BSS KF keperverband 50 - 250 m2	m2	500,00	F		
541140	Herstraten stroken BSS KF keperverband > 250 m2	m2	1.000,00	F		
541150	Herstraten BSS KF keperverband, 0 - 5 m2	m2	50,00	F		
541160	Herstraten BSS KF keperverband, 5 - 50 m2	m2	100,00	F		
541170	Herstraten BSS KF keperverband, 50 - 250 m2	m2	500,00	F		
541180	Herstraten BSS KF keperverband, > 250 m2	m2	750,00	F		
5412	Herstraten BSS KF elleboogverband					
541210	Herstraten BSS KF elleboogverband, 0 - 5 m2	m2	100,00	F		
541220	Herstraten BSS KF elleboogverband, 5 - 50 m2	m2	250,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541230	Herstraten BSS KF elleboogverband, 50 - 250 m2	m2	350,00	F		
541240	Herstraten BSS KF elleboogverband, > 250 m2	m2	350,00	F		
541250	Herstraten KF parkeervakken met P-tegel, 0 - 50 m2	m2	50,00	F		
541260	Herstraten KF parkeervakken met P-tegel, 50-250 m2	m2	200,00	F		
541270	Herstraten KF parkeervakken met P-tegel, > 250 m2	m2	250,00	F		
5413	Herstraten markering in betonstraatstenen					
541310	Herstraten drempel en / of plateaumarkering	m2	250,00	F		
541320	Herstraten VOP van zwarte / witte BSS	m2	150,00	F		
542	**Herstraten betontegels**					
5421	Herstraten betontegels 45 mm					
542110	Herstraten betontegels 150/300x300x45mm, 0 - 5 m2	m2	350,00	F		
542120	Herstraten betontegels 150/300x300x45mm, 5 - 50 m2	m2	500,00	F		
542130	Herstraten betontegels 150/300x300x45mm, 50-250 m2	m2	1.000,00	F		
542140	Herstraten betontegels 150/300x300x45mm, > 250 m2	m2	1.000,00	F		
5422	Herstraten betontegels 60 mm					
542210	Herstraten betontegels 150/300x300x60mm, 0 - 5 m2	m2	150,00	F		
542220	Herstraten betontegels 150/300x300x60mm, 5 - 50 m2	m2	350,00	F		
542230	Herstraten betontegels 150/300x300x60mm, 50-250 m2	m2	500,00	F		
542240	Herstraten betontegels 150/300x300x60mm, > 250 m2	m2	800,00	F		
5423	Herstraten betontegels 80 mm					
542310	Herstraten betontegels 150/300x300x80mm, 0 - 5 m2	m2	50,00	F		
542320	Herstraten betontegels 150/300x300x80mm, 5 - 50 m2	m2	100,00	F		
542330	Herstraten betontegels 150/300x300x80mm, 50-250 m2	m2	100,00	F		
542340	Herstraten betontegels 150/300x300x80mm, > 250 m2	m2	250,00	F		
543	**Herstraten straatbakstenen**					
5431	Herstraten SBS KF keperverband					
543110	Herstraten SBS KF keperverband, 0 - 5 m2	m2	50,00	F		
543120	Herstraten SBS KF keperverband, 5 - 50 m2	m2	100,00	F		
543130	Herstraten SBS KF keperverband, 50 - 250 m2	m2	500,00	F		
543140	Herstraten SBS KF keperverband, > 250 m2	m2	1.000,00	F		
5432	Herstraten SBS DF keperverband					
543210	Herstraten SBS DF keperverband, 0 - 5 m2	m2	50,00	F		
543220	Herstraten SBS DF keperverband, 5 - 50 m2	m2	100,00	F		
543230	Herstraten SBS DF keperverband, 50 - 250 m2	m2	500,00	F		
543240	Herstraten SBS DF keperverband, > 250 m2	m2	1.000,00	F		
5433	Herstraten SBS WF halfsteensverband					
543310	Herstraten SBS WF halfsteensverband, 0 - 5 m2	m2	50,00	F		
543320	Herstraten SBS WF halfsteensverband, 5 - 50 m2	m2	250,00	F		
543330	Herstraten SBS WF halfsteensverband, 50 - 250 m2	m2	500,00	F		
543340	Herstraten SBS WF halfsteensverband, > 250 m2	m2	500,00	F		
544	**Herstraten overige elementenverharding**					
544010	Herstr. natuursteenkeien vanaf 1 m br, 0 - 5 m2	m2	50,00	F		
544020	Herstr. natuursteenkeien vanaf 1 m br, 5 - 50 m2	m2	10,00	F		
544030	Herstr. natuursteenkeien vanaf 1 m br, 50 - 250 m2	m2	250,00	F		
544040	Herstr. natuursteenkeien vanaf 1 m br, > 250 m2	m2	300,00	F		
544050	Herstraten sierbestrating.	m2	1.000,00	F		
58	**Leverantie**					
580	**Leverantie funderingsmaterialen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5801	Leveren granulaat					
580110	Leveren menggranulaat 0/31,5	ton	1.000,00	F		
580120	Leveren betongranulaat 0/31,5	ton	250,00	F		
5802	Leveren beton					
580210	Leveren cementmortel	st	150,00	F		
581	**Leverantie opsluitbanden**					
5811	Leveren opsluitbanden 60 x 200 mm					
581110	Leveren rechte opsluitband, 60 x 200, van beton.	st	100,00	F		
581120	Leveren bochtband - opsluitband, 60 x 200, van beton.	st	25,00	F		
5812	Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm					
581210	Leveren rechte opsluitband, 100 x 200, van beton.	st	3.500,00	F		
581220	Leveren bochtband - opsluitband, 100 x 200, van beton.	st	200,00	F		
581230	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	50,00	F		
581240	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	50,00	F		
5813	Leveren opsluitbanden 120 x 250 mm					
581310	Leveren rechte opsluitband, 120 x 250, van beton.	st	100,00	F		
581320	Leveren bochtband - opsluitband, 120 x 250, van beton.	st	25,00	F		
581330	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	10,00	F		
581340	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	10,00	F		
5814	Leveren opsluitbanden 150 x 250 mm					
581410	Leveren rechte opsluitband, 150 x 250, van beton.	st	100,00	F		
581420	Leveren bochtband - opsluitband, 150 x 250, van beton.	st	25,00	F		
581430	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	10,00	F		
581440	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	10,00	F		
5815	Leveren opsluitbanden 200 x 250 mm					
581510	Leveren rechte opsluitband, 200 x 250, van beton.	st	50,00	F		
581520	Leveren bochtband - opsluitband, 200 x 250, van beton.	st	25,00	F		
581530	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	10,00	F		
581540	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	10,00	F		
5816	Leveren opsluitbanden 100/250 x 300 mm					
581610	Leveren rechte opsluitband, 100/250 x 300 mm, van beton.	st	50,00	F		
582	**Leverantie trottoirbanden**					
5821	Leveren trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
582110	Leveren rechte trottoirband 130/150 van beton.	st	200,00	F		
582120	Leveren bochtband - gebogen trottoirband 130/150 van beton.	st	50,00	F		
582130	Leveren hulpstuk trottoirband 130/150 van beton	st	25,00	F		
582140	Leveren hulpstuk trottoirband 130/150 van beton	st	25,00	F		
5822	Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
582210	Leveren rechte trottoirband 180/200 van beton.	st	100,00	F		
582220	Leveren gebogen trottoirband 180/200 van beton.	st	25,00	F		
582230	Leveren hulpstuk trottoirband 180/200 van beton	st	25,00	F		
582240	Leveren hulpstuk trottoirband 180/200 van beton	st	25,00	F		
583	**Leverantie inritbanden en inritperronbanden**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5831	Leveren inritbanden en inritperronbanden					
583110	Leveren Inritblokken 600x200, l=300 mm	m	20,00	F		
583120	Leveren Inritblokken 450x160, l=500 mm	m	20,00	F		
583130	Leveren Inritblokken 500x200, l=500 mm	m	20,00	F		
583140	Leveren Inritblokken 750x200, l=500 mm	m	20,00	F		
583150	Leveren Inritblokken 800x180, l=500 mm	m	20,00	F		
583160	Leveren inritperronbanden 130/150, l=800 mm.	st	10,00	F		
583170	Leveren inritperronbanden 180/200, l=800 mm.	st	10,00	F		
584	**Leverantie geleidebanden**					
5841	Leveren geleidebanden 50/200 x 250 mm					
584110	Leveren rechte geleidebanden 50/200 x 250 mm van beton.	st	200,00	F		
584120	Leveren bochtband - gebogen geleidebanden 50/200 x 250 mm van beton.	st	50,00	F		
584130	Leveren hulpstuk geleidebanden 50/200 x 250 mm van beton	st	25,00	F		
584140	Leveren hulpstuk geleidebanden 50/200 x 250 mm van beton	st	25,00	F		
585	**Leverantie elementenverhardingen**					
5851	Leveren betontegels 300 x 300 mm					
585110	Leveren betontegels 300x300x45 mm, donkergrijs	st	100,00	F		
585120	Leveren betontegels 150x300x45 mm, donkergrijs	st	25,00	F		
585130	Leveren betontegels 300x300x60 mm, donkergrijs	st	100.000,00	F		
585140	Leveren betontegels 150x300x60 mm, donkergrijs	st	25.000,00	F		
585150	Leveren betontegels 300x300x60 mm, geleidetegel	st	2.000,00	F		
585160	Leveren betontegels 300x300x60 mm, noppentegel	st	2.000,00	F		
585170	Leveren betontegels 300x300x60 mm, rood	st	10.000,00	F		
585180	Leveren betontegels 150x300x60 mm, rood	st	2.000,00	F		
585190	Leveren gitruittegels 300x300x60 mm, zwart	st	50,00	F		
5852	Leveren betontegels 400 x 600 mm					
585220	Leveren grasbetontegels 400x600x120 mm.	st	250,00	F		
5853	Leveren betonstraatstenen					
585310	Leveren betonstraatstenen, heidepaars	st	1.000,00	F		
585320	Leveren halve betonstraatstenen, heidepaars	st	200,00	F		
585330	Leveren bisschopsmutsen, heidepaars	st	200,00	F		
585340	Leveren betonstraatstenen, donkergrijs	st	1.000,00	F		
585350	Leveren halve betonstraatstenen, donkergrijs	st	200,00	F		
585360	Leveren dubbelklinkers, donkergrijs	st	200,00	F		
585370	Leveren betonstraatstenen, wit	st	2.500,00	F		
585380	Leveren betonstraatstenen, blauw	st	100,00	F		
585390	Leveren betonstraatstenen, zwart met basalt	st	1.000,00	F		
585400	Leveren halve betonstraatstenen, zwart met basalt	st	200,00	F		
585410	Leveren betonstraatstenen, rood kleurvaste deklaag met grove structuur	st	1.000,00	F		
585420	Leveren halve betonstraatstenen, rood kleurvaste deklaag met grove structuur,	st	200,00	F		
5855	Leveren straatbakstenen					
585510	Leveren straatbakstenen waalformaat	st	5.000,00	F		
585520	Leveren straatbakstenen dikformaat	st	5.000,00	F		
585530	Leveren straatbakstenen keiformaat	st	5.000,00	F		
5856	Leveren betonstraatstenen Baleno					
585610	Leveren betonstraatstenen, Baleno, Heidepaars	st	75.000,00	F		
585620	Leveren halve betonstraatstenen, Baleno, Heidepaars	st	10.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
585630	Leveren bisschopsmutsen, Baleno, Heidepaars	st	5.000,00	F		
585640	Leveren betonstraatstenen, Baleno, Grijs	st	25.000,00	F		
585650	Leveren halve betonstraatstenen, Baleno, Grijs	st	5.000,00	F		
585660	Leveren bisschopsmutsen, Baleno, Grijs	st	1.500,00	F		
585670	Leveren betonstraatstenen, Baleno, Zwart	st	40.000,00	F		
585680	Leveren halve betonstraatstenen, Baleno, Zwart	st	5.000,00	F		
585690	Leveren bisschopsmutsen, Baleno, Zwart	st	2.000,00	F		
5857	Leveren betonstraatstenen Structura					
5858	Leveren Ritterplaten					
585810	Leveren Ritterplaten	st	200,00	F		
586	**Leverantie gesloten verhardingen**					
5861	Leveren betonplaten					
586110	Leveren betonplaten	st	20,00	F		
6	**Groenvoorzieningen en cultuurtechniek**					
61	**Gras**					
611	**Zaaien gras**					
611010	Zaaien graszaad, incl. grondbewerking, gazon.	are	50,00	F		
611020	Zaaien graszaad, incl. grondbewerking, bermen.	are	50,00	F		
7	**Terreininrichting**					
71	**Verkeersvoorzieningen**					
711	**Verkeersbordpalen**					
711010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	40,00	F		
711020	Leveren verkeersbordpaal 3,3 m	st	10,00	F		
711030	Leveren verkeersbordpaal 3,6 m	st	10,00	F		
711040	Leveren verkeersbordpaal 3,9 m	st	10,00	F		
711050	Leveren verkeersbordpaal 4,3 m	st	10,00	F		
712	**Verkeersborden**					
7121	Verkeersborden type I					
712110	Aanbrengen verkeersborden type I.	st	40,00	F		
712120	Aanbrengen verkeersborden onderbord type I.	st	20,00	F		
7122	Verkeersborden type II					
712210	Aanbrengen verkeersborden type II.	st	40,00	F		
712220	Aanbrengen verkeersborden onderbord type II.	st	20,00	F		
7123	Straatnaamborden					
712310	Aanbrengen verkeersborden, straatnaambord.	st	10,00	F		
713	**Verkeersbordpaal incl verkeersbord**					
713010	Herstellen verkeersbordpaal incl. verkeersbord.	st	20,00	F		
72	**Straatmeubilair**					
721	**Zitelementen**					
7211	Aanbrengen bank					
721110	Aanbrengen bank; hout/beton.	st	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721120	Aanbrengen bank; staal.	st	10,00	F		
722	**Afvalvoorzieningen**					
7221	Aanbrengen afvalbakken					
722110	Aanbrengen afvalbak 50 liter.	st	20,00	F		
722120	Aanbrengen afvalbak 120 liter.	st	10,00	F		
723	**Verkeersgeleiders**					
7231	Aanbrengen verkeersgeleiders					
723110	Aanbrengen neerklapbare afzetpaal staal.	st	20,00	F		
723120	Aanbrengen afzetpaal, kunststof.	st	20,00	F		
724	**Fietsnietjes**					
7241	Aanbrengen fietsnietjes					
724110	Aanbrengen fietsleunrek.	st	25,00	F		
73	**Hekwerken**					
731	**Terreinafscheiding**					
731010	Aanbrengen terreinafrastering; h 1,20 m.	m	150,00	F		
731020	Aanbrengen terreinafrastering; h 1,50 m.	m	150,00	F		
731030	Aanbrengen terreinafrastering; h 1,80 m.	m	150,00	F		
8	**Werk algemene aard**					
81	**Ter beschikking stellen**					
811	**Ter beschikking stellen materieel incl bediening**					
811110	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.	uur	150,00	F		
811120	Ter beschikking stellen van een vrachtauto met knijperkraan.	uur	150,00	F		
811130	Ter beschikking stellen van wiellader.	uur	60,00	F		
811140	Ter beschikking stellen van graaflaadcombinatie.	uur	60,00	F		
811150	Ter beschikking stellen van mini hydraulische kraan.	uur	400,00	F		
811160	Ter beschikking stellen van een knikmops 130.	uur	150,00	F		
811170	Ter beschikking stellen legklem tbv knikmops 130.	uur	150,00	F		
811180	Ter beschikking stellen van een rupsdumper.	uur	60,00	F		
811190	Ter beschikking stellen van een hogedruk rioolreinigingsaanhanger.	uur	200,00	F		
812	**Ter beschikking stellen materieel excl bediening**					
812010	Ter beschikking stellen van een zware trilplaat.	uur	60,00	F		
812020	Ter beschikking stellen van een vuilwater membraam pomp.	uur	60,00	F		
813	**Ter beschikking stellen werknemers**					
8131	Reguliere werktijden					
813110	Ter beschikking stellen grondwerker.	uur	120,00	F		
813120	Ter beschikking stellen grondwerker riolering.	uur	120,00	F		
813130	Ter beschikking stellen straatmaker.	uur	120,00	F		
813140	Ter beschikking stellen opperman.	uur	120,00	F		
813150	Ter beschikking stellen serviceploeg.	uur	8.000,00	F		
813160	T.b.s. gecertificeerd verkeersregelaar	uur	150,00	F		
8132	Buiten reguliere werktijden					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
813210	T.b.s. grondwerker buiten werkdagen.	uur	60,00	F		
813220	T.b.s. grondwerker riolering buiten werkdagen.	uur	60,00	F		
813230	T.b.s. straatmaker buiten werkdagen.	uur	60,00	F		
813240	T.b.s. opperman buiten werkdagen.	uur	60,00	F		
813250	T.b.s. serviceploeg buiten werkdagen.	uur	200,00	F		
813260	T.b.s. gecert. verkeersregelaar, buiten werkdagen.	uur	150,00	F		
83	**Mobiliseren materieel**					
84	**Administratieve zaken deelopdracht**					
8400	Meldingen / calamiteiten					
840010	Aanschaffen en inrichten meldingsysteem	keer	1,00	F		
840020	Opstellen van een deelopdracht meldingsysteem.	keer	52,00	F		
840030	Aanleveren projectdossier per deelopdracht meldingsysteem / calamiteiten	keer	52,00	F		
8401	Kleine deelopdracht					
840110	Opstellen van een kleine deelopdracht	keer	160,00	F		
840120	Aanleveren projectdossier per deelopdracht meldingsysteem	keer	160,00	F		
8402	Middelgrote deelopdracht					
840210	Opstellen van een middelgrote deelopdracht	keer	260,00	F		
840220	Aanleveren projectdossier per middelgrote deelopdracht	keer	260,00	F		
85	**Revisie**					
850010	Aanleveren van revisiegegevens	keer	400,00	F		
850020	Inmeten en verwerken revisiegegevens	st	600,00	F		
86	**Coördinatie met derden**					
860010	Coördinatie/afstemmen aannemer asfaltverharding	keer	10,00	F		
860020	Coördinatie/afstemmen K&L, Nuts en glasvezel.	keer	26,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25			
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					