

Bijlage Conformiteitenlijst

Nr.	Eis
1.	Personeel van Opdrachtnemer dat voor Opdrachtgever wordt ingezet dient te beschikken over de volgende opleidingen: • VCA; • Hogedruk opleiding; • Gasmeting; • Veilig werken op hoogte; • Veilig Werken in Riool.
2.	Ten aanzien van de uitvoering van de Opdracht is er vanuit Opdrachtnemer één vast aanspreekpunt voor Opdrachtgever. Dit aanspreekpunt is inhoudelijk vakbekwaam om de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden goed te begrijpen, kan hierbij van advies voorzien en kan de werkzaamheden eigenstandig inplannen.
3.	Tenminste eenmaal per jaar zal overleg tussen contactpersonen van Opdrachtgever en Opdrachtnemer plaatsvinden over de wijze waarop deze Raamovereenkomst wordt uitgevoerd. In dit overleg zal in ieder geval de wijze waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd aan de orde komen. Opdrachtgever is bevoegd Opdrachtnemer aanwijzingen te geven die voortvloeien uit het overleg tussen contactpersonen met de verplichting voor Opdrachtnemer om redelijke instructies van de zijde van Opdrachtgever op te volgen.
4.	<u>Combiwagen klein:</u> deze combiwagen is geschikt voor moeilijker te bereiken plaatsen. De combiwagen beschikt in de regel over minder pomp- en zuigcapaciteit dan de combiwagen groot. De combiwagen dient minimaal aan de volgende specificaties te voldoen: • Drie assen, waarvan twee bestuurd. • 9m³ vuilwater en 4m³ Spuutwater. • Zuigcapaciteit 2400 m³/uur. • 150 meter 1" duim spuitslang voor rioolbuizen reinigen en ½ "duim spuitslang 80 meter. Eventueel 150 meter. • Pomp capaciteit 330 liter bij 170 bar. • Minimaal 40 meter zuigslangen. • De combiwagen beschikt over een druk reduceerventiel voor spuitwerk met zowel 1" en 1.1/4" duim slangen. • Diverse koppelingen welke op leidingen bij verstoppingen gemonteerd kunnen worden om te zuigen of persen. <u>Combiwagen groot:</u> deze combiwagen is bedoeld voor het grotere werk dat meer pomp en zuigcapaciteit vereist. Indien benodigd kan deze wagen worden ingezet voor zover de locatie (omgeving, wegen etc.) dit toestaat. De combiwagen dient minimaal aan de volgende specificaties te voldoen: • Vier assen, waarvan drie assen bestuurd. • 13 m³ vuilwater en 10m³ Spuutwater. • Zuigcapaciteit 3200m³ /uur 150 meter. • 1.1/4 "duim voor rioolbuizen reinigen rond 200 t/m 1200 mm en ½" duim 80 meter voor spuitwerk. • Pomp capaciteit 390 liter bij 140 bar. • Zwenkbaar 270 graden Zuigarm 5" duim 20 meterslang op tank voor zuigwerk hoge pompputten. • Minimaal 40 meter zuigslangen. • De op combiwagen aanwezige installatie kan op afstand worden bediend zodat makkelijk en efficiënt kan worden gewerkt. • De combiwagen beschikt over een Transfoor Pomp zodat in het geval er veel vloeistof in een put aanwezig is er gewoon kan worden doorgepompt. Het is niet vereist dat deze pomp kan volzuigen en leegblazen. Wel moet de pomp een druk leveren om onder andere vet te kunnen lossen in gistingen.

	De combiwagen beschikt over een druk reduceerventiel voor spuitwerk met zowel 1" en 1.1/4" duim slangen. De combiwagen beschikt over diverse koppelingen voor monteren op leidingen bij verstoppingen om te zuigen of persen.
5.	De door de Opdrachtnemer te leveren (geplande) werkzaamheden dienen vooraf goed opgenomen/ geïnterpreteerd te worden door Opdrachtnemer om onnodige tijdsvertragingen /procesverstoringen te voorkomen. Denk aan planning, materieel, juiste personeel etc.
6.	De wagens die Opdrachtnemer inzet voor de uitvoering van de werkzaamheden en/of waarmee Opdrachtnemer naar de locaties van Opdrachtgever komt zijn uitgerust met de benodigde goedgekeurde materialen, denk aan valbeveiliging, ladder, gasmeters, etc. Indien Opdrachtnemer voor benodigde/vereiste materialen extra moet rijden mag dit niet doorberekend worden aan Opdrachtgever.
7.	Op locaties van Opdrachtgever volgen de medewerkers van Opdrachtnemer te allen tijde de instructies van personeel van Opdrachtgever op.
8.	Op locaties van Opdrachtgever wordt door medewerkers van Opdrachtnemer uitsluitend Nederlands gesproken. Alle werkzaamheden en correspondentie daarover vinden plaats in het Nederlands.
9.	Opdrachtnemer garandeert dat bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening wordt gehouden met alle geldende ARBO bepalingen voor zowel eigen medewerkers als de medewerkers van Opdrachtgever.
10.	Opdrachtnemer garandeert de combiwagens altijd te voorzien van twee (vaste) medewerkers die voldoen aan de gestelde opleidingseisen.
11.	Opdrachtnemer beschikt over een 24-uurs Calamiteitenservice. In geval van een Calamiteit is het personeel en materiaal van Opdrachtnemer dus 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. Tevens garandeert Opdrachtnemer dat hij in geval van een calamiteit binnen een half uur reageert op een calamiteit en binnen 1,5 uur na reactie op de calamiteit op locatie aanwezig is om met de benodigde werkzaamheden aan te vangen. Ingeval Opdrachtnemer na melding van een Calamiteit door Opdrachtgever niet binnen 2 uur op locatie aanwezig is, kan door Opdrachtgever een boete worden opgelegd ter hoogte van 5% van de maandfactuur van de betreffende maand waarin de Calamiteit plaats heeft gevonden.
12.	Bij Afroepen niet zijnde een Calamiteit garandeert Opdrachtnemer op werkdagen binnen 24 uur na een Afroep of Nadere opdracht op locatie aanwezig te zijn en met de werkzaamheden aan te vangen.
13.	Indien sprake is van een opdracht op basis van uurtarief dan worden uitsluitend de uren gerekend vanaf aankomst op locatie Opdrachtgever tot en met het moment dat er gelost is op de afvoerlocatie, waarbij enkel de uren gemaakt voor Opdrachtgever in aanmerking komen voor een vergoeding en indien er meerdere locaties van Opdrachtgever worden bezocht de gemaakte uren niet dubbel worden gerekend. Opdrachtnemer houdt daartoe een sluitende uren- en rittenregistratie bij en zal deze op 1e verzoek overleggen aan Opdrachtgever.
14.	Opdrachtnemer is in staat om het gehele werkingsgebied binnen het betreffende perceel te bedienen en heeft inzicht of zal dit inzicht verwerven in de plaatselijke omstandigheden zodat hij weet welk materieel kan worden ingezet
15.	Opdrachtnemer dient voor de uitvoering uitsluitend gebruik te maken van EURO VI. Alleen indien aantoonbaar niet mogelijk, mag EURO V worden ingezet, waarbij afwijkingen achteraf schriftelijk gemotiveerd dienen te worden in een kwartaalrapportage. In het eerste contractjaar dient minimaal 80% van de ritten gereden te worden met EURO VI, vanaf het tweede jaar minimaal 90%, waarover een sluitende administratie dient te worden bijgehouden en te worden gerapporteerd. Bij niet-naleving geldt: bij een afwijking van meer dan 5% van de genoemde norm kan door Opdrachtgever een boete worden opgelegd ter hoogte van 2% van de maandfactuur van de betreffende maand waarin niet is voldaan aan de norm. Bij een afwijking van meer dan 10% kan Opdrachtgever daarnaast om een herstelplan binnen 30 dagen eisen en bij uitblijven van verbetering de Overeenkomst ontbinden zonder recht op schadevergoeding.
16.	Opdrachtnemer draagt zorg voor de administratieve toekenning van Eural codes in relatie tot de uitgevoerde werkzaamheden. De dienstverlening kwalificeert o.a. als de volgende codes: - 190802; - 190805; - 190809;

	- 200306.
17.	Opdrachtnemer levert op eigen initiatief per kwartaal een managementrapportage bij Opdrachtgever aan. De wijze waarop de managementrapportage vormgegeven wordt en de informatie die dit moet bevatten zal in samenspraak worden bepaald waarbij minimaal de aspecten die door Opdrachtgever worden aangedragen worden opgenomen. Het betreft hier in ieder geval de volgende onderdelen: 1. Vast team medewerkers 2. Beschikbaarheid materieel 3. Afhandeling Calamiteit 4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 5. Wat is er afgenomen, in welke hoeveelheden en vanaf welke locaties (verkort facturenoverzicht) 6. Welke zaken zijn er ondernomen om in een volgende trede CO₂ ladder terecht te komen 7. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. het vorige rapport Opdrachtnemer zal voor aanvang van de Opdracht hiertoe een eerste voorstel doen.