

Nota van inlichtingen 2 – Touchscreens – Het Baken

11-02-2026

Begin nota van inlichtingen:

Nr.	Pag.	Par.	Vraag	Antwoord
Bijlage 1. Programma van Eisen				
1.	PVE18/NVI1 vraag 4		Inschrijver constateert dat de in de prijs op te nemen HDMI-kabellengte dient te variëren tussen 5 en 10 meter. Voor ieder merk touchscreen geldt dat, om zowel beeld als touch functionaliteit te waarborgen, aansluiting dient plaats te vinden via zowel een HDMI-kabel als een USB-kabel (USB-A naar USB-B). Dit wordt in de praktijk beschouwd als de meest bedrijfszekere aansluitmethode. Als alternatief kan worden gekozen voor een enkelvoudige USB-C naar USB-C-aansluiting. Deze oplossing wordt echter als kwetsbaarder beschouwd en maakt het gebruik van een HDMI-kabel overbodig. Kan inschrijver ervan uitgaan dat voor de basisaansluiting wordt uitgegaan van de aansluiting via HDMI in combinatie met USB-B naar USB-A, conform fabrikantenvoorschrift, en dat uitsluitend in overleg met de aanbestedende dienst kan worden afgeweken naar een USB-C-aansluiting? Indien dit niet het geval is, verzoekt inschrijver de aanbestedende dienst om een duidelijke toelichting op de wijze waarop devices bekabeld aangesloten dienen te worden.	Voor de aansluiting van de touchscreens worden twee gelijkwaardige aansluitmethoden toegestaan: 1. HDMI 2.0 in combinatie met een USB-A naar USB-B-kabel, waarbij HDMI wordt gebruikt voor beeld en de USB-kabel voor de touch-functionaliteit, conform de voorschriften van de fabrikant; 2. USB-C naar USB-C, waarbij beeld en touch via één kabel worden overgebracht, mits deze oplossing storingsvrij functioneert en 4K bij 60Hz ondersteunt. Inschrijvers dienen hun prijsstelling te baseren op één van beide aansluitmethoden. De definitieve keuze per locatie wordt in overleg met opdrachtgever tijdens de inventarisatiefase bepaald. Indien wordt gekozen voor HDMI, dient de benodigde USB-kabel voor touch-functionaliteit door opdrachtnemer te worden meegeleverd en geïnstalleerd.

Einde nota van inlichtingen.