Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 2025SB712 A

I n h o u d s o p g a v e

2.2 Nadere beschrijving **2**

141 **Romptekst aangepast** 3
141 **VERWIJDEREN FUNDERING** 3

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110010			Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast					
		. . . . .						
110010	510102		Schonen terrein.	m3	15,00	F		
		. . . . .	Te schonen oppervlakte: ca. 220 are					
		. . . . .	Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil.					
		. . . . .	Ca.: 0,07 ton /are.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen ontdoen van aanhangende					
		. . . . .	grond					
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar					
		. . . . .	eindverwerkings-inrichting.					
		. . . . .	Stadsbedrijven: Tractieweg 2, 3534 AP Utrecht.					
		. . . . .	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
141			**Romptekst aangepast**					
		. . . . .						
141			**VERWIJDEREN FUNDERING**					
		. . . . .	Acceptatiekosten van het vrijgekomen af te voeren					
		. . . . .	funderingmateriaal worden verrekend op bestekspostnr.					
		. . . . .	141040 en 141070					
		. . . . .						
141060			Post verwijderd					
		. . . . .						
411010			Sortering toegevoegd					
		. . . . .						
411010	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van mengranulaat/					
		. . . . .	betongranulaat.					
		. . . . .	Inclusief profileren en verdichten					
		. . . . .	Totale hoeveelheid minimaal 250 m2					
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 - 0,25 m					
		.7. . . .	Menggranulaat / betongranulaat	ton			400,00	L
		. .3. . .	Sortering 0/31,5					
		. . . .1.	Op het zandbed					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
		. . . . .						